

MĚSTSKÝ ÚŘAD PEČKY		2
Došlo:	20. 12. 2018	Počet listů:
Č. j.:	PEC/4647/2018	Počet příloh:

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Město Pečky
Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky
IČO: 00239607
DIČ: CZ00239607
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
č.ú. 1621191, kód banky: 0100
zastoupena ve věcech smluvních Mgr. Alena Švejnová, starostka

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

: CE-DA servis s. r. o.

IČO: 061 84 502
DIČ: CZ06184502
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2701244162/2010
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Jaroslav Adamec, Mgr. David Adamec

(Dále jen zhotovitel)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku
„Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky“

Tímto dodatkem se mění následující články původní Smlouvy o dílo:

V. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla se upravuje dle neprovedených méněprací a doplněných víceprací
následujícím způsobem:

Původní cena díla:

1. Chodník	2.060.568,11 Kč
2. Dešťová kanalizace	597.289,87 Kč
3. VRN	129.500,00 Kč
CELKEM	2.787.357,98 Kč bez DPH
CELKEM	3.372.703,16 Kč vč. DPH

Nová cena díla dle méně a víceprací v rámci tohoto Dodatku č. 1:


1. Chodník	1.842.830,91 Kč
2. Dešťová kanalizace	544.039,77 Kč
3. VRN	129.500,00 Kč
CELKEM	2.516.370,68 Kč bez DPH
CELKEM	3.044.808,52 Kč vč. DPH

Položkový rozpočet nového rozsahu Díla je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho nedílná Příloha č. 1.


Ostatní ujednání, ustanovení a náležitosti původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

V Pečkách dne 19. 12. 2018


Objednatel



19. 12. 2018
Ve Velkém Oseku dne.....


Zhotovitel


CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

Příloha č.1: Položkový rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ADAMEC

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

JKSO:

Místo: Pečky

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel:

Město Pečky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Ondřej Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Pavelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 516 370,68
--------------------	--------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	2 516 370,68
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 516 370,68	528 437,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 044 808,52
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ADAMEC

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Místo: Pečky

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel: Město Pečky

Projektant: Ing. Ondřej Pavelka

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Ing. Ondřej Pavelka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 516 370,68	3 044 808,52
1	Chodník	1 842 830,91	2 229 825,40
2	Dešťová kanalizace	544 039,77	658 288,12
3	Vedlejší rozpočtové náklady	129 500,00	156 695,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 516 370,68	3 044 808,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Objekt: 1 - Chodník

JKSO:

Místo: Pečky

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel:

Město Pečky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Ondřej Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Pavelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 842 830,91

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 842 830,91

DPH základní

21,00%

ze

1 842 830,91

386 994,49

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 229 825,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Objekt: 1 - Chodník

Místo: Pečky

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel: Město Pečky

Projektant: Ing. Ondřej Pavelka

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Ing. Ondřej Pavelka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 842 830,91
HSV - Práce a dodávky HSV	1 842 830,91
1 - Zemní práce	183 868,39
4 - Vodorovné konstrukce	771,40
5 - Komunikace pozemní	935 543,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	447 460,04
997 - Přesun sutě	261 309,04
998 - Přesun hmot	13 878,38
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 842 830,91

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Objekt: 1 - Chodník

Místo: Pečky

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel: Město Pečky

Projektant: Ing. Ondřej Pavelka

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Pavelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 842 830,91

HSV - Práce a dodávky HSV

1 842 830,91

1 - Zemní práce

183 868,39

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	858,000	15,80	13 556,40
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	661,000	26,70	17 648,70
3	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	484,000	53,60	25 942,40
287+197					484,000		
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	33,000	35,10	1 158,30
5	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	287,000	55,50	15 928,50
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	492,000	43,70	21 500,40
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	40,750	76,80	3 129,60
163*0,25					40,750		
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	20,375	25,70	523,64
40,75/2					20,375		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,750	207,00	8 435,25
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	203,750	15,80	3 219,25
40,75*5					203,750		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,750	13,60	554,20
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	69,275	150,00	10 391,25
40,75*1,7					69,275		
13	K	180404111	Založení parkového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	253,720	28,00	7 104,16
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	13,500	182,00	2 457,00
370/20					18,500		
15	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	253,720	36,30	9 210,04
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	64,022	450,00	28 809,90
370*0,15*1,75					97,125		
17	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	253,720	4,60	1 167,11
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 340,030	9,80	13 132,29
287+836,33+216,7					1 340,030		

4 - Vodorovné konstrukce

771,40

19	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm - dlažba comcon	m2	5,800	133,00	771,40
2+3,8					5,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							935 543,66
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (37+723,3)*1,1	m2	836,330	116,00	97 014,28
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	287,000	157,00	45 059,00
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm 197*1,1	m2	216,700	192,00	41 606,40
23	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	185,200	331,00	61 301,20
24	K	567144113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB III) tl 250 mm	m2	185,200	498,00	92 229,60
25	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	16,100	369,00	5 940,90
26	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	185,200	25,00	4 630,00
27	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	185,200	20,00	3 704,00
28	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	185,200	339,00	62 782,80
29	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm 472*0,05	m2	23,600	440,00	10 384,00
30	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm 31,2+2+3,8	m2	9,700	428,00	4 151,60
31	M	58380124	kostka dlažební 8/10 žula šedá 31,8/4,5*1,01	t	2,177	2 890,00	6 291,85
32	M	583801150	hladké dlaždice pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů pro zrakově postižené v šíři nejméně 250 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - např. COMCON CDR 60 mm - barva šedá 2*1,01	m2	2,020	4 990,00	10 079,80
33	M	583801140	dlaždice se speciální hmatovou úpravou (reliefní povrch) pro zrakově postižené určené pro signální, varovné a hmatné pásy - např. COMCON CD60 barva bílá 3,8*1,01	m2	3,838	5 250,00	20 149,50
34	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 687+36,3	m2	790,710	205,00	162 095,55
35	M	59245021	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní 687*1,01	m2	763,368	231,00	176 338,03
36	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm černá 36,3*1,01	m2	35,249	433,00	15 262,82
37	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	34,900	21,20	739,88
38	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 145,4+30,8+20,8	m2	204,940	215,00	44 062,10
39	M	59245010	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm hnědá 145,4*1,01	m2	157,701	289,00	45 575,70
40	M	59245007	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm černá 30,8*1,01	m2	31,835	476,00	15 153,56
41	M	59245003	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm červená - umělá vodící linie 20,8*1,01	m2	17,453	573,00	10 000,45
42	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A 20,8+30,8	m2	48,800	20,30	990,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

447 460,04

43	K	914111119	Přemístění stávající svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 vč. sloupku a patky - komplet	kus	6,000	1 300,00	7 800,00
6					6,000		
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	242,200	225,00	54 495,00
109+134+28					271,000		
45	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	111,920	121,00	13 542,32
109*1,01					110,090		
46	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	102,000	97,80	9 975,60
134*1,01					135,340		
47	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	28,280	309,00	8 738,52
28*1,01					28,280		
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	314,000	175,00	54 950,00
300+14					314,000		
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	14,140	95,00	1 343,30
14*1,01					14,140		
50	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	303,000	56,00	16 968,00
300*1,01					303,000		
51	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,410	2 400,00	34 584,00
271*0,03+314*0,02					14,410		
52	K	916999599	Přemístění stávající lampy osvětlení přechodu pro chodce - demontáž a montáž na nové místo do 5,0 m- vč. spodní stavby, zemních prací, základových konstrukcí, spojkování, revize atd. komplet	kpl	0,000	26 500,00	0,00
53	K	916999603	Odstrnění stávajícího billboardu vč. likvidace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
54	K	916999604	Demontáž a montáž ocelového zábradlí - vč. spodní stavby, zemních prací a základových konstrukcí - komplet	m	0,000	1 200,00	0,00
55	K	916999605	Výšková úprava stávajícího sklepního vstupu vč. dodání nového sklepního světlíku 400 (pochozí) 80 x 60 x 40 cm	ks	0,500	10 000,00	5 000,00
56	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	235,500	92,00	21 666,00
57	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	235,500	94,00	22 137,00
58	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	290,000	91,20	26 448,00
59	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	303,05	1 818,30
60	K	990951101	Izolace proti zemní vlhkosti - nopová fólie vč. ukončovací lišty	m2	236,000	149,00	35 164,00
472*0,5					236,000		
61	K	990954101	Uložení kabelů (CETIN, ČEZ, popř. VO) do dělených chrániček d110 chrániček dle pokynů jejich správců - bude řešeno v rámci stavby dle skutečnosti	m	267,000	490,00	130 830,00

997 - Přesun sutě

261 309,04

62	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	472,410	33,90	16 014,70
191,69+280,72					472,410		
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 613,740	7,60	50 264,42
472,41*14					6 613,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	417,602	33,90	14 156,71
218,79+100,86+7,26+90,692					417,602		
65	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 846,428	7,60	44 432,85
417,602*14					5 846,428		
66	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	319,650	150,00	47 947,50
218,79+100,86					319,650		
67	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	97,952	180,00	17 631,36
7,26+90,692					97,952		
68	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	472,410	150,00	70 861,50
191,69+280,72					472,410		
998 - Přesun hmot							13 878,38
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	158,610	87,50	13 878,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Objekt: 2 - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo: Pečky

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel:

Město Pečky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Ondřej Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Pavelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

544 039,77

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

544 039,77

DPH základní

21,00%

ze

544 039,77

114 248,35

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

658 288,12

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Objekt: 2 - Dešťová kanalizace

Místo: Pečky

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel: Město Pečky

Projektant: Ing. Ondřej Pavelka

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Ing. Ondřej Pavelka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	544 039,77
HSV - Práce a dodávky HSV	544 039,77
1 - Zemní práce	170 538,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 700,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 434,24
8 - Trubní vedení	178 418,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	174 115,00
998 - Přesun hmot	5 833,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	544 039,77

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Objekt: 2 - Dešťová kanalizace

Místo: Pečky

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel: Město Pečky

Projektant: Ing. Ondřej Pavelka

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Ing. Ondřej Pavelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

544 039,77

HSV - Práce a dodávky HSV

544 039,77

1 - Zemní práce

170 538,18

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	80,000	162,00	12 960,00
2	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	36,864	282,00	10 395,65
			184,32/5		36,864		
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	184,320	194,00	35 758,08
			128*0,8*1,8		184,320		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	92,160	19,80	1 824,77
			184,32/2		92,160		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	460,800	77,60	35 758,08
			128*1,8*2		460,800		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	460,800	14,30	6 589,44
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,320	207,00	11 658,24
			10,24+46,08		56,320		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	281,600	15,80	4 449,28
			56,32*5		281,600		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,320	13,60	765,95
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	95,744	150,00	14 361,60
			56,32*1,7		95,744		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	128,000	67,10	8 588,80
			184,32-10,24-46,08		128,000		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	46,080	167,00	7 695,36
			128*0,45*0,8		46,080		
13	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	86,170	229,00	19 732,93
			46,08*1,87		86,170		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 700,00

14	K	358215114	Bourání stávající uliční vpustě vč. likvidace	kpl	7,000	1 100,00	7 700,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

7 434,24

15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10,240	726,00	7 434,24
			128*0,1*0,8		10,240		

8 - Trubní vedení

178 418,80

16	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	128,000	106,20	13 593,60
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	38,000	332,00	12 616,00
18	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 8	m	90,000	271,00	24 390,00
19	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	17,000	141,30	2 402,10
20	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	17,000	75,00	1 275,00
21	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	17,000	357,00	6 069,00
22	M	56231160	lapač střešních splavenin PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	17,000	1 120,00	19 040,00
23	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	67,000	168,30	11 276,10
24	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	48,000	120,00	5 760,00
25	M	28611934	reduktory kanalizační plastová nesouosá KG 150/100	kus	19,000	190,00	3 610,00
26	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	6,000	283,50	1 701,00
27	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 150/150/45°	kus	6,000	295,00	1 770,00
28	K	877395122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300-500	kus	16,000	550,00	8 800,00
29	M	28617409	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300-500/150	kus	16,000	3 068,00	49 088,00
30	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 044,00	3 132,00
31	M	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	3,000	550,00	1 650,00
32	M	59223862	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	0,000	335,00	0,00
33	M	59223857	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	0,000	350,00	0,00
34	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	3,000	290,00	870,00
35	M	59223875	koš nízký pro uliční vpust', žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	0,000	463,00	0,00
36	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	945,00	2 835,00
37	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400	kus	3,000	2 847,00	8 541,00
38	M	55242321	obrubníková litinová vpust' 580x645 mm C250	kus	0,000	6 680,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

174 115,00

39	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	387,00	3 870,00
40	M	56241022	žlab polymerbetonový š. 100 mm, stavební výška 15 cm, délka 1m, s můstkovým roštem na zatížení C250 (ACO DRAIN® XtraDrain® - X100C)	m	10,000	2 650,00	26 500,00
41	M	56241999	Čelní stěna pro konec žlabu s odtokem DN 100 (ACO DRAIN® XtraDrain® - X100C)	ks	5,000	399,00	1 995,00
42	K	935114111	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem - dle PD	m	75,000	1 890,00	141 750,00

998 - Přesun hmot

5 833,55

43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,726	425,00	5 833,55
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: Pečky

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel:

Město Pečky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Ondřej Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Pavelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	129 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	129 500,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	129 500,00	27 195,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	156 695,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pečky

Datum:

20. 7. 2018

Objednatel: Město Pečky

Projektant:

Ing. Ondřej Pavelka

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Pavelka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	129 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	129 500,00
OST - VRN	129 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 500,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova, Pečky

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pečky

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel: Město Pečky

Projektant: Ing. Ondřej Pavelka

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Ing. Ondřej Pavelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

129 500,00

OST - VRN

129 500,00

1	K	99911	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
2	K	99921	Přechodné dopravní opatření - DIO během výstavby	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
3	K	99931	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
4	K	99941	Geodetické práce - před zahájením stavby	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
5	K	99942	Geodetické práce - v průběhu stavby	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
6	K	99943	Geodetické práce - po dokončení - geodetická dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	99951	Zkoušky hutnění pláně - statická zkouška	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
8	K	99961	Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému předání stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
9	K	99971	Fotodokumentace vč. zprávy o průběhu provádění díla	kpl	1,000	500,00	500,00
10	K	99981	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00