Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále ObčZ), dále jen **Smlouva**.

Číslo smlouvy objednatele: 06/2019/OM/Vít
Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2019/VPS

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	**Město Hronov**
Sídlo:	nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Zastoupený:	Petr Koleta, starosta
IČ:	00272680
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Hronov, č. účtu 1524551/0100
e-mail:	mestohronov@mestohronov.cz
telefon:	+420491140151

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci plnění díla a jeho převzetí:
Ing. Karel Jára, místostarosta, tel. +420725577327, e-mail: karel.jara@ mestohronov.cz
Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech:
Ing. Karel Jára, místostarosta, tel. +420725577327, e-mail: karel.jara@ mestohronov.cz
Technický dozor:
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 – koordinátor bezpečnosti práce:

a

Zhotovitel:
Vše pro stavby s.r.o.
Sídlo: Kamenice 113, 547 01 Náchod
Zastoupená: Ing. Pavel Petřík,Petr Matoulek, jednatelé společnosti
IČ:28969553
DIČ: CZ28969553
bankovní spojení:ČSOB a.s. pobočka Náchod č.ú. 232516524/0300

e-mail:info@vseprostavby.eu, telefon: +420 733 747 299, +420 603 538 765
Osoba oprávněná jednat za společnost v technických záležitostech:
Petr Matoulek tel: +420 603 538 765, Daniel Tamchyna tel: +420 733 747 298
Osoba oprávněná jednat za společnost ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP : Daniel Tamchyna , kontakt: tel. +420 733 747 298

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této Smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za

kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k činnosti v souladu s touto Smlouvou, že není ve stavu úpadku, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení a že mu nejsou známé žádné skutečnosti nasvědčující jemu hrozícímu úpadku. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí na majetek Zhotovitele, a že žádné řízení o takovém nároku nebylo vůči němu zahájeno. Osoba jednající za Zhotovitel si je vědoma skutečnosti, že pokud by se prohlášení uvedené výše ukázalo jako nepravdivé, mohla by tato skutečnost založit odpovědnost osoby jednající za Zhotovitele za škodu vzniklou v důsledku nepravdivého prohlášení.

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k zastupování Smluvních stran bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit dílo specifikované v článku IV. Smlouvy a zhotovené dílo ve vysoké kvalitě, prosté vad a nedodělků, předat Objednateli sjednaným způsobem, a závazek Objednatele poskytovat součinnost pro zhotovení díla sjednanou Smlouvou a řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za řádné provedení díla Smlouvou sjednanou cenu.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje dle Smlouvy a pokynů Objednatele zahájit výstavbu a dodat dílo pod názvem zakázky (dále jen **Dílo**):

„Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov“

2. Rozsah a kvalita předmětu Díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou **S atelier s.r.o.**, Palackého 920, 547 01 Náchod, která je zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho prováděcích předpisů, zj. vyhl. č. 169/2016 Sb., platných a účinných v době dokončení dokumentace a dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen PD).
b) Podmínkami a připomínkami stanovenými ve správních řízeních příslušnými orgány státní správy, podmínkami a připomínkami jiných veřejnoprávních orgánů.
c) Příslušnými ČSN, zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky (třída 72), ČSN pro navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74) a obecně závaznými předpisy platnými v době provádění Díla (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, jeho prováděcích předpisů, a dalších

předpisů upravujících práva a povinnosti stavebníka) a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými Smlouvou. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se tímto sjednávají jako závazné, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se podrobně s PD i listinami uvedenými v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Zhotoviteli je známo, že tato PD neřeší jednotlivé podrobnosti a detaily stavby a že tyto vyřeší sám po dohodě s Objednatelem v dostatečném předstihu tak, aby řešení detailů nenarušilo harmonogram zhotovení Díla. Jakékoliv zdržení způsobené nedořešením detailu stavby jde k tíži Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že jemu předaná PD je kompletní, a že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dle předané PD zhotovit Dílo řádně v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž bylo zhotoveno. Zhotovitel není oprávněn později namítat nekvalitu nebo nedostatečnost podkladů ke zhotovení Díla. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou výslovně popsány v PD nebo v dalších dokumentech nebo právních předpisech uvedených v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy, ale jsou pro řádné provedení Díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl nebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění podle Smlouvy dále dodat zejména:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v listinné a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátu DXG a PDF s tímto upřesněním:
- projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení stavby, v němž budou odborně v digitální podobě zakresleny zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla případné dokladované odchylky skutečného provedení Díla od projektu pro provedení stavby, v případech, kdy pro velké množství změn by opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován Zhotovitelem výkres nový,
- části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn,“
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
b) geodetické zaměření stavby v souřadnicovém tvaru,
c) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, měření (zejména elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, komíny, topnou zkoušku, tlakovou zkoušku vodovodu, plyn, hromosvody, energetická náročnost budovy, zkoušky a měření potřebná k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, atp.),
d) prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění),
e) doklad o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu,
f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení a územního rozhodnutí pro vydání kolaudačního souhlasu,
g) dodací listy, záruční listy, provozní předpisy k obsluze díla, podmínky užívání, návody k údržbě v českém jazyce,
h) originál úplného stavebního deníku.

5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění Díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, řádnému provedení (dokončení) a předání Díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce včetně předání dokladů o vytyčení stavby, zábory veřejného prostranství, zajištění povolení k výkopovým pracím, povolení zvláštního užívání komunikací, povolení kácení zeleně, skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění dokladu o likvidaci odpadů, zajištění dodávky ručních hasicích přístrojů dle požární zprávy, úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, komplexní úklid stavby). Veškeré v tomto článku uvedené činnosti nejsou považovány pro účely této Smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně Díla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá veškeré povinnosti stavebníka z rozhodnutí o povolení stavby, Objednatel se zavazuje k poskytování veškeré potřebné součinnosti k plnění povinností.

6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál nebo výrobky, o kterých je v době jeho užití známo, že jsou škodlivé nebo že neodpovídají technickým požadavkům dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

7. Případné změny Díla oproti Smlouvě požadované Objednatelem musí být předem sjednány formou písemného dodatku k této Smlouvě, jinak se má za to, že jde o plnění v rámci Smlouvy.

8. Objednatel má právo jednostranně snížit rozsah plnění sjednaný původně ve Smlouvě. Toto snížení nebo záměr tohoto snížení musí Objednatel oznámit Zhotoviteli v dostatečném předstihu před provedením prací resp. před objednáním materiálů a dodávek Zhotovitelem.

9. Objednatel je oprávněn jednostranně měnit (v dostatečném předstihu před jejich prováděním resp. objednáním Zhotovitelem) technické řešení nebo materiál zhotovovaného Díla nebo jeho části, toto oprávnění se týká i případných dispozičních změn zhotovovaného Díla. Pokud cena nového technického řešení nebo materiálu bude jiná než cena původního řešení či materiálu, bude o tento rozdíl dodatkem ke Smlouvě upravena celková sjednaná cena Díla, , přičemž tento postup bude proveden postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může a předpokládá, že bude požadovat změny Díla, Tyto budou platně sjednány mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě oboustranně potvrzených písemných soupisů změn, upravené projektové dokumentace ve dvojím vyhotovení a ocenění změn v úrovni dle jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné ceny Díla (v **Příloze č. 2**), položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací, přičemž tento postup bude proveden postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11. Změny díla navrhované Zhotovitelem (změna materiálů apod.), projedná Zhotovitel se zástupcem Objednatele a předloží podrobnou kalkulaci měnící sjednanou cenu Díla. O provedení takto sjednaných změn předmětu Díla musí být uzavřen dodatek ke Smlouvě. Teprve po uzavření dodatku mohou být sjednané změny realizovány, v opačném případě nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.

12. Zhotovitel použije na zhotovení Díla materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli písemným dokladem při odsouhlasování soupisu provedených prací. Dokladem se rozumí dodací listy od používaných materiálů (včetně certifikátů a protokolů

o shodě) vystavené příslušným výrobcem. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel a Objednatel si vzájemně potvrzují, že drobné odchylky od PD, které nemění celkové řešení Díla, ani nezvyšují cenu Díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky Zhotovitel vyznačí v projektové dokumentaci skutečného provedení Díla.

14. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodné řešení nebo materiál, jež mají být použity při zhotovení Díla.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v následujících termínech:
Převzetí staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy a do deseti dnů po výzvě objednatele, pokud nebude při jejím podpisu písemně dohodnuto jinak.
Dokončení Díla a předání bezvadného Díla Objednateli: **do 180 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.**
Podrobný **závazný harmonogram** je v **Příloze č.** 1 Smlouvy.

2. Převzetí staveniště i zahájení výstavby bude potvrzeno protokoly potvrzenými Smluvními stranami (může být nahrazen i zápisem do stavebního deníku potvrzeným Smluvními stranami).

3. O dokončení prací a dodávek k jednotlivým tzv. uzlovým bodům bude Smluvními stranami učiněn zápis do stavebního deníku.

4. V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce vlivem okolností na straně Zhotovitele nebo bude v prodlení s plněním dle dílčích sjednaných termínů (uzlového bodu) **o více než 21 dnů**, má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních Smlouvy, právo od této Smlouvy odstoupit.

5. Pokud v průběhu realizace Díla v důsledku plnění podmínek a připomínek stanovených ve správních řízeních příslušnými orgány státní správy anebo podmínek a připomínek jiných veřejnoprávních orgánů dojde k přerušení nebo zastavení prací, bude termín plnění Smlouvy po dohodě Smluvních stran prodloužen dodatkem ke Smlouvě o dobu prokazatelně nutnou ke splnění závazných podmínek a pokynů.

6. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a v řádné kvalitě zhotovit a předat ve sjednaném termínu Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním závazku uvedeného v předchozí větě z důvodu ležícího na straně Zhotovitele Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti Dílo řádně zhotovit a předat.

7. Zhotovitel je povinen v termínu sjednaném Smlouvou nebo, pokud tento termín sjednán není, nejdéle do 5 dnů od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla kompletně vyklidit a uklidit staveniště a jeho okolí tam, kde jsou patrné důsledky jeho činnosti, včetně komunikací a ploch, které užíval. Případné ponechání materiálu na staveništi za účelem odstranění vad na dobu přesahující termín sjednaný pro vyklizení staveniště musí být předem projednáno s Objednatelem a tímto odsouhlaseno.

8. Zhotovitel je povinen se na vyzvání Objednatele včas zúčastnit kolaudace stavby a poskytovat veškerou součinnost podle pokynů orgánů státu a Objednatele.

VI. CENA DÍLA

1. Cena Díla specifikovaného v článku IV. Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran pro celý rozsah plnění poskytovaného Zhotovitelem dle Smlouvy jako cena pevná ve výši 7 555 003,- Kč (slovy:sedmmilionů pětsetpadesátpět tisíc tři koruny české) bez DPH. K této ceně bude připočtena v souladu s platnými daňovými předpisy DPH ve výši 1 586 550,63 Kč (slovy:jedenmilion pětsetosmdesátšest tisíc pětsetpadesát korun českých a šedesáttři haléřů) V takto sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony dle Smlouvy. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností při zhotovení Díla.

2. Veškeré změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění (Díla) oproti Smlouvou sjednanému rozsahu, na návrh Objednatele nebo Zhotovitele, sjednané dodatkem ke Smlouvě pokud v dodatku o změně rozsahu Díla nebo v písemném soupisu nebude řešena změna ceny Díla, budou změny díla oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné ceny díla (v **Příloze č. 2**). Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Nárok na zaplacení ceny Díla v plné její sjednané výši vzniká Zhotoviteli řádným provedením díla dle Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají i přes ujednání v odst. 1 tohoto článku Smlouvy závazek Objednatele platit Zhotoviteli průběžně dopředu **splátky na cenu Díla** sjednanou Smlouvou, a to dle skutečně zhotoveného a Smluvními stranami odsouhlaseného plnění Zhotovitele podle Smlouvy, sepsaného Zhotovitelem v tzv. **Soupisech provedených prací** vždy za období jednoho kalendářního měsíce a odsouhlaseného Objednatelem, **a to ve výši 90 % z částky uvedené v Soupisu provedených prací**. Objednatel se zavazuje platit splátky na cenu Díla na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem na podkladě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu provedených prací doručených do sídla Objednatele. Nárok Zhotovitele na zaplacení splátky na cenu Díla vzniká schválením Soupisu provedených prací Objednatelem. Objednatel se písemně vyjádří k Soupisu provedených prací do 5ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení.
Po dokončení Díla bez vad a nedodělků a jeho předáním Objednateli. bude Smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí Díla, který Zhotovitele opravňuje vystavit konečný daňový doklad na zbylých **10% ceny díla.**

3. **Náležitosti daňových dokladů**. Daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnou právní úpravou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Objednateli. Faktura bude vždy obsahovat v příloze odsouhlasený Soupis provedených prací na jehož základě bude vystavena.Bez tohoto je faktura neplatná. Každá faktura musí být označena

číslem projektu.

4. **Spor o množství provedené práce**. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, výkonů nebo dodávek, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze práce, výkony a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5. **Splatnost faktur**. Smluvní strany sjednávají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vyhotovené faktury Objednateli.

VIII. REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost Objednatele byly splněny před podpisem Smlouvy. Zhotovitel zabezpečí pro svojí potřebu, na vlastní náklad staveniště, tj. jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele. Odběry energií pro realizaci díla si Zhotovitel projedná samostatně s jejich správci případně s orgány státní správy, náklady na odběr energií pro realizaci díla platí Zhotovitel. Totéž platí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště a pod. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností na staveništi do doby vyklizení staveniště.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště, odpovídá za to, že všechny osoby vyskytující se na staveništi budou oblečeny do reflexní vesty, ochranné přilby, pracovního oděvu, obuty do pracovní obuvi a budou užívat ochranné pomůcky v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam všech pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů. Seznam pracovníků Zhotovitel aktualizuje vždy podle skutečného stavu pracovního dne. Dále Zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci platnou po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Doklad o kvalifikaci zaměstnance je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

4. Objednatel je oprávněn, pokud Zhotovitel neplní své povinnosti, sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat vedlejší a pomocné práce, úklid, bezpečnostní opatření apod. a to zejména v těchto případech:
- nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem Objednatele nebo koordinátora bezpečnosti práce ve stavebním deníku,
- přes písemné upozornění Objednatele nebo koordinátora bezpečnosti práce ve stavebním deníku nebo plánu BOZP nejsou ze strany Zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě,

náklady vzniklé Objednateli s výše uvedenými činnostmi je po jejich vyčíslení Objednatel oprávněn nárokovat u Zhotovitele a započíst na pohledávky Zhotovitele.

IX. PROVEDENÍ DÍLA, JEHO PŘEDÁNÍ

1. Závazek řádně provést Dílo dle Smlouvy je splněn dokončením Díla bez vad a nedodělků a jeho předáním Objednateli. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán **Protokol o předání a převzetí Díla.**

2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky. O předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky bude Smluvními stranami sepsán **Protokol o předání a převzetí díla**, v němž budou popsány veškeré vady a nedodělky, společně s termíny na jejich odstranění. Pokud se vyskytnou vady nebo (a) nedodělky bránící povolení užívání Díla, způsobené Zhotovitelem, bude Objednatel povinen převzít Dílo až po odstranění těchto vad nebo (a) nedodělků. Dílo je dokončeno, jsou-li odstraněny veškeré vady a/nebo nedodělky. Smluvní strany sjednávají vyloučení užití ustanovení § 2605 odst. 2 ObčZ. Objednatel přizve k předání a převzetí díla též technický dozor stavebíka.

3. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami dochází k předání Díla Objednateli. Při předání a převzetí díla zajistí objednatel účast Technického dozoru objednatele.

4. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu pro odstranění vad a nedodělků sjednanou v Protokolu o předání a převzetí díla, nebo sjednanou pro vady zjištěné při kolaudaci stavby, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo nedodělku do doby jejich odstranění. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady nebo/a nedodělky vytčené Protokolem o předání a převzetí díla ani ve lhůtě dodatečně sjednané nebo ve lhůtě do 7 dnů, pokud lhůta nebude sjednána, je Objednatel oprávněn vady nebo/a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Náhradu nákladů na odstranění vady nebo/a nedodělku nese Zhotovitel v plné její vzniklé výši.

5. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou, včetně všech sjednaných listin (zejména článek IV. odst. 4 Smlouvy) v přejímacím řízení, ve kterém Objednatel provede kontrolu, zda je Dílo způsobilé převzetí. Pokud bude zjištěna při přejímce Díla či při kolaudačním řízení povinnost k dodání jiných dokladů, zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat bez zbytečného dokladu v termínu sjednaném s Objednatelem.

6. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli včas potřebné doklady týkající se Díla, které jsou nezbytné především pro kolaudační řízení, či se prokáže, že Zhotovitel nevedl řádně stavební deník, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 10 dnů předem k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 4 dny předem k účasti na zkouškách, měřeních a dalších činnostech, při nichž si Objednatel vyhradil svoji účast. Výzva musí obsahovat kromě obecných náležitostí termíny, termín převzetí Díla nesmí být kratší než 10 kalendářních dní po doručení výzvy, čas převzetí Díla v místě plnění, včetně specifikace dokumentace, která bude při převzetí Díla předána Zhotovitelem Objednateli. Objednatel se zavazuje v určeném čase a místě se dostavit k převzetí Díla. Výzva k převzetí Díla musí obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo je způsobilé k převzetí. Zhotovitel je povinen předat

Objednateli takto připravené Dílo nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení Díla). V případě, že Zhotovitel nedodrží dodací lhůtu sjednanou touto Smlouvou, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

8. V případě, že Zhotovitel provede Dílo v kratším čase, než dohodnutém, zavazuje se Objednatel toto Dílo řádně převzít.

X. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, a to od okamžiku zabudování materiálu či stavebního prvku do Díla. Objednatel je vlastníkem zhotovené části Díla i v případě odstoupení od Smlouvy a Dílo (jeho část) nelze vzhledem k jeho povaze vrátit Zhotoviteli.

2. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku Zhotovitel a nebezpečí škody na Díle či jeho části přechází na Objednatele

a) dnem předání staveniště Zhotovitelem Objednateli v případě odstoupení od Smlouvy, pokud staveniště nebude Zhotovitelem předáno, pak dnem, kdy Zhotovitel ukončil na staveništi veškerou činnost a zároveň dnem, od kterého zahájil na stavbě činnost jiný zhotovitel, nebo

b) dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami.

XI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli předá staveniště a doklady (za jejihž správnost odpovídá objednatel) potřebné k zahájení a realizaci díla:
- pravomocná rozhodnutí o umístění a o povolení stavby,
- PD pro stavební povolení v jednom paré a v elektronické podobě na CD
- vyjádření veřejnoprávních orgánů.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Technický dozor (dále **TD**) Objednatele je zejména oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, PD, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

3. Nerespektování oprávněných požadavků TD Objdnatele Zhotovitelem, opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4. **Bezpečnost práce.** Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn kontrolovat provádění Díla z hlediska dodržování zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn zejména:

- koordinovat spolupráci při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,
- organizovat a řídit nejméně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní den BOZP k dodržování Plánu BOZP za účasti Zhotovitele nebo osob jimi pověřených, včetně zápisu,
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky Zhotovitele a stavebníka a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi do plánu BOZP stavby a stavebního deníku, na něž prokazatelně upozorní Zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5. Nerespektování oprávněných požadavků koordinátora bezpečnosti práce Zhotovitelem písemně zapsaných do stavebního deníku a plánu BOZP opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6. Za každé závažné porušení předpisů BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli okamžitou nápravu a v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.

XII. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění Smlouvy.

2. **Kontrolní dny**. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, minimálně 2x za měsíc. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TD.

3. **Stavební deník.** Zhotovitel je povinen plnit povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. K požadavkům Objednatele zapsaným do stavebního deníku se Zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do Objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto

ustanovení platí i v opačném vztahu tj. Zhotovitel - Objednatel. Za Objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci TD, zástupci Objednatele, projektant, koordinátor bezpečnosti práce, za Zhotovitele oprávnění pracovníci určeni statutárním zástupcem Zhotovitele. Oprávněné osoby budou uvedeny ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně (min. 3 dny předem) zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu je Zhotovitel povinen učinit písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracech. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí jejich odkrytí a opravu řádně neprovedených prací Zhotovitel.

5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen být nejpozději k datu zahájení prací dle Smlouvy pojištěn minimálně proti škodám způsobeným jeho činností a činností třetích osob podle pokynů Zhotovitele, včetně možných škod zaviněných pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména respektovat podněty a pokyny koordinátora, zúčastnit se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

9. Kontroly skutečného provedení (provádění) Díla zajišťuje objednatel prostřednictvím pověřené osoby - Technický dozor stavebníka. Objednatel nezajišťuje trvalý, ale občasný (náhodný) technický dozor stavebníka. Objednatel zajišťuje kontrolní činnost TD v období pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin na svůj náklad. TD je však oprávněn provádět kontrolní činnost i mimo termíny stanovené v předchozí větě. Požadovaná přítomnost TD v ostatních termínech, například z důvodu kontroly později zakrytých konstrukcí a prvků, je možná pouze na základě vzájemné dohody Zhotovitele a TD. Kontrolní činnost v období mimo pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin není vynutitelná!
Sazba přítomnosti TD v období mino pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin je 1000,- Kč za každou započatou hodinu přítomnosti TDS. Uvedená cena nezahrnuje DPH v zákonné výši. Fakturace takové kontrolní činnosti probíhá výhradně mezi TD a Zhotovitelem. Fakturace proběhne za uplynulý měsíc na základě faktury vydané TD do 10 dne následujícího měsíce se splatností 15 dnů.
10. V případě, že Zhotovitel nesplní ustanovení bodů 1 až 8 tohoto článku, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

XIII. ZÁRUKY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo je provedené řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN (zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky (třída 72), ČSN pro navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74)), rozhodnutími orgánu státní správy a platnými právními předpisy a doporučeními vztahujícími se k předmětu Díla.

2. **Záruční doba**. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané a obecně požadované vlastnosti i po splnění této Smlouvy, a to po dobu tzv. záruční doby v délce 60 měsíců, s vyjímkou dodávky komponentů a/nebo zařízení a/nebo předmětů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně jednostranně stanovil záruční dobu jinou, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel zpracoval seznam těchto komponentů (zařízení, předmětů) s uvedením délky záruční doby (**Příloha č. 4**). Pokud není komponent uvedený v Příloze č. 3vztahuje se na něj smluvní záruka dle této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet předáním Díla dle Smlouvy.

3. Po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit písemně vytčené vady díla, které Zhotovitel zjistí kdykoliv během záruční doby, pokud Objednatel v souladu se zákonem a v důsledku jednání Zhotovitele neuplatní jiná práva z odpovědnosti za vady. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2618, § 2112 a 2629 odst. 1 ObčZ.

4. **Reklamace vad** vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně u Zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést své návrhy, jakým způsobem vadu odstranit. Návrhem není Zhotovitel vázán, je však povinen vady odstraňovat tak, aby došlo k jejich úplnému odstranění.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady nebránící užívání díla nejpozději do 72 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 5 kalendářních dní od zahájení prací na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla nejpozději do 24 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 3 kalendářních dní od zahájení prací na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak

7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části Díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění Objednatelem.

8. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady bránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.
Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady nebránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.
Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, má Objednatel dále právo požadovat slevu z ceny Díla odpovídající vadnému plnění, pokud se nerozhodne vadu Díla odstranit sám na náklad Zhotovitele.

9. Po dobu trvání záruční doby nesmí dojít bez vědomí Zhotovitele k zásahům do provedeného Díla, které mění nebo narušují jeho charakter.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu ve sjednaném termínu a nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady, je Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty nebo slevy z ceny Díla, podle vlastního uvážení odstranění vady zajistit třetí osobou nebo výměnou věci za bezvadnou a nárokovat na Zhotoviteli veškerou náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva na bezplatné odstranění vady Díla. Zhotovitel je povinen náhradu účelně vynaložených nákladů zaplatit Objednateli ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele k zaplacení. Součástí výzvy musí být listiny svědčící o výši nákladů a jejich účelnosti. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

10. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu Díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne předpokládaných parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na požadavek Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba touto smlouvou výše sjednaná na zmíněnou část předmětu Díla.

11. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup po vzájemné dohodě do prostoru nebo místnosti, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn jednostranně převést práva z odpovědnosti za vady na třetí osobu nebo osoby. Zhotovitel s převodem práv z odpovědnosti za vady na třetí osobu či osoby tímto souhlasí. Účinky převodu vůči Zhotoviteli nastávají v okamžiku, kdy byl o této skutečnosti vyrozuměn.

13. Zhotovitel je povinen uhradit náhrady škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

14. V případě zániku právních účinků této Smlouvy na základě odstoupení od této Smlouvy nebo na základě jiné právní skutečnosti, nese Zhotovitel odpovědnost za vady Díla, včetně záruky za jakost, u těch částí Díla, které již byly samostatně předány do dne zániku právních účinků Smlouvy nebo zhotoveny a Objednatelem zaplaceny.

15. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle Smlouvy.

16. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. **Objednatel je oprávněn odstoupit** od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:
- je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, je-li prohlášen úpadek Zhotovitele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
- Zhotovitel je v likvidaci,
- bude-li plnění Zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž Objednatel Zhotovitele opakovaně

(nejméně 2x) upozorní, pokud Zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu,
- je-li dílo realizováno pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění Díla,
- poruší-li Zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) předpisy BOZP, PO nebo OŽP,
- přes opakovaná (nejméně 2x) upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
- Zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) nerealizuje Dílo podle této Smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných touto Smlouvou,
- Zhotovitel je prodlení s plněním Díla, termínu jakéhokoliv tzv. uzlového bodu o více než 21 dnů,
- Zhotovitel zásadním způsobem nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň,
- Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu s touto Smlouvou,
- použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno v této Smlouvě nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí Objednatele,
- neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 7 dní na stavbě nebo provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo termínu plnění Díla,
- neprovádění klientských změn požadovaných Objednatelem, maření projednávání klientských změn, na které byl Zhotovitel Objednatelem alespoň jednou upozorněn.

2. **Zhotovitel je oprávněn odstoupit** od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:
- je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Objednatele, je-li prohlášen úpadek Objednatele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- pokud Objednatel i přes písemné výzvy neposkytuje sjednanou součinnost nebo jinak svojí činností brání v řádném zhotovování Díla, pro tento případ není neplacení sporných nebo vadných částí Díla posuzováno jako neposkytování součinnosti.

3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení a Smlouva se ruší k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se týká nesplněného zbytku Smlouvou sjednaného plnění.

4. V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem Smluvní strany sjednávají, že si ponechají vzájemná plnění poskytnutá podle Smlouvy do data účinků odstoupení od smlouvy (viz ujednání o výhradě vlastnického práva). Objednatel není povinen vrátit doposud zhotovené Dílo, jeho část, stavební materiál již Zhotoviteli zaplacený. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré odsouhlasené práce a dodávky (ponížené o Pozastávky) a dále doposud neodsouhlasené práce a dodávky dodané Zhotovitelem v souladu se Smlouvou do data odstoupení od Smlouvy za ceny sjednané Smlouvou (viz položkový rozpočet), ponížené o částku ve výši 10% z účtované ceny za provedené práce a dodávky díla (Sleva z ceny díla). Smluvní strany sjednávají Slevu z ceny Díla dle předchozí věty jako kompenzaci na pokrytí nákladů na odstranění vad a škod vzniklých nedokončením Díla, nerozhodno, zda byly Objednatelem vyčísleny nebo uplatněny. Pokud bude na základě znaleckého posudku zajištěného podle článku XV. odst. 11. Smlouvy zjištěn nárok na Slevu z ceny Díla vyšší než 10%, bude Zhotovitelem poskytnuta vyšší Sleva z ceny Díla zjištěná podle znaleckého posouzení.

5. Smluvní strany se zavazují k datu účinků odstoupení od Smlouvy pořídit kompletní inventuru Díla, tzn. soupis skutečně dodaného Díla a materiálu, sepsat vady a případně Dílo a materiál, jež nebyl dodán. Tento soupis bude zdokumentován fotografiemi a filmovým záznamem.

6. Na základě inventurního soupisu bude provedeno vyúčtování nedokončeného Díla a případný doplatek doposud nezaplacené části ceny Díla.

7. Smluvní strany sjednávají pro případ odstoupení od Smlouvy, že kromě nároků dle ustanovení § 2005 odst. 2 ObčZ i po odstoupení od této Smlouvy mají zájem na trvání dohody obsažené ve Smlouvě, a to zejména dohody o ceně Díla, dohody o zárukách za jakost Díla, dohody o smluvních pokutách, včetně všech ujednání obsažených v tomto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli ve lhůtě bez zbytečného odkladu od účinků odstoupení od Smlouvy veškeré dokumenty, atesty a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i listiny předané Zhotoviteli k provedení Díla. Nepředání listin uvedených v předchozím je sakcionováno smluvní pokutou ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých), kterou je Zhotovitel povinen zaplatit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě uvedené v písemné výzvě, pokud listiny uvedené výše nepředá ve lhůtě pro zaplacení smluvní pokuty.

9. Okamžikem odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn k přístupu na staveniště pouze za přítomnosti pracovníků Objednatele nebo třetí osoby (hlídací agentury). Zhotovitel je povinen do 10 dnů od účinků odstoupení ze staveniště odstranit věci ve svém vlastnictví, popřípadě sjednat odkup nebo způsob užívání těchto věcí nástupcem Zhotovitele. V této lhůtě je Zhotovitel povinen předložit doklady o úhradě energií, vody jejich dodavatelům a poskytnout součinnost při cesi smluv o dodávkách na nástupce Zhotovitele. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

10. Bude-li Objednateli z důvodů stojících na straně Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů udělena finanční pokuta orgánem činným v oblasti životního prostředí, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, požární ochrany, případně jiným orgánem státní správy, za porušení platných právních předpisů či jiných povinností při výstavbě realizované dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nahradit zaplacenou pokutu Objednateli v plné výši. Objednatel je oprávně pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

11. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi vlastní reklamní tabuli s obsahem schváleným Objednatelem.

12. Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného Díla, ale nemá nárok na uplatnění jakýchkoli sankcí či ušlého zisku vůči Objednateli.

13. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla sjednanou dle této Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na základě písemné výzvy Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném

Objednatelem odstraní dílo nebo jeho část - jestliže tak ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky Objednatele dané mu Smlouvou. Objednatel má v případě odstoupení od této Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny Díla, místo jejich odstranění.

14. Jakoukoliv v této Smlouvě sjednanou smluvní pokutu se Zhotovitel zavazuje zaplatit způsobem a ve lhůtě splatnosti uvedené v písemné výzvě Objednatele k zaplacení smluvní pokuty doručené Zhotoviteli. Jakékoliv ujednání v této Smlouvě o smluvní pokutě nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitele nezbavuje povinnosti splnit závazek zajištěný smluvní pokutou (např. dodat listiny).

15. Pro případ, že Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn po uplynutí sjednané lhůty provést sjednanou činnost nebo zajistit sjednaný výsledek sám nebo protřednictvím třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zaplatit náhradu nákladů vzniklých Objednateli z takové činnosti Objednatele, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli náhradu škody a/nebo náhradu nákladů ve lhůtě do 10ti dnů od doručení písemné výzvy k úhradě.

16. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné, splatné i nesplatné peněžité pohledávky jsou oprávněny jednostranně vzájemně započíst. Nelze započíst tvrzené pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla (jeho části) pokud je spor o rozsah zhotovení a/nebo kvalitu zhotovení účtované části Díla.

17. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. **Rozhodné právo.** Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené Smlouvou se řídí zejména režimem ObčZ (zákona číslo 89/2012 Sb., ve znění platném k datu podpisu Smlouvy), dále zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavebním zákonem), prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu a dalšími obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění podle Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2609 odst.1 ObčZ.

2. **Platnost a účinnost Smlouvy**. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

3. **Úplná dohoda**. Smlouva, včetně dále uvedených příloh, představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody Smluvních stran, písemné i ústní, úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do Smlouvy nebo na které Smlouva výslovně odkazuje. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou stejnopisech obdrží po jejím uzavření každá Smluvní strana.

4. **Součástí Smlouvy**, bez ohledu na skutečnost, zda jsou ke Smlouvě pevně připojeny či nikoliv, jsou Přílohy č. 1 – 3 za podmínky, že tyto přílohy jsou za příslušným textem v příloze opatřeny podpisem osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele a Objednatele. Pro případ rozporu některého ujednání obsaženého zároveň ve Smlouvě i v Příloze, Smluvní strany sjednávají přednost ujednání obsaženého ve Smlouvě.

5. **Změna smlouvy.** Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných Smluvními stranami.

6. **Salvatorní klauzule.** Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze Smluvních stran nebude přijetí takovéhoto nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.

7. **Postoupení práv ze smlouvy.** Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající z této Smlouvy nebo žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

8. Zatížení pohledávky zástavním právem. Zhotovitel není oprávněn použít pohledávky vyplývající z této Smlouvy vůči Objednateli jako zástavu či jako jiné zajištění svých závazků či plnění vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9. Doručování písemností. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné Smluvní strany druhé straně je účinné dnem skutečného doručení nebo dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednuta v úložní době, ač byla řádně zaslána na adresu sídla Smluvní strany zapsaného k datu odeslání zásilky v obchodním rejstříku nebo v písemném oznámení o změně sídla Smluvní strany.

10. Ochrana obchodního tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství Objednatele ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 ObčZ. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejíž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

11. Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují veškeré spory z této Smlouvy řešit nejdříve smírným jednáním. Pokud bude předmětem sporu odborná otázka, vyžadující speciální znalosti ze stavebnictví (spor o cenu, jakost, kvalitu, termíny atp.) zavazuji se Smluvní strany zajistit zpracování znaleckého posouzení Ústavem stavebního zkušebnictví s.r.o., IČ 25281364, se sídlem Pardubice, Trnová, J.Potůčka 115. Znalecký posudek bude objednán do 10ti dnů od vzniku sporu, který nelze vyřešit dohodou. Náklady znaleckého posudku nesou Smluvní strany každá rovným dílem. Smluvní strany se zavazují řídit závěry znaleckého posouzení. Spory, které se nepodaří vyřešit smírem budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy.

12. Promlčení. Promlčecí lhůta práv z této Smlouvy je sjednána v délce 4 let.

13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně

účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
Zhotovitel bere na vědomí, že je seznámen s tím, že projekt bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). V případě, že zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci IROP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy, má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

14. Technický dozor investora nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích.

15. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

16. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení Smlouvy a jejich příloh, že Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu Smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle Smlouvy, Smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

17. Uzavření této Smlouvy o dílo schválila Rada města Hronova dne 13.03.2019 pod číslem usnesení 6/2019.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Harmonogram stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet s projektovou dokumentací
Příloha č. 3 – pojistná smlouva zhotovitele na způsobenou škodu ve výši plnění min ceny díla dle této Smlouvy
Příloha č. 4 – Seznam komponentů s dobou záruky kratší, než 60 měsíců

V Hronově dne: 4.4.2019

Za objednatele:

.....

MĚSTO HRONOV č.3

Za zhotovitele:

.....

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

HARMONOGRAM PRACÍ

příloha č.1

"Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov"

	3.6.-9.6.	10.6.-16.6.	17.6.-23.6.	24.6.-30.6.	1.7.-7.7.	8.7.-14.7.	15.7.-21.7.	22.7.-28.7.	29.7.-4.8.	5.8.-11.8.	12.8.-18.8.	19.8.-25.8.	26.8.-1.9.	2.9.-8.9.	9.9.-15.9.	16.9.-22.9.	23.9.-29.9.	30.9.-6.10.	7.10.-13.10.	14.10.-20.10.	21.10.-27.10	28.10.-3.11.	4.11.-10.11.	11.11.-17.11.	18.11.-24.11.	25.11.-29.11.
týden	23	24	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
předání staveniště,																										
demontáže starých zařízení, bourací práce																										
zemní práce, hloubení základů SO 02, lití základů																										
základové zdi ze ztrac.bednění, základ.deska																										
vyzdívky zdiva, překlady, věnce																										
dodávka a montáž žb. Stropů SO 02																										
montáž střešní krytiny - folie PVC																										
omítky vnitřní zdiva SO 02																										
montáž oken SO 01, SO 02																										
montáž betonové podahy SO 02 včetně izolací																										
bourací práce SO 01																										
zemní práce SO 01																										
zazdívky otvorů, dodatečná izolace zdiva																										
příčky a přizdívky																										
hrubé rozvody vody, kanalizace, topení																										
omítky vápenné zdiva vnitřní																										
osazování oken a sekčních vrat																										
montáž obkadů a dlažeb SO 01																										
montáž lešení řadového lehkého																										
montáž kontaktního zateplení fasády včetně fasády																										
klempířské konstrukce																										
montáž nových podhledů interieru akustických																										
kompletace ZTI, elektro, topení, plyn																										
výmalby a nátěry zárubní																										
kompletace EZS, slaboproud																										
dodávka a montáž interiérových dveří																										
D+M mříží na okna a vchodové stříšky																										
montáž nášlapných vrstev z PVC																										
d+m hasicích přístrojů																										
venkovní úpravy, okapový chodník, zádlažba SO 02																										
úklit staveniště																										
odvoz zařízení staveniště																										
předání hotového díla																										

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1301

Stavba: **Hasičská zbrojnice Hronov**

Místo:	**č.p. 120, Hronov**	Datum:	27. 2. 2018
Zadavatel:	Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov	Projektant:	S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod
Uchazeč:	Vše pro stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**7 555 003,00**	**9 141 553,63**	
1301-1	**SO-01 Hasičská zbrojnice - hlavní objekt**	5 340 190,07	6 461 629,98	**STA**
1301-2	**SO-02 Hasičská zbrojnice - garáž 2**	1 934 812,93	2 341 123,65	**STA**
1301-3	**Vedlejší rozpočtové náklady**	280 000,00	338 800,00	**STA**

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1301

Stavba: Hasičská zbrojnice Hronov

KSO:	801 67 1	CC-CZ:	12741
Místo:	č.p. 120, Hronov	Datum:	27. 2. 2018
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.40

Zadavatel:
Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov — IČ: 00272680, DIČ: CZ 00272680

Uchazeč:
Vše pro stavby s.r.o. — IČ: 28969553, DIČ: CZ28969553

Projektant:
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod — IČ: 28778626, DIČ: CZ 28778626

Zpracovatel:
Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod — IČ: 28778626, DIČ: CZ 28778626

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **7 555 003,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**7 555 003,00**	**1 586 550,63**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **9 141 553,63**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hronov

Objekt:

1301-1 - SO-01 Hasičská zbrojnice - hlavní objekt

KSO:	801 67 1	CC-CZ:	12741
Místo:	č.p. 120, Hronov	Datum:	27. 2. 2018
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.40

Zadavatel:

Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov — IČ: 00272680, DIČ: CZ 00272680

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o. — IČ: 28969553, DIČ: CZ28969553

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod — IČ: 28778626, DIČ: CZ 28778626

Zpracovatel:

Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod — IČ: 28778626, DIČ: CZ 28778626

Poznámka:

Cena bez DPH **5 340 190,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 340 190,07	21,00%	1 121 439,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **6 461 629,98**

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hronov

Objekt:

1301-1 - SO-01 Hasičská zbrojnice - hlavní objekt

Místo: č.p. 120, Hronov

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Zpracovatel: Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 340 190,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 959 097,76
1 - Zemní práce	10 717,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	204 459,08
5 - Komunikace	39 439,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 099 754,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	336 031,12
997 - Přesun sutě	220 166,59
998 - Přesun hmot	48 529,78
PSV - PSV	2 813 802,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	86 485,56
713 - Izolace tepelné	122 233,65
720 - ZTI kompletní	524 998,60
723 - Vnitřní plynovod	132 088,00
730 - ÚT kompletní	350 777,00
762 - Konstrukce tesařské	66 909,11
763 - Konstrukce suché výstavby	253 336,86
764 - Konstrukce klempířské	246 628,62
766 - Konstrukce truhlářské	307 833,10

766A - Plastové výrobky	157 139,90
767 - Konstrukce zámečnické	241 897,68
771 - Podlahy z dlaždic	71 227,86
776 - Podlahy povlakové	103 345,24
777 - Podlahy lité	24 461,00
781 - Dokončovací práce - obklady	151 261,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	58 765,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	66 667,13
786A - Žaluzie	4 886,23
M - M	**562 290,00**
EL - Práce a dodávky elektro	465 996,00
VZT - Vzduchotechnika	91 544,00
ZPPO - Zabezpečení požární ochranou	4 750,00
Ostatní - Ostatní	**5 000,00**
INFS - Informační systém	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hronov

Objekt:

1301-1 - SO-01 Hasičská zbrojnice - hlavní objekt

Místo: č.p. 120, Hronov

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Zpracovatel: Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 340 190,07**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 959 097,76	
	D	1	Zemní práce				10 717,74	
1	K	130901122	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	0,250	4 700,00	1 175,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,810	750,00	607,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		základ u garáže 2					
	VV		(1,5)*0,6*0,9		0,810			
	VV		Součet		0,810			
3	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	7,200	770,00	5 544,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		rýha okapový chodník					
	VV		(15,5+4,5+5,0+11,0)*0,5*0,4		**7,200**			
	VV		Součet		7,200			
4	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,010	205,00	1 642,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,81+7,2)		8,010			
	VV		Součet		8,010			
5	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	1,060	33,70	35,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,25+0,810)		1,060			
	VV		Součet		1,060			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,060	260,00	275,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,25+0,810)		1,060			
	VV		Součet		1,060			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5,300	20,00	106,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		+5 km					
	VV		1,06*5		5,300			
	VV		Součet		5,300			
8	K	171201201	**Uložení sypaniny na skládky**	m3	1,060	17,20	**18,23**	**CS ÚRS 2019 01**
	VV		(0,25+0,810)		1,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,060			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,908	330,00	629,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,06*1,8		1,908			
	VV		Součet		1,908			
10	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,200	37,00	266,40	CS ÚRS 2019 01
11	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	72,000	5,80	417,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		(13,5+2,0+4,0+5,0+11,5)*2,0		72,000			
	VV		Součet		72,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				204 459,08	
12	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	9,462	4 400,00	41 632,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(3,5)*0,45*3,0		4,725			
	VV		-(1,5*1,2)*0,45		-0,810			
	VV		(3,5)*0,3*1,0		1,050			
	VV		(1,0*2,2)*0,45		0,990			
	VV		(0,55+0,7+0,6+1,1)*0,45*1,2		1,593			
	VV		(0,4*2,3)*0,45		0,414			
	VV		dozdívka nad překlady					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		9,462			
13	K	317121151	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm	kus	19,000	220,00	4 180,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
14	*M*	*593211300*	*Překlady železobetonové V - vylehčený dutinou, P - plné překlady 140/190 mm - vylehčené RZP 119/14/19 V 119 x 14 x 19*	*kus*	*19,000*	*380,00*	*7 220,00*	*CS ÚRS 2016 01*
15	K	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	*M*	*593211320*	*Překlady železobetonové V - vylehčený dutinou, P - plné překlady 140/190 mm - vylehčené RZP 199/14/19 V 199 x 14 x 19*	*kus*	*3,000*	*585,00*	*1 755,00*	*CS ÚRS 2016 01*
17	K	317142221	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm	kus	9,000	480,00	4 320,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		přístavba					
	VV		6		6,000			
	VV		hlavní objekt					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
18	K	319231213	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2	34,568	2 700,00	93 333,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		I.pp					
	VV		(3,6+6,5+3,6)*0,45		6,165			
	VV		I.np					
	VV		(1,45+9,6+2,6+0,45+0,7)*0,45		6,660			
	VV		hlavní objekt					
	VV		(6,0)*0,6		3,600			
	VV		(0,45+10,5+10,55+4,7+1,5+0,45+0,45+0,45)*0,45		13,073			
	VV		(9,5+1,5+1,7+4,2)*0,3		5,070			
	VV		Součet		34,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	81,430	560,00	45 600,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		přístavba					
	VV		(4,15+0,7+0,7+8,7+2,4+2,4+1,6+2,4)*2,5		57,625			
	VV		(1,15)*2,3		2,645			
	VV		-(0,6*2,0)*2		-2,400			
	VV		-(0,7*2,0)*3		-4,200			
	VV		-(0,8*2,0)*1		-1,600			
	VV		hlavní objekt					
	VV		(0,95+1,05+1,5+2,8+0,9+0,9+1,1+1,1)*3,2		32,960			
	VV		-(0,6*2,0)*3		-3,600			
	VV		Součet		81,430			
20	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm	m2	5,903	960,00	5 666,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(1,5*0,45)*1		0,675			
	VV		(1,15*0,45)*5		2,588			
	VV		hlavní objekt					
	VV		(2,2*0,3)*4		2,640			
	VV		Součet		5,903			
	D	5	Komunikace				39 439,10	
21	K	180000001	Zalívání trávníku	m2	144,000	3,00	432,00	
	VV		(13,5+2,0+4,0+5,0+11,5)*2,0*2		144,000			
	VV		Součet		144,000			
22	K	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	72,000	28,00	2 016,00	
	VV		(13,5+2,0+4,0+5,0+11,5)*2,0		72,000			
	VV		Součet		72,000			
23	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,440*	*90,00*	*129,60*	*CS ÚRS 2019 01*
24	K	181000002	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m3	10,800	450,00	4 860,00	
	VV		(13,5+2,0+4,0+5,0+11,5)*2,0*0,15		10,800			
	VV		Součet		10,800			
25	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	72,000	45,00	3 240,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(13,5+2,0+4,0+5,0+11,5)*2,0		72,000			
	VV		Součet		72,000			
26	K	274000004	DOD+MTZ geotextilie 300 g/m2 pod kačírek	m2	43,200	75,00	3 240,00	
	VV		okapový chodník					
	VV		(15,5+4,5+5,0+11,0)*1,2		43,200			
	VV		Součet		43,200			
27	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	18,000	397,00	7 146,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		okapový chodník					
	VV		(15,5+4,5+5,0+11,0)*0,5		18,000			
	VV		Součet		18,000			
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	36,500	397,00	14 490,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		okapový chodník					
	VV		okapový chodník					
	VV		(15,5+4,5+5,0+11,0+0,5)		36,500			
	VV		Součet		36,500			
29	*M*	*592174110*	*Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20*	*kus*	*37,000*	*105,00*	*3 885,00*	*CS ÚRS 2016 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 099 754,35	
30	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	18,300	171,00	3 129,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.pp					
	VV		m.č. 001					
	VV		18,3		18,300			
	VV		Součet		18,300			
31	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	80,945	71,00	5 747,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105					
	VV		(3,5+3,4)*2,3		15,870			
	VV		(1,2+1,5+1,2)*0,3		1,170			
	VV		-(1,5*1,2)*1		-1,800			
	VV		m.č. 106					
	VV		(1,45+1,05)*1,8		4,500			
	VV		(0,9+0,9)*0,2		0,360			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		m.č. 107					
	VV		(1,15+1,9+1,7)*1,8		8,550			
	VV		(0,9+0,9)*0,2*3		1,080			
	VV		-(0,7*0,9)*3		-1,890			
	VV		m.č. 108					
	VV		(2,45+2,4)*2,1		10,185			
	VV		(0,9+0,9)*0,2*1		0,360			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		m.č. 112					
	VV		(0,3+0,4+0,45+0,4+1,4+0,2+0,45+0,2)*1,8		6,840			
	VV		(0,4+0,4)*0,2		0,160			
	VV		-(0,6*0,4)*1		-0,240			
	VV		(0,5+1,1+1,5)*1,8		5,580			
	VV		(0,4+0,4)*0,2		0,160			
	VV		-(0,6*0,4)*1		-0,240			
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,5+0,9)*1,8		4,320			
	VV		(0,2+0,2)*0,2		0,080			
	VV		-(0,6*0,2)*1		-0,120			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,55+2,8+1,55+1,5+0,6+0,3+0,3)*1,8		15,480			
	VV		(0,2+0,2)*0,2*2		0,160			
	VV		-(0,6*0,2)*1*2		-0,240			
	VV		m.č. 114					
	VV		(0,7+4,6+1,0)*0,6		3,780			
	VV		(0,8+1,7+0,3+1,7)*1,8		8,100			
	VV		Součet		80,945			
32	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	105,710	119,00	12 579,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105					
	VV		(4,15)*2,3		9,545			
	VV		-(0,8*2,0)*1		-1,600			
	VV		m.č. 106					
	VV		(0,7+0,6+1,1+1,0)*2,3		7,820			
	VV		(1,4)*0,5		0,700			
	VV		-(0,7*2,0)*1		-1,400			
	VV		m.č. 107					
	VV		(2,4+1,15+2,4+2,4+3,7+1,6+0,1+1,6+2,4)*0,5		8,875			
	VV		(1,15)*0,1		0,115			
	VV		-(0,6+0,6+0,6+0,6+0,7)*0,2		-0,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		m.č. 108					
	W		(2,45+2,4)*0,2		0,970			
	W		m.č. 110					
	W		(4,15+0,7+0,7+8,7)*2,3		32,775			
	W		-(0,7*2,0)*3		-4,200			
	W		-(0,8*2,0)*1		-1,600			
	W		m.č. 111					
	W		(1,1)*2,9		3,190			
	W		m.č. 112					
	W		(0,9+1,1+1,1+0,9+1,4)*2,9		15,660			
	W		(1,1+1,0)*2,9		6,090			
	W		(0,9+1,5+0,9)*2,9		9,570			
	W		-(0,6*2,0)*4		-4,800			
	W		-(0,7*2,0)*1		-1,400			
	W		m.č. 113					
	W		(0,95+0,1+0,95+1,75+1,6+1,05)*2,9		18,560			
	W		(0,95+1,5+0,95)*2,9		9,860			
	W		-(0,6*2,0)*2		-2,400			
	W		Součet		105,710			
33	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15,240	256,00	3 901,44	CS ÚRS 2019 01
	W		m.č. 105					
	W		(3,5+3,4)*2,3		15,870			
	W		(1,2+1,5+1,2)*0,3		1,170			
	W		-(1,5*1,2)*1		-1,800			
	W		Součet		15,240			
34	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	411,933	226,00	93 096,86	CS ÚRS 2019 01
	W		m.č. 101					
	W		(9,3+11,8+9,3+11,8)*3,5		147,700			
	W		(2,1+1,1+2,1)*0,3*2		3,180			
	W		-(0,9*2,0)*1		-1,800			
	W		-(2,95*3,2)*2		-18,880			
	W		-(3,25*3,45)*1		-11,213			
	W		m.č. 103					
	W		(7,4+1,8+7,4+1,8)*2,9		53,360			
	W		(2,5+0,9+2,5)*0,6		3,540			
	W		-(0,9*2,5)*1		-2,250			
	W		-(0,9*2,0)*1		-1,800			
	W		m.č. 105					
	W		(0,7+3,4)*2,3		9,430			
	W		m.č. 106					
	W		(0,4+1,45+1,05)*2,3		6,670			
	W		(1,15+0,7+1,15)*0,3*1		0,900			
	W		-(0,7*1,15)*1		-0,805			
	W		m.č. 107					
	W		(1,15+1,9+1,7)*2,3		10,925			
	W		(1,15+0,7+1,15)*0,3*3		2,700			
	W		-(0,7*1,15)*3		-2,415			
	W		m.č. 108					
	W		(2,45+2,4)*2,3		11,155			
	W		(1,15+0,7+1,15)*0,3*1		0,900			
	W		-(0,7*1,15)*1		-0,805			
	W		m.č. 109					
	W		(2,6+5,9+3,65+5,9+0,45+0,45)*2,3		43,585			
	W		(1,15+1,15+1,15)*0,3*2		2,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,15*1,15)*2		-2,645			
	VV		m.č. 110					
	VV		(1,8+1,05+0,3+0,3)*2,3		7,935			
	VV		m.č. 111					
	VV		(5,85+1,5+5,85+1,5)*2,9		42,630			
	VV		(2,1+1,0+2,1)*0,2*2		2,080			
	VV		-(0,7*2,0)*2		-2,800			
	VV		-(0,8*2,0)*2		-3,200			
	VV		-(1,1*2,0)*1		-2,200			
	VV		m.č. 112					
	VV		(0,9+0,3+0,45+0,3+1,4+0,2+0,45+0,2)*2,9		12,180			
	VV		(2,1+0,9+2,1)*0,2*1		1,020			
	VV		(0,9+0,6+0,9)*0,3*1		0,720			
	VV		-(0,7*2,0)*1		-1,400			
	VV		-(0,9*0,9)*1		-0,810			
	VV		(1,5+1,1+0,45+0,2)*2,9		9,425			
	VV		(0,9+0,6+0,9)*0,3*1		0,720			
	VV		-(0,6*0,9)*1		-0,540			
	VV		(0,2+0,3+0,3+0,5+0,9)*2,9		6,380			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*0,3*1		0,540			
	VV		-(0,6*0,6)*1		-0,360			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,5+1,55+2,8+1,55+1,5)*2,9		25,810			
	VV		(2,1+0,9+2,1)*0,2*1		1,020			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*0,3*2		1,080			
	VV		-(0,7*2,0)*1		-1,400			
	VV		-(0,6*0,6)*2		-0,720			
	VV		m.č. 114					
	VV		(3,5+4,6+3,5+4,6)*2,9		46,980			
	VV		(1,0+2,6+1,0)*0,2*1		0,920			
	VV		(1,5+1,5+1,5)*0,2*1		0,900			
	VV		(2,5+1,7+2,5)*0,3*1		2,010			
	VV		-(2,6*1,0)*1		-2,600			
	VV		-(0,8*2,0)*1		-1,600			
	VV		-(1,5*1,5)*1		-2,250			
	VV		m.č. 115					
	VV		(9,5+5,6+9,5+5,6)*2,9		87,580			
	VV		(1,0+2,6+1,0)*0,2*1		0,920			
	VV		(1,5+2,95+1,5)*0,3*1		1,785			
	VV		-(2,6*1,0)*1		-2,600			
	VV		-(0,8*2,0)*1		-1,600			
	VV		-(2,95*1,5)*1		-4,425			
	VV		obklady					
	VV		-65,7		-65,700			
	VV		Součet		411,933			
35	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	65,705	265,00	17 411,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 106					
	VV		(1,45+1,05)*1,8		4,500			
	VV		(0,9+0,9)*0,2		0,360			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		m.č. 107					
	VV		(1,15+1,9+1,7)*1,8		8,550			
	VV		(0,9+0,9)*0,2*3		1,080			
	VV		-(0,7*0,9)*3		-1,890			
	VV		m.č. 108					
	VV		(2,45+2,4)*2,1		10,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+0,9)*0,2*1		0,360			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		m.č. 112					
	VV		(0,3+0,4+0,45+0,4+1,4+0,2+0,45+0,2)*1,8		6,840			
	VV		(0,4+0,4)*0,2		0,160			
	VV		-(0,6*0,4)*1		-0,240			
	VV		(0,5+1,1+1,5)*1,8		5,580			
	VV		(0,4+0,4)*0,2		0,160			
	VV		-(0,6*0,4)*1		-0,240			
	VV		(0,2+0,4+0,4+0,5+0,9)*1,8		4,320			
	VV		(0,2+0,2)*0,2		0,080			
	VV		-(0,6*0,2)*1		-0,120			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,55+2,8+1,55+1,5+0,6+0,3+0,3)*1,8		15,480			
	VV		(0,2+0,2)*0,2*2		0,160			
	VV		-(0,6*0,2)*1*2		-0,240			
	VV		m.č. 114					
	VV		(0,7+4,6+1,0)*0,6		3,780			
	VV		(0,8+1,7+0,3+1,7)*1,8		8,100			
	VV		Součet		65,705			
36	K	617325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	64,660	278,00	17 975,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 102					
	VV		(1,5+1,5+1,5+1,5)*12,0		72,000			
	VV		(1,2+1,0+1,2)*0,2*1		0,680			
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,2*3		2,880			
	VV		-(1,1*2,0)*1		-2,200			
	VV		-(0,9*2,0)*1		-1,800			
	VV		-(1,0*1,2)*1		-1,200			
	VV		-(1,0*1,9)*3		-5,700			
	VV		Součet		64,660			
37	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	18,300	193,00	3 531,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.pp					
	VV		**m.č. 001**					
	VV		18,3		18,300			
	VV		Součet		18,300			
38	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	18,300	556,00	10 174,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.pp					
	VV		m.č. 001					
	VV		18,3		18,300			
	VV		Součet		18,300			
39	*M*	*283759540*	*Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 200 mm*	*m2*	*18,666*	*223,00*	*4 162,52*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		18,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,666			
40	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	502,936	197,00	99 078,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		fasáda					
	VV		371,483		371,483			
	VV		ostění					
	VV		(17,18+16,205)		33,385			
	VV		atiky ze zadu					
	VV		41,518		41,518			
	VV		sokl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		53,13		53,130			
	VV		ostění sokl					
	VV		0,92+2,5		3,420			
	VV		Součet		502,936			
41	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	69,200	86,00	5 951,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		(14,7+1,2+0,5+0,5+0,8+0,5+0,5+0,8+0,5+0,5+1,375+0,4+0,4+6,775+0,4+0,4+3,75+10,55+5,0+4,15+15,5)		69,200			
	VV		Součet		69,200			
42	*M*	*553430100*	*Doplňky stavební kovové profily pro omítky soklové CATNIC zinkované s ochranným prvkem PVC délky 250,300 cm č. 6225 pro omítky venkovní 14 mm*	*m*	*72,660*	*68,00*	*4 940,88*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		69,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,660			
43	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	124,950	36,20	4 523,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		okna					
	VV		(0,7+1,15+0,7+1,15)*5		18,500			
	VV		(1,1+1,15+1,1+1,15)*2		9,000			
	VV		(1,5+1,5+1,5+1,5)*1		6,000			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*3		7,200			
	VV		(0,6+0,9+0,6+0,9)*2		6,000			
	VV		(2,95+1,5+2,95+1,5)*1		8,900			
	VV		(1,0+1,15+1,0+1,15)*1		4,300			
	VV		(1,5+1,2+1,5+1,2)*1		5,400			
	VV		(1,0+1,9+1,0+1,9)*3		17,400			
	VV		(1,0+0,6+1,0+0,6)*1		3,200			
	VV		vrata					
	VV		(3,2+2,95+3,2)*2		18,700			
	VV		(3,45+3,25+3,45)*1		10,150			
	VV		dveře					
	VV		(2,0+1,1+2,0)*2		10,200			
	VV		Součet		124,950			
44	*M*	*590514600*	*Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm*	*m*	*131,198*	*14,00*	*1 836,77*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		124,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		131,198			
45	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	41,518	480,00	19 928,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		zadní části atiky					
	VV		(10,55+8,1+5,7+3,4)*0,5		13,875			
	VV		(0,5*0,5)*6		1,500			
	VV		(10,55+8,1+5,7+3,4)*0,5		13,875			
	VV		(0,5*0,5)*6		1,500			
	VV		(4,15)*(0,5+1,4)/2		3,943			
	VV		(4,15)*0,5		2,075			
	VV		(5,0)*(0,5+1,4)/2		4,750			
	VV		Součet		41,518			
46	*M*	*283759330*	*Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 50 mm*	*m2*	*42,348*	*60,00*	*2 540,88*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		41,518*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,348			
47	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	53,130	544,00	28 902,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěna boční					
	VV		(14,7)*(0,2+0,5)/2		5,145			
	VV		stěna čelní					
	VV		(1,2+0,5+0,5+0,8+0,5+0,5+0,8+0,5+0,5+1,375+0,4+0,4+6,775+0,4+0,4+3,75)*(0,5+0,9)/2		13,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		stěna boční					
	W		(10,55)*(0,9+2,1)/2		15,825			
	W		(4,15)*1,8		7,470			
	W		-(0,9*1,8)*1		-1,620			
	W		stěna zadní					
	W		(5,0)*1,4		7,000			
	W		(5,8)*(1,1+0,9)/2		5,800			
	W		Součet		53,130			
48	*M*	*283763540*	*Desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu Perimeter izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K Isover EPS PERIMETR 100 x 1250 x 600 mm*	*m2*	*54,193*	*233,00*	*12 626,97*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,034 [W / m K]*					
	W		53,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,193			
49	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	371,483	535,00	198 743,41	CS ÚRS 2019 01
	W		stěna boční					
	W		(4,15)*3,8		15,770			
	W		(10,55)*4,5		47,475			
	W		(8,1)*0,5		4,050			
	W		(5,7)*0,5		2,850			
	W		(3,4)*0,5		1,700			
	W		-(1,5*1,2)*1		-1,800			
	W		stěna čelní					
	W		(26,05)*3,7		96,385			
	W		(0,5*0,9)*2		0,900			
	W		-(2,7*2,95)*2		-15,930			
	W		-(2,95*3,25)*1		-9,588			
	W		-(1,6*1,1)*2		-3,520			
	W		-(1,0*1,15)*1		-1,150			
	W		-(2,95*1,5)*1		-4,425			
	W		-(0,6*0,9)*2		-1,080			
	W		věž					
	W		(2,5+2,5+2,5+2,5)*8,3		83,000			
	W		-(1,0*1,9)*3		-5,700			
	W		-(1,0*0,6)*1		-0,600			
	W		stěna boční					
	W		(10,55)*4,5		47,475			
	W		(8,1)*0,5		4,050			
	W		(5,7)*0,5		2,850			
	W		(3,4)*0,5		1,700			
	W		-(0,6*0,6)*3		-1,080			
	W		-(1,5*1,5)*1		-2,250			
	W		(4,15)*4,0		16,600			
	W		stěna zadní					
	W		(5,0)*4,5		22,500			
	W		(15,5)*4,3		66,650			
	W		(20,0)*0,5		10,000			
	W		(0,5*0,9)*2		0,900			
	W		(0,3*1,4)*1		0,420			
	W		-(1,15*1,15)*2		-2,645			
	W		-(0,7*1,15)*5		-4,025			
	W		Součet		371,483			
50	*M*	*283759510*	*Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 140 mm*	*m2*	*378,913*	*174,00*	*65 930,86*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		371,483*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		378,913			
51	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	85,900	156,00	13 400,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		okna					
	VV		(0,7+1,15+0,7+1,15)*5		18,500			
	VV		(1,1+1,15+1,1+1,15)*2		9,000			
	VV		(1,5+1,5+1,5+1,5)*1		6,000			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*3		7,200			
	VV		(0,6+0,9+0,6+0,9)*2		6,000			
	VV		(2,95+1,5+2,95+1,5)*1		8,900			
	VV		(1,0+1,15+1,0+1,15)*1		4,300			
	VV		(1,5+1,2+1,5+1,2)*1		5,400			
	VV		(1,0+1,9+1,0+1,9)*3		17,400			
	VV		(1,0+0,6+1,0+0,6)*1		3,200			
	VV		Součet		85,900			
52	*M*	*283759320*	*Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 40 mm*	*m2*	*17,524*	*53,00*	*928,77*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		(0,7+1,15+0,7+1,15)*5*0,2		3,700			
	VV		(1,1+1,15+1,1+1,15)*2*0,2		1,800			
	VV		(1,5+1,5+1,5+1,5)*1*0,2		1,200			
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*3*0,2		1,440			
	VV		(0,6+0,9+0,6+0,9)*2*0,2		1,200			
	VV		(2,95+1,5+2,95+1,5)*1*0,2		1,780			
	VV		(1,0+1,15+1,0+1,15)*1*0,2		0,860			
	VV		(1,5+1,2+1,5+1,2)*1*0,2		1,080			
	VV		(1,0+1,9+1,0+1,9)*3*0,2		3,480			
	VV		(1,0+0,6+1,0+0,6)*1*0,2		0,640			
	VV		Součet		17,180			
	VV		17,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,524			
53	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	4,600	156,00	717,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěna boční					
	VV		(1,8+1,0+1,8)*1		4,600			
	VV		Součet		4,600			
54	*M*	*283763520*	*Desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu Perimeter izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K Isover EPS PERIMETR 50 x 1250 x 600 mm*	*m2*	*0,938*	*220,00*	*206,36*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,034 [W / m K]*					
	VV		stěna boční					
	VV		(1,8+1,0+1,8)*1*0,2		0,920			
	VV		Součet		0,920			
	VV		0,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,938			
55	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	39,450	220,00	8 679,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		vrata					
	VV		(3,2+2,95+3,2)*2		18,700			
	VV		(3,45+3,25+3,45)*1		10,150			
	VV		dveře					
	VV		(2,1+1,1+2,1)*2		10,600			
	VV		Součet		39,450			
56	*M*	*283759320*	*Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 40 mm*	*m2*	*16,529*	*56,00*	*925,62*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vrata					
	VV		(2,7+2,95+2,7)*2*0,5		8,350			
	VV		(2,95+3,25+2,95)*1*0,5		4,575			
	VV		dveře					
	VV		(1,5+1,1+1,5)*2*0,4		3,280			
	VV		Součet		16,205			
	VV		16,205*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,529			
57	M	283763520	*Desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu Perimeter izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K Isover EPS PERIMETR 50 x 1250 x 600 mm*	*m2*	*2,550*	*141,00*	*359,55*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,034 [W / m K]*					
	VV		vrata					
	VV		(0,5*0,5)*2*3		1,500			
	VV		dveře					
	VV		(0,5*0,5)*2*2		1,000			
	VV		Součet		2,500			
	VV		2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,550			
58	K	622335202	Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	502,936	104,00	52 305,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		(446,386+56,55)		502,936			
	VV		Součet		502,936			
59	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	446,386	335,00	149 539,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		fasáda					
	VV		371,483		371,483			
	VV		ostění					
	VV		(17,18+16,205)		33,385			
	VV		atiky ze zadu					
	VV		41,518		41,518			
	VV		Součet		446,386			
60	K	622541021	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	56,550	345,00	19 509,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		sokl					
	VV		53,13		53,130			
	VV		ostění sokl					
	VV		0,92+2,5		3,420			
	VV		Součet		56,550			
61	K	622631011	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvámic nebo kamene, spárovací maltou stěn	m2	9,310	60,00	558,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		kamenný sokl					
	VV		(9,8)*(1,1+0,8)/2		9,310			
	VV		Součet		9,310			
62	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	60,913	11,00	670,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		okna					
	VV		(0,7*1,15)*5		4,025			
	VV		(1,15*1,15)*2		2,645			
	VV		(1,5*1,5)*1		2,250			
	VV		(0,6*0,6)*3		1,080			
	VV		(0,6*0,6)*2		0,720			
	VV		(2,92*1,5)*1		4,380			
	VV		(1,0*1,2)*1		1,200			
	VV		(1,5*1,2)*1		1,800			
	VV		(1,0*1,9)*3		5,700			
	VV		(1,0*0,6)*1		0,600			
	VV		dveře					
	VV		(1,0*1,8)*1		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,1*2,1)*2		4,620			
	VV		vrata					
	VV		(2,95*3,2)*2		18,880			
	VV		(3,25*3,45)*1		11,213			
	VV		Součet		60,913			
63	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	512,246	38,00	19 465,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		fasáda					
	VV		446,386		**446,386**			
	VV		sokl					
	VV		**56,55**		**56,550**			
	VV		**sokl kámen**					
	VV		9,31		**9,310**			
	VV		**Součet**		**512,246**			
64	K	629995213	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého	m2	9,310	294,00	2 737,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		kamenný sokl					
	VV		(9,8)*(1,1+0,8)/2		9,310			
	VV		Součet		9,310			
65	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	9,786	3 540,00	34 642,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.pp					
	VV		(18,3)*0,06		**1,098**			
	VV		přístavba					
	VV		m.č. 105, 106, 107, 108, 110					
	VV		(14,1+2,8+11,6+5,9+15,9)*0,06		**3,018**			
	VV		hlavní objekt					
	VV		m.č. 111, 112, 113, 114, 115					
	VV		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)*0,06		5,670			
	VV		Součet		9,786			
66	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	24,465	3 230,00	79 021,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.pp					
	VV		(18,3)*0,15		2,745			
	VV		**přístavba**					
	VV		m.č. 105, 106, 107, 108, 110					
	VV		(14,1+2,8+11,6+5,9+15,9)*0,15		**7,545**			
	VV		hlavní objekt					
	VV		m.č. 111, 112, 113, 114, 115					
	VV		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)*0,15		14,175			
	VV		Součet		24,465			
67	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,607	27 000,00	70 389,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		svařovaná síť oka 100/100 mm, průměr 6 mm					
	VV		I.pp					
	VV		(18,3)*1,2*0,00444*3		**0,293**			
	VV		přístavba					
	VV		m.č. 105, 106, 107, 108, 110					
	VV		(14,1+2,8+11,6+5,9+15,9)*1,2*0,00444*3		**0,804**			
	VV		hlavní objekt					
	VV		m.č. 111, 112, 113, 114, 115					
	VV		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)*1,2*0,00444*3		1,510			
	VV		Součet		2,607			
68	K	632451445	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20	m2	18,300	252,00	4 611,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		**I.pp**					
	VV		m.č 001					
	VV		18,3		**18,300**			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		18,300			
69	K	635111142	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	16,310	990,00	16 146,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		I.pp					
	VV		(18,3)*0,1		1,830			
	VV		přístavba					
	VV		m.č. 105, 106, 107, 108, 110					
	VV		(14,1+2,8+11,6+5,9+15,9)*0,1		5,030			
	VV		hlavní objekt					
	VV		m.č. 111, 112, 113, 114, 115					
	VV		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)*0,1		9,450			
	VV		Součet		16,310			
70	K	642000001	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2	kus	9,000	265,00	2 385,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		2+3+1		6,000			
	VV		hlavní objekt					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
72	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	5,000	568,00	2 840,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		0		0,000			
	VV		hlavní objekt					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
73	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				336 031,12	
74	K	941000003	DOD+MTZ+DEM zakrytí chodníku a terénu pod lešením geotextilií 300g/m2	m2	136,575	25,00	3 414,38	
	VV		šířka 1500 mm					
	VV		kolem objektu					
	VV		(14,7+1,5+26,0+1,5+10,6+5,0+4,15+1,5+15,6)*1,5		120,825			
	VV		věž					
	VV		(2,5+1,5+2,5+1,5+2,5)*1,5		15,750			
	VV		Součet		136,575			
75	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	550,000	48,00	26 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		boční stěna					
	VV		(14,7)*4,0		58,800			
	VV		(11,0)*2,5		27,500			
	VV		čelní stěna					
	VV		(0,9+26,0+0,9)*4,5		125,100			
	VV		doční stěna					
	VV		(10,55)*(7,0+8,0)/2		79,125			
	VV		(3,0)*6,0		18,000			
	VV		zadní stěna					
	VV		(0,9+5,0)*6,0		35,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+15,55)*5,5		90,475			
	VV		věž					
	VV		(0,9+2,5+0,9+2,5+2,5+0,9+2,5+0,9)*8,5		115,600			
	VV		Součet		550,000			
76	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	33 000,000	1,00	33 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		60 dní					
	VV		550,0*60		33 000,000			
	VV		Součet		33 000,000			
77	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	550,000	35,00	19 250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		boční stěna					
	VV		(14,7)*4,0		58,800			
	VV		(11,0)*2,5		27,500			
	VV		čelní stěna					
	VV		(0,9+26,0+0,9)*4,5		125,100			
	VV		doční stěna					
	VV		(10,55)*(7,0+8,0)/2		79,125			
	VV		(3,0)*6,0		18,000			
	VV		zadní stěna					
	VV		(0,9+5,0)*6,0		35,400			
	VV		(0,9+15,55)*5,5		90,475			
	VV		věž					
	VV		(0,9+2,5+0,9+2,5+2,5+0,9+2,5+0,9)*8,5		115,600			
	VV		Součet		550,000			
78	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	660,000	12,00	7 920,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		boční stěna					
	VV		(14,7)*4,0		58,800			
	VV		(11,0)*2,5		27,500			
	VV		čelní stěna					
	VV		(0,9+26,0+0,9)*4,5		125,100			
	VV		doční stěna					
	VV		(10,55)*(7,0+8,0)/2		79,125			
	VV		(3,0)*6,0		18,000			
	VV		zadní stěna					
	VV		(0,9+5,0)*6,0		35,400			
	VV		(0,9+15,55)*5,5		90,475			
	VV		věž					
	VV		(0,9+2,5+0,9+2,5+2,5+0,9+2,5+0,9)*8,5		115,600			
	VV		Součet		550,000			
	VV		550*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		660,000			
79	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	39 600,000	0,15	5 940,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		30 dní					
	VV		660,0*60		39 600,000			
	VV		Součet		39 600,000			
80	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	660,000	6,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		boční stěna					
	VV		(14,7)*4,0		58,800			
	VV		(11,0)*2,5		27,500			
	VV		čelní stěna					
	VV		(0,9+26,0+0,9)*4,5		125,100			
	VV		doční stěna					
	VV		(10,55)*(7,0+8,0)/2		79,125			
	VV		(3,0)*6,0		18,000			
	VV		zadní stěna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+5,0)*6,0		35,400			
	VV		(0,9+15,55)*5,5		90,475			
	VV		věž					
	VV		(0,9+2,5+0,9+2,5+2,5+0,9+2,5+0,9)*8,5		115,600			
	VV		Součet		550,000			
	VV		550*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		660,000			
81	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	290,800	45,00	13 086,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(110,9+13,7+14,1+2,8+11,6+5,9+21,4+15,9+9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)		290,800			
	VV		Součet		290,800			
82	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	292,900	68,00	19 917,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(110,9+2,1+13,7+14,1+2,8+11,6+5,9+21,4+15,9+9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)		292,900			
	VV		Součet		292,900			
83	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	49,700	91,00	4 522,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(2,2+1,1+1,1+2,1+3,3+1,1+1,1+1,1+1,1)*2,5		32,750			
	VV		-(0,6*2,0)*5		-6,000			
	VV		hlavní objekt					
	VV		(3,2+0,95+2,8+0,9+0,9+0,9)*3,0		28,950			
	VV		-(0,6*2,0)*5		-6,000			
	VV		Součet		49,700			
84	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	25,700	110,00	2 827,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(3,7+1,4+7,1)*2,5		30,500			
	VV		-(0,8*2,0)*3		-4,800			
	VV		Součet		25,700			
85	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	13,292	574,00	7 629,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavna					
	VV		(2,1)*0,45*5,0		4,725			
	VV		(4,5)*0,45*3,5		7,088			
	VV		-(1,15*1,15)*0,45*2		-1,190			
	VV		(2,3)*0,3*3,0		2,070			
	VV		(1,0*2,0)*0,3*1		0,600			
	VV		Součet		13,292			
86	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	0,905	2 800,00	2 534,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		stříška a balkon					
	VV		(1,7*2,7)*0,15		0,689			
	VV		(1,2*1,2)*0,15		0,216			
	VV		Součet		0,905			
87	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	16,310	2 540,00	41 427,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		I.pp					
	VV		m.č. 001					
	VV		(18,3)*0,1		1,830			
	VV		I.np					
	VV		m.č. 105, 106, 107, 108, 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(14,1+2,8+11,6+5,9+15,9)*0,1		5,030			
	W		hlavní pbjekt					
	W		m.č. 111, 112, 113, 114, 115		9,450			
	W		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)*0,1		16,310			
	W		Součet					
88	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	24,465	2 110,00	51 621,15	CS ÚRS 2019 01
	W		přístavba					
	W		I.pp		2,745			
	W		m.č. 001					
	W		(18,3)*0,15					
	W		I.np		7,545			
	W		m.č. 105, 106, **107, 108, 110**					
	W		(14,1+2,8+11,6+5,9+15,9)*0,15					
	W		hlavní pbjekt		14,175			
	W		m.č. 111, 112, 113, 114, 115		24,465			
	W		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)*0,15					
	W		Součet					
89	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	32,620	239,00	7 796,18	CS ÚRS 2016 01
	W		přístavba					
	W		I.pp		3,660			
	W		**m.č. 001**					
	W		(18,3)*0,2					
	W		I.np		10,060			
	W		m.č. 105, 106, 107, 108, 110					
	W		(14,1+2,8+11,6+5,9+15,9)*0,2					
	W		hlavní pbjekt		18,900			
	W		m.č. 111, 112, 113, 114, 115		32,620			
	W		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)*0,2					
	W		Součet					
90	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	8,708	127,00	1 105,92	CS ÚRS 2019 01
	W		přístavba		3,600			
	W		(5,0+3,0)*0,45		2,588			
	W		(1,15)*0,45*5					
	W		hlavní objekt		2,520			
	W		(2,1)*0,3*4		8,708			
	W		Součet					
91	K	968062244	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,600	200,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
	W		věž		0,600			
	W		(1,0*0,6)*1		0,600			
	W		Součet					
92	K	968062245	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	4,800	116,00	556,80	CS ÚRS 2019 01
	W		věž		4,800			
	W		(1,0*1,6)*3		4,800			
	W		Součet					
93	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	2,340	319,00	746,46	CS ÚRS 2019 01
	W		**hlavní objekt**		0,720			
	W		**(0,6*0,6)*2**		1,620			
	W		(0,6*0,9)*3		2,340			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	13,103	122,00	1 598,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(1,15*1,15)*9		11,903			
	VV		hlavní objekt					
	VV		(1,0*1,2)*1		1,200			
	VV		Součet		13,103			
95	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	6,675	150,00	1 001,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(1,5*1,5)*1		2,250			
	VV		(2,95*1,5)*1		4,425			
	VV		Součet		6,675			
96	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	25,200	230,00	5 796,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(0,6*2,0)*5		6,000			
	VV		(0,8*2,0)*5		8,000			
	VV		hlavní objekt					
	VV		(0,6*2,0)*4		4,800			
	VV		(0,8*2,0)*4		6,400			
	VV		Součet		25,200			
97	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,400	214,00	941,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(1,0*2,2)*2		4,400			
	VV		Součet		4,400			
98	K	968072559	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	30,093	83,00	2 497,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(2,95*3,2)*2		18,880			
	VV		(3,25*3,45)*1		11,213			
	VV		Součet		30,093			
99	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	65,000	170,00	11 050,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
100	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,134	952,00	1 079,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(0,9*2,1)*0,3*2		1,134			
	VV		Součet		1,134			
101	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	46,800	128,00	5 990,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(2,5)*8		20,000			
	VV		hlavní objekt					
	VV		(3,0)*6		18,000			
	VV		(2,2)*4		8,800			
	VV		Součet		46,800			
102	K	973031825	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm	m	20,550	332,00	6 822,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		**(5,0+5,0+2,1+2,1+2,9)**		17,100			
	VV		**(1,15)*3**		3,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,550			
103	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	27,300	197,00	5 378,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,2)*19		22,800			
	VV		(1,5)*3		4,500			
	VV		Součet		27,300			
104	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	476,593	25,00	11 914,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 101					
	VV		(9,3+11,8+9,3+11,8)*3,5		147,700			
	VV		(2,1+1,1+2,1)*0,3*2		3,180			
	VV		-(0,9*2,0)*1		-1,800			
	VV		**-(2,95*3,2)*2**		-18,880			
	VV		-(3,25*3,45)*1		-11,213			
	VV		m.č. 102					
	VV		(1,5+1,5+1,5+1,5)*12,0		72,000			
	VV		(1,2+1,0+1,2)*0,2*1		0,680			
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,2*3		2,880			
	VV		-(1,1*2,0)*1		-2,200			
	VV		-(0,9*2,0)*1		-1,800			
	VV		-(1,0*1,2)*1		-1,200			
	VV		-(1,0*1,9)*3		-5,700			
	VV		m.č. 103					
	VV		(7,4+1,8+7,4+1,8)*2,9		53,360			
	VV		(2,5+0,9+2,5)*0,6		3,540			
	VV		-(0,9*2,5)*1		-2,250			
	VV		-(0,9*2,0)*1		-1,800			
	VV		m.č. 105					
	VV		(0,7+3,4)*2,3		9,430			
	VV		m.č. 106					
	VV		(0,4+1,45+1,05)*2,3		6,670			
	VV		(1,15+0,7+1,15)*0,3*1		0,900			
	VV		-(0,7*1,15)*1		-0,805			
	VV		m.č. 107					
	VV		(1,15+1,9+1,7)*2,3		10,925			
	VV		(1,15+0,7+1,15)*0,3*3		2,700			
	VV		-(0,7*1,15)*3		-2,415			
	VV		m.č. 108					
	VV		(2,45+2,4)*2,3		11,155			
	VV		(1,15+0,7+1,15)*0,3*1		0,900			
	VV		-(0,7*1,15)*1		-0,805			
	VV		m.č. 109					
	VV		(2,6+5,9+3,65+5,9+0,45+0,45)*2,3		43,585			
	VV		(1,15+1,15+1,15)*0,3*2		2,070			
	VV		-(1,15*1,15)*2		-2,645			
	VV		m.č. 110					
	VV		(1,8+1,05+0,3+0,3)*2,3		7,935			
	VV		m.č. 111					
	VV		(5,85+1,5+5,85+1,5)*2,9		42,630			
	VV		(2,1+1,0+2,1)*0,2*2		2,080			
	VV		-(0,7*2,0)*2		-2,800			
	VV		-(0,8*2,0)*2		-3,200			
	VV		-(1,1*2,0)*1		-2,200			
	VV		m.č. 112					
	VV		(0,9+0,3+0,45+0,3+1,4+0,2+0,45+0,2)*2,9		12,180			
	VV		(2,1+0,9+2,1)*0,2*1		1,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0,9+0,6+0,9)*0,3*1		0,720			
	W		-(0,7*2,0)*1		-1,400			
	W		-(0,9*0,9)*1		-0,810			
	W		(1,5+1,1+0,45+0,2)*2,9		9,425			
	W		(0,9+0,6+0,9)*0,3*1		0,720			
	W		-(0,6*0,9)*1		-0,540			
	W		(0,2+0,3+0,3+0,5+0,9)*2,9		6,380			
	W		(0,6+0,6+0,6)*0,3*1		0,540			
	W		-(0,6*0,6)*1		-0,360			
	W		m.č. 113					
	W		(1,5+1,55+2,8+1,55+1,5)*2,9		25,810			
	W		(2,1+0,9+2,1)*0,2*1		1,020			
	W		(0,6+0,6+0,6)*0,3*2		1,080			
	W		-(0,7*2,0)*1		-1,400			
	W		-(0,6*0,6)*2		-0,720			
	W		m.č. 114					
	W		(3,5+4,6+3,5+4,6)*2,9		46,980			
	W		(1,0+2,6+1,0)*0,2*1		0,920			
	W		(1,5+1,5+1,5)*0,2*1		0,900			
	W		(2,5+1,7+2,5)*0,3*1		2,010			
	W		-(2,6*1,0)*1		-2,600			
	W		-(0,8*2,0)*1		-1,600			
	W		-(1,5*1,5)*1		-2,250			
	W		m.č. 115					
	W		(9,5+5,6+9,5+5,6)*2,9		87,580			
	W		(1,0+2,6+1,0)*0,2*1		0,920			
	W		(1,5+2,95+1,5)*0,3*1		1,785			
	W		-(2,6*1,0)*1		-2,600			
	W		-(0,8*2,0)*1		-1,600			
	W		-(2,95*1,5)*1		-4,425			
	W		obklady					
	W		-65,7		-65,700			
	W		Součet		476,593			
105	K	978021191	Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %	m2	65,705	128,00	8 410,24	CS ÚRS 2016 01
	W		obklady					
	W		m.č. 106					
	W		(1,45+1,05)*1,8		4,500			
	W		(0,9+0,9)*0,2		0,360			
	W		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	W		m.č. 107					
	W		(1,15+1,9+1,7)*1,8		8,550			
	W		(0,9+0,9)*0,2*3		1,080			
	W		-(0,7*0,9)*3		-1,890			
	W		m.č. 108					
	W		(2,45+2,4)*2,1		10,185			
	W		(0,9+0,9)*0,2*1		0,360			
	W		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	W		m.č. 112					
	W		(0,3+0,4+0,45+0,4+1,4+0,2+0,45+0,2)*1,8		6,840			
	W		(0,4+0,4)*0,2		0,160			
	W		-(0,6*0,4)*1		-0,240			
	W		(0,5+1,1+1,5)*1,8		5,580			
	W		(0,4+0,4)*0,2		0,160			
	W		-(0,6*0,4)*1		-0,240			
	W		(0,2+0,4+0,4+0,5+0,9)*1,8		4,320			
	W		(0,2+0,2)*0,2		0,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,6*0,2)*1		-0,120			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,55+2,8+1,55+1,5+0,6+0,3+0,3)*1,8		15,480			
	VV		(0,2+0,2)*0,2*2		0,160			
	VV		-(0,6*0,2)*1*2		-0,240			
	VV		m.č. 114					
	VV		(0,7+4,6+1,0)*0,6		3,780			
	VV		(0,8+1,7+0,3+1,7)*1,8		8,100			
	VV		Součet		65,705			
106	K	978036341	Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	502,936	29,00	14 585,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		(446,386+56,55)		502,936			
	VV		Součet		502,936			
107	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	65,700	79,00	5 190,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		65,7		65,700			
	VV		Součet		65,700			
	D	997	Přesun sutě				220 166,59	
108	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	225,996	390,00	88 138,44	CS ÚRS 2019 01
109	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	225,996	237,00	53 561,05	CS ÚRS 2019 01
110	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 389,100	10,00	33 891,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		+15 km		3 389,100			
	VV		225,94*15		3 389,100			
	VV		Součet					
111	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	89,705	180,00	16 146,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		35,882+53,823		89,705			
	VV		Součet		89,705			
112	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	2,172	936,00	2 032,99	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,172		2,172			
	VV		Součet		2,172			
113	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	115,224	150,00	17 283,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		násyp					
	VV		45,668		45,668			
	VV		keramika					
	VV		60,0+9,556		69,556			
	VV		Součet		115,224			
114	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	12,334	250,00	3 083,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,82		2,820			
	VV		8,514		8,514			
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		12,334			
115	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,287	936,00	268,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,287		0,287			
	VV		Součet		0,287			
116	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	0,078	1 740,00	135,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		pdhled minerál					
	VV		0,078		0,078			
	VV		Součet		0,078			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,934	1 140,00	5 624,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		225,94		225,940			
	VV		ostatní odpad					
	VV		-(89,705+2,172+105,668+12,334+0,287+0,078+9,556)		-219,800			
	VV		kov					
	VV		-(0,184+1,022)		-1,206			
	VV		Součet		4,934			
	D	998	Přesun hmot				48 529,78	
118	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	186,653	260,00	48 529,78	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	PSV				2 813 802,31	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				86 485,56	
119	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	206,403	9,30	1 919,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(11,0*10,5)		115,500			
	VV		(16,0*4,15)		66,400			
	VV		I.pp					
	VV		(4,05*6,05)		24,503			
	VV		Součet		206,403			
120	*M*	*111631500*	*Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg*	*t*	*0,062*	*41 800,00*	*2 591,60*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		206,4025*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,062			
121	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	412,805	94,00	38 803,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(11,0*10,5)*2		231,000			
	VV		(16,0*4,15)*2		132,800			
	VV		I.pp					
	VV		(4,05*6,05)*2		49,005			
	VV		Součet		412,805			
122	*M*	*628321340*	*pás těžký asfaltovaný (V60S40)*	*m2*	*474,726*	*75,00*	*35 604,45*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		412,805*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		474,726			
123	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K na ploše vodorovné V	m2	2,400	350,00	840,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 108					
	VV		(1,0*2,4)		2,400			
	VV		Součet		2,400			
124	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K na ploše svislé S	m2	9,240	374,00	3 455,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 108					
	VV		(1,0+2,4+1,0)*2,1		9,240			
	VV		Součet		9,240			
125	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 022,040	3,00	3 066,12	CS ÚRS 2019 01
126	K	998711294	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	1 022,040	0,20	204,41	CS ÚRS 2019 01
	D	713	Izolace tepelné				122 233,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	713000001	DOD+MTZ parotěsné zábrany z folie PE vystuženou polypropylénovou mřížkou	m2	348,960	39,00	13 609,44	
	VV		m.č. 111, 112, 113, 114 a 115					
	VV		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)		94,500			
	VV		m.č. 105, 106, 107, 108, 109 a 110					
	VV		(14,1+2,8+11,6+5,9+21,4+15,9)		71,700			
	VV		m.č. 101 a 103					
	VV		(110,9+13,7)		124,600			
	VV		Součet		290,800			
	VV		290,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		348,960			
128	K	713000002	DOD+MTZ difúzní folie PE vyztužená polypropylénovou mřížkou	m2	348,960	32,00	11 166,72	
	VV		m.č. 111, 112, 113, 114 a 115					
	VV		**(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)**		94,500			
	VV		**m.č. 105, 106, 107, 108, 109 a 110**					
	VV		**(14,1+2,8+11,6+5,9+21,4+15,9)**		71,700			
	VV		**m.č. 101 a 103**					
	VV		**(110,9+13,7)**		124,600			
	VV		Součet		290,800			
	VV		290,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		348,960			
129	K	713000003	DOD+MTZ separační folie PE	m2	173,760	17,00	2 953,92	
	VV		m.č. 105, 106, 107, 108 a 110					
	VV		(14,1+2,8+11,6+5,9+15,9)		50,300			
	VV		m.č. 111, 112, 113, 114 a 115					
	VV		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)		94,500			
	VV		Součet		144,800			
	VV		144,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		173,760			
130	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	144,800	21,00	3 040,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105, 106, 107, 108 a 110					
	VV		(14,1+2,8+11,6+5,9+15,9)		50,300			
	VV		m.č. 111, 112, 113, 114 a 115					
	VV		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)		94,500			
	VV		Součet		144,800			
131	*M*	*283758850*	*Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100Z (EPS 100S), objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy,střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,037 [W / m K] 100 mm*	*m2*	*147,696*	*154,00*	*22 745,18*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,037 [W / m K]*					
	VV		144,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		147,696			
132	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	290,800	49,00	14 249,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 111, 112, 113, 114 a 115					
	VV		(9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)		94,500			
	VV		m.č. 105, 106, 107, 108, 109 a 110					
	VV		(14,1+2,8+11,6+5,9+21,4+15,9)		71,700			
	VV		m.č. 101 a 103					
	VV		(110,9+13,7)		124,600			
	VV		Součet		290,800			
133	*M*	*631508490*	*Vlákna skleněná izolační ISOVER - strop pod nevytápěným prostorem tepelně izolační pás ISOVER DOMO izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, DOMO 10, 100mm, 7500x1200*	*m2*	*581,600*	*78,00*	*45 364,80*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		290,8*2		581,600			
	VV		Součet		581,600			
134	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	185,100	36,00	6 663,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,15+3,4+4,15+3,4)		15,100			
	VV		m.č. 106					
	VV		(2,4+1,5+2,4+1,5)		7,800			
	VV		m.č. 107					
	VV		(1,15+1,15+1,15+1,15)*2		9,200			
	VV		(2,4+3,7+2,4+1,7+1,6+0,1+1,6+1,9)		15,400			
	VV		m.č. 108					
	VV		(2,45+2,4+2,45+2,4)		9,700			
	VV		m.č. 110					
	VV		(4,5+10,6+0,3+0,3+1,2+9,0+0,6+2,5+0,5+1,05)		30,550			
	VV		m.č. 111					
	VV		(5,85+1,5+5,85+1,5)		14,700			
	VV		m.č. 112					
	VV		(2,5+1,4+2,5+0,4+0,4+0,3+0,3)		7,800			
	VV		(1,5+1,25+1,5+1,25)		5,500			
	VV		(1,5+1,1+1,5+1,1)		5,200			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,5+0,95+1,5+0,95)		4,900			
	VV		(1,75+1,5+0,95+0,1+0,95+1,55+2,8+1,05+1,6)		12,250			
	VV		m.č. 114					
	VV		(4,6+3,8+4,6+3,8)		16,800			
	VV		m.č. 115					
	VV		(5,6+9,5+5,6+9,5)		30,200			
	VV		Součet		185,100			
135	*M*	*283759290*	*Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 10 mm*	*m2*	*18,880*	*21,00*	*396,48*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		185,1*0,1		18,510			
	VV		Součet		18,510			
	VV		18,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,880			
136	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 202,070	1,50	1 803,11	CS ÚRS 2019 01
137	K	998713294	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	1 202,000	0,20	240,40	CS ÚRS 2019 01
	D	720	ZTI kompletní				524 998,60	
138	K	720000001	Zdravotní technika dle samostatného dílu (díl 4)	soub	1,000	524 998,60	524 998,60	
	D	723	Vnitřní plynovod				132 088,00	
139	K	723000001	Domovní plynovod dle samostatného dílu (díl 9)	soub	1,000	132 088,00	132 088,00	
	D	730	ÚT kompletní				350 777,00	
140	K	730000001	Ústřední topení dle samostatného dílu (díl 6)	soub	1,000	350 777,00	350 777,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				66 909,11	
141	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	18,600	54,00	1 004,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		(4,2)*3		12,600			
	VV		(3,0)*2		6,000			
	VV		Součet		18,600			
142	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	20,100	32,00	643,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přístavba					
	VV		(3,0*4,2)		12,600			
	VV		(2,5*3,0)		7,500			
	VV		Součet		20,100			
143	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	30,000	162,00	4 860,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
144	K	762341932	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	20,000	89,00	1 780,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
145	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,526	956,00	1 458,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,907+0,619)		1,526			
	VV		Součet		1,526			
146	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	7,500	271,00	2 032,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		úžlabí 180/200 mm					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
147	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	33,200	185,00	6 142,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pozednice 120/160 mm					
	VV		(5,0+4,2)		9,200			
	VV		krokve 120/160 mm					
	VV		(5,5+4,0+3,0+2,0+1,0)		15,500			
	VV		(3,5+2,5+1,5+1,0)		8,500			
	VV		Součet		33,200			
148	*M*	*605120110*	*Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I*	*m3*	*0,907*	*6 200,00*	*5 623,40*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		pozednice 120/160 mm					
	VV		**(5,0+4,2)*0,12*0,16**		0,177			
	VV		**krokve 120/160 mm**					
	VV		**(5,5+4,0+3,0+2,0+1,0)*0,12*0,16**		0,298			
	VV		**(3,5+2,5+1,5+1,0)*0,12*0,16**		0,163			
	VV		**úžlabí 180/200 mm**					
	VV		(7,5)*0,18*0,20		0,270			
	VV		Součet		0,907			
149	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	24,750	103,00	2 549,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,5*4,5		24,750			
	VV		Součet		24,750			
150	*M*	*605151110*	*Řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinová a krajiny jehličnaté - prkna 2 - 3 cm boční jakost I.-II.*	*m3*	*0,619*	*4 800,00*	*2 971,20*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		24,75*0,025		0,619			
	VV		Součet		0,619			
151	K	762341047	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt 25 mm na pero a drážku, tloušťky desky	m2	18,990	489,00	9 286,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		atika					
	VV		**přístavba**					
	VV		**(4,2+4,1)*0,5**		4,150			
	VV		**hlavní objekt**					
	VV		**hlavní objekt**					
	VV		**(1,2+1,2+1,2+3,4+1,2+1,2+1,2)*0,7*2**		14,840			
	VV		**Součet**		18,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	30,000	420,00	12 600,00	CS ÚRS 2019 01
153	K	762343912	Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	20,000	423,00	8 460,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
154	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,001	828,00	1 656,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		(0,907+0,619)		1,526			
	VV		18,99*0,025		0,475			
	VV		Součet		2,001			
155	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	42,820	48,00	2 055,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(8,6*3,7)		31,820			
	VV		(5,0*2,2)		11,000			
	VV		Součet		42,820			
156	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	631,000	5,00	3 155,00	CS ÚRS 2019 01
157	K	998762294	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	631,000	1,00	631,00	CS ÚRS 2019 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				253 336,86	
158	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	20,000	536,00	10 720,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zákryt vedení ZTI, ÚT, VZD a plyn					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
159	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	290,800	436,00	126 788,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 101					
	VV		110,9		110,900			
	VV		m.č. 103					
	VV		13,7		13,700			
	VV		m.č. 105					
	VV		14,1		14,100			
	VV		m.č. 106					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č. 107					
	VV		11,6		11,600			
	VV		m.č. 108					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m.č. 109					
	VV		21,4		21,400			
	VV		m.č. 110					
	VV		15,9		15,900			
	VV		m.č. 111					
	VV		9,3		9,300			
	VV		m.č. 112					
	VV		6,7		6,700			
	VV		m.č. 113					
	VV		8,7		8,700			
	VV		m.č. 114					
	VV		16,6		16,600			
	VV		m.č. 115					
	VV		53,2		53,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		290,800			
160	M	590360700	panel akustický T15/T24, NE, bílá 500, 600x600x15mm	m2	305,340	349,00	106 563,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		290,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		305,340			
161	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	37,200	122,00	4 538,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 101		37,200			
	VV		(4,0*9,3)		37,200			
	VV		Součet					
162	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 780,000	1,50	4 170,00	CS ÚRS 2019 01
163	K	998763493	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	%	2 780,000	0,20	556,00	CS ÚRS 2019 01
	D	764	Konstrukce klempířské				246 628,62	
164	K	764001811	Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti	m	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
165	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	99,050	136,00	13 470,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha na přístavbě					
	VV		(15,5*5,0)		77,500			
	VV		(5,0*3,5)		17,500			
	VV		stříška					
	VV		(2,7*1,5)		4,050			
	VV		Součet		99,050			
166	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	1,800	39,00	70,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba		1,800			
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet					
167	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	31,700	162,00	5 135,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba		6,700			
	VV		(4,4+2,3)					
	VV		hlavní objekt		25,000			
	VV		(1,5+1,5+1,5+3,5+1,5+1,5+1,5)*2		31,700			
	VV		Součet					
168	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	23,350	73,00	1 704,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba		10,350			
	VV		(1,15)*9					
	VV		hlavní obkekt		1,550			
	VV		(1,55)*1		3,250			
	VV		(0,65)*5		2,950			
	VV		(2,95)*1		1,050			
	VV		(1,05)*1					
	VV		věž		4,200			
	VV		(1,05)*4		23,350			
	VV		Součet					
169	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	29,400	67,00	1 969,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba		26,700			
	VV		(4,4+20,0+2,3)					
	VV		stříška		2,700			
	VV		2,7		29,400			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	70,000	71,00	4 970,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		18,0		18,000			
	VV		hlavní objekt					
	VV		(26,0+26,0)		52,000			
	VV		Součet		70,000			
171	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	2,500	196,00	490,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
172	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	20,200	55,00	1 111,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(4,2+4,5)		8,700			
	VV		přístavba					
	VV		(5,5+6,0)		11,500			
	VV		Součet		20,200			
173	K	764121431	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	88,880	999,00	88 791,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(20,2*4,4)		88,880			
	VV		Součet		88,880			
174	K	764225406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	8,400	895,00	7 518,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(4,2+4,2)		8,400			
	VV		Součet		8,400			
175	K	764225408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 750 mm	m	25,000	1 130,00	28 250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(1,5+1,5+1,5+3,5+1,5+1,5+1,5)*2		25,000			
	VV		Součet		25,000			
176	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	20,650	397,00	8 198,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(0,75)*5		3,750			
	VV		(1,15)*2		2,300			
	VV		hlavní objekt					
	VV		(1,55)*2		3,100			
	VV		(0,65)*5		3,250			
	VV		(3,0)*1		3,000			
	VV		(1,05)*1		1,050			
	VV		věž					
	VV		(1,05)*4		4,200			
	VV		Součet		20,650			
177	K	764321406	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm	m	33,800	419,00	14 162,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		(4,2+20,2+4,2+5,2)		33,800			
	VV		Součet		33,800			
178	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	67,500	579,00	39 082,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba					
	VV		15,5		15,500			
	VV		hlavní budova					
	VV		(26,0+26,0)		52,000			
	VV		Součet		67,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	764521445	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	5,000	715,00	3 575,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba		1,000			
	VV		1					
	VV		hlavní objekt		4,000			
	VV		4		5,000			
	VV		Součet					
180	K	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	23,000	1 060,00	24 380,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přístavba		5,500			
	VV		5,5					
	VV		hlavní objekt		17,500			
	VV		(4,5+5,0+6,5+1,5)		23,000			
	VV		Součet					
181	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 420,000	1,50	3 630,00	CS ÚRS 2019 01
							307 833,10	
	D	766	Konstrukce truhlářské					
182	K	766000001	DOD kování dveří klika - klika, nerezová úprava (předepsaná cena 650,- Kč)	kus	18,000	650,00	11 700,00	
	VV		15		15,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		18,000			
183	K	766000002	DOD dveře vnitřní jednokřídlové hladké plné do ocelové zárubně, lamino HPL - barva šedá (600/1970 mm) + větrací pl. mřížka 1 LP/T, dle tabulky výrobků	kus	5,000	4 100,00	20 500,00	
	VV		1L/T					
	VV		700/1970 mm		1,000			
	VV		1					
	VV		1P/T					
	VV		700/1970 mm		4,000			
	VV		4		5,000			
	VV		Součet					
184	K	766000003	DOD dveře vnitřní jednokřídlové hladké plné do ocelové zárubně, lamino HPL - barva šedá (700/1970 mm) + větrací pl. mřížka 2 LP/T, dle tabulky výrobků	kus	5,000	4 100,00	20 500,00	
	VV		2L/T					
	VV		700/1970 mm		1,000			
	VV		1					
	VV		2P/T					
	VV		700/1970 mm		4,000			
	VV		4		5,000			
	VV		Součet					
185	K	766000004	DOD dveře vnitřní jednokřídlové hladké plné do ocelové zárubně, lamino HPL- barva šedá (800/1970 mm) 3 LP/T, dle tabulky výrobků	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	
	VV		3P/T					
	VV		800/1970 mm		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					
186	K	766000005	DOD dveře vnitřní jednokřídlové hladképrosklené do ocelové zárubně, lamino HPL- barva šedá (800/1970 mm) 4 LP/T, dle tabulky výrobků	kus	1,000	4 890,00	4 890,00	
	VV		4P/T					
	VV		800/1970 mm		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
187	K	766000006	DOD dveře vnitřní jednokřídlové hladké plné do ocelové zárubně, lamino HPL- barva šedá (900/1970 mm) + větrací pl. mřížka 5 LP/T, dle tabulky výrobků	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
	VV		5P/T					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		900/1970 mm					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
188	K	766000009	DOD dveře vnitřní jednokřídlové hladké plné do ocelové zárubně, lamino HPL - barva šedá (900/1970 mm) s požární odolností EI 30DP3, 7 LP/T, dle tabulky výrobků	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		7L/T					
	VV		900/1970 mm					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
189	K	766000010	DOD+MTZ sládací půdní schody třídílné, dřevěné, poklop tepelný, vč. ovládací tyče, kovového madla a ochranných patek, 8/T, dle tabulky výrobků	kompl	1,000	5 450,00	5 450,00	
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
190	K	766000040	DOD+MTZ zámek bezpečnostní klika-klika, nerezová úprava vč. vložky (předepsaná cena 2 200,- Kč)	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	
	VV		1+2					
	VV		Součet		3,000			
					3,000			
191	K	766000041	DOD+MTZ zámek s vložkou (předepsaná cena 450,- Kč)	kus	15,000	450,00	6 750,00	
	VV		15					
	VV		Součet		15,000			
					15,000			
192	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	219,100	89,00	19 499,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(110,9+13,7+9,3+6,7+8,7+16,6+53,2)					
	VV		Součet		219,100			
					219,100			
193	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	71,700	89,00	6 381,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		hlavní objekt					
	VV		(14,1+2,8+11,6+5,9+21,4+15,9)					
	VV		Součet		71,700			
					71,700			
194	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	290,700	30,00	8 721,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(219,0+71,7)					
	VV		Součet		290,700			
					290,700			
195	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,000	490,00	6 370,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		(5+5+2+1)					
	VV		Součet		13,000			
					13,000			
196	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
197	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
198	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
199	*M*	*549172600*	*samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz*	*kus*	*1,000*	*930,00*	*930,00*	*CS ÚRS 2019 01*
200	K	766000017	DOD+MTZ plastová větrací mřížka do dveří bílá 480x98 mm dvojtá	kus	11,000	460,00	5 060,00	
	VV		(5+5+1)					
	VV		Součet		11,000			
					11,000			
201	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,000	76,00	380,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dl. 800 mm					
	VV		hlavní objekt					
	VV		dl. 800 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		dl. 900 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
202	M	611871560	*Výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm 10 šířka cm 82*	*kus*	*3,000*	*82,00*	*246,00*	*CS ÚRS 2016 01*
203	M	611871760	*Výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm 10 šířka cm 92*	*kus*	*2,000*	*99,00*	*198,00*	*CS ÚRS 2016 01*
204	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 500,000	1,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	D	766A	Plastové výrobky				157 139,90	
205	K	766000015	DOD okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 1500/1200 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 1/P dle tabulky výrobků	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
206	K	766000016	DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 1000/1200 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 2/P dle tabulky výrobků	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
207	K	766000018	DOD okno plastové čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 2950/1500 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 3/P dle tabulky výrobků	kus	1,000	11 300,00	11 300,00	
208	K	766000019	DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 600/900 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 4/P dle tabulky výrobků	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
209	K	766000020	DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 600/600 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 5/P dle tabulky výrobků	kus	3,000	1 450,00	4 350,00	
210	K	766000021	DOD okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 1500/1500 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 6/P dle tabulky výrobků	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	
211	K	766000022	DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 1100/1150 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 7/P dle tabulky výrobků	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
212	K	766000023	DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 700/1150 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 8/P dle tabulky výrobků	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	
213	K	766000024	DOD dveře venkovní plastové jednokřídlové otvíravé, barva bílá, 1100/2000 mm, celé dveře U=1,4 W/m2*K, vč. zárubně 10L/P dle tabulky výrobků	kus	1,000	22 400,00	22 400,00	
214	K	766000025	DOD dveře venkovní plastové jednokřídlové otvíravé, barva bílá, 1100/2050 mm, celé dveře U=1,4 W/m2*K, vč. zárubně 11P/P dle tabulky výrobků	kus	1,000	22 400,00	22 400,00	
215	K	766000026	DOD dveře venkovní plastové jednokřídlové otvíravé, barva bílá, 1000/1800 mm, celé dveře U=1,4 W/m2*K, vč. zárubně 12L/P dle tabulky výrobků	kus	1,000	19 600,00	19 600,00	
216	K	766000028	DOD okno plastové jednokřídlové pevné, izolační dvojsklo, barva bílá, 1000/1900 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 13/P dle tabulky výrobků	kus	3,000	4 750,00	14 250,00	
217	K	766000029	DOD okno plastové jednokřídlové pevné, izolační dvojsklo, barva bílá, 1000/600 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 14/P dle tabulky výrobků	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
218	K	766000030	DOD+MTZ doplňky kování - např. zajištění okenních křídel proti průvanu	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
219	K	766000031	Ostatní doplňky a příplatky	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
220	K	766000032	MTZ montáž plastových oken a dveří	bm	104,100	99,00	10 305,90	
	VV		1/P					
	VV		(1,5+1,2+1,5+1,2)*1		5,400			
	VV		2/P					
	VV		(1,0+1,2+1,0+1,2)*1		4,400			
	VV		3/P					
	VV		(2,95+1,5+2,95+1,5)*1		8,900			
	VV		4/P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,6+0,9+0,6+0,9)*2		6,000			
	VV		5/P					
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*3		7,200			
	VV		6/P					
	VV		(1,5+1,5+1,5+1,5)*1		6,000			
	VV		7/P					
	VV		(1,1+1,15+1,1+1,15)*2		9,000			
	VV		8/P					
	VV		(0,7+1,15+0,7+1,15)*5		18,500			
	VV		10/P					
	VV		(1,1+2,0+1,1+2,0)*1		6,200			
	VV		11/P					
	VV		(1,1+2,05+1,1+2,05)*1		6,300			
	VV		12/P					
	VV		(1,0+1,8+1,0+1,8)*1		5,600			
	VV		13/P					
	VV		(1,0+1,9+1,0+1,9)*3		17,400			
	VV		14/P					
	VV		(1,0+0,6+1,0+0,6)*1		3,200			
	VV		Součet		104,100			
221	K	766000033	DOD+MTZ parapetů okenních hl. 300-650 mm dle tabulky plstových výrobků	bm	8,400	760,00	6 384,00	
	VV		hlavní objekt					
	VV		(1,55)*2		3,100			
	VV		(3,0)*1		3,000			
	VV		(1,15)*2		2,300			
	VV		Součet		8,400			
	D	767	Konstrukce zámečnické				241 897,68	
222	K	767000001	DOD+MTZ nerezový přejezdný práh š. 100 mm, tl. 1 mm	bm	6,500	535,00	3 477,50	
	VV		0,6*5		3,000			
	VV		0,7*5		3,500			
	VV		Součet		6,500			
223	K	767000003	DOD+MTZ větrací mřížka čtvercová nezerová 120/120 mm se sítí proti hmyzu 16/Z dle tabulky výrobků	kus	65,000	310,00	20 150,00	
224	K	767000005	DOD+MTZ nerezový držák na prapor, na fasádu sklon 30 stp. jeden prapor	kus	1,000	700,00	700,00	
225	M	*553313590*	*Zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton YH 115 600 L/P*	*kus*	*5,000*	*940,00*	*4 700,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		1+4		5,000			
	VV		Součet		5,000			
226	M	*553313610*	*Zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton YH 115 700 L/P*	*kus*	*5,000*	*960,00*	*4 800,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		1+4		5,000			
	VV		Součet		5,000			
227	M	*553313630*	*Zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton YH 115 800 L/P*	*kus*	*3,000*	*980,00*	*2 940,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
228	M	*553313650*	*Zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton YH 115 900 L/P*	*kus*	*2,000*	*1 100,00*	*2 200,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
229	K	767000009	DOD+MTZ průmyslová sekční vrata s prosklením 2950/3200 mm s el. pohonem, 1/Z, dle tabulky výrobku	kompl	2,000	52 150,00	104 300,00	
230	K	767000010	DOD+MTZ průmyslová sekční vrata s prosklením 3250/3450 mm s el. pohonem, 2/Z, dle tabulky výrobku	kompl	1,000	60 860,00	60 860,00	
231	K	767000012	DOD+MTZ ocelové mříže na okno 1000/1200 mm, žárově zinkované, 4/Z, dle tabulky výrobku	kg	9,941	120,00	1 192,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					
	VV		5,4*0,89		4,806			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		5,5*0,79		4,345			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		1,0*0,79		0,790			
	VV		Součet		9,941			
232	K	767000013	DOD+MTZ ocelové mříže na okno 1475/1500 mm, žárově zinkované, 5/Z, dle tabulky výrobku	kg	35,628	120,00	4 275,36	
	VV		2 ks					
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					
	VV		(7,5*0,89)*2		13,350			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		(12,6*0,79)*2		19,908			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		(1,5*0,79)*2		2,370			
	VV		Součet		35,628			
233	K	767000014	DOD+MTZ ocelové mříže na dveře 1100/2050 mm, žárově zinkované, 6/Z, dle tabulky výrobku	kg	46,128	120,00	5 535,36	
	VV		2 ks					
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					
	VV		12,6*0,89*2		22,428			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		13,5*0,79*2		21,330			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		1,5*0,79*2		2,370			
	VV		Součet		46,128			
234	K	767000015	DOD+MTZ ocelové mříže na okno 600/900 mm, žárově zinkované, 7/Z, dle tabulky výrobku	kg	9,764	120,00	1 171,68	
	VV		2 ks					
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					
	VV		(3,0*0,89)*2		5,340			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		(1,8*0,79)*2		2,844			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		(1,0*0,79)*2		1,580			
	VV		Součet		9,764			
235	K	767000016	DOD+MTZ ocelové mříže na okno 600/600 mm, žárově zinkované, 8/Z, dle tabulky výrobku	kg	11,622	120,00	1 394,64	
	VV		3 ks					
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					
	VV		(2,4*0,89)*3		6,408			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		(1,2*0,79)*3		2,844			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		(1,0*0,79)*3		2,370			
	VV		Součet		11,622			
236	K	767000017	DOD+MTZ ocelové mříže na okno 1500/1500 mm, žárově zinkované, 9/Z, dle tabulky výrobku	kg	17,814	120,00	2 137,68	
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					
	VV		7,5*0,89		6,675			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		12,6*0,79		9,954			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		1,5*0,79		1,185			
	VV		Součet		17,814			
237	K	767000018	DOD+MTZ ocelové mříže na dveře 1000/1800 mm, žárově zinkované, 10/Z, dle tabulky výrobku	kg	18,422	120,00	2 210,64	
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,0*0,89		10,680			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		8,3*0,79		6,557			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		1,5*0,79		1,185			
	VV		Součet		18,422			
238	K	767000019	DOD+MTZ ocelové mříže na okno 1100/1150 mm, žárově zinkované, 11/Z, dle tabulky výrobku	kg	23,082	120,00	2 769,84	
	VV		2 ks					
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					
	VV		(5,6*0,89)*2		9,968			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		(7,3*0,79)*2		11,534			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		(1,0*0,79)*2		1,580			
	VV		Součet		23,082			
239	K	767000020	DOD+MTZ ocelové mříže na okno 700/1150 mm, žárově zinkované, 12/Z, dle tabulky výrobku	kg	33,055	120,00	3 966,60	
	VV		5 ks					
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					
	VV		(3,7*0,89)*5		16,465			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		(3,2*0,79)*5		12,640			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		(1,0*0,79)*5		3,950			
	VV		Součet		33,055			
240	K	767000022	DOD+MTZ ocelové mříže na okno 1500/1300 mm, žárově zinkované, 14/Z, dle tabulky výrobku	kg	14,701	120,00	1 764,12	
	VV		rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm					
	VV		5,6*0,89		4,984			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		10,8*0,79		8,532			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		1,5*0,79		1,185			
	VV		Součet		14,701			
241	K	767000023	DOD+MTZ vchodová stříška 1600/700 mm, nad vstupní dveře do klubovny 11/P, 18/Z, dle tabulky výrobku	kg	1,000	3 350,00	3 350,00	
242	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	184,402	22,00	4 056,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		mříže					
	VV		(9,941+35,628+46,129+9,764+11,622+17,814+18,422+23,082)		172,402			
	VV		stříška nad vstupem					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		184,402			
243	K	767000006	DEM kovové prvky a cesule na fasádě	soub	1,000	400,00	400,00	
244	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 363,000	1,50	3 544,50	CS ÚRS 2019 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				71 227,86	
245	K	771000001	DOD+MTZ spárovací hmota dlažeb (color)	m2	65,040	50,00	3 252,00	
	VV		m.č. 106					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č. 107					
	VV		11,6		11,600			
	VV		m.č. 108					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m.č. 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,9		15,900			
	VV		m.č. **111**					
	VV		9,3		**9,300**			
	VV		m.č. **112**					
	VV		**6,7**		**6,700**			
	VV		**m.č. 113**					
	VV		**8,7**		**8,700**			
	VV		**sokl**					
	VV		(39,4+2,0)*0,1		4,140			
	VV		Součet		65,040			
246	K	771000002	Zametení podlahy a vysátí průmyslovým vysavačem	m2	60,900	10,00	609,00	
	VV		**m.č. 106**					
	VV		**2,8**		**2,800**			
	VV		**m.č. 107**					
	VV		**11,6**		**11,600**			
	VV		**m.č. 108**					
	VV		**5,9**		**5,900**			
	VV		**m.č. 110**					
	VV		**15,9**		**15,900**			
	VV		**m.č. 111**					
	VV		**9,3**		**9,300**			
	VV		**m.č. 112**					
	VV		**6,7**		**6,700**			
	VV		**m.č. 113**					
	VV		8,7		8,700			
	VV		Součet		60,900			
247	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	1,800	307,00	552,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		schodiště					
	VV		(0,9)*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
248	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	1,800	127,00	228,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		schodiště					
	VV		(0,9)*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
249	*M*	*597636060b*	*dlaždice keramická neglazovaná slinutá 300x300x9 cm R10 B S I.j. na schody (určená cena 460,- Kč)*	*m2*	*0,945*	*460,00*	*434,70*	
	VV		stupnice					
	VV		schodiště					
	VV		(0,9)*2*0,3		0,540			
	VV		podstupnice					
	VV		(0,9)*2*0,2		0,360			
	VV		**Součet**		0,900			
	VV		0,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,945			
250	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	39,400	85,00	3 349,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 106					
	VV		(0,35+0,65+0,65+0,4+0,1+1,0)		3,150			
	VV		m.č. 110					
	VV		(3,6+3,6+0,3+0,45+0,3+5,5+0,2+0,1+0,2+2,0+2,4+2,1+0,3+0,6+2,8+0,15+0,15+0,1+0,1)		24,950			
	VV		m.č. 111					
	VV		(0,3+4,2+0,3+0,3+0,6+0,2+0,3+0,3+0,2+1,9+0,8+1,6+0,3)		11,300			
	VV		Součet		39,400			
251	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm	m	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		(0,2+0,3)*2*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	60,900	350,00	21 315,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 106					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č. 107					
	VV		11,6		11,600			
	VV		m.č. 108					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m.č. 110					
	VV		15,9		15,900			
	VV		m.č. 111					
	VV		9,3		9,300			
	VV		m.č. 112					
	VV		6,7		6,700			
	VV		m.č. 113					
	VV		8,7		8,700			
	VV		Součet		60,900			
253	*M*	*597636060*	*dlaždice keramická neglazovaná slinutá 300x300x9 cm R10 B S I.j. (určená cena 320,- Kč), dle výběru incestora)*	*m2*	*68,292*	*320,00*	*21 853,44*	
	VV		60,9		60,900			
	VV		sokl					
	VV		(39,4+2,0)*0,1		4,140			
	VV		Součet		65,040			
	VV		65,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,292			
254	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	65,040	38,00	2 471,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 106					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č. 107					
	VV		11,6		11,600			
	VV		m.č. 108					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m.č. 110					
	VV		15,9		15,900			
	VV		m.č. 111					
	VV		9,3		9,300			
	VV		m.č. 112					
	VV		6,7		6,700			
	VV		m.č. 113					
	VV		8,7		8,700			
	VV		sokl					
	VV		(39,4+2,0)*0,1		4,140			
	VV		Součet		65,040			
255	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	60,900	230,00	14 007,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 106					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č. 107					
	VV		11,6		11,600			
	VV		m.č. 108					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m.č. 110					
	VV		15,9		15,900			
	VV		m.č. 111					
	VV		9,3		9,300			
	VV		m.č. 112					
	VV		6,7		6,700			
	VV		m.č. 113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,7		8,700			
	VV		Součet		60,900			
256	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	650,000	4,50	2 925,00	CS ÚRS 2019 01
	D	776	Podlahy povlakové				103 345,24	
257	K	776000001	Zametíní a vysávání podkladu podlahy průmyslovým vysavačem	m2	210,600	12,00	2 527,20	
	VV		m.č. 105					
	VV		(14,1)*2		28,200			
	VV		m.č. 109					
	VV		(21,4)*2		42,800			
	VV		m.č. 114					
	VV		(16,6)*2		33,200			
	VV		m.č. 115					
	VV		(53,2)*2		106,400			
	VV		Součet		210,600			
258	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	105,300	49,00	5 159,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105					
	VV		(14,1)		14,100			
	VV		m.č. 109					
	VV		(21,4)		21,400			
	VV		m.č. 114					
	VV		(16,6)		16,600			
	VV		m.č. 115					
	VV		(53,2)		53,200			
	VV		Součet		105,300			
259	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	78,150	12,00	937,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105					
	VV		(4,15+3,4+3,35+3,4)		14,300			
	VV		m.č. 109					
	VV		(5,9+3,65+5,9+0,5+0,5+2,6)		19,050			
	VV		m.č. 114					
	VV		(4,6+3,5+3,8+3,5)		15,400			
	VV		m.č. 115					
	VV		(5,6+9,5+5,6+8,7)		29,400			
	VV		Součet		78,150			
260	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	21,400	89,00	1 904,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 109					
	VV		(21,4)		21,400			
	VV		Součet		21,400			
261	K	776000002	DOD+MTZ penetrace na nasákavý podklad	m2	105,300	35,00	3 685,50	
	VV		m.č. 105					
	VV		(14,1)		14,100			
	VV		m.č. 109					
	VV		(21,4)		21,400			
	VV		m.č. 114					
	VV		(16,6)		16,600			
	VV		m.č. 115					
	VV		(53,2)		53,200			
	VV		Součet		105,300			
262	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	105,300	120,00	12 636,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105					
	VV		(14,1)		14,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 109					
	VV		(21,4)		21,400			
	VV		m.č. 114					
	VV		(16,6)		16,600			
	VV		m.č. 115					
	VV		(53,2)		53,200			
	VV		Součet		105,300			
263	M	284122850	*podlahovina PVC homogenní tl. 2 mm (určená cena 450,- Kč), dle výběru investora*	*m2*	*115,830*	*450,00*	*52 123,50*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		105,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		115,830			
264	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	61,400	53,00	3 254,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105					
	VV		(3,4)*2		6,800			
	VV		m.č. 109					
	VV		(5,9)*2		11,800			
	VV		m.č. 114					
	VV		(4,6)*2		9,200			
	VV		m.č. 115					
	VV		(5,6)*6		33,600			
	VV		Součet		61,400			
265	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	78,150	92,00	7 189,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105					
	VV		(4,15+3,4+3,35+3,4)		14,300			
	VV		m.č. 109					
	VV		(5,9+3,65+5,9+0,5+0,5+2,6)		19,050			
	VV		m.č. 114					
	VV		(4,6+3,5+3,8+3,5)		15,400			
	VV		m.č. 115					
	VV		(5,6+9,5+5,6+8,7)		29,400			
	VV		Součet		78,150			
266	M	283100000a	*plastová soklová lišta v. 30 mm imitace dřeva, vč. plastových koutů, rohů a koncovek*	*m*	*79,713*	*115,00*	*9 167,00*	
	VV		78,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		79,713			
267	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	1,050	85,00	89,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 109					
	VV		1,05		1,050			
	VV		Součet		1,050			
268	M	283000000a	*přechodová lišta AL. š. 30 mm imitace dřeva*	*m*	*1,071*	*135,00*	*144,59*	
	VV		1,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,071			
269	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	105,300	37,00	3 896,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 105					
	VV		(14,1)		14,100			
	VV		m.č. 109					
	VV		(21,4)		21,400			
	VV		m.č. 114					
	VV		(16,6)		16,600			
	VV		m.č. 115					
	VV		(53,2)		53,200			
	VV		Součet		105,300			
270	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 050,000	0,60	630,00	CS ÚRS 2019 01
	D	777	Podlahy lité				24 461,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	777000001	Zametíní a vysávání podkladu podlahy průmyslovým vysavačem	m2	210,600	15,00	3 159,00	
	VV		m.č. 105					
	VV		(14,1)*2		28,200			
	VV		m.č. 109					
	VV		(21,4)*2		42,800			
	VV		m.č. 114					
	VV		(16,6)*2		33,200			
	VV		m.č. 115					
	VV		(53,2)*2		106,400			
	VV		Součet		210,600			
272	K	777000004	DOD+MTZ penetrace na nasákavý podklad	m2	105,300	35,00	3 685,50	
	VV		m.č. 105					
	VV		(14,1)		14,100			
	VV		m.č. 109					
	VV		(21,4)		21,400			
	VV		m.č. 114					
	VV		(16,6)		16,600			
	VV		m.č. 115					
	VV		(53,2)		53,200			
	VV		Součet		105,300			
273	K	777000005	DOD+MTZ samonivelační stěrka tl do 3 mm	m2	105,300	165,00	17 374,50	
	VV		m.č. 105					
	VV		(14,1)		14,100			
	VV		m.č. 109					
	VV		(21,4)		21,400			
	VV		m.č. 114					
	VV		(16,6)		16,600			
	VV		m.č. 115					
	VV		(53,2)		53,200			
	VV		Součet		105,300			
274	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	242,000	1,00	242,00	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				151 261,05	
275	K	781000001	DOD+MTZ spárování keramických obkladů spárovací hmotou (color) odolná desinfekčním prostředkům	m2	138,458	35,00	4 846,03	
	VV		m.č. 106					
	VV		(1,45+1,05+1,45)*1,8		7,110			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2		0,500			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		m.č. 107					
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		7,200			
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		7,200			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2		0,500			
	VV		(1,15)*0,15*2		0,345			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		(1,2+1,9+1,6+0,1+1,6+1,7+2,4+3,0)*1,8		24,300			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2*2		1,000			
	VV		-(0,7*0,9)*1*2		-1,260			
	VV		m.č. 108					
	VV		(2,4+2,45+2,4+2,45)*2,1		20,370			
	VV		(1,2+0,7+1,2)*0,2*2		1,240			
	VV		-(0,7*1,2)*2		-1,680			
	VV		-(0,7*2,0)*1		-1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 112					
	VV		(1,5+1,1+1,5+0,5)*1,8		8,280			
	VV		(1,5+1,25+1,5+0,65)*1,8		8,820			
	VV		(1,4+1,25+1,4+1,75+0,15+0,15+0,35+0,35)*1,8		12,240			
	VV		(0,1+0,6+0,1)*0,2*3		0,480			
	VV		(1,1+0,9)*0,15		0,300			
	VV		-(0,6*0,1)*3		-0,180			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,25+0,1+1,0+1,75+0,6+0,35)*1,8		9,090			
	VV		(1,5+0,95+1,5+0,95)*1,8		8,820			
	VV		(0,95+1,55+2,8+1,55+1,05)*1,8		14,220			
	VV		(0,1+0,6+0,1)*0,2*2		0,320			
	VV		(0,95)*0,15*1		0,143			
	VV		-(0,6*0,1)*2		-0,120			
	VV		m.č. 114					
	VV		(0,7+4,6+0,7)*0,6		3,600			
	VV		(0,9+1,7+0,3+1,7)*1,8		8,280			
	VV		Součet		138,458			
276	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	138,458	330,00	45 691,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 106					
	VV		(1,45+1,05+1,45)*1,8		7,110			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2		0,500			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		m.č. 107					
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		7,200			
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		7,200			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2		0,500			
	VV		(1,15)*0,15*2		0,345			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		(1,2+1,9+1,6+0,1+1,6+1,7+2,4+3,0)*1,8		24,300			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2*2		1,000			
	VV		-(0,7*0,9)*1*2		-1,260			
	VV		m.č. 108					
	VV		(2,4+2,45+2,4+2,45)*2,1		20,370			
	VV		(1,2+0,7+1,2)*0,2*2		1,240			
	VV		-(0,7*1,2)*2		-1,680			
	VV		-(0,7*2,0)*1		-1,400			
	VV		m.č. 112					
	VV		(1,5+1,1+1,5+0,5)*1,8		8,280			
	VV		(1,5+1,25+1,5+0,65)*1,8		8,820			
	VV		(1,4+1,25+1,4+1,75+0,15+0,15+0,35+0,35)*1,8		12,240			
	VV		(0,1+0,6+0,1)*0,2*3		0,480			
	VV		(1,1+0,9)*0,15		0,300			
	VV		-(0,6*0,1)*3		-0,180			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,25+0,1+1,0+1,75+0,6+0,35)*1,8		9,090			
	VV		(1,5+0,95+1,5+0,95)*1,8		8,820			
	VV		(0,95+1,55+2,8+1,55+1,05)*1,8		14,220			
	VV		(0,1+0,6+0,1)*0,2*2		0,320			
	VV		(0,95)*0,15*1		0,143			
	VV		-(0,6*0,1)*2		-0,120			
	VV		m.č. 114					
	VV		(0,7+4,6+0,7)*0,6		3,600			
	VV		(0,9+1,7+0,3+1,7)*1,8		8,280			
	VV		Součet		138,458			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K	781000002	DOD obklad porovinový 200x300 mm (určená cena 380,- Kč/m2) - dle výběru investora	m2	145,381	380,00	55 244,78	
	VV		obklad		138,458			
	VV		138,458		138,458			
	VV		Součet		145,381			
	VV		138,458*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
278	K	781419191	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	57,348	30,00	1 720,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 106					
	VV		(1,45+1,05+1,45)*1,8		7,110			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2		0,500			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		m.č. 107					
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		7,200			
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		7,200			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2		0,500			
	VV		(1,15)*0,15*2		0,345			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		m.č. 112					
	VV		(1,5+1,1+1,5+0,5)*1,8		8,280			
	VV		(1,5+1,25+1,5+0,65)*1,8		8,820			
	VV		(0,1+0,6+0,1)*0,2*2		0,320			
	VV		(1,1+0,9)*0,15		0,300			
	VV		-(0,6*0,1)*2		-0,120			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,25+0,1+1,0+1,75+0,6+0,35)*1,8		9,090			
	VV		(1,5+0,95+1,5+0,95)*1,8		8,820			
	VV		(0,1+0,6+0,1)*0,2*1		0,160			
	VV		(0,95)*0,15*1		0,143			
	VV		-(0,6*0,1)*1		-0,060			
	VV		Součet		57,348			
279	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	1,920	530,00	1 017,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 107					
	VV		(0,6*0,4)*2		0,480			
	VV		m.č. 108					
	VV		(0,6*0,4)*2		0,480			
	VV		m.č. 112					
	VV		(0,6*0,4)*2		0,480			
	VV		m.č. 113					
	VV		(0,6*0,4)*2		0,480			
	VV		Součet		1,920			
280	*M*	*634651320*	*Zrcadla nemontovaná bronzová tl. 3 mm 2000 x 1605 mm*	*m2*	*2,112*	*540,00*	*1 140,48*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		1,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,112			
281	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	186,650	50,00	9 332,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 106					
	VV		(1,45+1,05+1,45)		3,950			
	VV		(0,9+0,7+0,9+0,2+0,2)		2,900			
	VV		(1,8)*2		3,600			
	VV		m.č. 107					
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)		4,000			
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)		4,000			
	VV		(0,9+0,7+0,9+0,2+0,2)		2,900			
	VV		(1,15)*2		2,300			
	VV		(1,8)*4		7,200			
	VV		(1,2+1,9+1,6+0,1+1,6+1,7+2,4+3,0)		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+0,7+0,9+0,2+0,2)*2		5,800			
	VV		(1,8)*8		14,400			
	VV		m.č. 108					
	VV		(2,4+2,45+2,4+2,45+0,7)		10,400			
	VV		(1,2+0,7+1,2+0,2+0,2)*2		7,000			
	VV		(2,1)*2		4,200			
	VV		m.č. 112					
	VV		(1,5+1,1+1,5+0,5)		4,600			
	VV		(1,5+1,25+1,5+0,65)		4,900			
	VV		(1,4+1,25+1,4+1,75+0,15+0,15+0,35+0,35)		6,800			
	VV		(0,1+0,6+0,1+0,2+0,2)*3		3,600			
	VV		(1,1+0,9)		2,000			
	VV		(1,8)*10		18,000			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,25+0,1+1,0+1,75+0,6+0,35)		5,050			
	VV		(1,5+0,95+1,5+0,95)		4,900			
	VV		(0,95+1,55+2,8+1,55+1,05)		7,900			
	VV		(0,1+0,6+0,1+0,2+0,2)*2		2,400			
	VV		(0,95)*1		0,950			
	VV		(1,8)*9		16,200			
	VV		m.č. 114					
	VV		(0,7+4,6+0,7+0,6)*2		13,200			
	VV		(0,9+1,7+0,3+1,7)		4,600			
	VV		(1,8)*3		5,400			
	VV		Součet		186,650			
282	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	137,488	38,00	5 224,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		m.č. 106					
	VV		(1,45+1,05+1,45)*1,8		7,110			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2		0,500			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		m.č. 107					
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		7,200			
	VV		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		7,200			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2		0,500			
	VV		(1,15)*0,15*2		0,345			
	VV		-(0,7*0,9)*1		-0,630			
	VV		(1,2+1,9+1,6+0,1+1,6+1,7+2,4+3,0)*1,8		24,300			
	VV		(0,9+0,7+0,9)*0,2*2		1,000			
	VV		-(0,7*0,9)*1*2		-1,260			
	VV		m.č. 108					
	VV		(2,4+2,45+2,4+2,45)*2,0		19,400			
	VV		(1,2+0,7+1,2)*0,2*2		1,240			
	VV		-(0,7*1,2)*2		-1,680			
	VV		-(0,7*2,0)*1		-1,400			
	VV		m.č. 112					
	VV		(1,5+1,1+1,5+0,5)*1,8		8,280			
	VV		(1,5+1,25+1,5+0,65)*1,8		8,820			
	VV		(1,4+1,25+1,4+1,75+0,15+0,15+0,35+0,35)*1,8		12,240			
	VV		(0,1+0,6+0,1)*0,2*3		0,480			
	VV		(1,1+0,9)*0,15		0,300			
	VV		-(0,6*0,1)*3		-0,180			
	VV		m.č. 113					
	VV		(1,25+0,1+1,0+1,75+0,6+0,35)*1,8		9,090			
	VV		(1,5+0,95+1,5+0,95)*1,8		8,820			
	VV		(0,95+1,55+2,8+1,55+1,05)*1,8		14,220			
	VV		(0,1+0,6+0,1)*0,2*2		0,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W				0,143			
	W		(0,95)*0,15*1		-0,120			
	W		-(0,6*0,1)*2					
	W		m.č. 114		3,600			
	W		(0,7+4,6+0,7)*0,6		8,280			
	W		(0,9+1,7+0,3+1,7)*1,8		137,488			
	W		Součet					
283	K	781419192	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za obklady v omezeném prostoru	m2	108,048	178,00	19 232,54	CS ÚRS 2016 01
	W		m.č. 106		7,110			
	W		(1,45+1,05+1,45)*1,8		0,500			
	W		(0,9+0,7+0,9)*0,2		-0,630			
	W		-(0,7*0,9)*1					
	W		m.č. 107		7,200			
	W		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		7,200			
	W		(1,15+1,15+1,15+0,55)*1,8		0,500			
	W		(0,9+0,7+0,9)*0,2		0,345			
	W		(1,15)*0,15*2		-0,630			
	W		-(0,7*0,9)*1		24,300			
	W		(1,2+1,9+1,6+0,1+1,6+1,7+2,4+3,0)*1,8		1,000			
	W		(0,9+0,7+0,9)*0,2*2		-1,260			
	W		-(0,7*0,9)*1*2					
	W		m.č. 112		8,280			
	W		(1,5+1,1+1,5+0,5)*1,8		8,820			
	W		(1,5+1,25+1,5+0,65)*1,8		12,240			
	W		(1,4+1,25+1,4+1,75+0,15+0,15+0,35+0,35)*1,8		0,480			
	W		(0,1+0,6+0,1)*0,2*3		0,300			
	W		(1,1+0,9)*0,15		-0,180			
	W		-(0,6*0,1)*3					
	W		m.č. 113		9,090			
	W		(1,25+0,1+1,0+1,75+0,6+0,35)*1,8		8,820			
	W		(1,5+0,95+1,5+0,95)*1,8		14,220			
	W		(0,95+1,55+2,8+1,55+1,05)*1,8		0,320			
	W		(0,1+0,6+0,1)*0,2*2		0,143			
	W		(0,95)*0,15*1		-0,120			
	W		-(0,6*0,1)*2		108,048			
	W		Součet					
284	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	39,000	35,00	1 365,00	CS ÚRS 2016 01
	W		m.č. 106		2,000			
	W		2					
	W		m.č. 107		9,000			
	W		1+1+2+2+3					
	W		m.č. 108		8,000			
	W		2+2+2+2					
	W		m.č. 112		6,000			
	W		2+1+2+1					
	W		m.č. 113		8,000			
	W		2+2+1+3					
	W		m.č. 114		6,000			
	W		6		39,000			
	W		Součet					
285	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	76,000	42,00	3 192,00	CS ÚRS 2016 01
	W		m.č. 106		4,000			
	W		0+4					
	W		m.č. 107		15,000			
	W		5+10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		m.č. 108					
	W		2+6		8,000			
	W		m.č. 112					
	W		2+10		12,000			
	W		m.č. 113					
	W		5+10		15,000			
	W		m.č. 114					
	W		6+16		22,000			
	W		Součet		76,000			
286	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	6,000	49,00	294,00	CS ÚRS 2016 01
	W		m.č. 106					
	W		1		1,000			
	W		m.č. 107					
	W		2		2,000			
	W		m.č. 112					
	W		2		2,000			
	W		m.č. 113					
	W		1		1,000			
	W		Součet		6,000			
287	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 480,000	2,00	2 960,00	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				58 765,62	
288	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	46,945	98,00	4 600,61	CS ÚRS 2019 01
	W		dveře					
	W		(0,65*2,05)*2*5		13,325			
	W		(0,75*2,05)*2*5		15,375			
	W		(0,85*2,05)*2*3		10,455			
	W		(0,95*2,05)*2*2		7,790			
	W		Součet		46,945			
289	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	46,945	78,00	3 661,71	CS ÚRS 2016 01
	W		dveře					
	W		(0,65*2,05)*2*5		13,325			
	W		(0,75*2,05)*2*5		15,375			
	W		(0,85*2,05)*2*3		10,455			
	W		(0,95*2,05)*2*2		7,790			
	W		Součet		46,945			
290	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	1,050	180,00	189,00	CS ÚRS 2019 01
	W		prahy					
	W		(0,1+0,05+0,1)*0,8*3		0,600			
	W		(0,1+0,05+0,1)*0,9*2		0,450			
	W		Součet		1,050			
291	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,620	138,00	223,56	CS ÚRS 2019 01
	W		dvířka el. rozvaděčů					
	W		(0,9*1,2)*1		1,080			
	W		(0,9*0,6)*1		0,540			
	W		Součet		1,620			
292	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	60,950	105,00	6 399,75	CS ÚRS 2019 01
	W		zárubně					
	W		600/1970/110 mm					
	W		0,92*5		4,600			
	W		700/1970/110 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,94*5		4,700			
	W		800/1970/110 mm		2,880			
	W		0,96*3		1,960			
	W		900/1970/110 mm					
	W		0,98*2		2,400			
	W		mříže		8,850			
	W		(1,0*1,2)*2*1		4,510			
	W		(1,475*1,5)*2*2		2,160			
	W		(1,1*2,05)*2*1		2,160			
	W		(0,6*0,9)*2*2		4,500			
	W		(0,6*0,6)*2*3		3,600			
	W		**(1,5*1,5)*2*1**		5,060			
	W		**(1,0*1,8)*2*1**		8,050			
	W		(1,1*1,15)*2*2		3,900			
	W		(0,7*1,15)*2*5					
	W		(1,5*1,3)*2*1		1,080			
	W		dvířka el. rozvaděčů		0,540			
	W		(0,9*1,2)*1		60,950			
	W		(0,9*0,6)*1					
	W		Součet					
293	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	60,950	78,00	4 754,10	CS ÚRS 2016 01
	W		zárubně		4,600			
	W		600/1970/110 mm		4,700			
	W		0,92*5					
	W		700/1970/110 mm		2,880			
	W		0,94*5					
	W		800/1970/110 mm		1,960			
	W		0,96*3					
	W		900/1970/110 mm		2,400			
	W		0,98*2		8,850			
	W		mříže		4,510			
	W		**(1,0*1,2)*2*1**		2,160			
	W		(1,475*1,5)*2*2		2,160			
	W		(1,1*2,05)*2*1		4,500			
	W		(0,6*0,9)*2*2		3,600			
	W		(0,6*0,6)*2*3		5,060			
	W		(1,5*1,5)*2*1		8,050			
	W		(1,0*1,8)*2*1		3,900			
	W		(1,1*1,15)*2*2					
	W		(0,7*1,15)*2*5		1,080			
	W		(1,5*1,3)*2*1		0,540			
	W		dvířka el. rozvaděčů		60,950			
	W		(0,9*1,2)*1					
	W		(0,9*0,6)*1					
	W		Součet					
294	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	60,950	120,00	7 314,00	CS ÚRS 2019 01
	W		zárubně		4,600			
	W		600/1970/110 mm		4,700			
	W		0,92*5					
	W		700/1970/110 mm		2,880			
	W		0,94*5					
	W		800/1970/110 mm		1,960			
	W		0,96*3					
	W		900/1970/110 mm					
	W		0,98*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mříže					
	VV		(1,0*1,2)*2*1		2,400			
	VV		(1,475*1,5)*2*2		8,850			
	VV		(1,1*2,05)*2*1		4,510			
	VV		(0,6*0,9)*2*2		2,160			
	VV		(0,6*0,6)*2*3		2,160			
	VV		(1,5*1,5)*2*1		4,500			
	VV		(1,0*1,8)*2*1		3,600			
	VV		(1,1*1,15)*2*2		5,060			
	VV		(0,7*1,15)*2*5		8,050			
	VV		(1,5*1,3)*2*1		3,900			
	VV		dvířka el. rozvaděčů					
	VV		(0,9*1,2)*1		1,080			
	VV		(0,9*0,6)*1		0,540			
	VV		Součet		60,950			
295	K	783406807	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	31,140	129,00	4 017,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha věž					
	VV		(3,0*3,0)		9,000			
	VV		plechování zdí					
	VV		ztika					
	VV		(10,9+10,9)*0,4		8,720			
	VV		věž					
	VV		(2,5+2,5+2,5)*0,4		3,000			
	VV		okap					
	VV		(26,05+26,05)*0,2		10,420			
	VV		Součet		31,140			
296	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	31,140	97,00	3 020,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha věž					
	VV		(3,0*3,0)		9,000			
	VV		plechování zdí					
	VV		ztika					
	VV		(10,9+10,9)*0,4		8,720			
	VV		věž					
	VV		(2,5+2,5+2,5)*0,4		3,000			
	VV		okap					
	VV		(26,05+26,05)*0,2		10,420			
	VV		Součet		31,140			
297	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	31,140	69,00	2 148,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		střecha věž					
	VV		(3,0*3,0)		9,000			
	VV		plechování zdí					
	VV		ztika					
	VV		(10,9+10,9)*0,4		8,720			
	VV		věž					
	VV		(2,5+2,5+2,5)*0,4		3,000			
	VV		okap					
	VV		(26,05+26,05)*0,2		10,420			
	VV		Součet		31,140			
298	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	31,140	93,00	2 896,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha věž					
	VV		(3,0*3,0)		9,000			
	VV		plechování zdí					
	VV		ztika					
	VV		(10,9+10,9)*0,4		8,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					3,000			
VV			věž					
VV			(2,5+2,5+2,5)*0,4		10,420			
VV			okap		31,140			
VV			(26,05+26,05)*0,2					
VV			Součet					
299	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	42,665	50,00	2 133,25	CS ÚRS 2019 01
					45,300			
VV			m.č. 115		0,420			
VV			(9,5+5,6+9,5+5,6)*1,5		0,180			
VV			(0,7+0,7)*0,3		-2,065			
VV			(0,45+0,45)*0,2		-1,170			
VV			-(2,95*0,7)*1		42,665			
VV			-(2,6*0,45)*1					
VV			Součet					
300	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	42,665	24,00	1 023,96	CS ÚRS 2019 01
					45,300			
VV			m.č. 115		0,420			
VV			(9,5+5,6+9,5+5,6)*1,5		0,180			
VV			(0,7+0,7)*0,3		-2,065			
VV			(0,45+0,45)*0,2		-1,170			
VV			-(2,95*0,7)*1		42,665			
VV			-(2,6*0,45)*1					
VV			Součet					
301	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových syntetický	m2	85,330	61,00	5 205,13	CS ÚRS 2019 01
					85,330			
VV			m.č. 115		85,330			
VV			42,665*2					
VV			Součet					
302	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	42,665	158,00	6 741,07	CS ÚRS 2019 01
					45,300			
VV			m.č. 115		0,420			
VV			(9,5+5,6+9,5+5,6)*1,5		0,180			
VV			(0,7+0,7)*0,3		-2,065			
VV			(0,45+0,45)*0,2		-1,170			
VV			-(2,95*0,7)*1		42,665			
VV			-(2,6*0,45)*1					
VV			Součet					
303	K	783822211	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou	m2	42,665	104,00	4 437,16	CS ÚRS 2019 01
					45,300			
VV			m.č. 115		0,420			
VV			(9,5+5,6+9,5+5,6)*1,5		0,180			
VV			(0,7+0,7)*0,3		-2,065			
VV			(0,45+0,45)*0,2		-1,170			
VV			-(2,95*0,7)*1		42,665			
VV			-(2,6*0,45)*1					
VV			Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				66 667,13	
304	K	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	450,000	42,00	18 900,00	CS ÚRS 2019 01
					450,000			
VV			450		450,000			
VV			Součet					
305	*M*	*590306800*	*páska ze skelných vláken 25 m*	*m*	*472,500*	*0,80*	*378,00*	*CS ÚRS 2016 01*
					472,500			
VV			450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
306	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	350,000	9,00	3 150,00	CS ÚRS 2019 01
					350,000			
VV			350		350,000			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	*M*	*581248330*	*páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-19, 19mm x 50 m*	*m*	*367,500*	*1,00*	*367,50*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		350*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		367,500			
308	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	236,900	4,70	1 113,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 101					
	VV		(9,3+9,0+9,3+9,0)*1,5		54,900			
	VV		m.č. 102					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č. 103					
	VV		13,7		13,700			
	VV		m.č. 105					
	VV		14,1		14,100			
	VV		m.č. 106					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č. 107					
	VV		11,6		11,600			
	VV		m.č. 108					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m.č. 109					
	VV		21,4		21,400			
	VV		m.č. 110					
	VV		15,9		15,900			
	VV		m.č. 111					
	VV		9,3		9,300			
	VV		m.č. 112					
	VV		6,7		6,700			
	VV		m.č. 113					
	VV		8,7		8,700			
	VV		m.č. 114					
	VV		16,6		16,600			
	VV		m.č. 115					
	VV		53,2		53,200			
	VV		Součet		236,900			
309	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*248,745*	*0,90*	*223,87*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		236,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		248,745			
310	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	531,130	13,00	6 904,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 101					
	VV		(9,3+11,8+9,3+11,8)*3,45		145,590			
	VV		m.č. 103					
	VV		(7,4+1,8+7,4+1,8)*2,9		53,360			
	VV		m.č. 105					
	VV		(4,15+3,4+4,15+3,4)*2,3		34,730			
	VV		m.č. 106					
	VV		(2,4+1,5+2,4+1,5)*2,3		17,940			
	VV		m.č. 107					
	VV		(2,4+1,15+2,4+1,15)*0,5		3,550			
	VV		(3,7+2,4+3,7+2,4+1,6+0,1+1,6)*0,5		7,750			
	VV		m.č. 108					
	VV		(2,45+2,4+2,45+2,4)*0,3		2,910			
	VV		m.č. 109					
	VV		(5,9+3,65+5,9+3,65)*2,3		43,930			
	VV		m.č. 110					
	VV		(10,5+4,15+10,5+4,15)*2,3		67,390			
	VV		m.č. 111					
	VV		(5,85+1,5+5,85+1,5)*2,9		42,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			m.č. 112		5,720			
W			(1,5+1,1+1,5+1,1)*1,1		6,270			
W			(1,5+1,35+1,5+1,35)*1,1		8,360			
W			(1,4+2,4+1,4+2,4)*1,1		48,720			
W			m.č. 113					
W			(4,6+3,8+4,6+3,8)*2,9		42,280			
W			m.č. 114		531,130			
W			(5,6+9,5+5,6+9,5)*1,4					
W			Součet					
311	K	784181003	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	69,300	14,00	970,20	CS ÚRS 2019 01
W			m.č. 102		2,100			
W			2,1		67,200			
W			(1,3+1,5+1,3+1,5)*12,0		69,300			
W			Součet					
312	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	531,130	14,00	7 435,82	CS ÚRS 2019 01
W			m.č. 101		145,590			
W			(9,3+11,8+9,3+11,8)*3,45		53,360			
W			m.č. 103					
W			(7,4+1,8+7,4+1,8)*2,9		34,730			
W			m.č. 105					
W			(4,15+3,4+4,15+3,4)*2,3		17,940			
W			m.č. 106					
W			(2,4+1,5+2,4+1,5)*2,3		3,550			
W			m.č. 107		7,750			
W			(2,4+1,15+2,4+1,15)*0,5					
W			(3,7+2,4+3,7+2,4+1,6+0,1+1,6)*0,5		2,910			
W			m.č. 108					
W			(2,45+2,4+2,45+2,4)*0,3		43,930			
W			m.č. 109					
W			(5,9+3,65+5,9+3,65)*2,3		67,390			
W			m.č. 110					
W			(10,5+4,15+10,5+4,15)*2,3		42,630			
W			m.č. 111					
W			(5,85+1,5+5,85+1,5)*2,9		5,720			
W			m.č. 112		6,270			
W			(1,5+1,1+1,5+1,1)*1,1		8,360			
W			(1,5+1,35+1,5+1,35)*1,1					
W			(1,4+2,4+1,4+2,4)*1,1		48,720			
W			m.č. 113					
W			(4,6+3,8+4,6+3,8)*2,9		42,280			
W			m.č. 114		531,130			
W			(5,6+9,5+5,6+9,5)*1,4					
W			Součet					
313	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	69,300	15,00	1 039,50	CS ÚRS 2019 01
W			m.č. 102		2,100			
W			2,1		67,200			
W			(1,3+1,5+1,3+1,5)*12,0		69,300			
W			Součet					
314	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	49,380	17,00	839,46	CS ÚRS 2019 01
W			okna		8,050			
W			**přístavba, hlavní objekt**		5,060			
W			(0,7*1,15)*2*5		4,500			
W			(1,1*1,15)*2*2					
W			(1,5*1,5)*2*1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0,6*0,6)*2*3		2,160			
	W		(0,6*0,9)*2*2		2,160			
	W		(2,95*1,5)*2*1		8,850			
	W		(1,5*1,2)*2*1		3,600			
	W		(1,0*1,2)*2*1		2,400			
	W		věž					
	W		(1,0*1,9)*2*3		11,400			
	W		(1,0*0,6)*2*1		1,200			
	W		Součet		49,380			
315	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	85,403	14,00	1 195,64	CS ÚRS 2019 01
	W		dveře					
	W		(0,6*2,0)*2*5		12,000			
	W		(0,7*2,0)*2*5		14,000			
	W		(0,8*2,0)*2*3		9,600			
	W		(0,9*2,0)*2*2		7,200			
	W		(1,1*2,0)*2*1		4,400			
	W		(1,1*2,05)*2*1		4,510			
	W		(1,0*1,8)*2*1		3,600			
	W		vrata					
	W		(2,95*3,2)*1*2		18,880			
	W		(3,25*3,45)*1*1		11,213			
	W		Součet		85,403			
316	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	292,900	2,50	732,25	CS ÚRS 2019 01
	W		m.č. 101					
	W		110,9		110,900			
	W		m.č. 102					
	W		2,1		2,100			
	W		m.č. 103					
	W		13,7		13,700			
	W		m.č. 105					
	W		14,1		14,100			
	W		m.č. 106					
	W		2,8		2,800			
	W		m.č. 107					
	W		11,6		11,600			
	W		m.č. 108					
	W		5,9		5,900			
	W		m.č. 109					
	W		21,4		21,400			
	W		m.č. 110					
	W		15,9		15,900			
	W		m.č. 111					
	W		9,3		9,300			
	W		m.č. 112					
	W		6,7		6,700			
	W		m.č. 113					
	W		8,7		8,700			
	W		m.č. 114					
	W		16,6		16,600			
	W		m.č. 115					
	W		53,2		53,200			
	W		Součet		292,900			
317	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	531,130	39,00	20 714,07	CS ÚRS 2019 01
	W		m.č. 101					
	W		(9,3+11,8+9,3+11,8)*3,45		145,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			m.č. 103		53,360			
W			(7,4+1,8+7,4+1,8)*2,9		34,730			
W			m.č. 105					
W			(4,15+3,4+4,15+3,4)*2,3		17,940			
W			m.č. 106					
W			(2,4+1,5+2,4+1,5)*2,3		3,550			
W			m.č. 107		7,750			
W			(2,4+1,15+2,4+1,15)*0,5					
W			(3,7+2,4+3,7+2,4+1,6+0,1+1,6)*0,5		2,910			
W			m.č. 108					
W			(2,45+2,4+2,45+2,4)*0,3		43,930			
W			m.č. 109					
W			(5,9+3,65+5,9+3,65)*2,3		67,390			
W			m.č. 110					
W			(10,5+4,15+10,5+4,15)*2,3		42,630			
W			m.č. 111					
W			(5,85+1,5+5,85+1,5)*2,9		5,720			
W			m.č. 112		6,270			
W			(1,5+1,1+1,5+1,1)*1,1		8,360			
W			(1,5+1,35+1,5+1,35)*1,1					
W			(1,4+2,4+1,4+2,4)*1,1		48,720			
W			m.č. 113					
W			(4,6+3,8+4,6+3,8)*2,9		42,280			
W			m.č. 114		531,130			
W			(5,6+9,5+5,6+9,5)*1,4					
W			Součet					
318	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	69,300	39,00	2 702,70	CS ÚRS 2019 01
W			m.č. 102		2,100			
W			2,1		67,200			
W			(1,3+1,5+1,3+1,5)*12,0		69,300			
W			Součet					
D		786A	Žaluzie				4 886,23	
319	K	786000001	DOD+MTZ žaluzie horizontální AL barva béžová	m2	9,205	495,00	4 556,48	
W			3/P		4,425			
W			(2,95*1,5)*1		2,250			
W			6/P					
W			(1,5*1,5)*1		2,530			
W			7/P		9,205			
W			(1,1*1,15)*2					
W			Součet					
320	K	786000002	DOD+MTZ samolepící folie na sklo - neprůhledná	m2	0,805	350,00	281,75	
W			m.č. 108		0,805			
W			8/P		0,805			
W			(0,7*1,15)*1					
W			Součet					
321	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	48,000	1,00	48,00	CS ÚRS 2019 01
D		M	M				562 290,00	
D		EL	Práce a dodávky elektro				465 996,00	
322	K	EL-SIL	Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - silnoproud, hromosvody	soub	1,000	355 218,00	355 218,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
323	K	EL-SLAB	Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 8) - slaboproud	soub	1,000	110 778,00	110 778,00	
	D	VZT	Vzduchotechnika				91 544,00	
324	K	VZT	Vzduchotechnika dle samostatného dílu (díl 7)	soub	1,000	91 544,00	91 544,00	
	D	ZPPO	Zabezpečení požární ochranou				4 750,00	
325	K	ZPPO 001	Mtž + dod. přenosný hasící přístroj práškový 6kg P6P, s hasicí schopností 21 A (183 B)	kus	5,000	950,00	4 750,00	
	D	Ostatní	Ostatní				5 000,00	
	D	INFS	Informační systém				5 000,00	
326	K	INFS	DOD+MTZ informační systém (určená cena 5 000,- Kč)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		HUV,EL rozvaděč, HUP, značení úniků a info systém v budově (označení dveří, navigační tabulky)					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hronov

Objekt:

1301-2 - SO-02 Hasičská zbrojnice - garáž 2

KSO:	801 67 1
Místo:	č.p. 120, Hronov
CZ-CPV:	45000000-7

CC-CZ:	12741
Datum:	27. 2. 2018
CZ-CPA:	41.00.40

Zadavatel:

Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov

IČ:	00272680
DIČ:	CZ 00272680

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

IČ:	28969553
DIČ:	CZ28969553

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

IČ:	28778626
DIČ:	CZ 28778626

Zpracovatel:

Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod

IČ:	28778626
DIČ:	CZ 28778626

Poznámka:

Cena bez DPH **1 934 812,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 934 812,93	21,00%	406 310,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 341 123,65**

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hronov

Objekt:

1301-2 - SO-02 Hasičská zbrojnice - garáž 2

Místo: č.p. 120, Hronov

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Zpracovatel: Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 934 812,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 503 513,05
1 - Zemní práce	69 592,78
2 - Zakládání	117 769,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	292 296,38
4 - Vodorovné konstrukce	156 472,78
5 - Komunikace	67 489,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	434 658,07
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	193 745,78
997 - Přesun sutě	116 249,26
998 - Přesun hmot	55 238,64
PSV - PSV	429 399,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	40 195,60
712 - Povlakové krytiny	95 607,78
713 - Izolace tepelné	55 367,95
762 - Konstrukce tesařské	14 233,95
764 - Konstrukce klempířské	51 029,85
766 - Konstrukce truhlářské	24 291,60
766A - Plastové výrobky	12 225,60

767 - Konstrukce zámečnické	95 461,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	32 226,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 985,82
M - M	**1 900,00**
ZPPO - Zabezpečení požární ochranou	1 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hronov

Objekt:

1301-2 - SO-02 Hasičská zbrojnice - garáž 2

Místo: č.p. 120, Hronov

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Zpracovatel: Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 934 812,93**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 503 513,05	
	D	1	Zemní práce				69 592,78	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(4,0)*2,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2	K	130901122	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	12,250	3 500,00	42 875,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(5,5+11,0)*1,0*0,5		8,250			
	VV		(2,0)*1,0*0,5		1,000			
	VV		(4,0)*1,5*0,5		3,000			
	VV		Součet		12,250			
3	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	14,656	870,00	12 750,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		základové pasy					
	VV		(1,5+3,6)*0,4*0,7		1,428			
	VV		(2,0)*0,4*0,9		0,720			
	VV		(1,0)*0,4*1,3		0,520			
	VV		(1,0)*0,4*1,8		0,720			
	VV		(2,0)*0,4*1,1		0,880			
	VV		(3,5+6,5+1,5)*0,4*1,1		5,060			
	VV		okapový chodník					
	VV		(7,5+0,5+13,6+0,5+7,5)*0,6*0,3		5,328			
	VV		Součet		14,656			
4	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,656	206,00	3 019,14	CS ÚRS 2019 01
5	K	171101105	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS	m3	64,000	120,00	7 680,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(6,4*5,0)*2,0		64,000			
	VV		Součet		64,000			
6	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	10,000	191,00	1 910,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	83,160	12,00	997,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		(12,6*6,6)		83,160			
	VV		Součet		**83,160**			
	D	2	Zakládání				117 769,68	
8	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	21,578	2 760,00	59 555,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové základové pasy po původních					
	VV		(5,5+11,0)*1,0*0,5		**8,250**			
	VV		(2,0)*1,0*0,5		**1,000**			
	VV		(4,0)*1,5*0,5		**3,000**			
	VV		nové základové pasy v terénu					
	VV		(1,5+3,6)*0,4*0,7		**1,428**			
	VV		(2,0)*0,4*0,9		0,720			
	VV		(1,0)*0,4*1,3		0,520			
	VV		(1,0)*0,4*1,8		0,720			
	VV		(2,0)*0,4*1,1		0,880			
	VV		(3,5+6,5+1,5)*0,4*1,1		5,060			
	VV		Součet		21,578			
9	K	279113136	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	28,600	1 830,00	52 338,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,1+7,4+4,5)*2,2		28,600			
	VV		Součet		28,600			
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,177	33 200,00	5 876,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		ocel průměr 10 mm 10 ks/m2					
	VV		(28,6)*10*0,00062		**0,177**			
	VV		Součet		**0,177**			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				292 296,38	
11	K	311272223	Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG) nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m3	13,800	4 440,00	61 272,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		(7,25+13,1+7,25)*0,5		13,800			
	VV		Součet		13,800			
12	K	311272411	Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG) nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3	m3	55,727	3 900,00	217 335,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		(13,6+6,75+13,6+6,75)*0,375*4,15		63,339			
	VV		-(4,0*3,5)*0,375*1		-5,250			
	VV		-(1,5*0,9)*0,375*3		-1,519			
	VV		-(1,125*2,0)*0,375*1		-0,844			
	VV		Součet		55,727			
13	K	317143722	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 375 mm, pro světlost otvoru přes 1100 do 1350 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	317143724	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 375 mm, pro světlost otvoru přes 1350 do 1500 mm	kus	3,000	1 280,00	3 840,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,198	5 470,00	1 083,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		(4,4)*0,3*0,15		0,198			
	VV		Součet		0,198			
16	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,289	7 180,00	2 075,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		Ič. 180 mm					
	VV		3*4,4*0,0219		**0,289**			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,289			
17	M	130107200	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=180 mm	t	0,289	19 000,00	5 491,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 21,90 kg/m					
	D	4	Vodorovné konstrukce				156 472,78	
18	K	411000001	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kompl	1,000	140 000,00	140 000,00	
19	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,832	3 040,00	5 569,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		(7,5+12,85+7,5+12,85)*0,3*0,15		1,832			
	VV		Součet		1,832			
20	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,660	304,00	3 848,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		(7,5+13,6+7,5+13,6)*0,3		12,660			
	VV		Součet		12,660			
21	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,660	71,00	898,86	CS ÚRS 2019 01
22	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,171	36 000,00	6 156,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		nosná výztuž ocel průměr 12 mm 4x0,89=3,56					
	VV		třmínky ocel průměr 6 mm 4x0,5*0,25=0,5					
	VV		(3,56+0,5)*(7,5+13,6+7,5+13,6)*0,001		0,171			
	VV		Součet		0,171			
	D	5	Komunikace				67 489,68	
23	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho	m2	15,000	72,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,0*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
24	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	15,000	230,00	3 450,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		10,0*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
25	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15,000	213,00	3 195,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		10,0*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
26	K	180000001	Zalívání trávníku	m2	132,400	3,00	397,20	
	VV		(8,0+2,0+13,6+2,0+7,5)*2,0*2		132,400			
	VV		Součet		132,400			
27	K	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	66,200	22,00	1 456,40	
	VV		(8,0+2,0+13,6+2,0+7,5)*2,0		66,200			
	VV		Součet		66,200			
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,324	91,00	120,48	CS ÚRS 2019 01
29	K	181000002	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m3	9,930	450,00	4 468,50	
	VV		(8,0+2,0+13,6+2,0+7,5)*2,0*0,15		9,930			
	VV		Součet		9,930			
30	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	66,200	46,00	3 045,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,0+2,0+13,6+2,0+7,5)*2,0		66,200			
	VV		Součet		66,200			
31	K	274000004	DOD+MTZ geotextilie 300 g/m2 pod kačírek	m2	35,520	75,00	2 664,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		okapový chodník					
	VV		(7,5+0,5+13,6+0,5+7,5)*1,2		35,520			
	VV		Součet		35,520			
32	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	15,000	245,00	3 675,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,0*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
33	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	15,000	184,00	2 760,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,0*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
34	K	567114111	Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm	m2	15,000	313,00	4 695,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		10,0*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
35	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	15,000	411,00	6 165,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,0*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
36	*M*	*583801590*	*Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (materiálová skupina I/2) vel. 15/17 tř. II šedá*	*t*	*5,000*	*2 990,00*	*14 950,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:*					
			1 t = 4,6 m2					
	VV		1t = 3,0 m2					
	VV		15,0/3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
37	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	14,800	337,00	4 987,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		okapový chodník					
	VV		(7,5+0,5+13,6+0,5+7,5)*0,5		14,800			
	VV		Součet		14,800			
38	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	31,100	198,00	6 157,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		okapový chodník					
	VV		(0,5+8,0+14,6+8,0)		**31,100**			
	VV		Součet		**31,100**			
39	*M*	*592174110*	*Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20*	*kus*	*32,000*	*105,00*	*3 360,00*	*CS ÚRS 2016 01*
40	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	17,250	50,00	862,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,0*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		**15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství**		17,250			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				434 658,07	
41	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	85,800	83,00	7 121,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 104					
	VV		85,8		**85,800**			
	VV		Součet		85,800			
42	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	85,800	234,00	20 077,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 104					
	VV		85,8		85,800			
	VV		Součet		85,800			
43	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	462,506	51,00	23 587,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 104					
	VV		(6,75+12,85+6,75*12,85)*4,5		**478,519**			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+1,5+0,9)*0,2*3		1,980			
	VV		(2,2+1,125+2,2)*0,3*1		1,658			
	VV		-(4,0*3,5)*1		-14,000			
	VV		-(0,8*2,0)*1		-1,600			
	VV		-(1,5*0,9)*3		-4,050			
	VV		Součet		462,506			
44	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	462,506	256,00	118 401,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 104					
	VV		(6,75+12,85+6,75*12,85)*4,5		478,519			
	VV		(0,9+1,5+0,9)*0,2*3		1,980			
	VV		(2,2+1,125+2,2)*0,3*1		1,658			
	VV		-(4,0*3,5)*1		-14,000			
	VV		-(0,8*2,0)*1		-1,600			
	VV		-(1,5*0,9)*3		-4,050			
	VV		Součet		462,506			
45	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	10,020	223,00	2 234,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,6*(0,3+0,4)		9,520			
	VV		boky					
	VV		(0,25)*2		0,500			
	VV		Součet		10,020			
46	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	10,020	655,00	6 563,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,6*(0,3+0,4)		9,520			
	VV		boky					
	VV		(0,25)*2		0,500			
	VV		Součet		10,020			
47	M	283759330	*Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 50 mm*	*m2*	*10,404*	*70,00*	*728,28*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		10,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,404			
48	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	10,020	360,00	3 607,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,6*(0,3+0,4)		9,520			
	VV		boky					
	VV		(0,25)*2		0,500			
	VV		Součet		10,020			
49	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	165,280	52,00	8 594,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěna čelní a boční					
	VV		(8,15+7,5+7,5)*5,0		115,750			
	VV		(3,5+4,0+3,5)*0,4		4,400			
	VV		-(4,0*3,5)*1		-14,000			
	VV		stěna zadní					
	VV		(13,6)*4,5		61,200			
	VV		(0,9+1,5+0,9)*0,2*3		1,980			
	VV		-(1,5*0,9)*3		-4,050			
	VV		Součet		165,280			
50	K	622322141	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn	m2	165,280	289,00	47 765,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěna čelní a boční					
	VV		(8,15+7,5+7,5)*5,0		115,750			
	VV		(3,5+4,0+3,5)*0,4		4,400			
	VV		-(4,0*3,5)*1		-14,000			
	VV		stěna zadní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(13,6)*4,5		61,200			
	W		(0,9+1,5+0,9)*0,2*3		1,980			
	W		-(1,5*0,9)*3		-4,050			
	W		Součet		165,280			
51	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	165,280	325,00	53 716,00	CS ÚRS 2019 01
	W		stěna čelní a boční					
	W		(8,15+7,5+7,5)*5,0		115,750			
	W		(3,5+4,0+3,5)*0,4		4,400			
	W		-(4,0*3,5)*1		-14,000			
	W		stěna zadní					
	W		(13,6)*4,5		61,200			
	W		(0,9+1,5+0,9)*0,2*3		1,980			
	W		-(1,5*0,9)*3		-4,050			
	W		Součet		165,280			
52	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	5,148	3 540,00	18 223,92	CS ÚRS 2019 01
	W		m.č. 104		5,148			
	W		(85,8)*0,06		5,148			
	W		Součet					
53	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	15,300	3 230,00	49 419,00	CS ÚRS 2019 01
	W		(7,5*13,6)*0,15		15,300			
	W		Součet		15,300			
54	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	12,660	212,00	2 683,92	CS ÚRS 2016 01
	W		(7,5+13,6+7,5+13,6)*0,3		12,660			
	W		Součet		12,660			
55	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	12,660	51,00	645,66	CS ÚRS 2016 01
56	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,549	28 000,00	43 372,00	CS ÚRS 2019 01
	W		svařovaná síť oka 100/100 mm, průměry 6 mm					
	W		podkladní mazanina					
	W		(7,5*13,6)*1,2*0,00444*2		1,087			
	W		mazanina					
	W		(6,75*12,85)*1,2*0,00444*1		0,462			
	W		Součet		1,549			
57	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,688	350,00	590,80	CS ÚRS 2019 01
	W		(1,5*0,375)*3		1,688			
	W		Součet		1,688			
58	K	632451435	Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20	m2	85,800	207,00	17 760,60	CS ÚRS 2019 01
	W		m.č. 104		85,800			
	W		85,8		85,800			
	W		Součet					
59	K	635111142	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	8,674	1 050,00	9 107,70	CS ÚRS 2019 01
	W		(12,85*6,75)*0,1		8,674			
	W		Součet		8,674			
60	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	457,00	457,00	CS ÚRS 2019 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				193 745,78	
61	K	941000003	DOD+MTZ+DEM zakrytí chodníku a terénu pod lešením geotextilií 300g/m2	m2	69,150	25,00	1 728,75	
	W		šířka 1500 mm					
	W		kolem objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(13,0+1,5+7,5+1,5+13,6+1,5+7,5)*1,5		69,150			
	VV		Součet		69,150			
62	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	266,290	48,00	12 781,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		čelní stěna					
	VV		(13,0+0,9)*5,3		73,670			
	VV		zadní stěna					
	VV		(0,9+13,6+0,9)*5,3		81,620			
	VV		(6,0*3,0)/2		9,000			
	VV		boční stěny					
	VV		(7,5)*5,3		39,750			
	VV		(7,5)*8,3		62,250			
	VV		Součet		266,290			
63	**K**	**941311211**	**Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití**	**m2**	**23 966,100**	**1,00**	**23 966,10**	**CS ÚRS 2019 01**
	VV		90 dní					
	VV		266,29*90		23 966,100			
	VV		Součet		23 966,100			
64	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	266,290	35,00	9 320,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		čelní stěna					
	VV		(13,0+0,9)*5,3		73,670			
	VV		zadní stěna					
	VV		(0,9+13,6+0,9)*5,3		81,620			
	VV		(6,0*3,0)/2		9,000			
	VV		boční stěny					
	VV		(7,5)*5,3		39,750			
	VV		(7,5)*8,3		62,250			
	VV		Součet		266,290			
65	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	319,548	14,00	4 473,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		čelní stěna					
	VV		(13,0+0,9)*5,3		73,670			
	VV		zadní stěna					
	VV		(0,9+13,6+0,9)*5,3		81,620			
	VV		(6,0*3,0)/2		9,000			
	VV		boční stěny					
	VV		(7,5)*5,3		39,750			
	VV		(7,5)*8,3		62,250			
	VV		Součet		266,290			
	VV		266,29*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		319,548			
66	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	28 759,320	0,20	5 751,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		90 dní					
	VV		319,548*90		28 759,320			
	VV		Součet		28 759,320			
67	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	319,548	6,00	1 917,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		čelní stěna					
	VV		(13,0+0,9)*5,3		73,670			
	VV		zadní stěna					
	VV		(0,9+13,6+0,9)*5,3		81,620			
	VV		(6,0*3,0)/2		9,000			
	VV		boční stěny					
	VV		(7,5)*5,3		39,750			
	VV		(7,5)*8,3		62,250			
	VV		Součet		266,290			
	VV		266,29*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		319,548			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	85,800	45,00	3 861,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		m.č. 104					
	VV		85,8		85,800			
	VV		Součet		85,800			
69	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	85,800	73,00	6 263,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		m.č. 104					
	VV		85,8		85,800			
	VV		Součet		85,800			
70	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	17,540	1 170,00	20 521,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		zdivo stavby					
	VV		(11,0+5,0+5,0+8,5)*0,5*0,5		7,375			
	VV		(7,0+6,0)*0,5*0,5		3,250			
	VV		(1,2+3,5)*0,3*1,5		2,115			
	VV		zeď oplocení					
	VV		(4,0)*0,6*2,0		4,800			
	VV		Součet		17,540			
71	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	45,481	674,00	30 654,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		atika					
	VV		(11,0+5,5+5,5)*0,3*0,9		5,940			
	VV		zdivo					
	VV		(11,0+5,0+8,5+5,0)*0,45*2,5		33,188			
	VV		-(2,65)*0,45*2,25		-2,683			
	VV		-(1,75+1,75+2,0+2,4)*0,45*2,25		-7,999			
	VV		-(2,0)*0,45*1,85		-1,665			
	VV		-(1,5+2,9)*0,45*2,5		-4,950			
	VV		(5,0)*0,45*3,0		6,750			
	VV		-(1,6*2,25)*0,45		-1,620			
	VV		-(0,6*0,6)*0,45		-0,162			
	VV		(5,0+2,65+2,0)*0,3*2,5		7,238			
	VV		(5,15+2,55+3,4+1,3)*0,3*3,0		11,160			
	VV		-(0,9*2,1)*0,3*1		-0,567			
	VV		-(1,1*2,1)*0,3*1		-0,693			
	VV		-(0,7*0,7)*0,3*1		-0,147			
	VV		-(0,9*2,1)*0,3*1		-0,567			
	VV		-(1,35*0,7)*0,3*1		-0,284			
	VV		zábradlí					
	VV		(0,45*0,45)*3,0		0,608			
	VV		(2,15)*0,3*3,0		1,935			
	VV		Součet		45,481			
72	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	6,000	2 250,00	13 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
73	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	1,120	121,00	135,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,4*0,8)*1		1,120			
	VV		Součet		1,120			
74	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	3,060	2 800,00	8 568,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(3,0*6,0)*0,15		2,700			
	VV		(2,0*1,2)*0,15		0,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,060			
75	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	1,575	1 100,00	1 732,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,5)*0,45		0,675			
	VV		(0,9)*1,0		0,900			
	VV		Součet		1,575			
76	K	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	4,074	4 810,00	19 595,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		(11,0+11,0+5,0+5,0+5,0)*0,45*0,2		3,330			
	VV		(5,15+2,55+3,4+1,3)*0,3*0,2		0,744			
	VV		Součet		4,074			
77	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,537	2 190,00	9 936,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		(3,3*5,1)*0,1		1,683			
	VV		(4,1*1,6)*0,1		0,656			
	VV		(3,1*2,5)*0,1		0,775			
	VV		(3,1*1,3)*0,1		0,403			
	VV		(2,0*5,1)*0,1		1,020			
	VV		Součet		4,537			
78	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,650	2 310,00	17 671,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		(8,5*6,0)*0,15		7,650			
	VV		Součet		7,650			
79	K	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,570	184,00	656,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,8*2,1)*1		1,680			
	VV		(0,9*2,1)*1		1,890			
	VV		Součet		3,570			
80	K	968062558	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	5,720	124,00	709,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		garážová vrata					
	VV		2,6*2,2		5,720			
	VV		Součet		5,720			
	D	997	Přesun sutě				116 249,26	
81	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	204,978	219,00	44 890,18	CS ÚRS 2019 01
82	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	72,978	237,00	17 295,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		k odvozu					
	VV		(40,011+17,689+81,866+0,062+3,556+1,047+0,172)		144,403			
	VV		(43,85+16,725)		60,575			
	VV		násyp na stavbě 42,5 m3					
	VV		-(60,0*2,2)		-132,000			
	VV		Součet		72,978			
83	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 094,670	10,00	10 946,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		+15,0 km					
	VV		72,978*15		1 094,670			
	VV		Součet		1 094,670			
84	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	40,011	180,00	7 201,98	CS ÚRS 2016 01
	VV		13,2+9,981+16,830		40,011			
	VV		Součet		40,011			
85	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	17,689	936,00	16 556,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,567+7,344+9,778		17,689			
	VV		Součet		17,689			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	81,866	150,00	12 279,90	CS ÚRS 2016 01
	W		81,866		81,866			
	W		Součet		81,866			
87	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla	t	0,062	936,00	58,03	CS ÚRS 2016 01
	W		0,062		0,062			
	W		Součet		0,062			
88	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	3,556	500,00	1 778,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2,899+0,314+0,343		3,556			
	W		Součet		3,556			
89	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	1,047	1 740,00	1 821,78	CS ÚRS 2016 01
	W		1,047		1,047			
	W		Součet		1,047			
90	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	3,000	1 140,00	3 420,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3		3,000			
	W		**Součet**		**3,000**			
	D	998	Přesun hmot				55 238,64	
91	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	240,168	230,00	55 238,64	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	PSV				429 399,88	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				40 195,60	
92	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	102,000	9,40	958,80	CS ÚRS 2019 01
	W		garáž 2		102,000			
	W		(7,5*13,6)		102,000			
	W		Součet					
93	M	111631500	*Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg*	*t*	*0,031*	*41 800,00*	*1 295,80*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin*		0,031			
	W		102*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
94	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	204,000	94,00	19 176,00	CS ÚRS 2019 01
	W		garáž 2		204,000			
	W		(7,5*13,6)*2		204,000			
	W		Součet					
95	M	628321340	*pás těžký asfaltovaný (V60S40)*	*m2*	*234,600*	*75,00*	*17 595,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	W		204*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		234,600			
96	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	390,000	3,00	1 170,00	CS ÚRS 2019 01
	D	712	Povlakové krytiny				95 607,78	
97	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	74,750	20,00	1 495,00	CS ÚRS 2019 01
	W		(11,5*6,5)		74,750			
	W		Součet		74,750			
98	K	712331101a	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho - separační	m2	96,940	25,00	2 423,50	
	W				**96,940**			
	W		garáž 2 (13,1*7,4)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		96,940			
99	*M*	*693110760*	*Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polypropylenových vláken S 500 g/m2, šíře 500 cm*	*m2*	*136,890*	*44,00*	*6 023,16*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *S 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 30/20 kN/m, Statické protržení (CBR): 3800 N, Funkce: F, F+S, D, P Šířka max.: 5 m, Délka nábalu: 80 m*					
	VV		119,03440857438*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		136,890			
100	K	712363312	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC VIPLANYL (pro fólie FATRAFOL), délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm	kus	14,450	320,00	4 624,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		garáž 2					
	VV		(7,4+13,1+7,4+0,25+0,25+0,25+0,25)/2		14,450			
	VV		Součet		14,450			
101	K	712363317	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC VIPLANYL (pro fólie FATRAFOL), délka 2 m okapnice rš 250 mm	kus	6,550	322,00	2 109,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		garáž 2					
	VV		(13,1)/2		6,550			
	VV		Součet		6,550			
102	K	712363541	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	71,390	187,00	13 349,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		(12,1*5,9)		71,390			
	VV		Součet		71,390			
103	*M*	*283220120*	*Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie FATRAFOL mPVC fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm FATRAFOL 810 tl 1,5 mm šedá*	*m2*	*161,334*	*235,00*	*37 913,49*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		garáž 2					
	VV		hlavní plocha					
	VV		71,39		**71,390**			
	VV		**krajní pole**					
	VV		**13,1**		**13,100**			
	VV		**rohové pole**					
	VV		**55,8**		**55,800**			
	VV		**Součet**		**140,290**			
	VV		140,29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		161,334			
104	K	712363542	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	13,100	276,00	3 615,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		(13,1)*1,0		13,100			
	VV		Součet		13,100			
105	K	712363543	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	55,800	375,00	20 925,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		(7,4+13,1+7,4)*2,0		55,800			
	VV		Součet		55,800			
106	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	894,000	3,50	3 129,00	CS ÚRS 2019 01
	D	713	Izolace tepelné				55 367,95	
107	K	713000001	DOD+MTZ parotěsné zábrany z folie PE vystuženou polypropylénovou mřížkou	m2	115,650	39,00	4 510,35	
	VV		garáž 2					
	VV		**(7,5*12,85)**		**96,375**			
	VV		**Součet**		**96,375**			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		96,375*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		115,650			
108	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	18,060	36,00	650,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		překlad					
	VV		(4,5)*0,2		0,900			
	VV		věnec					
	VV		(13,8)*0,2		2,760			
	VV		(7,5+13,8+7,5)*0,5		14,400			
	VV		Součet		18,060			
109	*M*	*283759360*	*Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 80 mm*	*m2*	*18,421*	*117,00*	*2 155,26*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		18,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,421			
110	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	96,937	32,00	3 101,98	CS ÚRS 2019 01
111	*M*	*283759130*	*Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000) mm*	*m3*	*17,304*	*2 550,00*	*44 125,20*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,037 [W / m K]*					
	VV		garáž 2					
	VV		(13,1*7,4)*(0,25+0,1)/2		16,965			
	VV		Součet		16,965			
	VV		16,9645*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,304			
112	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	550,000	1,50	825,00	CS ÚRS 2019 01
	D	762	Konstrukce tesařské				14 233,95	
113	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	127,000	48,00	6 096,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(12,0)*3		36,000			
	VV		(6,5)*14		91,000			
	VV		Součet		127,000			
114	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	74,750	32,00	2 392,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(11,5*6,5)		74,750			
	VV		Součet		74,750			
115	K	762341047	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt 25 mm na pero a drážku, tloušťky desky	m2	9,870	489,00	4 826,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		atika					
	VV		(7,2+13,8+7,2)*0,35		9,870			
	VV		Součet		9,870			
116	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,247	828,00	204,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		garáž 2					
	VV		atika					
	VV		(7,2+13,8+7,2)*0,35*0,025		0,247			
	VV		Součet		0,247			
117	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	143,000	5,00	715,00	CS ÚRS 2019 01
	D	764	Konstrukce klempířské				51 029,85	
118	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stará garáž					
	VV		(1,0+1,0)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
119	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	11,500	29,00	333,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		stará garáž					
	VV		11,5		11,500			
	VV		Součet		11,500			
120	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	23,500	132,00	3 102,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stará garáž					
	VV		(6,0+11,5+6,0)		23,500			
	VV		Součet		23,500			
121	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	3,200	73,00	233,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		stará garáž					
	VV		(1,8+1,4)		3,200			
	VV		Součet		3,200			
122	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	22,900	57,00	1 305,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		stará garáž					
	VV		(5,7+11,5+5,7)		22,900			
	VV		Součet		22,900			
123	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	12,000	71,00	852,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stará garáž					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
124	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stará garáž					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
125	K	764225406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	28,000	895,00	25 060,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		(7,2+13,6+7,2)		28,000			
	VV		Součet		28,000			
126	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	4,650	397,00	1 846,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		(1,55)*3		4,650			
	VV		Součet		4,650			
127	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	13,600	579,00	7 874,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		(13,6)		13,600			
	VV		Součet		13,600			
128	K	764521445	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	1,000	715,00	715,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	8,000	1 060,00	8 480,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		(5,0+3,0)		8,000			
	VV		Součet		8,000			
130	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	510,000	1,50	765,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	766	Konstrukce truhlářské				24 291,60	
131	K	766000001	DOD kování dveří klika - klika, nerezová úprava (předepsaná cena 650,- Kč)	kus	1,000	650,00	650,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	766000008	DOD dveře vnitřní jednokřídlové hladké plné do ocelové zárubně, lamino HPL - barva šedá (800/1970 mm) s požární odolností EI 30DP3, 6 LP/T, dle tabulky výrobků	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		6P/T					
	VV		800/1970 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	766000041	DOD+MTZ zámek s vložkou (předepsaná cena 450,- Kč)	kus	1,000	450,00	450,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	*M*	*549172600*	*samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz*	*kus*	*1,000*	*900,00*	*900,00*	*CS ÚRS 2019 01*
137	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	76,00	76,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		dl. 800 mm					
	VV		garáž 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	*M*	*611871560*	*Výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm šířka cm 82 10*	*kus*	*1,000*	*83,00*	*83,00*	*CS ÚRS 2016 01*
139	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	250,000	2,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	D	766A	Plastové výrobky				12 225,60	
140	K	766000027	DOD okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 1500/900 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 9/P dle tabulky výrobků	kus	3,000	3 100,00	9 300,00	
141	K	766000030	DOD+MTZ doplňky kování - např. zajištění okenních křídel proti průvanu	soub	1,000	500,00	500,00	
142	K	766000031	Ostatní doplňky a příplatky	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
143	K	766000032	MTZ montáž plastových oken a dveří	bm	14,400	99,00	1 425,60	
	VV		9/P					
	VV		(1,5+0,9+1,5+0,9)*3		14,400			
	VV		Součet		14,400			
	D	767	Konstrukce zámečnické				95 461,04	
144	K	767000001	DEM a úprava ocelové výplně oplocení u bourané garáže	soub	1,000	1 800,00	1 800,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	767000002	DOD+MTZ větrací mřížka čtvercová nerezová 250/250 mm se sítí proti hmyzu 15/Z dle tabulky výrobků	kus	4,000	330,00	1 320,00	
146	*M*	*553313630*	*Zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton YH 115 800 L/P*	*kus*	*1,000*	*990,00*	*990,00*	*CS ÚRS 2016 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	767000011	DOD+MTZ průmyslová sekční vrata s prosklením 4000/3500 mm s el. pohonem, s vestavěnými dveřmi 800/2000 mm, 3/Z, dle tabulky výrobku	kompl	1,000	86 180,00	86 180,00	
148	K	767000021	DOD+MTZ ocelové mříže na okno 1500/900 mm, žárově zinkované, 13/Z, dle tabulky výrobku	kg	33,672	120,00	4 040,64	
	VV		3 ks					
	VV		**rám ocel. JAKL 20/20/1,5 mm**					
	VV		(4,8*0,89)*3		12,816			
	VV		výplň ocel 10/10 mm					
	VV		(7,8*0,79)*3		18,486			
	VV		kotvení pásek 20/5 mm					
	VV		(1,0*0,79)*3		2,370			
	VV		Součet		33,672			
149	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	942,000	1,20	1 130,40	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				32 226,29	
150	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,485	99,00	345,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		dveře					
	VV		(0,85*2,05)*2*1		3,485			
	VV		Součet		3,485			
151	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,485	78,00	271,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		dveře					
	VV		(0,85*2,05)*2*1		3,485			
	VV		Součet		3,485			
152	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	0,200	180,00	36,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		prahy					
	VV		(0,1+0,05+0,1)*0,8*1		0,200			
	VV		Součet		0,200			
153	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,060	105,00	951,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		zárubně					
	VV		**800/1970/110 mm**					
	VV		**0,96*1**		0,960			
	VV		mříže					
	VV		(1,5*0,9)*2*3		8,100			
	VV		Součet		9,060			
154	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,060	78,00	706,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		zárubně					
	VV		**800/1970/110 mm**					
	VV		**0,96*1**		0,960			
	VV		**mříže**					
	VV		(1,5*0,9)*2*3		8,100			
	VV		Součet		9,060			
155	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,060	101,00	915,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		zárubně					
	VV		800/1970/110 mm					
	VV		**0,96*1**		0,960			
	VV		**mříže**					
	VV		(1,5*0,9)*2*3		8,100			
	VV		Součet		9,060			
156	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	85,800	109,00	9 352,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		garáž 2					
	VV		m.č. 104		85,800			
	VV		85,8		85,800			
	VV		Součet					
157	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	85,800	229,00	19 648,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		l24					
	VV		garáž 2					
	VV		m.č. 104		85,800			
	VV		85,8		85,800			
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 985,82	
158	K	784161113	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	56,000	45,00	2 520,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(6,75+12,85+6,75+12,85)		39,200			
	VV		(4,2)*4		16,800			
	VV		Součet		56,000			
159	*M*	*590306800*	*páska ze skelných vláken 25 m*	*m*	*58,800*	*1,00*	*58,80*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,800			
160	K	784171003	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	25,700	10,00	257,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		dveře		4,800			
	VV		(2,0+0,8+2,0)*1					
	VV		vrata		11,000			
	VV		(3,5+4,0+3,5)*1					
	VV		okna		9,900			
	VV		(0,9+1,5+0,9)*3		25,700			
	VV		Součet					
161	*M*	*581248380*	*Zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) pásky a fólie - malířské potřeby páska do 60° C NARCAR 50mm x 50 m*	*m*	*26,985*	*1,50*	*40,48*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		25,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,985			
162	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	85,800	5,00	429,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		m.č. 104		85,800			
	VV		85,8		85,800			
	VV		Součet					
163	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*90,090*	*0,70*	*63,06*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		85,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		90,090			
164	K	784181003	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	250,440	14,00	3 506,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		m.č. 104		85,800			
	VV		85,8		164,640			
	VV		(12,85+6,75+12,85+6,75)*4,2		250,440			
	VV		Součet					
165	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	250,440	15,00	3 756,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		garáž 2					
	VV		m.č. 104		85,800			
	VV		85,8		164,640			
	VV		(12,85+6,75+12,85+6,75)*4,2		250,440			
	VV		Součet					
166	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	8,100	17,00	137,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		okna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		garáž 2					
	W		(1,5*0,9)*2*3		8,100			
	W		Součet		8,100			
167	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	34,700	14,00	485,80	CS ÚRS 2019 01
	W		dveře					
	W		garáž 2					
	W		(0,8*2,0)*2*1		3,200			
	W		vrata					
	W		(4,5*3,5)*2*1		31,500			
	W		Součet		34,700			
168	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	85,800	2,50	214,50	CS ÚRS 2019 01
	W		garáž 2					
	W		m.č. 104					
	W		85,8		85,800			
	W		Součet		85,800			
169	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	250,440	38,00	9 516,72	CS ÚRS 2019 01
	W		garáž 2					
	W		m.č. 104					
	W		85,8		85,800			
	W		(12,85+6,75+12,85+6,75)*4,2		164,640			
	W		Součet		250,440			
	D	M	M				1 900,00	
	D	ZPPO	Zabezpečení požární ochranou				1 900,00	
170	K	ZPPO 001	Mtž + dod. přenosný hasící přístroj práškový 6kg P6P, s hasicí schopností 21 A (183 B)	kus	2,000	950,00	1 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hronov

Objekt:

1301-3 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	801 67 1
Místo:	č.p. 120, Hronov
CZ-CPV:	45000000-7

CC-CZ:	12741
Datum:	27. 2. 2018
CZ-CPA:	41.00.40

Zadavatel:

Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov

IČ:	00272680
DIČ:	CZ 00272680

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

IČ:	28969553
DIČ:	CZ28969553

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

IČ:	28778626
DIČ:	CZ 28778626

Zpracovatel:

Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod

IČ:	28778626
DIČ:	CZ 28778626

Poznámka:

Cena bez DPH **280 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 000,00	21,00%	58 800,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **338 800,00**

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hronov

Objekt:

1301-3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	č.p. 120, Hronov	Datum:	27. 2. 2018
Zadavatel:	Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov	Projektant:	S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod
Uchazeč:	Vše pro stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**280 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	280 000,00
REZ - Rezerva	200 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Hronov

Objekt:

1301-3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: č.p. 120, Hronov

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město Hronov, nám.Čs.armády, č.p. 5 549 31 Hronov

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Zpracovatel: Zd. Nývlt, S atelier s.r.o, Palackého 920, Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**280 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				280 000,00	
	D	REZ	Rezerva				200 000,00	
1	K	000000001	Rezerva na pokrytí nepředpokládaných nákladů stavby	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
	W		rezerva na pokrytí nepředvídatelných prací vzniklých v průběhu					
	W		výstavby, pro účely VŘ všichni uchazeči tuto položku ocení					
	W		částkou 200.0000,- Kč bez DPH					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				80 000,00	
2	K	031100001	Zařízení staveniště SO-01, 02 Hasičská zbrojnice - 2,0% z ZRN	soub	1,000	80 000,00	80 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 728
Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV

KSO:
Místo: HRONOV

CC-CZ:
Datum: 28.12.2017

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vše pro stavby s.r.o.
IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**524 998,60**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	524 998,60	110 249,71
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**635 248,31**

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 728

Stavba: **HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV**

Místo: HRONOV

Datum: 28.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**524 998,60**	**635 248,31**	
1.4	**ZDRAVOTNÍ TECHNIKA**	524 998,60	635 248,31	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV

Objekt:

1.4 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

CC-CZ:

KSO:

Místo: HRONOV

Datum: 28.12.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 28969553

Vše pro stavby s.r.o.

DIČ: CZ28969553

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**524 998,60**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	524 998,60	21,00%	110 249,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**635 248,31**

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV

Objekt:

1.4 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Místo: HRONOV

Datum: 28.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**524 998,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 168,00
8 - Trubní vedení	1 168,00
PSV - Práce a dodávky PSV	523 830,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	177 896,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	130 112,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	176 077,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	39 744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV
Objekt:
1.4 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Místo: HRONOV
Datum: 28.12.2017
Projektant:
Zadavatel:
Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**524 998,60**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 168,00	
D	8		Trubní vedení				1 168,00	
216	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	8,000	47,00	376,00	CS ÚRS 2016 01
217	M	286135960	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m*	m	8,000	49,00	392,00	CS ÚRS 2016 01
218	M	286001x	*Chránička korugovaní d63 mm*	m	8,000	50,00	400,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				523 830,60	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				177 896,80	
22	K	721001x	Poklop pro zadláždění pachotěsný, vodotěsný, 600/800 mm, včetně osazení stavebních přípomocí	kus	1,000	7 400,00	7 400,00	
23	K	721002x	Zemní práce pro vnitřní kanalizaci - komplet včetně odvozu, poplatků, podsypu a zásypu pískem, zhutnění	m	61,000	450,00	27 450,00	
24	K	721003x	Zemní práce pro venkovní kanalizaci - komplet včetně odvozu, poplatků, podsypu a zásypu pískem, zhutnění	m	8,000	2 200,00	17 600,00	
25	K	721004x	Prostup základy, 200/200 mm, komplet	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
26	K	721005x	Jádrový vývrt do šachty, včetně utěsnění	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
27	K	721006x	Ostatní přepojovací práce na vnitřní kanalizaci (fakturace podle skutečnosti)	hod	24,000	300,00	7 200,00	
28	K	721007x	Obetonování (podbetonování) potrubí betonem prostým tř. B15	m3	0,500	3 200,00	1 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	721008x	Zásah do asfaltové komunikace - komplet včetně bourání asfaltu, podkladu, odvozu na skládku s poplatky, vyspravení asfaltovou směsí, podklad štěrkem - včetně všech souvisejících prací	m2	8,000	3 500,00	28 000,00	
219	K	721009x	Ostatní zednické výpomoce pro vnitřní kanalizaci (9 % z celkové ceny vnitřní kanalizace)	soub	1,000	14 300,00	14 300,00	
36	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	2,000	88,00	176,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	721111112	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	30,000	84,00	2 520,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	30,000	6,40	192,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	18,000	16,80	302,40	CS ÚRS 2016 01
3	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	30,000	336,00	10 080,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	3,000	372,00	1 116,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	40,000	392,00	15 680,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	12,000	316,00	3 792,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	14,000	407,20	5 700,80	CS ÚRS 2016 01
6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	10,000	236,00	2 360,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	21,000	258,40	5 426,40	CS ÚRS 2016 01
10	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	45,60	410,40	CS ÚRS 2016 01
11	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	50,40	655,20	CS ÚRS 2016 01
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	74,40	372,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	3,000	1 683,20	5 049,60	CS ÚRS 2016 01
178	*M*	*562311300*	*souprava izolační HL83 s izolační folií EPDM*	*kus*	*3,000*	*807,20*	*2 421,60*	*CS ÚRS 2016 01*
179	*M*	*562312220*	*souprava ventilační střešní plastová HL810 DN110*	*kus*	*1,000*	*478,40*	*478,40*	*CS ÚRS 2016 01*
33	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	5,000	63,20	316,00	CS ÚRS 2016 01
177	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	542,40	542,40	CS ÚRS 2016 01
16	K	721274103	Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	972,00	972,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	972,00	972,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	90,000	14,40	1 296,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	40,000	18,40	736,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,500	784,00	392,00	CS ÚRS 2016 01
176	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	2,000	300,80	601,60	CS ÚRS 2016 01
							130 112,80	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
49	K	7220001x	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	40,000	187,20	7 488,00	
50	K	7220002x	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 , včetně korýtek proti prověšení	m	103,000	228,80	23 566,40	
51	K	7220003x	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 , včetně korýtek proti prověšení	m	40,000	271,20	10 848,00	
52	K	7220004x	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 , včetně korýtek proti prověšení	m	2,000	332,00	664,00	
66	K	7220006x	Zemní práce pro vnitřní vodovod - komplet včetně odvozu, poplatků, podsypu a zásypu pískem, zhutnění	m	8,000	850,00	6 800,00	
67	K	7220007x	Zásah do asfaltové komunikace - komplet včetně bourání asfaltu, podkladu, odvozu na skládku s poplatky, vyspravení asfaltovou směsí, podklad štěrkem - včetně všech souvisejících prací	m2	2,000	3 500,00	7 000,00	
68	K	7220008x	Zemní práce pro venkovní vodovod - komplet včetně odvozu, poplatků, podsypu a zásypu pískem, zhutnění	m	2,000	2 200,00	4 400,00	
97	K	7220009x	Ostatní kovový materiál pro uchycení a zavěšení potrubí (včetně nových konzol pro SV, TeV, CV a PV v chodbách, ve výměníkové stanici)	kg	30,000	110,00	3 300,00	
98	K	7220010x	Prostup základy, 200/200 mm, komplet	soub	1,000	1 200,00	1 200,00	
99	K	7220011x	Ostatní přepojovací a propojovací práce na vnitřním vodovodu (zejména ve výměníkové stanici - napojení na stávající rozvody, přepojení stávajících přípojek studené vody včetně osazení sekčních uzávěrů) - fakturace podle skutečnosti	hod	16,000	300,00	4 800,00	
100	K	7220012x	Jádrový vývrt do šachty, včetně utěsnění	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
220	K	7220013x	Ostatní zednické výpomoce pro vnitřní vodovod (8 % z celkové ceny vnitřní vodovod)	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
45	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	12,000	342,40	4 108,80	CS ÚRS 2016 01
46	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	2,000	391,20	782,40	CS ÚRS 2016 01
108	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	30,000	35,20	1 056,00	CS ÚRS 2016 01
111	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	10,000	61,60	616,00	CS ÚRS 2016 01
120	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	1,000	19,20	19,20	CS ÚRS 2016 01
126	K	722131946	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 50 / G 6/4	kus	1,000	753,60	753,60	CS ÚRS 2016 01
113	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	40,000	16,80	672,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	2,000	158,40	316,80	CS ÚRS 2016 01
58	K	722174064	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	2,000	199,20	398,40	CS ÚRS 2016 01
54	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	1,000	187,20	187,20	CS ÚRS 2016 01
55	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	1,000	248,80	248,80	CS ÚRS 2016 01
60	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm (požární voda)	m	14,000	38,40	537,60	CS ÚRS 2016 01
63	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm (studená voda)	m	80,000	40,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01
64	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm (TeV, CV)	m	63,000	44,80	2 822,40	CS ÚRS 2016 01
180	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm (SV)	m	40,000	58,40	2 336,00	CS ÚRS 2016 01
69	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	40,000	122,40	4 896,00	CS ÚRS 2016 01
70	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	40,000	44,00	1 760,00	CS ÚRS 2016 01
72	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	73,60	294,40	CS ÚRS 2016 01
181	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	182,40	364,80	CS ÚRS 2016 01
114	K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4	kus	5,000	10,40	52,00	CS ÚRS 2016 01
115	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	5,000	14,40	72,00	CS ÚRS 2016 01
75	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	1,000	287,20	287,20	CS ÚRS 2016 01
76	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	222,40	667,20	CS ÚRS 2016 01
78	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	287,20	287,20	CS ÚRS 2016 01
82	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	3,000	288,80	866,40	CS ÚRS 2016 01
182	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	397,60	397,60	CS ÚRS 2016 01
184	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	429,60	429,60	CS ÚRS 2016 01
88	K	722232153	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	172,00	172,00	CS ÚRS 2016 01
89	K	722232154	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	7,000	251,20	1 758,40	CS ÚRS 2016 01
90	K	722232155	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	365,60	731,20	CS ÚRS 2016 01
185	K	722232156	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	503,20	503,20	CS ÚRS 2016 01
183	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	283,20	566,40	CS ÚRS 2016 01
101	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	7 040,00	7 040,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	199,000	11,20	2 228,80	CS ÚRS 2016 01
103	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	199,000	16,00	3 184,00	CS ÚRS 2016 01
186	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,500	784,00	392,00	CS ÚRS 2016 01
187	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	2,000	270,40	540,80	CS ÚRS 2016 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				176 077,00	
160	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	3,000	95,20	285,60	CS ÚRS 2016 01
190	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	2 743,20	13 716,00	CS ÚRS 2016 01
191	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	6,000	8 992,00	53 952,00	CS ÚRS 2016 01
192	*M*	*72512001X*	*Urinálová keramická dělicí stěna, bílá, 660*410 mm*	*kus*	*6,000*	*2 139,20*	*12 835,20*	
212	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	151,20	604,80	CS ÚRS 2016 01
161	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	73,60	368,00	CS ÚRS 2016 01
193	K	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm	soubor	2,000	2 405,60	4 811,20	CS ÚRS 2016 01
194	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	6,000	2 422,40	14 534,40	CS ÚRS 2016 01
213	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	141,60	283,20	CS ÚRS 2016 01
196	K	725241532	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900x900 mm	soubor	2,000	3 848,80	7 697,60	CS ÚRS 2016 01
197	K	725245192	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtvrtkruh	soubor	2,000	7 816,00	15 632,00	CS ÚRS 2016 01
214	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
137	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2016 01
165	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2016 01
140	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 688,00	1 688,00	CS ÚRS 2016 01
199	*M*	*72533001x*	*Výlevka keramická závěsná, odpad DN100, montážní modul pro závěsnou výlevku*	*kus*	*1,000*	*8 744,80*	*8 744,80*	
215	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	170,40	170,40	CS ÚRS 2016 01
200	K	725532101	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	1,000	3 643,20	3 643,20	CS ÚRS 2016 01
201	K	725532114	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l	soubor	1,000	8 180,00	8 180,00	CS ÚRS 2016 01
202	K	725535221	Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,500	709,60	354,80	CS ÚRS 2016 01
144	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	249,60	249,60	CS ÚRS 2016 01
169	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	44,00	220,00	CS ÚRS 2016 01
146	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm (VL)	soubor	1,000	1 661,60	1 661,60	CS ÚRS 2016 01
203	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 01
204	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	8,000	1 313,60	10 508,80	CS ÚRS 2016 01
150	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	1 534,40	3 068,80	CS ÚRS 2016 01
170	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	5,000	12,80	64,00	CS ÚRS 2016 01
151	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	1,000	242,00	242,00	CS ÚRS 2016 01
153	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	8,000	305,60	2 444,80	CS ÚRS 2016 01
154	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	8,000	92,00	736,00	CS ÚRS 2016 01
155	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2016 01
205	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	525,60	525,60	CS ÚRS 2016 01
157	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2016 01
189	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	1,000	313,60	313,60	CS ÚRS 2016 01
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				39 744,00	
207	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000	6 506,40	13 012,80	CS ÚRS 2016 01
208	K	726121001	Instalační předstěna - klozet v 1150 mm závěsný do bytových jader mezi dně stěny	soubor	3,000	7 932,80	23 798,40	CS ÚRS 2016 01
209	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	5,000	205,60	1 028,00	CS ÚRS 2016 01
210	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	5,000	349,60	1 748,00	CS ÚRS 2016 01
211	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,500	313,60	156,80	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-P-70

Stavba: Hasičská zbrojnice č.p.120, stav.úpravy a přístavba objektu č.p.120, Hronov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vše pro stavby s.r.o.

IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**355 218,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**355 218,00**	**74 595,78**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**429 813,78**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-P-70

Stavba: **Hasičská zbrojnice č.p.120, stav.úpravy a přístavba objektu č.p.120, Hronov**

Místo: Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**355 218,00**	**429 813,78**	
17-P-70	**Hasičská zbrojnice č.p.120, stav.úpravy a přístavba objektu č.p.120, Hronov**	355 218,00	429 813,78	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hasičská zbrojnice č.p.120, stav.úpravy a přístavba objektu č.p.120, Hronov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28969553
Vše pro stavby s.r.o. DIČ: CZ28969553

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**355 218,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	355 218,00	21,00%	74 595,78
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**429 813,78**

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hasičská zbrojnice č.p.120, stav.úpravy a přístavba objektu č.p.120, Hronov

Místo:

Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**355 218,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	312 258,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	312 258,00
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 560,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Hasičská zbrojnice č.p.120, stav.úpravy a přístavba objektu č.p.120, Hronov

Místo: Datum: 27. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**355 218,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				312 258,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				312 258,00	
130	K	001	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	ks	10,000	87,00	870,00	
133	*M*	*1420000104*	*Cu pásek ZS 16 ke svorce ZSA 16 BERNARD I142708 délka 0,5m*	*ks*	*10,000*	*14,80*	*148,00*	
131	*M*	*1420000103*	*svorka na pospojení ZSA 16 BERNARD /I131307/*	*ks*	*10,000*	*12,00*	*120,00*	
36	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2017 02
37	*M*	*345710630*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323*	*m*	*30,000*	*13,60*	*408,00*	*CS ÚRS 2017 02*
38	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 35 mm	m	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 02
39	*M*	*345710650*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336*	*m*	*30,000*	*24,70*	*741,00*	*CS ÚRS 2017 02*
14	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	50,000	59,30	2 965,00	CS ÚRS 2017 02
15	*M*	*345715230*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm*	*kus*	*50,000*	*26,00*	*1 300,00*	*CS ÚRS 2017 02*
6	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	5,000	68,00	340,00	CS ÚRS 2017 02
7	*M*	*345715240*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm*	*kus*	*5,000*	*93,00*	*465,00*	*CS ÚRS 2017 02*
8	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	5,000	81,00	405,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	*M*	*345715440*	*skříň rozvodná, 205x255 mm, hloubka 66 mm*	*kus*	*5,000*	*190,00*	*950,00*	*CS ÚRS 2017 02*
12	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	100,000	27,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 02
13	*M*	*345715110*	*krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm*	*kus*	*100,000*	*5,80*	*580,00*	*CS ÚRS 2017 02*
3	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	65,000	119,00	7 735,00	CS ÚRS 2017 02
5	*M*	*345715630*	*rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2, D 103 mm x 50 mm*	*kus*	*40,000*	*113,00*	*4 520,00*	*CS ÚRS 2017 02*
4	*M*	*345715210*	*krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm*	*kus*	*25,000*	*45,00*	*1 125,00*	*CS ÚRS 2017 02*
18	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	290,000	14,50	4 205,00	CS ÚRS 2017 02
19	*M*	*341421550*	*vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 2,50 mm2*	*m*	*40,000*	*5,20*	*208,00*	*CS ÚRS 2017 02*
20	*M*	*341421560*	*vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2*	*m*	*50,000*	*8,00*	*400,00*	*CS ÚRS 2017 02*
21	*M*	*341421570*	*vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2*	*m*	*50,000*	*13,00*	*650,00*	*CS ÚRS 2017 02*
22	*M*	*341421590*	*vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2*	*m*	*150,000*	*33,00*	*4 950,00*	*CS ÚRS 2017 02*
23	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	990,000	26,00	25 740,00	CS ÚRS 2017 02
24	*M*	*341110300*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*990,000*	*12,50*	*12 375,00*	*CS ÚRS 2017 02*
25	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	930,000	27,00	25 110,00	CS ÚRS 2017 02
26	*M*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*930,000*	*19,60*	*18 228,00*	*CS ÚRS 2017 02*
33	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	10,000	33,00	330,00	CS ÚRS 2017 02
34	*M*	*341103000*	*kabel silový s Cu jádrem CYKYDY 4x16 mm2*	*m*	*10,000*	*325,00*	*3 250,00*	*CS ÚRS 2017 02*
27	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	320,000	34,60	11 072,00	CS ÚRS 2017 02
28	*M*	*341110900*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*80,000*	*20,00*	*1 600,00*	*CS ÚRS 2017 02*
29	*M*	*341110940*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*240,000*	*32,00*	*7 680,00*	*CS ÚRS 2017 02*
30	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	150,000	36,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 02
31	*M*	*341110980*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2*	*m*	*150,000*	*54,00*	*8 100,00*	*CS ÚRS 2017 02*
121	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	130,000	18,50	2 405,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2	kus	20,000	21,00	420,00	CS ÚRS 2017 02
122	K	741130025	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2	kus	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2017 02
76	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	705,00	705,00	CS ÚRS 2017 02
77	*M*	*357116460*	*rozvaděč jištění R1, viz schema zapojení*	*kus*	*1,000*	*30 700,00*	*30 700,00*	*CS ÚRS 2017 02*
49	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	21,000	44,00	924,00	CS ÚRS 2017 02
50	*M*	*345355150*	*spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost*	*kus*	*12,000*	*172,00*	*2 064,00*	*CS ÚRS 2017 02*
51	*M*	*345355550*	*přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost*	*kus*	*8,000*	*179,00*	*1 432,00*	*CS ÚRS 2017 02*
52	*M*	*345357130*	*přepínač křížový řazení 7 10A bílý, slonová kost*	*kus*	*1,000*	*230,00*	*230,00*	*CS ÚRS 2017 02*
54	K	741310206	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	8,000	57,00	456,00	CS ÚRS 2017 02
55	*M*	*345355750*	*spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost*	*kus*	*8,000*	*220,00*	*1 760,00*	*CS ÚRS 2017 02*
56	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	3,000	119,00	357,00	CS ÚRS 2017 02
57	*M*	*2130002325*	*vypínač Tango 1011-0-0816 spínač trojpólový (sporáková kombinace)*	*ks*	*3,000*	*550,00*	*1 650,00*	
62	K	741313006	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou	kus	5,000	86,00	430,00	CS ÚRS 2017 02
63	*M*	*2210003352*	*zásuvka Tango s přepěťovou ochrannou a clonkou 5599A-A02357 B*	*ks*	*5,000*	*657,00*	*3 285,00*	
58	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	23,000	81,00	1 863,00	CS ÚRS 2017 02
59	*M*	*345551030*	*zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost*	*kus*	*23,000*	*135,00*	*3 105,00*	*CS ÚRS 2017 02*
60	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	35,000	85,00	2 975,00	CS ÚRS 2017 02
61	*M*	*345551230*	*zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost*	*kus*	*35,000*	*178,00*	*6 230,00*	*CS ÚRS 2017 02*
64	K	741313075	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 3P + N + PE	kus	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2017 02
65	*M*	*358110710*	*zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová*	*kus*	*4,000*	*232,00*	*928,00*	*CS ÚRS 2017 02*
125	*M*	*358112530*	*zásuvka nástěnná 32 A, 400 V, 4pólová*	*kus*	*2,000*	*214,00*	*428,00*	*CS ÚRS 2017 02*
69	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	22,000	119,00	2 618,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	*M*	*348212750*	*svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27*	*kus*	*19,000*	*400,00*	*7 600,00*	*CS ÚRS 2017 02*
71	*M*	*348182100*	*svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W*	*kus*	*3,000*	*500,00*	*1 500,00*	*CS ÚRS 2017 02*
74	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	64,000	275,00	17 600,00	CS ÚRS 2017 02
126	*M*	*348144390.1*	*svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W*	*kus*	*3,000*	*975,00*	*2 925,00*	
127	*M*	*348144390.2*	*svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W*	*kus*	*28,000*	*730,00*	*20 440,00*	
75	*M*	*348144390*	*svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W*	*kus*	*13,000*	*825,00*	*10 725,00*	*CS ÚRS 2017 02*
128	*M*	*348144390.3*	*svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W*	*kus*	*4,000*	*990,00*	*3 960,00*	
134	*M*	*348144390.5*	*svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W*	*kus*	*1,000*	*3 200,00*	*3 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *T26 / G13, el.předřadník, přímé osvětlení*					
129	*M*	*348144390.4*	*svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W*	*kus*	*15,000*	*850,00*	*12 750,00*	
135	K	741370002.1	Podružný materiál 3% z materiálu nosného	kpl	1,000	5 480,00	5 480,00	
136	K	741370002.2	Prořez 5% z délkových materiálů	kpl	1,000	2 585,00	2 585,00	
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 560,00	
120	K	HZS2221	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	32,000	330,00	10 560,00	CS ÚRS 2017 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				32 400,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
114	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
	D	VRN2	Příprava staveniště				3 000,00	
115	K	023002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				13 000,00	
117	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2017 02
116	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 02
	D	VRN9	Ostatní náklady				7 400,00	
118	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 02
119	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 02

Hasičská zbrojnice Hronov
stavební úpravy,nástavba a přístavba objektu
čp.120,Hronov
Profese: D.1.9-VYTÁPĚNÍ
Vypracoval: Vše pro stavby s.r.o. 01.02.19

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
Item No.	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Price
	Vytápění				
	Rekapitulace nákladů				
	Vytápění - topné rozvody - celkem				**350 777**
	Vytápění - otopná plocha				
1.	Radiátorové deskové těleso ocelové s vrchním emailovým nástřikem v bílém provedení a s integrovaným ventilem-velikost 11 - 6060 VK	ks	4,00	2 850,00	11 400
2.	Dtto,ale vel. 22-6060 VK	ks	2,00	2 890,00	5 780
3.	Dtto,ale vel. 22-6070 VK	ks	2,00	3 050,00	6 100
4.	Dtto,ale vel. 22-6080 VK	ks	2,00	3 200,00	6 400
5.	Dtto,ale vel. 22-6090 VK	ks	1,00	3 400,00	3 400
6.	Dtto,ale vel. 22-6120 VK	ks	1,00	3 883,80	3 884
7.	Dtto,ale vel. 22-6140 VK	ks	4,00	4 242,60	16 970
8.	Dtto,ale vel. 33-6160	ks	10,00	5 719,20	57 192
9.	Radiátorové koupelnové těleso KT 450/1345mm	kpl.	1,00	1 789,90	1 790
10.	Elektrická topná tyč s termostatem 500 W	kpl.	1,00	2 978,40	2 978
11.	Montáž radiátorových těles vč.osazení na stěnu	kpl.	27,00	880,00	23 760
12.	Prostupy potrubí konstrukcemi-osazení chrániček a zazdívky	kpl.	10,00	300,00	3 000
13.	Tlaková zkouška vč.přípravy	kpl.	1,00	3 200,00	3 200
14.	Topná zkouška	h.	24,00	200,00	4 800
15.	Regulační šroubení rad.těleso DN 15	kpl.	27,00	310	8380,8
16.	Radiátorový ventil Heimeier DN 15 vč.montáže-žebřík	kpl.	1,00	1 514	1514,4
17.	Radiátorový ventil Heimeier DN 15 vč.montáže	kpl.	10,00	395	3952
18.	Radiátorová termostatická hlavice Heimeier DN 15	kpl.	27,00	305	8229,6
19.	Tlakový expanzomat.příd 35lt.,3 bar vč.pojh.v a montáže	kpl.	1,00	4 292	4292

20.	Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaku HWDT 1 vč.montáže	kpl.	1,00	9 520	9520
21.	Uzávěry-kul.kohout vč.šroubení a montáže DN 20	ks	2,00	268	536
22.	Uzávěry-kul.kohout vč.šroubení a montáže DN 25	ks	6,00	369	2212,8
23.	Uzávěry-kul.kohout vč.šroubení a montáže DN 32	ks	2,00	508	1016
24.	Oběhově čerpadlo elektron.DN32-PN 10-vč.montáže	kpl.	1,00	7 882	7881,6
25.	Oběhové čerpadlo nabíjecí-TUV-DN20-PN6 vč.montáže	kpl.	1,00	6 381	6380,8
26.	Elektroinstalace-zapojení čerpadla silové a přílož.čidla	kpl.	1,00	2 500	2500
27.	Zásobník TUV-60 lt.nepřímotopný-vč.armatur	kpl.	1,00	8 424	8424
28.	Montáž zásobníku TUV vč.osazení na místo instalace	kpl.	1,00	2 600	2600
29.	Přesun hmot vnitrostaveništní do 6 m výšky	%	3,00	1 715	5145,3528
	Otopná plocha cena bez DPH				**223 240**
	Vytápění - potrubí - rozvody				
1.	Potrubí z trubek -měď pr.15/1(vč.kolen a montáže)	m	54,00	219,20	11 837
2.	Dtto,ale měď 18/1i)	m	26,00	253,60	6 594
3.	Dtto,ale pr.22/1i	m	38,00	284,00	10 792
4.	Dtto,ale pr.28/1i	m	72,00	463,20	33 350
5.	Dtto,ale pr.35/1i	m	6,00	608,00	3 648
6.	Izolace potrubí 15-35-Tubex tl.20mm vč.montáže	bm	196,00	52,00	10 192
7.	Stavební přímomoce pro vytápění	kpl.	1,00	10 000,00	10 000

8.	Stavební přímomoce pro vytápění-drážky a zahození	kpl.	1,00	25 000,00	25 000
9.	Nátěry potrubí vč.emeilování	bm	196,00	71,20	13 955
10.	Přesun hmot vnitrostaveništní do 6 m výšky	%	3,00	722,94	2 169
	Potrubí - rozvody				**127 537**

cena bez DPH
Pozn.-cena je pouze orientační,před vlastní realizací je nutné vycházet z nabídkových cen dodavatelů
V případě svépomocných prací,lze tyto odečíst z rozpočtu

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 269 69 553 DIČ CZ26969553

VÝKAZ VÝMĚR

Akce: **Hasičská zbrojnice č.p.120**

Investor: **Město Hronov**
Nám.ČS. Armády č.p. 5
549 31 Hronov

Zhotovitel: **Vše pro stavby s.r.o. Kamenice 113 547**
01 Náchod

Datum vypracování: 11.02.2019
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Petřík
Kontakt: 733 747 299

CELKOVÁ REKAPITULACE

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH	vč. DPH
1.	Aktivní síťové prvky	21%	20 410 Kč	24 696 Kč
2.	Strukturovaná kabeláž	21%	26 623 Kč	32 214 Kč
3.	EZS	21%	63 745 Kč	77 131 Kč

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 269 39 553 DIČ CZ26939553

1. Aktivní síťové prvky

Specifikace	Počet (ks)	Nabídka za jednotku		Nabídka celkem		
		bez DPH	vč. DPH	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vnitřní konektivita – pevná						
Ethernet switch min. 4x 10/100/1000 RJ45 portů + 4x 10/100/1000 RJ45 PoE+ portů, budget min. 65W PoE+, (IEEE 802.3at), smart managed, Layer 2 switching, bezventilátorové provedení, montáž do 19" racku. úchytky součástí balení, záruka na dobu životnosti + NBD po celou dobu životnosti	1	3 630 Kč	4 392 Kč	3 630 Kč	762 Kč	4 392 Kč
Konfigurace a implementace switche + fyzická instalace switche	1	800 Kč	968 Kč	800 Kč	168 Kč	968 Kč
Vnitřní konektivita – Wi-Fi						
Přístupový bod (AP) Wi-Fi sítě, kompatibilní s normami IEEE 802.11./b/g/n/ac, duální radiová část (2,4GHz a 5GHz), umožňující současný provoz na obou kmitočtech, 1x 1x 10/100/1000BASE-T interface, 2x integrovaná anténa, - 2x2 MIMO, přenosová rychlost až 867Mbps na 5GHz, možnost až 255 asociovaných klientských zařízení na radio, až 16 BSSID na radio, auto sensing link speed + MDI/MDX, 802.3.az Energy efficient ethernet (EEE), napájení PoE dle specifikace 802.3af, možnost napájení externím AC/DC adapterem, konfigurovatelný vysílací výkon, filtrace provozu přímo na AP, spektrální analýzy okolních vlivů na každém AP, automatická detekce rušení a reakce s nápravou, automatická detekce útoků a reakce na ně, automatická optimalizace sítě (přidělování kanálů, fast roaming, rozdělení klientů), podpora QoS na 7.vrstvě OSI modelu, centrální správa přes virtuální kontroler (kontroler musí být umístěn u zákazníka, tj.není přípustné cloudové řešení kontroleru) AP musí být řízena virtuálním kontrolerem zajišťujícím centrální správu celého řešení, možnost přechodu řízení AP na hardwarový	2	5 990 Kč	7 248 Kč	11 980 Kč	2 516 Kč	14 496 Kč
Instalace AP a nastavení wifi	2	2 000 Kč	2 420 Kč	4 000 Kč	840 Kč	4 840 Kč
Celková cena za aktivní síťové prvky				**20 410 Kč**	**4 286 Kč**	**24 696 Kč**

2. Strukturovaná kabeláž

Pol.	Specifikace	Počet (ks/m/hod)	Nabídka za jednotku		Nabídka celkem		
			bez DPH	vč. DPH	bez DPH	DPH	vč. DPH
1	Montážní rozvaděč 19" jednodílný rozvaděč 12U/500mm, odnímatelné boční kryty vč. příslušenství	1	3 320,00 Kč	4 017 Kč	3 320 Kč	697 Kč	4 017 Kč
2	19" vyvazovací panel 1U, 5x plastový úchyt 4x7cm, typ CMP4, černý	1	220,00 Kč	266 Kč	220 Kč	46 Kč	266 Kč
3	19" rozvodný panel 5x230V, certifikace ČSN, kabel 3m, přepěťová ochrana, vč. montážních držáků do racku	1	590,00 Kč	714 Kč	590 Kč	124 Kč	714 Kč
4	Montáž rozvaděče na zeď, montáž vnitřního vybavení, dodávka vč. příslušenství a mont. Materiálu	1	2 000,00 Kč	2 420 Kč	2 000 Kč	420 Kč	2 420 Kč
5	UTP kabel CAT5e, podporované protokoly 1000BaseT, nestíněný, šířka pásma 100 MHz, vodič měděný drát AWG 24, izolace polyethylen 0, 88 mm, plášť PVC, barva šedá	330	7,50 Kč	9 Kč	2 475 Kč	520 Kč	2 995 Kč
6	Zásuvka CAT5E UTP 2 x RJ45 bílá, úhel portů 45°, nemodulární provedení, min. životnost portu 1000 zapojení/odpojení, krytí kontaktů 50 µ zlata a 100 µ niklu, svorkovnice Krone 8p8c	4	140,00 Kč	169 Kč	560 Kč	118 Kč	678 Kč
7	Zásuvková krabice na zeď - Box na omítku pro zásuvku bílý 80 x 80 x 32mm	4	40,00 Kč	48 Kč	160 Kč	34 Kč	194 Kč
6	Zásuvka CAT5E UTP 1 x RJ45 bílá, úhel portů 45°, nemodulární provedení, min. životnost portu 1000 zapojení/odpojení, krytí kontaktů 50 µ zlata a 100 µ niklu, svorkovnice Krone 8p8c	3	120,00 Kč	145 Kč	360 Kč	76 Kč	436 Kč
7	Zásuvková krabice na zeď - Box na omítku pro zásuvku bílý 80 x 80 x 32mm	3	40,00 Kč	48 Kč	120 Kč	25 Kč	145 Kč
8	Ukončení kabelu v UTP zásuvce zařezáním	11	90,00 Kč	109 Kč	990 Kč	208 Kč	1 198 Kč
9	Konektor RJ45 CAT5E UTP 8p8c pro drát	2	8,00 Kč	10 Kč	16 Kč	3 Kč	19 Kč
10	Ochrana konektoru RJ45	2	4,00 Kč	5 Kč	8 Kč	2 Kč	10 Kč
11	Ukončení kabelu konektorem RJ45	2	30,00 Kč	36 Kč	60 Kč	13 Kč	73 Kč
12	19" Patch panel 24 x RJ45 CAT5E UTP černý, min. životnost portu 1000 zapojení/odpojení, krytí kontaktů 50 µ zlata a 100 µ niklu, svorkovnice duální 110/Krone 8p8c, min. životnost svorkovnice 200 zařezání	1	1 700,00 Kč	2 057 Kč	1 700 Kč	357 Kč	2 057 Kč
13	Ukončení kabelu v patch panelu rozvaděče zařezáním	11	90,00 Kč	109 Kč	990 Kč	208 Kč	1 198 Kč

14	Patch kabel CAT5E UTP PVC 0, 5m šedý	10	18,00 Kč	22 Kč	180 Kč	38 Kč	218 Kč
15	Patch kabel CAT5E UTP PVC 2m šedý	1	34,00 Kč	41 Kč	34 Kč	7 Kč	41 Kč
16	Proměření TP kabelu, měřící protokol	10	120,00 Kč	145 Kč	1 200 Kč	252 Kč	1 452 Kč
17	Lišta LHD 20x20 2m bílá	80	18,00 Kč	22 Kč	1 440 Kč	302 Kč	1 742 Kč
18	Lišta LHD 40x20 2m bílá	50	29,00 Kč	35 Kč	1 450 Kč	305 Kč	1 755 Kč
19	Instalace UTP kabelu	330	15,00 Kč	18 Kč	4 950 Kč	1 040 Kč	5 990 Kč
20	Instalační a montážní materiál	1	800,00 Kč	968 Kč	800 Kč	168 Kč	968 Kč
21	Zednické přípomoci	1	1 500,00 Kč	1 815 Kč	1 500 Kč	315 Kč	1 815 Kč
22	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	1 500,00 Kč	1 815 Kč	1 500 Kč	315 Kč	1 815 Kč
Celková cena za strukturovanou kabeláž					**26 623 Kč**	**5 591 Kč**	**32 214 Kč**

4. EZS

Pol.	Specifikace	Počet (ks/m/hod)	Nabídka za jednotku		Nabídka celkem		
			bez DPH	vč. DPH	bez DPH	DPH	vč. DPH
1	Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému - min. 15 zón + tamper, min. 4 pg. výstupy, min. 2 napájecí výstupy AUX, 2 bloky/ 3 režimy zapnutí, až 6 LCD/LED klávesnic, podpora moduiů: ACU-100/120/270, VERSA-MCU, INT-RX S, INT-O/PP, INT-ORS/IORS, INT-IT, INT-VG, ETHM-1 Plus, integrovaný digit. komunikátor CID/SIA/4+2, 30 uživatelů, 2047 událostí, spínaný zdroj 2A, akumulátor až 17Ah, 16 tel. zpráv, 64 SMS / 8 tel. čísel	1	2 250,00 Kč	2 723 Kč	2 250 Kč	473 Kč	2 723 Kč
2	Plechový kryt pro dodanou ústřednu s transformátorem 16 a 18VAC, 40VA, pojistkou a tamperem. Prostor pro záložní akumulátor. Rozměry: 325x305x98mm, zámek	1	1 325,00 Kč	1 603 Kč	1 325 Kč	278 Kč	1 603 Kč
3	Záložní akumulátor ústředny 12V/12Ah	1	1 438,00 Kč	1 740 Kč	1 438 Kč	302 Kč	1 740 Kč
4	Klávesnice LCD spolupracující s dodanou ústřednou s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (technologie EM 125kHz), LCD displej 12x16 znaků, větší provedení, bílé podsvětlení kláves a displeje, 2+2 LED stavu bloků, LED porucha a servis, 4 funkční klávesy, rozměry: 139 x 124 x 22 mm	2	2 910,00 Kč	3 521 Kč	5 820 Kč	1 222 Kč	7 042 Kč
5	Digitální QUAD detektor, pokrytí 12x12m, 85°, 78 zón, 3 úrovně citlivosti, hermeticky uzavřená optika, nastavitelný držák 45° horizont. a 15° vertik., napájení 9,5-16V DC / 8mA, prac. teploty -20° - +50°, rozměry: 93,4 x 61,4 x 46mm, montážní výška 1,5 až 2,4m, volitelně čočka pro dlouhý dosah	12	485,00 Kč	587 Kč	5 820 Kč	1 222 Kč	7 042 Kč
6	GSM/GPRS/SMS komunikační modul, převod telefonního monitorování z libovolné ústředny podporující formáty ContactID, Ademco Express (4/2) na GPRS přenos nebo SMS zprávu, zasílání SMS na 4 tel. čísla a CLIP informace při testu přenosu, možnost programování přes RS-232 včetně antény	1	3 812,00 Kč	4 613 Kč	3 812 Kč	801 Kč	4 613 Kč
7	SIM karta mobilního operátora	1	dodá investor				
8	Siréna vnitřní, 120dB/1m, 3 volitelné tóny, tamper, pracovní teplota -10° až 55°C, 12V DC/60-120mA, plast, kulatý tvar, rozměry: 130 x 130 x 40 mm.	2	380,00 Kč	460 Kč	760 Kč	160 Kč	920 Kč

9	Venkovní siréna zálohovaná, červená optická signalizace (výkonové LED), piezo měnič 120dB/1m, dvojité krytí (plast+kov), aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. +, odpojením dobíjení, včetně záložního akumulátoru, rozměry: 148 x 254 x 64 mm.	1	1 650,00 Kč	1 997 Kč	1 650 Kč	347 Kč	1 997 Kč
10	Magnetický kontakt s vestavěnými rezistory 2x1.1kΩ (2EOL/NC), zápustná montáž, pracovní mezera 14-18mm, plast, NC kontakt, 2 vodiče, rozměry: 25 x 8,5 mm	2	180,00 Kč	218 Kč	360 Kč	76 Kč	436 Kč
11	Kombinovaný detektor (teplotní a kouřový), volitelný režim detekce, hexamřížka proti vniknutí nečistot, paměť poplachu, konfigurace pomocí DIP přepínače, univerzální zapojení, volitelné vestavěné 2EOL/NC (2x1,1kOhm), detekce znečištění optické komory, max. spotřeba 12V/24mA, rozměry: Ø108 x 61	6	1 050,00 Kč	1 271 Kč	6 300 Kč	1 323 Kč	7 623 Kč
12	RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, (EM 4100, 125kHz), plast, modrá	10	55,00 Kč	67 Kč	550 Kč	116 Kč	666 Kč
13	SYKFY 3x2x0,5 Sdělovací kabel pro vnitřní použití	360	9,50 Kč	11 Kč	3 420 Kč	718 Kč	4 138 Kč
14	Lišta LHD 20x20 2m bílá	130	18,00 Kč	22 Kč	2 340 Kč	491 Kč	2 831 Kč
15	Lišta LHD 40x20 2m bílá	50	29,00 Kč	35 Kč	1 450 Kč	305 Kč	1 755 Kč
16	Instalace UTP kabelu	360	15,00 Kč	18 Kč	5 400 Kč	1 134 Kč	6 534 Kč
17	Instalační a montážní materiál	1	800,00 Kč	968 Kč	800 Kč	168 Kč	968 Kč
18	Instalační práce	1	13 400,00 Kč	16 214 Kč	13 400 Kč	2 814 Kč	16 214 Kč
19	Oživení systému	1	1 350,00 Kč	1 634 Kč	1 350 Kč	284 Kč	1 634 Kč
20	Programování ústředny	1	1 500,00 Kč	1 815 Kč	1 500 Kč	315 Kč	1 815 Kč
21	Zaškolení uživatele	1	500,00 Kč	605 Kč	500 Kč	105 Kč	605 Kč
22	Zednické přípomoci	1	2 000,00 Kč	2 420 Kč	2 000 Kč	420 Kč	2 420 Kč
23	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	1 500,00 Kč	1 815 Kč	1 500 Kč	315 Kč	1 815 Kč
Celková cena za vstupní systém					**63 745 Kč**	**13 386 Kč**	**77 131 Kč**

Hasičská zbrojnice Hronov
stavební úpravy,nástavba a přístavba objektu
čp.120,Hronov 11.02.19
Vypracoval: Vše pro stavby s.r.o.

Pos.č. / Item No.	popis výkonu / Description	m.j. / Unit	množství / Quantity	jedn. cena / Unit Price	Cena / Price
	Plynoinstalace				
	Rekapitulace nákladů				
	D.1.9. Vnitřní plynovod				
	Plynovod- vnitřní instalace				
723 12-0202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,bezešvých mat.11.353.0,DN20(všechny průměry potrubí vč.kolen a montáže)-alt.měď průměr 22/1.5mm	m	1,00	312,80	313
723 12-0203	Dtto,ale DN 25-Js 1"(alt.měď 28/1,5mm)	m	1,00	512,00	512
723 12-0204	Dtto,ale DN 32-Js 5/4"(alt.měď 35/1,5mm)	m	20,00	698,40	13 968
723 15-0340	Redukce kováním 25/20	ks	1,00	310,40	310
723 16-0207	Přípojky ke spotřebičům DN 20 ,vč.montáže a uzávěru KK DN 20	ks	1,00	924,80	925
SPC	Kotvení potrubí-konzole pro potrubí do DN 50	ks	3,00	200,00	600
SPC	Prostupy potrubí konstrukcemi-osazení chrániček a zazdívky	kpl.	2,00	300,00	600
SPC	Stavební přípomoce pro plynoinstalaci-drážky pro potrubí,zazdívky,začištění	kpl.	1,00	5 000,00	5 000
SPC	Tlaková zkouška plynovodu vč.přípravy	kpl.	1,00	1 600,00	1 600
SPC	Revize zařízení plynovodu a revizní zpráva	kpl.	1,00	2 560,00	2 560
SPC	Nátěry potrubí vč.emailování-základní vč.chráničeк	bm	22,00	71,20	1 566
SPC	Potrubí kouřovodu -80/125mm-průměr-sání/odtah-2bm-vč,tvarovek	kpl.	1,00	3 500,00	3 500
SPC	Kotvení kouřovodu -prostup konstrukcí-zaizolování	kpl.	1,00	5 000,00	5 000
SPC	Sání a odtah spalin vč.kompletace a prostupu stropem a střechou vč.klempířských a stavebních úprav a zapravení do střechy	kpl.	1,00	9 500,00	9 500
SPC	Revizní zpráva spalinové cesty	soub.	1,00	2 000,00	2 000
SPC	Kotel plynový kondenzační závěsný (výkon 12-45 kW s kondenzačním nerezovým výměníkem a regulací 17-100% se zásobníkem TUV 60 lt.)	kpl.	1,00	62 030,80	62 031
SPC	Montáž kotle vč.připojení	kpl.	1,00	2 800,00	2 800

SPC	Uvedení kotle do provozu a seřízení	kpl.	1,00	2 800,00	2 800
SPC	Propojení SUV+TUV-kotel-zásobník vč.armatur	kpl.	1,00	2 000,00	2 000
SPC	Přípojky k plynoměrům vč.uzávěru KK DN 25	pár	1,00	1 720,00	1 720
SPC	Přepojení stávajícího plynovodu ve výklenku-odbočka DN 25	kpl.	1,00	1 200,00	1 200
SPC	Stavební úpravy plynoinstalace-vybourání výklenku pro M+R plynu 90x80x35cm vč.osazení dvířek a jejich dodávka	kpl.	1,00	6 500,00	6 500
SPC	Programovatelný prostorový termostat týdenní vč.elektroinstalace	kpl.	1,00	1 242,80	1 243
SPC	Přesun hmot - plynoinstalace	%	3,00	1 280,00	3 840
	Plynovod - vnitřní instalace celkem : cena bez DPH				**132 088**

Pozn.-cena je pouze orientační,před vlastní realizací je nutné vycházet z nabídkových cen dodavatelů
V případě svépomocných prací,lze tyto odečíst z rozpočtu

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 89 553 DIČ CZ289 89 553

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z1749

Stavba: **HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 120**

KSO:

Místo: st.p.č. 94/1, 96, 99/1, 99/2 A p.č. 98

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vše pro stavby s.r.o.

IČ: 28969553

DIČ: CZ28969553

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **91 544,00**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	91 544,00	19 224,24
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **110 768,24**

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z1749

Stavba: **HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 120**

Místo: **st.p.č. 94/1, 96, 99/1, 99/2 A p.č. 98**

Datum: 8. 12. 2017

Zadavatel:

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**91 544,00**	**110 768,24**	
Z1749	**HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 120**	91 544,00	110 768,24	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 120

KSO:
Místo: st.p.č. 94/1, 96, 99/1, 99/2 A p.č. 98

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2017

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vše pro stavby s.r.o.
IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**91 544,00**
DPH základní	Základ daně 91 544,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 19 224,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**110 768,24**

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 120

Místo: st.p.č. 94/1, 96, 99/1, 99/2 A p.č. 98 Datum: 8. 12. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**91 544,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	85 544,00
751 - Vzduchotechnika	85 544,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICE HRONOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 120

Místo: st.p.č. 94/1, 96, 99/1, 99/2 A p.č. 98

Datum: 8. 12. 2017

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**91 544,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 544,00	
	D	751	Vzduchotechnika				85 544,00	
1	K	751111014	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	751111112	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého okenního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	12,000	98,80	1 185,60	CS ÚRS 2017 01
5	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	124,00	124,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	25,000	413,00	10 325,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.*					
8	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	1,000	669,00	669,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.*					
9	*M*	*751999001*	*TD 500/160 s doběhem - Elektrodesign*	*kus*	*1,000*	*4 838,00*	*4 838,00*	
10	*M*	*751999002*	*TD 800/200 s doběhem - Elektrodesign*	*kus*	*1,000*	*6 181,00*	*6 181,00*	
11	*M*	*751999003*	*HV 150M - Elektrodesign*	*kus*	*1,000*	*3 123,00*	*3 123,00*	
12	*M*	*751999004*	*HXM 350 - Elektrodesign*	*kus*	*1,000*	*4 868,00*	*4 868,00*	
13	*M*	*751999013*	*PER 160*	*kus*	*1,000*	*914,00*	*914,00*	
14	*M*	*751999014*	*PER 200*	*kus*	*1,000*	*1 035,00*	*1 035,00*	
15	*M*	*751999015*	*PMR 355 W žaluziová klapka*	*kus*	*1,000*	*3 876,00*	*3 876,00*	
16	*M*	*751999016*	*RSK 355 zpětná klapka*	*kus*	*1,000*	*875,00*	*875,00*	
17	*M*	*751999010*	*HEF 150 P IP44 malý axiální ventilátor*	*kus*	*11,000*	*2 680,00*	*29 480,00*	
18	*M*	*751999012*	*IT 160 plastový talířový ventil univerzální*	*kus*	*1,000*	*289,00*	*289,00*	
19	K	751999032	ZPROVOZNĚNÍ A ZAREGULOVÁNÍ	kpl	1,000	630,00	630,00	
20	K	751999033	MATERIÁL NA ZÁVĚSY	kg	25,000	135,00	3 375,00	
21	K	751999034	ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ	hod	8,000	315,00	2 520,00	
22	K	751999035	TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	kg	15,000	445,00	6 675,00	
23	K	751999037	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kpl	1,000	525,00	525,00	
24	K	751999051	Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek EI 30	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
25	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,104	2 850,00	296,40	CS ÚRS 2016 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 000,00	
26	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

č. 8602631040

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika
IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

VPS vše pro stavby s.r.o.

Jednající / zastoupená:
Petr Matoulek, statutární zástupce
Ing. Pavel Petřík, statutární zástupce
IČ: 28969553, výpis ze Živnost. rejstříku ze dne 9.3.2010
se sídlem: Kubelíkova 1224, č. or. 42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika

Korespondenční adresa: Volovnice 141, 547 01 Náchod , Česká republika

Prostředky elektronické komunikace:
mobilní telefon: 603538765
Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení

1. Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených dokumentech:**

   výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 9.3.2010.

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

   P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
   P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
   P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
   které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. **Doba trvání pojištění**

   Počátek pojištění: 17.3.2010

   Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II.
Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění
Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti") – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

1.2 Územní platnost
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. **Pojistné:**

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné	9 454 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	**9 454 Kč**
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	**-5 %**
Jiná sleva / přirážka	**-10 %**
Saldo přirážek a slev	**-15 %**
Celkové roční pojistné po úpravě	**8 035 Kč**
Pojistné za pojistné období	**8 035 Kč**

2. **Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**
k 17.3.
každého roku poštovní poukázkou na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 220038-50050022
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8602631040

ČLÁNEK IV.
Hlášení škodných událostí

1. **Hlášení škodných událostí.**
Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. **Pojistník prohlašuje, že:**
a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny

případné změny v těchto údajích,

d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,

f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,

g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Smlouva byla vypracována 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Náchodě dne 16.3.2010

.....

Petr Matoulek, statutární zástupce

.....

Ing. Pavel Petřík, statutární zástupce

VPS VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kubelíkova 1224/42 ②
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ 269 69 553 · DIČ CZ26969553

Za pojistitele:

V Náchodě dne 12.3.2010

.....

Ivana Košťálová

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 8602951771

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Vše pro stavby s.r.o.

Jednající / zastoupená:

Petr Matoulek, statutární zástupce
Ing. Pavel Petřík, statutární zástupce
IČ: 28969553, výpis ze Živnost. rejstříku ze dne 9.3.2010
se sídlem / bydlištěm: Kamenice 113, 547 01 Náchod, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla

Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: 603538765
e-mail: info@vseprostavby.eu
Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.

2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku je vymezen v následujících přiložených dokumentech:**

   výpis ze živnostenského rejstříku pod č. j. / č. PD 7073/2013 ze dne 14.1.2019

4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

   P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
   P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
   P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
   P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
   P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND
   ZSU - 500/11 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu
   které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

5. **Doba trvání pojištění**

   Počátek účinnosti dodatku: 15.1.2019

   Výroční den počátku pojištění: 01.09.

   Konec pojištění: 31.8.2023

ČLÁNEK II.
Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č. 1 podle podnikatelské činnosti na území ČR.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1. Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění 200 000 Kč

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1. Sjednává se pro tyto předměty pojištění

2.1.1 Soubor zásob.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ
Je-li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění území České republiky.

ČLÁNEK III.
Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění
Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činností") - jako např. obory činností živností volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činností nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

Hlavní činnosti pojištěného. Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- architekt, projektant (projektová a inženýrská činnost ve výstavbě)

- kancelář – obecné (např. zprostředkovatel ...)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek
a) škoda byla způsobena v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena.

1.2 Územní platnost
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK IV.
Údaje o pojistném

1. **Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Životní pojištění

Roční pojistné	1 000 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné	5 760 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné	5 672 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	**12 432 Kč**

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období	**-5 %**
Jiná sleva / přirážka	**-30 %**
Saldo přirážek a slev	**-35 %**
Celkové roční pojistné po úpravě	**8 080 Kč**
Pojistné za pojistné období	**8 080 Kč**

2. **Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:**
k 01.09.
každého roku na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2226222
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8602951771

ČLÁNEK V.
Hlášení škodných událostí

1. **Hlášení škodných událostí.**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK VI.
Prohlášení pojistníka

Pojistník

[ ] SOUHLASÍM **[X] NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel

a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a

b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb, nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole. [X]

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněna zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněna zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.

4. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.

5. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést n6tetn3 a do pole "Číslo smlouvy" uvést 8602951771/1. Pojistník se dále zavazuje, že před zaslání smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK VII.
Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
   Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:
   a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
   b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

   Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník

[ ] SOUHLASÍM [X] NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel

a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a

b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb, nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [X]

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Dodatek uzavřen dne: 14.1.2019

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Ivana Košťálová

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 3253

Telefonní číslo: 724576283

Email: ikostalova@koop.cz

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

ZSÚ - 500/11 Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu

1. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s
   a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
   b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
   c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, segwayů, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
   d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, pouti a pouťových atrakcí, zábavních parků,
   e) pořádáním taneční zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
   f) činností kaskadérů,
   g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
   h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
   i) činností agentury práce,
   j) směnárenskou činností,
   k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
   l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschovávánim s znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

2. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s
   a) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské a jakékoli duševní tvůrčí činností, poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
   b) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
   c) obchodem s léčivy,
   d) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
   e) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, maserských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
   f) prováděním geologických prací,
   g) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
   h) obchodem s erotickým zbožím.

3. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s
   a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
   b) provozem čerpacích stanic LPG a CNG, výrobou, montáží, opravami, revizemi, prohlídkami a zkouškami plynových a lakových zařízení a plnění nádob plyny (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. n) ZPP P-600/05),
   c) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody, výluka vyplývající z čl. IV. odst. 1) písm. q) ZPP P-600/05 není dotčena,
   d) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
   e) stavbou, opravami a likvidací lodí,
   f) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,

   poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5 000 000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.

4. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s
   a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
   b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
   c) poskytováním technických služeb,
   d) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,

   poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5 000 000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.

5. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s reálnou činností, a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitostí, vztahuje se pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu majetkové pojištěny u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.

soupis komponentů podléhajících záruce od výrobce - příloha č. 4

DOD kování dveří klika - klika, nerezová úprava (předepsaná cena 650,- Kč)
DOD+MTZ zámek bezpečnostní klika-klika, nerezová úprava vč. vložky (předepsaná cena 2 200,- Kč)
DOD+MTZ zámek s vložkou (předepsaná cena 450,- Kč)
samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz
DOD okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 1500/1200 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 1/P dle tabulky výrobků
DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 1000/1200 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 2/P dle tabulky výrobků
DOD okno plastové čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 2950/1500 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 3/P dle tabulky výrobků
DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 600/900 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 4/P dle tabulky výrobků
DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 600/600 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 5/P dle tabulky výrobků
DOD okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 1500/1500 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 6/P dle tabulky výrobků
DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 1100/1150 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 7/P dle tabulky výrobků
DOD okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo, barva bílá, 700/1150 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 8/P dle tabulky výrobků
DOD dveře venkovní plastové jednokřídlové otvíravé, barva bílá, 1100/2000 mm, celé dveře U=1,4 W/m2*K, vč. zárubně 10L/P dle tabulky výrobků
DOD dveře venkovní plastové jednokřídlové otvíravé, barva bílá, 1100/2050 mm, celé dveře U=1,4 W/m2*K, vč. zárubně 11P/P dle tabulky výrobků
DOD dveře venkovní plastové jednokřídlové otvíravé, barva bílá, 1000/1800 mm, celé dveře U=1,4 W/m2*K, vč. zárubně 12L/P dle tabulky výrobků
DOD okno plastové jednokřídlové pevné, izolační dvojsklo, barva bílá, 1000/1900 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 13/P dle tabulky výrobků
DOD okno plastové jednokřídlové pevné, izolační dvojsklo, barva bílá, 1000/600 mm, celé okno U=1,2 W/m2*K, 14/P dle tabulky výrobků
DOD+MTZ průmyslová sekční vrata s prosklením 2950/3200 mm s el. pohonem, 1/Z, dle tabulky výrobku
DOD+MTZ průmyslová sekční vrata s prosklením 3250/3450 mm s el. pohonem, 2/Z, dle tabulky výrobku
DOD+MTZ průmyslová sekční vrata s prosklením 4000/3500 mm s el. pohonem, s vestavěnými dveřmi 800/2000 mm, 3/Z, dle tabulky výrobku
Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"
Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity
Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity
Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem
Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900x900 mm
Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtvrtkruh
Výlevka keramická závěsná, odpad DN100, montážní modul pro závěsnou výlevku
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l
Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm (VL)
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
Baterie sprchové nástěnné pákové
Ventil rohový pračkový G 3/4
Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4

Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce
Instalační předstěna - klozet v 1150 mm závěsný do bytových jader mezi dně stěny
Radiátorové koupelnové těleso KT 450/1345mm
Elektrická topná tyč s termostatem 500 W
Radiátorový ventil Heimeier DN 15 vč.montáže-žebřík
Radiátorový ventil Heimeier DN 15
Radiátorová termostatická hlavice Heimeier DN 15
Tlakový expanzomat.příd 35lt.,3 bar vč.pojh.v
Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaku HWDT 1
Oběhové čerpadlo nabíjecí-TUV-DN20-PN6
Zásobník TUV-60 lt.nepřímotopný
spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost
přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost
přepínač křížový řazení 7 10A bílý, slonová kost
spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost
vypínač Tango 1011-0-0816 spínač trojpólový (sporáková kombinace)
zásuvka Tango s přepěťovou ochrannou a clonkou 5599A-A02357 B
zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost
zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost
zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová
zásuvka nástěnná 32 A, 400 V, 4pólová
svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27
svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W
svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W
svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W
svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W
svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W
svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W
svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W
19" rozvodný panel 5x230V, certifikace ČSN, kabel 3m, přepěťová ochrana, vč. montážních držáků do racku
Zásuvka CAT5E UTP 2 x RJ45 bílá, úhel portů 45°, nemodulární provedení, min. životnost portu 1000 zapojení/odpojení, krytí kontaktů 50 µ zlata a 100 µ niklu, svorkovnice Krone 8p8c
Zásuvková krabice na zeď - Box na omítku pro zásuvku bílý 80 x 80 x 32mm
Zásuvka CAT5E UTP 1 x RJ45 bílá, úhel portů 45°, nemodulární provedení, min. životnost portu 1000 zapojení/odpojení, krytí kontaktů 50 u zlata a 100 u niklu, svorkovnice Krone 8p8c
Zásuvková krabice na zeď - Box na omítku pro zásuvku bílý 80 x 80 x 32mm
19" Patch panel 24 x RJ45 CAT5E UTP černý, min. životnost portu 1000 zapojení/odpojení, krytí kontaktů 50 µ zlata a 100 µ niklu, svorkovnice duální 110/Krone 8p8c, min. životnost svorkovnice 200 zařezání
Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému - min. 15 zón + tamper, min. 4 pg. výstupy, min. 2 napájecí výstupy AUX, 2 bloky/ 3 režimy zapnutí, až 6 LCD/LED klávesnic, podpora modulů: ACU-100/120/270, VERSA-MCU, INT-RX-S, INT-O/PP, INT-ORS/IORS, INT-I
Záložní akumulátor ústředny 12V/12Ah
Klávesnice LCD spolupracující s dodanou ústřednou s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (technologie EM 125kHz), LCD displej 12x16 znaků, větší provedení, bílé podsvětlení kláves a displeje, 2+2 LED stavu bloků, LED porucha a servis, 4 funkční klávesy.
Digitální QUAD detektor, pokrytí 12x12m, 85°, 78 zón, 3 úrovně citlivosti, hermeticky uzavřená optika, nastavitelný držák 45° horizont. a 15° vertik., napájení 9,5-16V DC / 8mA, prac. teploty -20° - +50°, rozměry: 93,4 x 61,4 x 46mm, montážní výška 1,5 až
GSM/GPRS/SMS komunikační modul, převod telefonního monitorování z libovolné ústředny podporující formáty ContactID, Ademco Express (4/2) na GPRS přenos nebo SMS zprávu, zasílání SMS na 4 tel. čísla a CLIP informace při testu přenosu, možnost programování
Siréna vnitřní, 120dB/1m, 3 volitelné tóny, tamper, pracovní teplota -10° až 55°C, 12V DC/60-120mA, plast, kulatý tvar, rozměry: 130 x 130 x 40 mm.

Venkovní siréna zálohovaná, červená optická signalizace (výkonové LED), piezo měnič 120dB/1m, dvojité krytí (plast+kov), aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. +, odpojením dobíjení, včetně záložního akumulátoru, rozměry: 148 x 254 x 64 mm.
Magnetický kontakt s vestavěnými rezistory 2x1.1kΩ (2EOL/NC), zápustná montáž, pracovní mezera 14-18mm, plast, NC kontakt, 2 vodiče, rozměry: 25 x 8,5 mm
Kombinovaný detektor (teplotní a kouřový), volitelný režim detekce, hexamřížka proti vniknutí nečistot, paměť poplachu, konfigurace pomocí DIP přepínače, univerzální zapojení, volitelné vestavěné 2EOL/NC (2x1.1kOhm), detekce znečištění optické komory, max
Kotel plynový kondenzační závěsný (výkon 12-45 kW s kondenzačním nerezovým výměníkem a regulací 17-100% se zásobníkem TUV 60 lt.)
Programovatelný prostorový termostat týdenní vč.elektroinstalace
TD 500/160 s doběhem - Elektrodesign
TD 800/200 s doběhem - Elektrodesign
HV 150M - Elektrodesign
HXM 350 - Elektrodesign
PER 160
PER 200
PMR 355 W žaluziová klapka
RSK 355 zpětná klapka
HEF 150 P IP44 malý axiální ventilátor
IT 160 plastový talířový ventil univerzální

VŠE PRO STAVBY
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 28[illegible] DIČ CZ2836[illegible]