ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři	**Číslo změny: 13**
	Datum: 14.1..2018

Týká se části stavby: **Drobné změny**

Popis změny:
Doplnění 2 ks ventilátorů, posunutí přívodu plynu v kuchyni, doplnění dřevěného zábradlí u vstupu do 1 PP, doplnění klempířských prvků u okapového žlabu balkónu, nebyly realizovány mříže do 1 PP.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : **- 9.294,32 Kč** bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : **+ 56.626,57 Kč** bez DPH

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **+ 47.332,25 Kč** bez DPH
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **+ 57.272,02 Kč** s DPH

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☒
	žádostí zhotovitele			☐
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 14.1.2018			

Změnu popsal	p. Petr Kopal
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. Zdeněk Karas
Změnu odsouhlasil za TDS	p. Jiří Pavlásek
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. Lumír Pavlásek

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatky	JKSO	
Název objektu	ZL 13 - různé	EČO	
Název části		Místo	Chotěboř
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	62028081	CZ62028081

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	14.01.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 200,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	5 001,00
4		Montáž	41 131,25
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		47 332,25
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Vedlejší rozpočtové náklady

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		47 332,25
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	47 332,25 DPH	9 939,77
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**57 272,02**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodatky
Objekt: ZL 13 - různé
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 14.1.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 200,00**
95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**	**1 200,00**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**46 132,25**
723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**	**1 000,00**
764	**Konstrukce klempířské**	**6 505,27**
766	**Konstrukce truhlářské**	**26 321,20**
767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**	**12 305,78**
	Celkem	47 332,25

ROZPOČET

Stavba: Dodatky
Objekt: ZL 13 - různé
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 14.1.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 200,00**	
	D		**95**	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**1 200,00**	
1	M	MAT	429148010	Ventilátor axiální VENTS 100S, připojení k potrubí: prům. 100 mm, průtok vzduchu: 95m3/h	kus	2,000	600,00	1 200,00	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**46 132,25**	
	D		**723**	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**1 000,00**	
3	K	PK	72301	Posunutí vývodu plynu o 0,5m (přípojka pro sporák) *potrubí Cu*	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
	D		**764**	**Konstrukce klempířské**				**6 505,27**	
4	K	PK	76401	Oplechování ostění výklenku 450/1100 mm lakovaný plech vč.pomocné konstrukce	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	21,0
5	K	764	764216641.1	Oplechování okenic celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	12,000	281,00	3 372,00	21,0
7	K	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	0,500	98,00	49,00	21,0
7a	M	MAT	553501060	roura okapová odtoková SROR D87 mm SROR	m	1,000	185,00	185,00	21,0
7b	K	764	764508134	Montáž horního kolena kruhového svodu	kus	2,000	70,20	140,40	21,0
7c	M	MAT	553501580	koleno odpadové BK úhel 60°, 87 mm	kus	2,000	201,00	402,00	21,0
8	K	PK	764908102RT1	Kotlík žlabový kónický, poplast., vel.žlabu 150 mm	kus	-1,000	391,10	-391,10	21,0
9	K	764	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus	2,000	209,00	418,00	21,0
10	K	PK	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,024	1 248,80	29,97	21,0
	D		**766**	**Konstrukce truhlářské**				**26 321,20**	
11	K	PK	348181112R00	D+M Zábradlí dřevěné hoblované trvalé s výplní vč. osazení	m	7,000	3 500,00	24 500,00	21,0
12	K	PK	766662112R00	Montáž dveří atyp. 600x600 mm do rám.zárubně dřevěné	kus	-2,000	300,00	-600,00	21,0
13	M	MAT	611121	Dveře dřevěné atyp. 600x600 mm, vč. rámu a nátěru	ks	-2,000	1 800,00	-3 600,00	21,0
14	K	PK	766662112R01	Montáž dveří atyp. 600x900 mm do rám.zárubně dřevěné	kus	2,000	300,00	600,00	21,0
15	M	MAT	611121.1	Dveře dřevěné atyp. 600x900 mm, vč. rámu a nátěru + zámek	ks	2,000	2 700,00	5 400,00	21,0
16	K	PK	998766101R00.1	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,039	543,70	21,20	21,0
	D		**767**	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**12 305,78**	
17	K	PK	76701	Systém generálního klíče - vložka BKS 88/30+40	kus	13,000	495,00	6 435,00	21,0
18	K	PK	76702	Systém generálního klíče - vložka BKS 88/35+45	kus	1,000	550,00	550,00	21,0
19	K	PK	76703	Systém generálního klíče - vložka BKS 88/50+50	kus	3,000	650,00	1 950,00	21,0
20	K	PK	76704	Systém generálního klíče - klíč	kus	56,000	42,00	2 352,00	21,0
21	K	PK	76708	Stavební vložky FAB	kus	-17,000	110,00	-1 870,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	K	PK	76705	D+M dveřní zarážky a dorazy	kus	12,000	100,00	1 200,00	21,0
23	K	766	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	182,00	182,00	21,0
23a	M	MAT	549172650.1	samozavírač dveří hydraulický TS 4000 EN 1-6, ramínko s aretací	kus	1,000	2 740,00	2 740,00	21,0
24	K	PK	76707	D+M nerezové ochranné rohy	kus	4,000	400,00	1 600,00	21,0
25	M	MAT	13211232	Tyč ocelová kruhová D 10 mm (pro mříž)	t	-0,006	21 000,00	-126,00	21,0
26	K	PK	767662120R00	Výroba a montáž mříží pevných svařováním - 2 ks 900x600 mm	m2	-1,080	2 500,00	-2 700,00	21,0
27	K	PK	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,009	802,10	-7,22	21,0
				Celkem				47 332,25	

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři	**Číslo změny: 14**
	Datum: 14.1..2018

Týká se části stavby: **Venkovní úpravy, zpevněné plochy**

Popis změny:

Provedení terénních úprav, doplnění palisád u chodníků, dlaždic pod popelnici, provedení soklu u obkladu soklu Novabrick, změna dlažby u krbových vložek, osazení venkovní rohože obuvi, osazení zrcadel nad umyvadla.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : **- 9.409,01 Kč** bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : **+ 102.732,51 Kč** bez DPH

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **+ 93.323,50 Kč** bez DPH
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **+ 112.921,44 Kč** s DPH

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☒
	žádostí zhotovitele			☐
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 14.1.2018			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. Zdeněk Karas			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. Jiří Pavlásek			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. Lumír Pavlásek			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatky	JKSO	
Název objektu	ZL 14	EČO	
Název části		Místo	Chotěboř
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	62028081	CZ62028081

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	14.01.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	23 003,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	46 661,89	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 363,02	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	17 276,79	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	18,30				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		93 323,50	12	**DN (ř. 8-11)**	0,00	19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Součet 7, 12, 19-22	93 323,50
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	93 323,50 DPH	19 597,94
		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**112 921,44**
Datum a podpis	Razítko	**E**	**Přípočty a odpočty**	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodatky
Objekt: ZL 14
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 14.1.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**69 683,69**
1	**Zemní práce**	**7 676,82**
13	**Hloubené vykopávky**	**1 071,12**
16	**Přemístění výkopku**	**-1 846,46**
31	**Zdi podpěrné a volné**	**34 746,25**
59	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**	**-2 244,65**
6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**	**30 071,65**
9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**	**124,80**
997	**Přesun sutě**	**84,16**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**23 639,81**
721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**	**958,60**
722	**Vnitřní vodovod**	**1 302,71**
725	**Zařizovací předměty**	**-541,16**
764	**Konstrukce klempířské**	**8 895,98**
766	**Konstrukce truhlářské**	**1 235,40**
771	**Podlahy z dlaždic**	**4 781,27**
767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**	**3 499,77**
781	**Obklady (keramické)**	**1 532,54**
784	**Malby**	**1 974,70**
	Celkem	**93 323,50**

ROZPOČET

Stavba: Dodatky
Objekt: ZL 14
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 14.1.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**69 683,69**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**7 676,82**	
1	K	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	0,450	40,20	18,09	21,0
2	K	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	73,70	368,50	21,0
3	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,000	132,00	660,00	21,0
4	K	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	278,870	17,50	4 880,23	21,0
5	K	001	181301101	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,000	17,50	1 750,00	21,0
	D		**13**	**Hloubené vykopávky**				**1 071,12**	
6	K	PK	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	3,380	297,80	1 006,56	21,0
7	K	PK	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,380	19,10	64,56	21,0
	D		**16**	**Přemístění výkopku**				**-1 846,46**	
8	K	PK	162201442R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	-1,000	618,80	-618,80	21,0
9	K	PK	162201444R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m	kus	-1,000	2 522,20	-2 522,20	21,0
10	K	PK	162401102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	3,380	73,70	249,11	21,0
11	K	PK	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	3,380	132,00	446,16	21,0
12	K	PK	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,380	12,30	41,57	21,0
13	K	PK	979027	Skládkovné za zeminu a kamení (170504) na skládce v Chotěboři v r. 2016	t	3,380	165,00	557,70	21,0
	D		**31**	**Zdi podpěrné a volné**				**34 746,25**	
14	K	231	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	7,020	517,00	3 629,34	21,0
15	M	MAT	592284090.1	BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 18X112X60 cm	kus	39,000	170,00	6 630,00	21,0
16	K	231	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	9,900	648,00	6 415,20	21,0
17	M	MAT	592284110.1	BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 18X12X120 cm	kus	55,000	297,70	16 373,50	21,0
18	K	PK	998011001R00.2	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,372	181,20	1 698,21	21,0
	D		**59**	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**-2 244,65**	
19	K	946	460650932	Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	0,075	244,00	18,30	21,0
20	K	PK	596811111RT2	Kladení dlaždic okap. chodník, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	5,450	391,90	2 135,86	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	PK	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	-19,800	210,00	-4 158,00	21,0
22	K	PK	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-1,329	181,20	-240,81	21,0
	D		**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**30 071,65**	
23	K	011	622261222.NVB	PZS z cihel NOVABRIK parapet 200 mm	m	50,450	589,00	29 715,05	21,0
24	K	PK	998011001R00.1	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,968	181,20	356,60	21,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**124,80**	
25	K	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm *řezání zámkové dlažby u vstupu okolo rohože dodatečně vsazované*	m	0,800	156,00	124,80	21,0
26	K	PK	998011001R00.1	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,000	181,20	0,00	21,0
	D		**997**	**Přesun sutě**				**84,16**	
27	K	PK	979029	Skládkovné za stavební suť k recyklaci fr. nad 50 x 50 mm (170102) v r. 2017	t	0,117	500,00	58,50	21,0
28	K	PK	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,117	92,40	10,81	21,0
29	K	PK	979081121R00	Příplatek k odvozu za další 2 km	t	0,234	15,50	3,63	21,0
30	K	PK	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,117	15,90	1,86	21,0
31	K	PK	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,117	70,00	8,19	21,0
32	K	PK	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,117	10,00	1,17	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**23 639,81**	
	D		**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**958,60**	
33	K	PK	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930, HL 810	kus	2,000	478,50	957,00	21,0
34	K	PK	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,004	399,30	1,60	21,0
	D		**722**	**Vnitřní vodovod**				**1 302,71**	
35	K	721	722181245	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 110 mm *odvětrání kanalizace*	m	6,000	217,00	1 302,00	21,0
36	K	PK	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,002	357,20	0,71	21,0
	D		**725**	**Zařizovací předměty**				**-541,16**	
37	K	721	725291521.1	Montáž doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů	soubor	4,000	127,00	508,00	21,0
38	K	PK	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	-3,000	350,00	-1 050,00	21,0
39	K	PK	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,002	419,10	0,84	21,0
	D		**764**	**Konstrukce klempířské**				**8 895,98**	
40	K	PK	76401	Dodávka a montáž síťky do žlabů	m	31,700	280,00	8 876,00	21,0
41	K	PK	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,016	1 248,80	19,98	21,0
	D		**766**	**Konstrukce truhlářské**				**1 235,40**	
43	K	766	766660719.1	D+M větrací mřížky VM 50 H	kus	16,000	57,90	926,40	21,0
45	K	766	766660720.1	D+M Osazení větrací mřížky 500x90 mm	kus	1,000	309,00	309,00	21,0
46	K	PK	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,000	543,70	0,00	21,0
	D		**771**	**Podlahy z dlaždic**				**4 781,27**	
47	M	MAT	597022	Dlažba keramická dle výběru objednatele do 350 Kč/m2 *pod schody + soklík*	m2	4,620	320,00	1 478,40	21,0
48	K	PK	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	3,407	25,00	85,18	21,0
49	K	PK	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm	m	7,970	68,00	541,96	21,0
50	K	PK	771575109R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel	m2	3,407	320,00	1 090,24	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pod schody					
51	M	MAT	597022	Dlažba keramická dle výběru objednatele do 350 Kč/m2	m2	-2,560	320,00	-819,20	21,0
				pod schody + soklík					
52	M	MAT	597022.1	Dlažba keramická dle výběru objednatele	m2	4,095	437,00	1 789,52	21,0
				změna u krbu					
53	K	PK	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	1,085	25,00	27,13	21,0
				změna u krbu					
54	K	PK	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm	m	2,800	68,00	190,40	21,0
				u krbu					
55	K	PK	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	2,800	16,50	46,20	21,0
				u krbu					
56	K	PK	771575109R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel	m2	1,085	320,00	347,20	21,0
				změna u krbu					
57	K	PK	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,011	385,30	4,24	21,0
	D		**767**	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**3 499,77**	
58	K	014	953941311	Osazování železných rohoží s rámy pl do 0,5 m2	kus	1,000	488,50	488,50	21,0
59	M	MAT	6975201	Vario krycí rošt, PZ mřížka, polymerová vana 75 x50 cm	kus	1,000	2 984,00	2 984,00	21,0
60	K	PK	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,034	802,10	27,27	21,0
	D		**781**	**Obklady (keramické)**				**1 532,54**	
61	K	781	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,300	460,00	598,00	21,0
62	M	MAT	634651220.1	zrcadlo nemontované čiré 70x50 cm - 2 ks, 50x60 cm - 2 ks	soubor	1,000	930,30	930,30	21,0
63	K	PK	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,011	385,30	4,24	21,0
	D		**784**	**Malby**				**1 974,70**	
64	K	PK	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	56,420	10,00	564,20	21,0
65	K	PK	784115112R00	Malba prášková Remal, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	56,420	25,00	1 410,50	21,0
				Celkem				**93 323,50**	

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři	**Číslo změny: 15**
	Datum: 14.1..2018

Týká se části stavby: **Změny krbu, přisávání krbu**

Popis změny:
Provedena změna krbové vložky, provedení obkladu krbu, doplnění dřevěné římsy, provedena změna přisávání krbů.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : **- 48.334,09 Kč** bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : **+ 74.485,63 Kč** bez DPH

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **+ 26.151,54 Kč** bez DPH
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **+ 31.643,36 Kč** s DPH

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	Ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☒
	žádostí zhotovitele			☐
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 14.1.2018			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. Zdeněk Karas			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. Jiří Pavlásek			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. Lumír Pavlásek			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatky	JKSO	
Název objektu	ZL 15	EČO	
Název části		Místo	Chotěboř
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	62028081	CZ62028081

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	14.01.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	105,00
2		Montáž	7 385,23
3	PSV	Dodávky	1 000,80
4		Montáž	17 660,51
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 151,54
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Vedlejší rozpočtové náklady

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		26 151,54
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	26 151,54 DPH	5 491,82
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**31 643,36**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodatky
Objekt: ZL 15
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 14.1.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**7 490,23**
34	**Stěny a příčky**	**4 368,39**
61	**Úprava povrchů vnitřní**	**3 718,87**
9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**	**211,80**
95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**	**-826,09**
997	**Přesun sutě**	**17,26**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**18 661,31**
751	**Vzduchotechnika**	**6 016,53**
766	**Konstrukce truhlářské**	**8 900,00**
782	**Dokončovací práce - obklady z kamene**	**10 928,78**
795	**Lokální vytápění**	**-7 184,00**
	Celkem	26 151,54

ROZPOČET

Stavba: Dodatky
Objekt: ZL 15
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 14.1.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**7 490,23**	
	D		**34**	**Stěny a příčky**				**4 368,39**	
1	M	MAT	13331512	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	0,005	21 000,00	105,00	21,0
2	K	PK	953943112R00	Osazení překladů z profilů "L" do 5 kg / kus	kus	2,000	93,70	187,40	21,0
3	K	011	346272112	Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,600	537,00	322,20	21,0
4	K	011	346272113	Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,750	599,00	449,25	21,0
5	K	PK	998011001R00.1	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	18,237	181,20	3 304,54	21,0
	D		**61**	**Úprava povrchů vnitřní**				**3 718,87**	
6	K	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,930	41,30	286,21	21,0
7	K	PK	622475111R00	Omítka vnější stěn 1vrstvá, složitost 1 - 2, strukturální	m2	6,930	268,00	1 857,24	21,0
8	K	PK	622481211RT7.1	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu rohových a okenních lišt	m2	6,930	226,00	1 566,18	21,0
9	K	PK	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,051	181,20	9,24	21,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**211,80**	
10	K	013	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	105,90	211,80	21,0
	D		**95**	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**-826,09**	
11	K	PK	953761161R00	Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 110 mm - přisávání krbů	m	-1,500	550,00	-825,00	21,0
12	K	PK	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-0,006	181,20	-1,09	21,0
	D		**997**	**Přesun sutě**				**17,26**	
13	K	PK	979029	Skládkovné za stavební suť k recyklaci fr. nad 50 x 50 mm (170102) v r. 2017	t	0,024	500,00	12,00	21,0
14	K	PK	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,024	92,40	2,22	21,0
15	K	PK	979081121R00	Příplatek k odvozu za další 2 km	t	0,048	15,50	0,74	21,0
16	K	PK	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,024	15,90	0,38	21,0
17	K	PK	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,024	70,00	1,68	21,0
18	K	PK	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,024	10,00	0,24	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**18 661,31**	
	D		**751**	**Vzduchotechnika**				**6 016,53**	
19	K	751	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	150,00	300,00	21,0
20	M	MAT	562456480	mřížka větrací plast VM 100 se síťovinou	kus	2,000	32,40	64,80	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	PK	75101	Dodávka a montáž odvětrání izolovanou flexi hadicí	m	4,600	245,50	1 129,30	21,0
22	K	751	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové	kus	6,000	200,00	1 200,00	21,0
24	M	MAT	553414250.2	mřížka větrací kovová černá 6/20 cm	kus	2,000	470,00	940,00	21,0
24a	M	MAT	553414250.3	mřížka větrací kovová černá 33/19 cm	kus	4,000	595,00	2 380,00	21,0
25	K	751	998751101	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 12 m	t	0,003	811,00	2,43	21,0
	D		**766**	**Konstrukce truhlářské**				**8 900,00**	
26	K	PK	76601	Dodávka a montáž dřevěná římsa krbu	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	21,0
26a	K	PK	76601.1	Ovládací tyče ke střešním oknům	kus	2,000	950,00	1 900,00	21,0
	D		**782**	**Dokončovací práce - obklady z kamene**				**10 928,78**	
27	K	782	782112111	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	4,152	1 452,00	6 028,70	21,0
27a	M	MAT	595212370	pásek obkladový imitace kamene	m2	5,000	960,00	4 800,00	21,0
27b	K	782	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,197	508,00	100,08	21,0
	D		**795**	**Lokální vytápění**				**-7 184,00**	
28	M	MAT	541007	Krbová vložka litinová BEF-TREND 7, 790x460 mm, prům. kouřovodu 180 mm	ks	-2,000	23 754,00	-47 508,00	21,0
29	M	MAT	541007.1	Krbová vložka litinová Optim 7	ks	2,000	20 162,00	40 324,00	21,0
				Celkem				**26 151,54**	

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři	**Číslo změny: 16**
	Datum: 14.1..2018

Týká se části stavby: **Změny v elektroinstalaci**

Popis změny:
Provedeny změny v svítidlech, odpočet v množství kabelu koaxiálním.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : **- 15.608,- Kč** bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : **+ 12.608,- Kč** bez DPH

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **- 2.684,- Kč** bez DPH
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **- 3.247,04 Kč** s DPH

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	Ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☒
	žádostí zhotovitele			☐
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 14.1.2018			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. Zdeněk Karas			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. Jiří Pavlásek			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. Lumír Pavlásek			

ELEKTROINSTALACE

Dílčí výkaz výměr **vícepráce, méněpráce**

akce: JUNÁK - Přístavba klubovny v Chotěboři

Popis	*Množství*	*Cena/množství*	*Cena celkem*		
Svítidlo žárovkové 230V/60W/IP20	7	675	4 725	**VV 17**	**skut 25**
Svítidlo zářivkové 230V/2x58W,IP20	-5	1336,5	-6 683		skut 21
Svítidlo žárovkové s čidlem	3	800	2 400		skut 3
svítidlo žárovkové se senzorem IP44	1	1399	1 399		skut 1
svítidlo LED 22W s čidlem	-3	975	-2 925		
svítidlo LED 22W s čidlem IP65 (ZL12)	-3	800	-2 400		
Zásuvka anténní TANGO	-8	225	-1 800		
kabel HDMI A/A, V1 Ethernet, AWG28	1	873	873		
kabel CYKY 3Cx2,5	20	38,7	774		
kabel CYKY 3Cx1,5	10	31,5	315		
kabel koaxiální	-100	18	-1 800		
vypínač Tango	6	225	1 350		
zvonek	1	280	280		
časový spínač ventilátory	4	202	808		
CELKEM			**-2 684**		

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři	**Číslo změny: 17**
	Datum: 15.1.2019

Týká se části stavby**: Změny vsaku**

Popis změny:
Provedeno přepojení nefunkčního vsaku do kanalizace.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL **:** **0,- Kč** bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : **+ 42.196,05 Kč** bez DPH

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **+ 42.196,05 Kč** bez DPH
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **+51.057,22 Kč** s DPH

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	Ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☒
	žádostí zhotovitele			☐
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 15.1.2019			

Změnu popsal	p. Petr Kopal
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. Zdeněk Karas
Změnu odsouhlasil za TDS	p. Jiří Pavlásek
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. Lumír Pavlásek

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatky	JKSO	
Název objektu	ZL 17 - napojení vsakovací nádrže do kanalizace	EČO	
Název části		Místo	Chotěboř
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	62028081	CZ62028081

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	15.01.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 505,00
2		Montáž	27 997,67
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	12 693,38
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		42 196,05
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	**DN (ř. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Vedlejší rozpočtové náklady

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		42 196,05
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	42 196,05 DPH	8 861,17
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**51 057,22**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodatky
Objekt: ZL 17 - napojení vsakovací nádrže do kanalizace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 15.1.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**29 502,67**
1	**Zemní práce**	**5 638,08**
13	**Hloubené vykopávky**	**8 782,36**
16	**Přemístění výkopku**	**648,12**
83	**Potrubí přípojek**	**14 434,11**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**12 693,38**
721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**	**12 693,38**
	Celkem	**42 196,05**

ROZPOČET

Stavba: Dodatky
Objekt: ZL 17 - napojení vsakovací nádrže do kanalizace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 15.1.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**29 502,67**	
	D		**1**	**Zemní práce**				**5 638,08**	
1	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,910	18,90	92,80	21,0
2	K	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,000	27,80	1 390,00	21,0
3	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,840	79,50	1 338,78	21,0
4	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,500	181,00	452,50	21,0
5	M	MAT	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	5,000	301,00	1 505,00	21,0
6	K	002	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	1,000	859,00	859,00	21,0
	D		**13**	**Hloubené vykopávky**				**8 782,36**	
7	K	PK	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	24,450	297,80	7 281,21	21,0
8	K	PK	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	24,450	19,10	467,00	21,0
9	K	PK	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,300	624,50	811,85	21,0
10	K	001	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,300	171,00	222,30	21,0
	D		**16**	**Přemístění výkopku**				**648,12**	
11	K	PK	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	4,910	132,00	648,12	21,0
	D		**83**	**Potrubí přípojek**				**14 434,11**	
12	K	PK	894431121RBI	Šachta kanalizační revizní, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno PE KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	2,000	7 316,80	14 633,60	21,0
13	K	271	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	-2,000	845,00	-1 690,00	21,0
14	K	271	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	2,000	287,00	574,00	21,0
15	K	PK	998011001R00.1	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,058	181,20	916,51	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**12 693,38**	
	D		**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**12 693,38**	
16	K	721	721171908	Potrubí z PVC vsazení odbočky do hrdla DN 200	kus	1,000	1 469,00	1 469,00	21,0
17	K	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	4,200	294,00	1 234,80	21,0
18	K	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	22,000	390,00	8 580,00	21,0
19	K	721	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	1,500	581,00	871,50	21,0
20	K	PK	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	27,700	18,20	504,14	21,0
21	K	PK	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,085	399,30	33,94	21,0
				Celkem				**42 196,05**	