

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel :
se sídlem

IČ:

DIČ:

datová schránka:

bankovní spojení:

SLUŽBY LIŠOV, s.r.o.

Luční 990/45, 373 72 Lišov

25157264

CZ25157264

arb2uyt

MONETA Money Bank České Budějovice,

číslo účtu 1605905544/0600

Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 35-1678761537/0100

panem Ladislavem Vančurou, jednatelem

panem Michalem Pártlem a

panem Pavlem Tomanem

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

datová schránka:

bankovní spojení:

T.S.G.P. s.r.o.

Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5, Stodůlky

025 71 781

CZ02571781

4ctba8u

115-1636270297/0100

Komerční banka, a.s.,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228981

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Štěpán Švarc, Václav Blažek

zastoupený ve věcech technických:

Michal Mrštýn

kontaktní osoba ve věcech zakázky:

Ing. Václava Benešová

I.

Předmět smlouvy a rozsah díla

1. Předmětem této smlouvy je realizace novostavby provozního zázemí SLUŽEB Lišov s.r.o. (rozšíření kapacity stávajícího areálu v sousedství) s cílem vytvořit krytý temperovaný sklad a garáže techniky pro zimní a letní údržbu. Realizace zahrnuje stavbu přízemního halového objektu pro parkování techniky letní a zimní údržby, sklad posypových materiálů a část pro výrobu a skladování štípaného dřeva. Předmětem plnění je dále realizace zpevněné asfaltové plochy (povrch ABS) využívané pro manipulaci a skladování dřeva, materiálu a zařízení. Součástí plnění je demolice a demontáž objektu stojícím na pozemku místa plnění.

2
P.s.r.o.
8/1
3, IČ: 025 71 781

Technical & Services Global F
T.S.G.P.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5, IČ:

Výstavba bude probíhat dle projektové dokumentace s výkazem výměr, která byla vypracována společností P-Concept - projekční kancelář, Ing. Petr Pavelec, Křížová 75, 381 01 Český Krumlov, IČ: 477150480.

Naceněný položkový rozpočet, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednavatelem vymezené množství, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Název akce: Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV, stavba provozního areálu

Místo plnění: č.par. 1410, 705/11, 705/1 k.ú. Lišov, ul. Luční, 373 72 Lišov

2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení, kolaudaci, nebo tyto práce budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, po schválení objednatelem. V takovém případě zhotovitel nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by dílo prováděl on sám.
6. Zhotovitel byl účastníkem zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV, stavba provozního areálu“, která byla zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „zadávací řízení“), se kterým byla dle § 124 ZZVZ podepsána tato smlouva. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho činnosti se nepodílely ani nebudou podílet osoby se vztahem k Objednateli, případně osoby podílející se na průběhu Zadávacího řízení

II.

Doba plnění

1. Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:

Předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy

Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dní od předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 11. 2019

Předání a převzetí stavby: nejpozději do 30. 11. 2019

Počátek běhu záručních lhůt: Po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že v rámci předávacího protokolu se objeví nějaké vady a nedodělky, pak počátek běhu záručních lhůt začne běžet dne odstraněním těchto vad a nedodělků.

2. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohl být stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas nebo vydáno rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba).
3. Dokončením díla jako celku, dle čl. I. odst. 1. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

III. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, jako cenu sjednanou, která činí:

Cena bez DPH	14 998 392,55 Kč
DPH 21 %	3 149 662,44 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 148 054,99 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu objednatelem byla předána a podrobně se seznámil s PD (technická zpráva, výkresová a dokladová část, výkaz výměr, atd.). Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
4. Pokud se v průběhu provádění díla objeví potřeba provedení prací nad rámec zadání veřejné zakázky, bude na jejich provedení uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude specifikován jejich rozsah a cena za jejich provedení.
5. Pokud se v průběhu provádění díla objeví potřeba změny použitého materiálu spojená s navýšením ceny za dílo nebo odůvodněná potřeba změny technologie oproti zadání veřejné zakázky, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude změna specifikována a bude sjednána cena za její provedení.
6. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky.

IV. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna měsíčně po odsouhlasení soupisu provedených prací TDS.
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby najetí oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak začne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Splatnost faktury bude do 30 dnů po jejím doručení objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Práce budou uhrazeny fakturou do výše 90 % bez DPH fakturované ceny díla uvedené v článku III. odstavec 1. této smlouvy. Na každé faktuře bude vyčíslené zádržné ve výši 10 % bez DPH, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
 - a) Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
 - b) Objednatel vrátí zhotoviteli zádržné, pokrácené o případné splatné a neuhrazené smluvní pokuty a sankce zhotovitele dle této smlouvy, do 14 kalendářních dnů od odstranění všech vad a nedodělků.
4. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění.
5. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH.

V. Způsob provádění díla

1. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon). Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a rovněž záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Investor a technický dozor investora je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
2. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému

dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

3. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor. Během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s denním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
7. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací.
Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
8. Stavební dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně, a to v pracovní dny.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli stavební dozor při předání staveniště.

10. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební práce na jednotlivých objektech až po odsouhlasení realizační dokumentace pověřeným zástupcem objednatele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon stavebního dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je stavební dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Stavební dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního dozoru nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti stavební dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
12. Zhotovitel nejpozději do 2 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů).
13. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů).
14. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
15. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
16. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště do lhůty uvedené v zápise o předání a převzetí díla dle článku VI. Předání díla odst. 1. Této smlouvy ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
17. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.

VI. Předání díla

1. Dílo bude předáno na místě samém. Obě zúčastněné strany se zavazují sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. V zápise se

uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání. V tomto případě bude v předávacím protokolu uvedeno, že objednatel převzal dílo s výhradami (budou popsány jednotlivé drobné vady a nedodělky). Zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. Dokončené dílo musí být způsobilé užívání.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

VII.

Záruční doba, reklamace

1. Záruční doba na stavební práce se poskytuje na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez závad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
2. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
3. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na objednatel. Zápis bude podepsán oběma smluvními stranami.
4. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní.
5. V případě nesplnění povinností podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

IX.

Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. I. odstavec 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla. Den skutečného ukončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku a podepsán oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a vadu a kalendářní den.
4. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
5. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností zhotovitele;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, a to do výše ceny díla bez DPH:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu;
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem;
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení;
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí;
 - g) krádeží.
3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
4. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

XI.

Závěrečná ustanovení


1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
5. Po přečtení této smlouvy smluvní strany potvrzují, že její obsah, prohlášení, práva a závazky v ní uvedené, odpovídají jejich pravdivé, vážné a svobodné vůli, a že tato smlouva byla

uzavřena na základě vzájemné dohody, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k této smlouvě vlastnoruční podpisy.

6. Uzavření této smlouvy a její text schválila Rada města Lišov usnesením číslo 13/2019 ze dne 13. 03. 2019.

V Lišově dne 08. 04. 2019

za objednatele:




LADISLAV VANČURA
jednatel

SLUŽBY LIŠOV, s.r.o.
Luční 990/45, 373 72 Lišov
IČ 251 67 264 DIČ CZ25157264

V Lišově dne 08. 04. 2019

za zhotovitele:



Mgr. Štěpán Švarc a Václav Blažek
jednatelé

 **T.S.G.P. s.r.o.** ^②
Technical Services Global Provider
Šafránková 1238/1
155 00 Praha 13, IČ: 025 71 781

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technické zázemí - SLUŽBY LIŠOV - výkaz výměr- revize 190219

Objekt:

Zakazka - Zakazka

KSO:

Místo:

Zadavatel:


SLUŽBY LIŠOV, s.r.o.
Luční 990/45, 373 72 Lišov
IČ 251 57 264 DIČ CZ25157264

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

TSGP s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

0
0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

02571781
CZ02571781

Cena bez DPH

14 998 392,55

DPH základní
snížená

Základ daně
14 998 392,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 149 662,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 148 054,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technické zázemí - SLUŽBY LIŠOV -výkaz výměr- revize 190219

Objekt:

Zakazka - Zakazka

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TSGP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 998 392,55

D1 - SO 00: Ostatní náklady

142 800,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

142 800,00

D3 - SO_01: Provozní objekt

8 521 576,34

D4 - 001: Zemní práce

266 441,31

D5 - 002: Základy

1 261 234,14

D6 - 003: Svislé konstrukce

2 092 275,22

D7 - 004: Vodorovné konstrukce

415 653,44

D8 - 0061: Úpravy povrchu vnitřní

167 943,01

D9 - 0062: Úpravu povrchu vnější

493 278,45

D10 - 0063: Podlahy a podlahové konstrukce

697 825,59

D11 - 009: Ostatní konstrukce a práce

56 815,07

D12 - 0094: Lešení

154 285,74

D13 - 00998: Přesun hmot HSV

641 415,15

D14 - 021: Silnoproud

249 475,60

D15 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti

179 329,35

D16 - 713: Izolace tepelné

120 701,77

D17 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	66 938,25
D18 - 760: Konstrukce sádkartonové	148 797,03
D19 - 762: Konstrukce tesařské	131 646,12
D20 - 763: Konstrukce montované	221 664,72
D21 - 764: Konstrukce klempiřské	166 390,96
D22 - 765: Krytiny skládané	486 690,78
D23 - 766: Konstrukce truhlářské	119 239,89
D24 - 767: Konstrukce zámečnické	273 310,20
D25 - 781: Obklady	27 578,78
D26 - 784: Malby	82 645,77
D27 - SO_02: Oplocení arálu	271 155,05
D4 - 001: Zemní práce	10 247,22
D5 - 002: Základy	17 463,76
D6 - 003: Svislé konstrukce	239 559,81
D28 - 099: Přesun hmot HSV	3 884,26
D29 - SO_10: Zpevněné plochy - provozní zázemí, úprava stávajícího vjezdu	3 950 759,00
D30 - 005: Komunikace	3 950 759,00
D31 - SO_11: Demolice stávajícího objektu, příprava území	1 231 011,16
D4 - 001: Zemní práce	15 103,19
D5 - 002: Základy	3 951,96
D7 - 004: Vodorovné konstrukce	12 359,34
D32 - 0096: Bourací práce	891 894,00
D33 - 00997: Přesuny suťi	307 702,67
D34 - SO_30: Areálová dešťová kanalizace (vč. výústní částí)	789 321,00
D35 - 008: Vedení dálková a přípojná	789 321,00
D36 - SO_31: Areálová část vodovodu, zřízení VŠ, úprava přípojky splaškové kanalizace, zřízení nové RŠ	58 302,00
D35 - 008: Vedení dálková a přípojná	58 302,00

D37 - SO_32: Areálová část přípojky plynu

33 468,00

D38 - 023: Potrubi

33 468,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technické zázemí - SLUŽBY LIŠOV -výkaz výměr- revize 190219
Objekt:
Zakazka - Zakazka

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

28. 2. 2019
TSGP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 998 392,55

D D1 SO 00: Ostatní náklady 142 800,00

D	D2	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	107 100,00	107 100,00	
2	K	063303000	Náklady na zajištění BOZP na staveništi	Kč	1,000	22 312,50	22 312,50	
3	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	13 387,50	13 387,50	

D D3 SO_01: Provozní objekt 8 521 576,34

D	D4	001: Zemní práce						
4	K	10364100	Sanační násyp - dodávka materiálu včetně dopravy Štěrkopisková hutnitelná zemina nebo vhodný recyklovaný materiál	t	846,176	178,50	151 042,42	266 441,31

VV				470,098*1,8				
VV				Součet 846,176				
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	63,10	7 572,00	
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	39,54	1 186,20	
7	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	104,387	146,37	15 279,13	
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	104,387	233,84	24 409,86	
9	K	171101105	Vrstva sanačního náspyu hutněná po vrstvách - uložení Materiál ve specifikaci	m3	470,098	89,07	41 871,63	
10	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	104,387	15,35	1 602,34	
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	187,897	124,95	23 477,73	
VV				104,387*1,8				
VV				Součet 187,897				

D	D5	002: Základy						
12	K	213311141	Pořizíte zhuštěné pod základy ze štěrkopisků třídného (6,3*1,175+6,3*15,425+11,4*5,4+11,4*5,565+11,4*11,34)*0,3	m3	126,557	801,47	101 431,64	1 261 234,14
VV				Součet 126,557				
13	K	274321118	Základové pásy, prahy, věnce a oštrůhy ze ŽB C 30/37	m3	140,450	3 320,10	466 308,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	198,612	256,15	50 874,46	
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	198,612	51,85	10 298,03	
16	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,800	36 235,50	137 694,90	
17	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	9,720	2 463,30	23 943,28	
18	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	20,160	262,40	5 289,98	
19	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	20,160	55,87	1 126,34	
20	K	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	t	0,248	35 432,25	8 787,20	
21	K	279113144	Základová zeď tl 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5,400	1 097,78	5 928,01	
22	K	279113155	Základová zeď tl 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	17,700	1 463,70	25 907,49	
23	K	279113156	Základová zeď tl 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	120,370	1 856,40	223 454,87	
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,722	34 986,00	200 189,89	

003: Svislé konstrukce

2 092 275,22

D	D6							
25	K	311101R01	Vytvoření prostupů do 0,3x0,3m ve zdech nosných betonových tl. 0,38m Při betonáži	kus	6,000	110,67	664,02	
26	K	311113153	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	22,860	1 017,45	23 258,91	
27	K	311113154	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	209,200	1 151,33	240 858,24	
28	K	311234001	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 175 mm	m2	6,500	654,20	4 252,30	
29	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	58,700	1 008,53	59 200,71	
30	K	311234481	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na tepelněizolační maltu M5 tl 380 mm	m2	299,760	1 347,68	403 980,56	

(12*3+11,58*2+5,6*2+1)*5,25-5*4*3-0,8*2,1-2*1,1*6

VV Součet

299,760

299,760

31	K	317168053	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	390,02	1 560,08	
32	K	317168057	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	24,000	869,30	20 863,20	
33	K	317998113	Tepelná izolace překlady v 20-25 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	66,000	44,98	2 968,68	

VV 1,5*4+2,5*24

VV Součet

66,000

66,000

34	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 XC2 bez výztuže	m3	4,480	3 132,68	14 034,41	
35	K	331351321	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2	m2	44,800	712,22	31 907,46	
36	K	331351322	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2	m2	44,800	77,65	3 478,72	
37	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,792	36 503,25	28 910,57	
38	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XD2, XF2, XA1	m3	44,192	3 141,60	138 833,59	
39	K	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	351,264	764,87	268 671,30	
40	K	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	351,264	135,66	47 652,47	
41	K	341351911	Připíplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	182,658	133,88	24 454,25	
42	K	341351R01	Impregnace pohledového betonového povrchu nad terénem s obsahem silanů a silox. pro vnější prostory bez lesku	m2	182,658	158,87	29 018,88	
43	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	18,954	39 448,50	747 706,87	

D D7

004: Vodovodné konstrukce

415 653,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	20,381	2 748,90	56 025,33	
45	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	39,532	454,28	17 958,60	
46	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	39,532	107,99	4 269,06	
47	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	141,540	497,12	70 362,36	
48	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	141,540	95,50	13 517,07	
49	K	413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	18,000	179,39	3 229,02	
50	K	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	7,321	585,48	4 286,30	
51	K	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	14,010	83,18	1 165,35	
52	K	413352215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	14,010	659,56	9 240,44	
53	K	413352216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	14,010	103,53	1 450,46	
54	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	1,728	36 860,25	63 694,51	
55	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	10,008	2 802,45	28 046,92	
56	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	65,850	271,32	17 866,42	
57	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	65,850	63,81	4 201,89	
58	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,501	36 146,25	54 255,52	
59	K	451315113	Podkladní nebo výpiňová vrstva z betonu C 8/10 II do 100 mm	m2	260,718	253,47	66 084,19	
167 943,01								
D D8								
60	K	59051475	Profil okenní zajišťovací s tkaninou Na vnitřní ostění	m	137,840	59,80	8 242,83	
VV					137,840			
Součet					137,840			
61	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	661,645	189,21	125 189,85	
62	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	52,464	583,70	30 623,24	
63	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	137,840	28,20	3 887,09	
VV					137,840			
Součet					137,840			
0062: Úpravu povrchu vnější							493 278,45	
64	K	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou Na vnější ostění	m	137,840	51,77	7 135,98	
VV					137,840			
Součet					137,840			
65	K	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	133,800	74,08	9 911,90	
VV					133,800			
Součet					133,800			
66	K	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2 m	m	69,940	76,76	5 368,59	
VV					69,940			
Součet					69,940			
67	K	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	12,000	74,97	899,64	
VV					12,000			
Součet					12,000			
68	K	59051640	Zakládací soklová lišta s okapničkou - hrana nad soklem	m	98,880	155,30	15 356,06	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm vč.	m2	75,200	614,04	46 175,81
70	K	621541011	Výztužné skioextriní síťe s odolností vůči alkáliím (standard Baut open Tex)	m2	75,200	260,61	19 597,87
71	K	622131301	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů (nanoporová omítka se škrábanou strukturou tl. 1,5mm (struktura a barevnost dle navazující fasády)	m2	517,464	45,70	23 648,10
72	K	622142001	Cementový postřik vnějších stěn nanašený celoplošně strojně	m2	517,464	175,82	90 980,52
73	K	622143001	Pořazení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m	98,880	94,61	9 355,04
74	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů s tkaninou	m	203,740	32,31	6 582,84
vv		6*5,3+12*1,1+8*3+6*4+5,4*2+5*6+2,02*2+6*2+4*3,6+6*3+4+5,4+5*3+1,1		203,740			
vv		Součet		203,740			
75	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začítkovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	137,840	28,20	3 887,09
vv		6*5,3+12*1,1+8*3+6*4+5,4*2+5*6+2,02*2		137,840			
vv		Součet		137,840			
76	K	622321321	Výpenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanašená strojně	m2	517,464	177,61	91 906,78
77	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	517,464	294,53	152 408,67
78	K	63140348	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 tl 30mm	m2	76,704	131,20	10 063,56
D	D10	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					697 825,59
79	K	631311235	mazanina tl do 240 mm z betonu prosteno stroje zmazanena tr. C 30/37 XC4 XJ3 XAZ XF3 vc. dilatace v rastru max. 6x6m + obvodová výplň PU tmelem + dilatačním pásem MIRELON 10MM / šedá s PE folií, k=200mm	m3	108,802	3 409,35	370 944,10
vv		(12,42*32,25+16,49*8,7)*0,2		108,802			
vv		Součet		108,802			
80	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	108,802	198,14	21 558,03
81	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	108,802	990,68	107 787,97
82	K	632451034	Polér betonový tl do 50 mm z C 15/20 XC1, zahlazeny	m2	421,857	199,03	83 962,20
vv		(6,3*11,175+6,3*15,425+11,4*5,4+11,4*5,565+11,4*11,34)		421,857			
vv		Součet		421,857			
83	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	421,857	31,59	13 326,46
vv		(6,3*11,175+6,3*15,425+11,4*5,4+11,4*5,565+11,4*11,34)		421,857			
vv		Součet		421,857			
84	K	632451R01	Příplatek za dalších 10mm potěru C 15/20 XC1	m2	421,857	77,65	32 757,20
vv		(6,3*11,175+6,3*15,425+11,4*5,4+11,4*5,565+11,4*11,34)		421,857			
vv		Součet		421,857			
85	K	633121111	Povrchová úprava průmyslových podlah výsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz	m2	544,008	124,06	67 489,63
vv		12,42*32,25+16,49*8,7		544,008			
vv		Součet		544,008			
D	D11	009: Ostatní konstrukce a práce					56 815,07
86	K	449324R01	přístroj hasící ruční práškový nebo pěnový s hasicí schopností 183B včetně osazení - zavěšení a informační tabulky	kus	3,000	1 653,80	4 961,40
87	K	962901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	544,008	70,95	38 597,37
88	K	963992R01	Požární prostupy, ucpávky - dodávka + montáž	soubor	1,000	13 256,30	13 256,30
D	D12	0094: Lešení					154 285,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	714,000	38,20	27 274,80	
	W		Na fasádu					
	W		(30+9,5+33,5+25+14)*6		672,000			
	W		(9+12)*2		42,000			
	W		Součet		714,000			
90	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	42 840,000	1,58	67 687,20	
	W		Na dobu 60 dní					
	W		714*60		42 840,000			
	W		Součet		42 840,000			
91	K	941211311	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	714,000	23,21	16 571,94	
	W		714		714,000			
	W		Součet		714,000			
92	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	714,000	14,37	10 260,18	
93	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	42 840,000	0,31	13 280,40	
	W		60*714		42 840,000			
	W		Součet		42 840,000			
94	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	714,000	9,73	6 947,22	
95	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	300,000	40,88	12 264,00	
	D	D13	00998: Přesun hmot HSV				641 415,15	
96	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 575,861	249,01	641 415,15	
	D	D14	021: Silnoproud				249 475,60	
97	K	210010R01	Elektroinstalace včetně revizí - v kompletnosti dle samostatného výkazu výměr	soubor	1,000	249 475,60	249 475,60	
	D	D15	711: Izolace proti vodě a vlhkosti				179 329,35	
98	K	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,182	46 856,25	8 527,84	
99	K	62852254	pásky s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp	m2	622,978	189,21	117 873,67	
100	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	544,008	8,37	4 553,35	
101	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	22,336	18,30	408,75	
102	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIp	m2	544,008	84,16	45 783,71	
103	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIp	m2	22,336	97,28	2 172,85	
104	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	2,86	9,18	
	D	D16	713: Izolace tepelné				120 701,77	
105	K	28375948	deska EPS 100 fasádní lambda=0,037 tl 80mm	m2	34,622	117,81	4 078,82	
106	K	28376360	dilatační deska z XPS tl 20mm	m2	86,940	103,53	9 000,90	
107	K	317998113	Tepelná izolace překladů v 20-25 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	141,410	44,98	6 360,62	
108	K	63148104	deska izolační minerální univerzální lambda=0,038 tl 100mm	m2	405,517	130,31	52 842,92	
109	K	69331041	drenážní rohož PE nealaminovaná 400g/m2	m2	35,784	76,76	2 746,78	
110	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	386,206	82,20	31 746,13	
111	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a zákládů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	91,600	149,05	13 652,98	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	73131132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólii z PE		m2	34,080	7,90	269,23	
	W		1,2*(14,2+14,2)			34,080			
	W		Součet			34,080			
113	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m		%	1,950	1,74	3,39	
	D	D17	733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					66 938,25	
114	K	733111R01	Vytápění, plynoinstalace v kompletnosti dle samostatného výkazu výměr		soubor	1,000	66 938,25	66 938,25	
	D	D18	760: Konstrukce sádrokartonové					148 797,03	
115	K	28329282	folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m)		m2	212,414	60,69	12 891,41	
116	K	59030157	01/RU klapka revizní protipožární pro podhledy, 12,5 mm 60x80 cm		kus	1,000	4 046,60	4 046,60	
117	K	763131414	SDK podhled desky 1x15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD		m2	193,103	631,89	122 019,85	
118	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr		m2	193,103	24,81	4 790,89	
119	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu		m2	193,103	23,47	4 532,13	
120	K	763171213	Montáž revizních klapek SDK keč vel. do 0,5 m2 pro podhledy		kus	1,000	514,08	514,08	
121	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m		%	1,520	1,36	2,07	
	D	D19	762: Konstrukce tesatské					131 646,12	
122	K	60511120	prkna stavební plisimovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m		m3	1,814	4 308,99	7 816,51	
123	K	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m		m3	6,308	6 970,43	43 969,47	
124	K	60726240	deska dřevoštěrková OSB ostrá hrana nebroušená tl 12mm		m2	81,216	134,77	10 945,48	
125	K	762341670	Montáž bednění šitových okapových films z dřevotřískových na sraz		m2	75,200	270,43	20 336,34	
126	K	762342214	Montáž latování na střežách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm		m2	590,000	47,03	27 747,70	
	W		590			590,000			
	W		Součet			590,000			
127	K	762342441	Montáž lišt trojheliníkových nebo kontralatí na střežách sklonu do 60°		m	644,400	10,44	6 727,54	
	W		2*7,1*27+2*4,5*29			644,400			
	W		Součet			644,400			
128	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny		m3	6,741	972,83	6 557,85	
	W		75*0,012+5,841			6,741			
	W		Součet			6,741			
129	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz		m2	56,000	105,32	5 897,92	
130	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů		m2	56,000	28,92	1 619,52	
131	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesatské v objektech v do 12 m		%	5,580	4,98	27,79	
	D	D20	763: Konstrukce montované					221 664,72	
132	K	763732R01	Střešní konstrukce tvořená příhrad, vazníky se stýčnk, deskami, vč. pozednice, výroba, D+M, doprava		soubor	1,000	221 607,75	221 607,75	
133	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m		%	7,990	7,13	56,97	
	D	D21	764: Konstrukce klempířské					166 390,96	
134	K	764021420	Dílační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 80 mm		m	11,000	192,78	2 120,58	

PC	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm		m	13,200	266,86	3 522,55	
136	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm		m	100,000	245,44	24 544,00	
	VV		28,65+15,65+23,7+32			100,000			
			Součet			100,000			
137	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm		m2	18,480	1 222,73	22 596,05	
138	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm		m	12,000	381,99	4 583,88	
139	K	764222432	Krycí lišta vytažené hydroizolace soku z Al plechu rš 200 mm		m	78,000	199,03	15 524,34	
140	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm		m	100,000	489,09	48 909,00	
	VV		28,65+15,65+23,7+32			100,000			
			Součet			100,000			
141	K	764511643	Kotlík oválný (tuchňový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm		kus	7,000	489,98	3 429,86	
	VV		7			7,000			
			Součet			7,000			
142	K	764516623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm		m	42,700	963,90	41 158,53	
	VV		76,1			42,700			
			Součet			42,700			
143	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m		%	1,560	1,39	2,17	
	D	D22	765: Krytiny skládané					486 690,78	
144	K	59244014	sada bezpečnostního háku (bez tašky)		sada	16,000	44,63	714,08	
145	K	765123013	Krytina betonová drážková povrch s úpravou se zvýšenou ochrannou sklonu do 30° na sucho		m2	590,000	642,60	379 134,00	
146	K	765123122	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mířkou univerzální		m	100,000	104,42	10 442,00	
147	K	765123213	Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenačů se zvýšenou ochranou s větracím pásem		m	13,020	1 303,05	16 965,71	
148	K	765123313	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenačů se zvýšenou ochranou s větracím pásem		m	45,300	1 079,93	48 920,83	
149	K	765123411	Krytina betonová drážková úžlabí na plech s těsnícím pásem		m	6,100	928,20	5 662,02	
150	K	765123513	Krytina betonová drážková šlitová hrana z tašek s povrchem se zvýšenou ochranou		m	23,000	841,63	19 357,49	
151	K	765125421	Montáž bezpečnostního háku pro betonovou krytinu		kus	16,000	341,83	5 469,28	
152	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m		%	5,330	4,76	25,37	
	D	D23	766: Konstrukce truhlářské					119 239,89	
153	K	61144D01	Vstupní dveře jednokřídlové, plně vyplně, křídlo průchozí š. min. 900mm, z plastových vícekom, prof. výrobek 04/V/D - dodávka včetně dveřního rámu, kování i zámku v kompletnosti dle tabulky výrobků		kus	1,000	15 475,95	15 475,95	
154	K	61144R01	Okenní sestava v servisní části 2000/1100 dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků - výrobek 01 / O-F1		kus	6,000	14 547,75	87 286,50	
155	K	61189995	palubky obkladové hoblované š. 150mm, tl. 25mm - podhled římsy		m2	9,280	483,74	4 489,11	
156	K	766421224	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š přes 100 mm včetně povrchové konečné úpravy tenkovrstvou lazuru		m2	9,280	199,03	1 847,00	
157	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva		m2	13,200	569,42	7 516,34	
158	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadvětlíku do zdiva včetně montáže zárubní		kus	1,000	2 623,95	2 623,95	
159	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m		%	1,080	0,96	1,04	
	D	D24	767: Konstrukce zámečnické					273 310,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
160	K	42972394	Žaluzie protidešťové velikost 400x400 mm	kus	6,000	3 446,84	20 681,04	
161	K	767000R01	Průmyslová lamelová vrata 5000/4000 dodávka v kompletnosti dle výrobku 01 / V-RO	kus	3,000	23 205,00	69 615,00	
162	K	767000R02	Průmyslové zavěšená posuvná vrata na stěnu - závěsná dráha 3650/3750/2050/1950/4000 dodávka v kompletnosti dle výrobku 02 / V-PO	kus	1,000	25 257,75	25 257,75	
163	K	767000R03	Dvoukřídlová vrata neizoteplená 4000/4000 dodávka v kompletnosti dle výrobku 03 / V-OT	kus	1,000	22 134,00	22 134,00	
164	K	767000R04	Žaluziové výplňové expedice šifrováního dřeva 3 6x3m, včetně odvodového rámu z Jeklu 50x50, tl. 3mm dodávka + montáž v kompletnosti dle výrobku 02/2AL, včetně konečné povrchové úpravy	kus	4,000	20 170,50	80 682,00	
165	K	767426201	Montáž kovových slunolamů horizontálních	m2	43,200	430,19	18 584,21	
166	K	767051114	Montáž vrat garážových sekcích zajištěcích pod strop plochy přes 13 m2	kus	3,000	5 006,93	15 020,79	
167	K	767651126	Montáž vrat garážových sekcích elektrického stropního pohonu	kus	3,000	1 320,90	3 962,70	
168	K	767652240	Montáž vrat garážových otvíracích do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2	kus	1,000	7 586,25	7 586,25	
169	K	767654250	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 32 m2	kus	1,000	9 103,50	9 103,50	
170	K	767610113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	6,000	113,35	680,10	
171	K	398767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	1,60	2,86	

D D25		781: Obklady	27 578,78				
172	K	59761408	dláždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	32,630	323,98	10 571,47
173	K	761744121	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	29,664	394,49	11 702,15
174	K	781749194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch	m2	29,664	178,50	5 295,02
175	K	999761202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	3,01	10,14

D	D26	784: Malby	82 645,77					
176	K	784181R01	Penetrační nátěr pohledového betonu	m2	182,658	158,87	29 018,88	
177	K	784211113	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otluvuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	854,748	62,74	53 626,89	

D D27 SO_02: Oplocení arálu

271 155,05

D D4		001: Zemní práce	10 247,22				
178	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,440	890,72	6 626,96
179	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,440	233,84	1 739,77
180	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	7,440	15,35	114,20
181	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	14,136	124,95	1 766,29

VV 7,44*1,9
VV Součet 14,136

D	D5	002: Základy	17 463,76				
182	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	7,440	2 347,28	17 463,76

D D6		003: Svislé konstrukce	239 559,81				
183	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	46,000	362,36	16 668,56
184	K	348121R07	Příplatek za zližené osazení sloupků oplocení v kontaktu s betonovým obrubníkem	kus	16,000	181,18	2 898,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
105	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	154,000	118,70	18 279,80	
100	K	348172118	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 15,0 m2	kus	1,000	4 391,10	4 391,10	
187	K	348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus	1,000	4 034,10	4 034,10	
108	K	55342R01	Panel plotový 3D pozinkovaný drát tl. 4 mm, rozměr 2500x1730 mm, oka 50x200 mm - Tři vodorovné prolisy	kus	63,000	769,34	48 468,42	
100	K	55342R02	sloupek plotový profilovaný žárově zinkovaný dl 2500 mm, průměr 70 mm včetně čepečky	kus	66,000	531,93	35 107,38	
150	K	55342R03	brána posuvná samonosná s výplní z tahokovu rozměr křídla 6000+2650 x 1750 mm - Průjezd šířky 6 m, žárově zinkováno + PUR nátěr RAL 7000 (šedá), - vč příslušenství (bezpečnostní prvky)	kus	1,000	48 819,75	48 819,75	
191	K	55342R04	pohon pro posuvnou bránu do dl. 9 m s dálkovým ovladačem - Kompletní sestava pro pojízdnou bránu	kus	1,000	19 992,00	19 992,00	
192	K	55345R01	Držák plotových rámu pro upevnění na sloupek 70 mm	ks	264,000	64,26	16 964,64	
193	K	59233R01	deska plotová betonová podhrabová hladká 2500x50x250 mm - Včetně držáku podhrabové desky tvaru U žárově zinkovaný	kus	46,000	520,33	23 935,18	
D	D28		099: Přesun hmot HSV				3 884,26	
194	K	996232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	25,303	153,51	3 884,26	
D	D29		SO_10: Zpevněné plochy - provozní zázemí, úprava stávajícího vjezdu				3 950 759,00	
D	D30		005: Komunikace				3 950 759,00	
195	K	500000R01	Zpevněné plochy - provozní zázemí - viz. samostatný rozpočet a výkaz výměr	soubor	1,000	3 950 759,00	3 950 759,00	
D	D31		SO_11: Demolice stávajícího objektu, příprava území				1 231 011,16	
D	D4		001: Zemní práce				15 103,19	
196	K	113106121	Rozehrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	41,000	52,57	2 155,37	
197	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm ručně	m2	41,000	226,70	9 294,70	
198	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,680	183,86	308,88	
199	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	24,000	44,36	1 064,64	
200	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého uloží se pro potřeby vlastníka - města Lišov	m2	41,000	55,60	2 279,60	
D	D5		002: Základy				3 951,96	
201	K	212752312	Tratvod z drenážních trubek plastových 150 mm včetně lože oteřevný výkop 2/3 perforace, pevnostní třída SN4-8	m	12,000	329,33	3 951,96	
D	D7		004: Vodorovné konstrukce				12 359,34	
202	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 40 kg s urovnaním lince	m3	6,000	1 802,85	10 817,10	
203	K	463212191	Příplatek za vypracování lince rovnání	m2	12,000	128,52	1 542,24	
D	D32		0096: Bourací práce				891 894,00	
204	K	900000R01	Demontáž stávajícího vybavení budovy a vnitřních instalací včetně odvozu a likvidace zákonným způsobem	kus	1,000	514,02	514,02	
205	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	24,428	499,99	12 213,76	
206	K	966052R01	Bourání stávajícího přeřta betonového oplocení v. 1,4m, sloupky po 2m, betonová desková výplň včetně základových patek pro sloupky	m	41,000	514,30	21 086,30	
207	K	966052R02	Bourání stávající výjezdové brány š=6m včetně sloupků a základových patek pro sloupky	kus	1,000	674,94	674,94	

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	966052R03 Demontáž a odstranění plotového oplocení s ocelovými sloupky v. 1,6m včetně uložení na skládku inertního odpadu a k recyklaci	m	61,000	620,13	37 827,93	
209	K	966052R04 Demontáž a uložení k dalšímu použití na slaveništi , opocení z plotových panelů dřev. (žár. poz.) vč. sloupků CREMA 70 v. 1,5m + 0,25m podhrabové desky	m	56,000	611,47	34 242,32	
210	K	981011111 Demolice budov dřevěných jednostranně obřích postupným rozebíráním	m3	65,100	646,62	42 094,96	
211	K	981010314 Demolice budov zděných na MVČ, podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	1 020,000	639,31	652 096,20	
212	K	981032R01 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. včetně odvozu a likvidace bouraných konstrukcí	m3	159,000	573,23	91 143,57	
D D33 00997: Přesuny sutí 307 702,67							
213	K	997002511 Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovněním do 1 km	t	719,806	91,93	66 171,77	
214	K	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	7 198,060	10,35	74 499,92	
215	K	997002611 Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	719,806	93,71	67 453,02	
216	K	997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - sutí	t	719,806	138,34	99 577,96	
D D34 SO_30: Areálová dešťová kanalizace (vč. výústní části) 789 321,00							
D D35 008: Vedení dálková a přípojná 789 321,00							
217	K	871161R01 Dešťová kanalizace v kompletnosti dle samostatného výkazu výměr	soubor	1,000	789 321,00	789 321,00	
D D36 SO_31: Areálová část vodovodu, zřízení VŠ, úprava přípojky splaškové kanalizace, zřízení nové RŠ 58 302,00							
D D35 008: Vedení dálková a přípojná 58 302,00							
218	K	871161R02 Areálový vodovod, areálová splašková kanalizace v kompletnosti dle samostatného výkazu výměr	soubor	1,000	58 302,00	58 302,00	
D D37 SO_32: Areálová část přípojky plynu 33 468,00							
D D38 023: Potrubí 33 468,00							
219	K	230200R01 Plynová přípojka - prodloužení včetně zemních prací dle samostatného výkazu specialisty	soubor	1,000	7 943,44	7 943,44	
220	K	230200R02 Venkovní NTL plynovod včetně zemních prací dle samostatného výkazu specialisty	soubor	1,000	25 524,56	25 524,56	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N005e

Stavba: S_30_Areal_destova_kanalizace_Služby-Lišov_SO30_7_VV

K.S.O.

Místo: Lišov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

TSGP S.r.l.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

789 320,73

DPH základní

15,00% snížená

Základ daně
789 320,73
0,00

Výše daně
165 757,35

0,00

Cena s DPH

CZK V

955 078,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N005e

Stavba: S_30_Areal_destova_kanalizace_Služby-Lišov_SO30_7_VV

Místo: Lišov Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: TSGP s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 789 320,73 955 078,08

SO30 -
Dešťová SO30 - Dešťová kanalizace 789 320,73 955 078,08 STA
kanal

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

S_30_Areal._destova_kanalizace_Služby-Lišov_SO30_7_VV

Objekt:

SO30 - Dešťová kanal - SO30 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

TSGP s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

789 320,73

DPH základní
snižená

Základ daně
789 320,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
165 757,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

955 078,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

S_30_Areal_destova_kanalizace_Služby-Lišov_SO30_7_VV

Objekt:

SO30 - Dešťová kanal - SO30 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TSGP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

789 320,73

HSV - Práce a dodávky HSV

765 528,81

1 - Zemní práce

294 333,82

2 - Zakládání

7 296,20

4 - Vodovodné konstrukce

26 398,72

8 - Trubní vedení

424 784,88

998 - Přesun hmot

12 715,19

PSV - Práce a dodávky PSV

23 791,92

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 791,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

S_30_Areal_destova_kanalizace_Služby-Lišov_SO30_7_VV

Objekt:

SO30 - Dešťová kanal - SO30 - Dešťová kanalizace

Misto:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TSGP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

789 320,73

D HSV Práce a dodávky HSV

765 528,81

D	1	Zemní práce	294 333,82
1	K	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	379,31
2	K	151101101 Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	680,000
3	K	151101111 Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	680,000
4	K	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhrutněním	217,900
5	K	175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	51,800
6	M	58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0-4	95,100
7	K	175111109 Připlatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	51,800

D	2	Zakládání			7 296,20	
8	K	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	1,500	4 864,13	7 296,20

D	4	Vodorovné konstrukce				26 398,72
9	K	451311541 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	5,000	813,96	4 069,80
10	K	451572111 Lože pod potrubí oteplený výkop z kameniva drobného těžného	m3	17,270	1 151,33	19 883,47
11	K	452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 oteplený výkop	m3	1,000	2 445,45	2 445,45

D 8		Trubní vedení	424 784,88				
12	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	198,000	124,06	24 563,88
13	M	286171350	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 200	kus	7,000	1 296,80	9 077,60
14	M	286171420	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 150	kus	10,000	1 705,57	17 055,70
15	M	286171430	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 200	kus	21,000	2 343,71	49 217,91
16	M	286171510	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 6m, DN 200	kus	16,000	3 910,04	62 560,64
17	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	63,000	150,83	9 502,29
18	M	286171440	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 250	kus	1,000	3 596,78	3 596,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	286171520	trubka kanalizační PP SN 12, dl.6m, DN 250	kus	10,000	5 998,49	59 984,90	
20	K	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	6,000	223,13	1 338,78	
21	M	286171820	koleno kanalizační PP 45 ° DN 150	kus	6,000	217,77	1 306,62	
22	K	877310430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	7,000	223,13	1 561,91	
23	M	286172440	redukce DN 150/DN125	kus	7,000	431,08	3 017,56	
24	K	877350410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	10,000	246,33	2 463,30	
25	M	286171830	koleno kanalizační PP 45 ° DN 200	kus	10,000	441,79	4 417,90	
26	K	877350420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	10,000	378,42	3 784,20	
27	M	286172070	odbočka PP 45° DN 200/DN150	kus	6,000	758,63	4 551,78	
28	M	286172080	odbočka PP 45° DN 200/DN200	kus	4,000	13 298,25	53 193,00	
29	K	877350430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	1,000	246,33	246,33	
30	M	286172450	redukce DN 200/DN150	kus	1,000	449,82	449,82	
31	K	877360420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	3,000	446,25	1 338,75	
32	M	286172110	odbočka PP 45° DN 250/DN200	kus	3,000	2 972,03	8 916,09	
33	K	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	9 103,50	18 207,00	
34	K	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	9 639,00	28 917,00	
35	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	5,000	815,75	4 078,75	
36	M	552414060	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	5,000	7 970,03	39 850,15	
37	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	216,000	42,66	9 214,56	
38	K	899722113	Kytlí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	216,000	10,98	2 371,68	
D 998 Přesun hmot 12 715,19								
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,044	845,20	12 715,19	
D PSV Práce a dodávky PSV 23 791,92								
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 23 791,92								
40	K	721242116	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	7,000	2 490,08	17 430,56	
41	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	167,000	25,53	4 263,51	
42	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	58,000	36,06	2 091,48	
43	K	998721102	Přesun hmot lonažní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,011	579,23	6,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

S_31_Vodovad_splaskova_kanl._Služby-Lišov_SO31_5_VV

Objekt:

SO31 - Areálový vodo - SO31 - Areálový vodovod, ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

TSGP s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 301,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 301,57	21,00%	12 243,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 70 544,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

S_31_Vodovad_splaskova_kanl._Služby-Lišov_SO31_5_VV

Objekt:

SO31 - Areálový vodo - SO31 - Areálový vodovod, ...

Místo:

Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TSGP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

58 301,57

HSV - Práce a dodávky HSV

37 934,20

1 - Zemní práce

16 204,40

4 - Vodorovné konstrukce

978,63

8 - Trubní vedení

20 347,16

998 - Přesun hmot

404,01

PSV - Práce a dodávky PSV

20 367,37

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 367,37

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

S_31_Vodovad_splaskova_kanl_Služby-Lišov_SO31_5_VV

Objekt:

SO31 - Areálový vodo - SO31 - Areálový vodovod, ...

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TSGP s.r.o.

Náklady soupisu celkem

58 301,57

D HSV Práce a dodávky HSV

37 934,20

D		1		Zemní práce		16 204,40	
1	K	102201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,130	379,31	5 738,96
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	93,71	3 186,14
3	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	54,71	1 860,14
4	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,400	162,44	552,30
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,400	169,58	576,57
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	11,800	84,79	1 000,52
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,600	358,79	932,85
8	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	4,700	381,99	1 795,35
9	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypání, uložené do 3 m	m3	2,600	215,99	561,57

D		4		Vodorovné konstrukce		978,63	
10	K	451572111	Lože pod potrubí oteplený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,850	1 151,33	978,63

D		8		Trubní vedení		20 347,16	
11	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 oteplený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	9,000	50,96	458,64
12	M	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7, L=12m	m	9,000	45,52	409,68
13	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem oteplený výkop sklon do 20 % DN 160	m	1,000	116,03	116,03
14	M	286113110	trubka kanalizace plastové KGEH-160x500 mm SN4	kus	1,000	105,32	105,32
15	M	286115880	zátka kanalizace plastové KGM DN 150	kus	1,000	45,79	45,79
16	K	891142211	Montáž závlivového vodoměru G 1/2 v šachtě	kus	1,000	261,50	261,50
17	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 70	m	9,000	117,81	1 060,29
18	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	9,000	14,37	129,33
19	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m	kus	1,000	582,80	582,80
20	M	562305830	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m	kus	1,000	5 649,53	5 649,53

Průč. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	664011135					
		Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	6 336,75	6 336,75	
22	K	669721111					
		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	10,000	42,66	426,60	
23	K	860722113					
		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	10,000	10,98	109,80	
24	K	099913105					
		Uzávěrání manžeta chráničky potrubí DN 32 x 100	kus	2,000	654,20	1 308,40	
25	K	669314106					
		Montáž chráničky D 125/108 mm	m	2,000	1 597,58	3 195,16	
26	M	345713570					
		trubka ohebná D 125/108	m	2,000	75,77	151,54	

D	998	Présun hmot				404,01	
27	K	609218101					
		Présun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,478	845,20	404,01	

D PSV Práce a dodávky PSV

20 367,37

D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				20 367,37	
28	K	722174022					
		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	22,000	264,18	5 811,96	
29	K	722181221					
		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	2,000	52,30	104,60	
30	K	722160401					
		Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	1,000	167,79	167,79	
31	K	722201111					
		Nástenka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitěm	kus	1,000	169,58	169,58	
32	K	722221134 1					
		Kulový kohout výtokový G 1/2 s připojením na hadici	soubor	1,000	377,53	377,53	
33	K	722224115					
		Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitěm	kus	1,000	203,49	203,49	
34	K	722230114					
		Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závitě	kus	1,000	826,46	826,46	
35	K	722231075					
		Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitě	kus	1,000	483,74	483,74	
36	K	722232046					
		Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	583,70	583,70	
37	K	722234266					
		Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitěm	kus	1,000	534,61	534,61	
38	K	722262214 1					
		MTŽ vodoměru závitového	kus	1,000	11 017,91	11 017,91	
39	K	722280226					
		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1,000	38,73	38,73	
40	K	722290234					
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,000	35,34	35,34	
41	K	998722102					
		Présun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,023	518,54	11,93	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N005C
Stavba: D.1_4_SO-32_přípojka-plynu_VV

KSO:
Místo: Lišov

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

TSGP s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

33 468,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	33 468,00	7 028,28
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

40 496,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N005c

Stavba: D.1_4_SO-32_přípojka-plynu_VV

Místo: Lišov

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TSGP s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

výběr dod. (1)	výběr dod.(1)	33 468,00	40 496,28	STA
-------------------	---------------	-----------	-----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1_4_SO-32_přípojka-plynu_VV

Objekt:

výběr dod.(1) - výběr dod.(1)

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

TSGP s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 468,00

DPH základní
snížená

Základ daně
33 468,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 028,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 496,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1_4_SO-32_přípojka-plynu_VV

Objekt:

výběr dod.(1) - výběr dod.(1)

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TSGP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 468,00

D1 - PLYNOVÁ PŘÍPOJKA - prodloužení...

3 112,34

D2 - Potrubí LPE SDR 11 PE100

3 112,34

D3 -

210,89

D3 -

4 620,21

D4 - Zemní práce

4 620,21

D5 - VENKOVNÍ NTL PLYNOVOD

9 938,61

D2 - Potrubí LPE SDR 11 PE100

9 938,61

D3 -

293,20

D3 -

15 292,75

D4 - Zemní práce

15 292,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1_4_SO-32_přípojka-plynu_VV

Objekt:

výběr dod.(1) - výběr dod.(1)

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TSGP s.r.o.

Náklady soupisu celkem

33 468,00

D D1 PL YNOVOVÁ PŘÍPOJKA - prodloužení...

3 112,34

D D2 Potrubí LPE SDR 11 PE100

3 112,34

1 K Po12 D 32x3

m 4,000 211,90 847,60

2 K Po13 D 63x5,8 ochr. Tr.

m 2,000 288,23 576,46

P Poznámka k položce: x000d_

chráněná HEKAPLAST

3 K Po14 D 75

m 2,000 244,02 488,04

P Poznámka k položce: x000d_

Koleño W90

4 K Po15 D 32 LPE

ks 1,000 204,36 204,36

P Poznámka k položce: x000d_

Nápojení - prodloužení

5 K Po16 D 32 nápojení D32 EON

ks 1,000 249,73 249,73

P Poznámka k položce: x000d_

Přeložení OPZ skříňky . Typový blok 450x550...

6 K Po17 demontáž a znovo montáž bloku skříňe

sada 1,000 216,33 216,33

P Poznámka k položce: x000d_

Kulový uzavěr Vodka Isillo - nový

7 K Po18 KK 1"

ks 1,000 251,57 251,57

8 K Po19 Držák pro KK dle dimenze

ks 1,000 278,25 278,25

D D3

210,89

9 K Po10 Přesun hmot

% 1,000 210,89 210,89

D D3 4 620,21

D D4 Zemní práce

4 620,21

10 K Po11 Výkop jámy - v místě nápojení 1,5x1,5-hl-1,2

m3 3,000 256,78 770,34

11 K Po12 Výkop rýhy 0,5x1,2x- 3m

m3 2,000 275,03 550,06

12 K Po13 Písek

m3 1,000 245,76 245,76

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Po14	Ochranná folie- žlutá			m	3,000	222,41	667,23	
14	K	Po15	Signal. Vodič Cu 2,5			m	4,000	285,53	1 142,12	
15	K	Po16	Zához			m3	5,000	248,94	1 244,70	
P Poznámka k položce: „x000d_“ Povrch. Úpravy - v rámci stavby /										
D D5 VENKOVNÍ NTL PLYNOVOD										
D D2 Potrubí LPE SDR 11 PE100										
1	K	Po17	D 40x3,7			m	19,000	282,64	5 370,16	
2	K	Po13	D 63x5,8 ochr. Tl.			m	2,000	264,68	529,36	
P Poznámka k položce: „x000d_“ Chránička HEKAFLAST										
3	K	Po14	D 75			m	5,000	285,00	1 425,00	
P Poznámka k položce: „x000d_“ Koleno W90										
4	K	Po18	D 40 LPE			ks	4,000	232,98	931,92	
5	K	Po19	Kulový uzávěr Isiflo Vodka KK5/4"			ks	3,000	188,53	565,59	
6	K	Po20	Regulátor France1 B6 N			ks	1,000	221,80	221,80	
7	K	Po21	Plynomeř G4 montáž EON			ks	1,000	192,98	192,98	
P Poznámka k položce: „x000d_“ Skrínka před objektem pro uzávěr										
8	K	Po22	typová Pegas 300x220x360			ks	1,000	198,36	198,36	
9	K	Po19	Držák pro KK dle dimenze			ks	2,000	251,72	503,44	
D D3										
10	K	Po10	Přesun hmot			%	1,000	293,20	293,20	
D D3										
D D4 Zemní práce										
11	K	Po23	Výkop rýhy 0,5x1,2x-20m			m3	12,000	224,02	2 688,24	
12	K	Po13	Písek			m3	3,000	286,60	859,80	
13	K	Po14	Ochranná folie- žlutá			m	19,000	248,94	4 729,86	
14	K	Po15	Signal. Vodič Cu 2,5			m	22,000	210,38	4 628,36	
15	K	Po16	Zához			m3	10,000	217,96	2 179,60	
P Poznámka k položce: „x000d_“ Povrch. Úpravy - v rámci stavby /										
17	K	Po24	Ozažené skříňky , zajištění			sada	1,000	206,89	206,89	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N005b
Stavba: D.1.4_SO-01_Vytápění-plyn_VV

KSO: CC-CZ:
Místo: Lišov Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:
TSGP s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			66 938,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	66 938,25	14 057,03
		0,00	0,00
Cena s DPH			80 995,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N005b

Stavba: D.1.4_SO-01_Vytápění-plyn_VV

Místo: Lišov

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: TSGP s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 66 938,25 80 995,28

výběr dod. (1) výběr dod.(1) 66 938,25 80 995,28 STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N005b

Stavba: D.1.4_SO-01_Vytápění-plyn_VV

KSO:

Místo: Lišov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

TSGP s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

66 938,25

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	66 938,25
	15,00%	0,00

Výše daně
14 057,03
0,00

Cena s DPH

V CZK

80 995,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N005b

Stavba: D.1.4_SO-01_Vytápění-plyn_VV

Místo: Lišov

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TSGP s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 66 938,25 80 995,28

výběr dod. (1)	výběr dod.(1)	66 938,25	80 995,28	STA
-------------------	---------------	-----------	-----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4_SO-01_Vytápění-plyn_VV

Objekt:

výběr dod.(1) - výběr dod.(1)

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum:

25. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

TSGP s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

66 938,25

DPH základní
snižená

Základ daně
66 938,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 057,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

80 995,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4_SO-01_Vytápění-plyn_VV

Objekt:

výběr dod.(1) - výběr dod.(1)

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TSGP s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

66 938,25

D1 - VYTÁPĚNÍ, PLYN

66 938,25

D2 - Teplovzdušné plynové jednotky

4 468,83

D3 - Potrubí ocelové

14 211,88

D4 - Ocelové konstrukce

450,55

D5 - Armatury

4 407,29

D6 - Nátery potrubí syntetické

37 821,90

D7 - HZS hodinová sazba

5 577,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

D.1.4_SO-01_Vytápění-plyn_VV

Objekt:

výběr dod.(1) - výběr dod.(1)

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TSGP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 938,25

D D1 VYTÁPĚNÍ, PLYN

66 938,25

D	D2	Teplovzdušné plynové jednotky						
1	K	Po12	Robur NEXT R15 vč....	ks	2,000	586,60	1 173,20	4 468,83

P Poznámka k položce: „x000d_“
typová ořícňná konzole, kříž konzoly,, základní ovladač, prostorový termostát,, odkouření do fasády (C13)..2x 0,8m , flexi, protivětrná koncovka....

2	K	Po13	Montáž Roburů (cca 60kg)	ks	2,000	601,83	1 203,66	
3	K	Po14	Uvedení do provozu	ks	2,000	550,49	1 100,98	
4	K	Po15	Přesun hmot	%	2,000	495,50	990,99	

P Poznámka k položce: „x000d_“
Součet

D D3 Potrubí ocelové

14 211,88

5	K	Po16	DN 20	bm	6,000	574,83	3 448,98	
6	K	Po17	DN 25	bm	9,000	506,86	4 561,74	
7	K	Po18	DN 32	bm	9,000	461,46	4 153,14	
8	K	Po19	DN 50 chr.	bm	1,000	563,28	563,28	
9	K	Po110	Chráničky DN 65 0,7m	ks	2,000	482,63	965,26	
10	K	Po15	Přesun hmot	%	1,000	519,48	519,48	

P Poznámka k položce: „x000d_“
Součet

D D4 Ocelové konstrukce

450,55

11	K	Po11	konzole, závěsy - 12 objimek, konzol	soubor	1,000	450,55	450,55	
----	---	------	--------------------------------------	--------	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce: „x000d_“
profil, Materiál - 15 kg, Součet

D D5 Armatury

4 407,29

12	K	Po112	Kulový plyn. Uzávěr G 3/4"	ks	2,000	584,66	1 169,32	
----	---	-------	----------------------------	----	-------	--------	----------	--

P Poznámka k položce: „x000d_“
Plynová parnic.hadice

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	PoI13	G 3/4" - 1000	ks	2,000	522,05	1 044,10	
14	K	PoI14	Tlakový Prematlak D160 , 6kPa	ks	1,000	438,19	438,19	
15	K	PoI15	Připojení spotřebiče - Roburů	soubor	2,000	652,78	1 305,56	
16	K	PoI5	Přesun hmot	%	1,000	450,12	450,12	
P			Poznámka k položce_x000d_součet					
D	D6		Nátěry potrubí syntetické				37 821,90	
17	K	PoI16	2x základní do DN 50	bm	25,000	686,06	17 151,50	
18	K	PoI17	Dvojnás. s 1x email žlutá	bm	25,000	424,84	10 621,00	
19	K	PoI18	Nátěr ocel.konstrukcí pomocné prof.	kg	15,000	669,96	10 049,40	
P			Poznámka k položce_x000d_žánové pozinkováno uložení agregátů (pomoc...); součet					
D	D7		HZS hodinová sazba				5 577,80	
20	K	PoI19	Zkoušky Revize	hod	8,000	537,17	4 297,36	
21	K	PoI20	Pomocné zednické práce v součinnosti se stavbou	hod	2,000	640,22	1 280,44	
P			Poznámka k položce_x000d_osazení čističtek; Součet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N005d
Stavba: S10_Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV_výkaz_R1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		3 950 758,23
--------------	--	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 950 758,23	829 659,23
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 780 417,46
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N005d

Stavba: S10_Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV_výkaz_R1

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 3 950 758,23 4 780 417,46

Rozpočet SO01	Rozpočet SO01	2 615 499,73	3 164 754,67	STA
---------------	---------------	--------------	--------------	-----

Rozpočet SO02	Rozpočet SO02	1 335 258,50	1 615 662,79	STA
---------------	---------------	--------------	--------------	-----

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

S10_Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV_výkaz_R1

Objekt:

Rozpočet SO01 - Rozpočet SO01

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 615 499,73

1 - Zemní práce

97 184,18

2 - Základy a zvláštní zakládání

65 574,00

5 - Komunikace

2 064 697,68

91 - Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací

251 582,77

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

7 892,60

99 - Stavební přesun hmot

128 568,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

S10_Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV_výkaz_R1

Objekt:

Rozpočet SO01 - Rozpočet SO01

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 615 499,73	

D 1			Zemní práce				97 184,18	
1	K	113106121	Rozebrání dílců komunikací z betonových desek	m2	12,000	52,57	630,84 URS 2017	
VV			48*0,25		12,000			
VV			Součet		12,000			
2	K	113202211	Vytrhání obrub	m	64,000	51,41	3 290,24 URS 2017	
VV			64		64,000			
VV			Součet		64,000			
3	K	132201101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř 3 do 100 m3	m3	24,000	595,30	14 287,20 URS 2017	
VV			drenáž		24,000			
VV			150*0,4*0,4		24,000			
VV			Součet		24,000			
4	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh v hornině tř 3	m3	24,000	168,68	4 048,32 URS 2017	
VV			drenáž		24,000			
VV			150*0,4*0,4		24,000			
VV			Součet		24,000			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	233,84	5 612,16 URS 2017	
VV			150*0,4*0,4		24,000			
VV			Součet		24,000			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3	m3	24,000	169,58	4 069,92 URS 2017	
VV			150*0,4*0,4		24,000			
VV			Součet		24,000			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	24,000	15,35	368,40 URS 2017	
VV			150*0,4*0,4		24,000			
VV			Součet		24,000			
8	K	171201211	Poplatek za uložení na skládce	m3	24,000	71,40	1 713,60 URS 2017	
VV			150*0,4*0,4		24,000			
VV			Součet		24,000			
9	K	175101201R	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8/16	m3	24,000	795,22	19 085,28 URS 2017	
VV			150*0,4*0,4		24,000			
VV			Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181411131	Založení parkového travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	422,000	16,24	6 853,28	URS 2017
	VV		422		422,000			
			Součet		422,000			
11	M	181411131R	travní osivo	kg	12,660	195,46	2 474,52	R – položka
	VV		422*0,03		12,660			
			Součet		12,660			
12	K	181951102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 180,000	10,17	22 170,60	URS 2017
	VV		16+1982+182		2 180,000			
			Součet		2 180,000			
13	K	181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 100 mm	m2	422,000	29,81	12 579,82	URS 2017
	VV		422		422,000			
			Součet		422,000			
D	2		Základy a zvláštní zakládání				65 574,00	
14	K	211971110	Zřízení oplocení žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	300,000	22,49	6 747,00	URS 2017
	VV		150*2		300,000			
			Součet		300,000			
15	M	211971110R	geotextilie silniční separační 500 g/m2	m2	315,000	55,34	17 432,10	R-položka
	VV		300*1,05		315,000			
			Součet		315,000			
16	K	212752213	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky	m	150,000	215,99	32 398,50	URS 2017
	VV		150		150,000			
			Součet		150,000			
17	M	212752213R	trubka drenážní PE D 125 mm	m	157,500	57,12	8 996,40	R-položka
	VV		150*1,05		157,500			
			Součet		157,500			
D	5		Komunikace				2 064 697,68	
18	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	16,000	99,96	1 599,36	URS 2017
	VV		16		16,000			
			Součet		16,000			
19	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	182,000	131,20	23 878,40	URS 2017
	VV		182		182,000			
			Součet		182,000			
12	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	1 982,000	161,54	320 172,28	URS 2017
	VV		1982		1 982,000			
			Součet		1 982,000			
20	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ šifka do 3 m tl. 70 mm	m2	1 982,000	295,42	585 522,44	URS 2017
	VV		1982		1 982,000			
			Součet		1 982,000			
21	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 120 mm	m2	150,000	218,66	32 799,00	URS 2017
	VV		150		150,000			
			Součet		150,000			
22	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 tl 130 mm	m2	1 982,000	234,73	465 234,86	URS 2017
	VV		1982		1 982,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 982,000			
23	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 210 mm	m2	35,000	364,14	12 744,90 URS 2017	
24	K	573111111	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního v množství 0,40 kg/m2	m2	1 982,000	10,80	21 405,60 URS 2017	
	VV		1982		1 982,000			
	VV		Součet		1 982,000			
25	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 982,000	8,39	16 628,98 URS 2017	
	VV		1982		1 982,000			
	VV		Součet		1 982,000			
26	K	577134111	Asfaltový beton obrusná ACO11 šifka do 3 m tl. 40 mm	m2	1 982,000	227,59	451 083,38 URS 2017	
	VV		1982		1 982,000			
	VV		Součet		1 982,000			
27	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 60 mm plochy do 50 m2	m2	16,000	279,35	4 469,60 URS 2017	
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
28	M	596212313R	betonová zámková dlažba 200x165x60 barva přírodní	m2	16,800	221,34	3 718,51 R – položka	
	VV		16*1,05		16,800			
	VV		Součet		16,800			
29	K	596212313	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 100 mm plochy do 300 m2	m2	182,000	241,87	44 020,34 URS 2017	
	VV		182		182,000			
	VV		Součet		182,000			
30	M	596212313R.1	betonová zámková dlažba 200x165x100 barva přírodní	m2	191,100	337,37	64 471,41 R – položka	
	VV		182*1,05		191,100			
	VV		Součet		191,100			
31	K	895931111	Dvorní vpust	kus	1,000	7 737,98	7 737,98 URS 2017	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu	kus	8,000	1 151,33	9 210,64 URS 2017	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	91	Dopňující konstrukce práce pozemních komunikací				251 582,77	
33	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikátovaných desek do lože z betonu šifka 250 mm	m	84,000	107,34	9 016,56 URS 2017	
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
34	M	915491211	přídlažba betonová 500x250x80	kus	168,000	89,27	14 997,36 R – položka	
	VV		168		168,000			
	VV		Součet		168,000			
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	194,000	255,06	49 481,64 URS 2017	
	VV		186+8		194,000			
	VV		Součet		194,000			
36	M	916131213R	obrubník betonový silniční 1000x150x300	kus	203,700	204,05	41 564,99 R – položka	
	VV		194*1,05		203,700			
	VV		Součet		203,700			
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrrou z betonu do lože z betonu prostého	m	23,000	210,43	4 839,89 URS 2017	

251 582,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
38	M	916231213R1	obrubník betonový chodníkový 1000x250x100	kus	24,150	151,98	3 670,32 R – položka	
	VV		23*1,05		24,150			
	VV		Součet		24,150			
38	M	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	18,060	3 018,18	54 508,33 URS 2017	
	VV		(84+194+23)*0,06		18,060			
	VV		Součet		18,060			
39	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl 100 mm	m	63,000	87,25	5 496,75 URS 2017	
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
40	K	935113111	Osazení odvodňovacího betonový žlab š. 200 mm	m	44,000	427,23	18 798,12 URS 2017	
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
41	M	935113111R1	betonový žlab š. 200 mm např. Best žlab II	kus	180,000	214,34	38 581,20 R – položka	
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
43	K	999999999	D+M schodiště z betonových prefabrikátů	kus	1,000	10 627,61	10 627,61 URS 2017	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				7 892,60	
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	20,000	38,65	773,00 URS 2017	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t	180,000	9,01	1 621,80 URS 2017	
	VV		20*9		180,000			
	VV		Součet		180,000			
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,000	149,94	2 998,80 URS 2017	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
47	K	997221855	Poplatek za skládku	t	20,000	124,95	2 499,00 URS 2017	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				128 568,50	
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	2 219,760	57,92	128 568,50 URS 2017	
	VV		4,5+69,16+941,45+326,03+39,6+566,85+19,12+186,3+35,09+31,66		2 219,760			
	VV		Součet		2 219,760			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

S10_Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV_výkaz_R1

Objekt:

Rozpočet SO02 - Rozpočet SO02

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum:

28. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 335 258,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 335 258,50	21,00%	280 404,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 615 662,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

S10_Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV_výkaz_R1

Objekt:

Rozpočet SO02 - Rozpočet SO02

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 335 258,50

1 - Zemní práce

1 335 258,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

S10_Technické zázemí SLUŽBY LIŠOV_výkaz_R1

Objekt:

Rozpočet SO02 - Rozpočet SO02

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 335 258,50

D 1 Zemní práce								
1	K	1222102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř 1 do 5000 m3	m3	2 200,000	65,87	144 914,00 URS 2017	
	W		2200		2 200,000			
	W		Součet		2 200,000			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř 3 do 1000 m3	m3	500,000	77,38	38 690,00 URS 2017	
	W		350+150		500,000			
	W		Součet		500,000			
3	K	122202209	Příplatek za leplivost k odkopávkám v hornině tř 3	m3	500,000	23,12	11 560,00 URS 2017	
	W		500		500,000			
	W		Součet		500,000			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	150,000	34,90	5 235,00 URS 2017	
	W		150		150,000			
	W		Součet		150,000			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 550,000	233,84	596 292,00 URS 2017	
	W		2200+350		2 550,000			
	W		Součet		2 550,000			
6	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	2 700,000	15,35	41 445,00 URS 2017	
	W		2200+350+150		2 700,000			
	W		Součet		2 700,000			
7	K	171201211	Poplatek za uložení na skládce	m3	2 550,000	71,40	182 070,00 URS 2017	
	W		2200+350		2 550,000			
	W		Součet		2 550,000			
8	K	181301011	Sanace nevhodného podloží	m3	1 765,000	178,50	315 052,50 URS 2017	
	P		Poznámka k položce...X000d					
	W		položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu		1 765,000			
	W		1765		1 765,000			
	W		Součet		1 765,000			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	2.1 SPECIFIKACE										
3											
4											
5	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ - SLUŽBY LIŠOV , UL. LUČNÍ, 373 72 LIŠOV.										
6	INVESTOR: SLUŽBY LIŠOV, LUČNÍ 990/45, 373 72 LIŠOV,										
7											
8											
9											
10	ELEKTROINSTALACE										
11	Celková rekapitulace elektroinstalace										
12	DLE PROJEKTU										
13											
14	DPS										
15											
16											
17											
18	Specifikace									92176,0	Kč
19											
20	Montáž									53000,0	Kč
21											
22	Dodávka									46404,3	Kč
23											
24	Specifikace hromosvod									27040,2	Kč
25											
26	Montáž hromosvod									6400,0	Kč
27											
28	Zemní práce hromosvod									0,0	Kč
29											
30	Zemní práce									19655,1	Kč
31											
32	Demontáže, zednické výpomoci				48,0 hod			100,0 Kč		4800,0	Kč
33											
34	Recyklace svítidel-viz svítidla									0,0	Kč
35											
36	Celkem									249475,6	Kč
37											
38											
39	<u>Celkem ZRN</u>									<u>249475,6</u>	Kč
40											
41											
42											
43	GZS										Kč
44	VRN										Kč
45	Výchozí revize				36,0 hod				Kč	0,0	Kč
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
56											
57	ELEKTROINSTALACE										
58	Specifikace				Množství	ks		Jedn. cena	Kč	Celkem	Kč
59	UPŘESNIT DLE REALIZACE										
60	Kabel CYKY-J 3x1,5				264,0	m		8	Kč	1980,0	Kč
61	Kabel CYKY-J 3x2,5				270,0	m		10	Kč	2700,0	Kč
62	Kabel CYKY-D 3x1,5				225,0	m		9	Kč	1912,5	Kč
63	Kabel CYKY-O 3x1,5				120,0	m		8	Kč	900,0	Kč
64	Kabel CYKY-J 5x1,5				15,0	m		11	Kč	157,5	Kč
65	Kabel CYKY-J 5x6				35,0	m		80	Kč	2800,0	Kč
66	Kabel CYKY-J 5x10				70,0	m		90	Kč	6300,0	Kč
67											
68	Kabel CYKY-J 4x35				35,0	m		9	Kč	315,0	Kč
69	VODIC HO7 V-U 6 ZL/Z (CY)				80,0	m		10	Kč	800,0	Kč
70	VODIC HO7 V-U 16 ZL/Z (CY16)				35,0	m		11	Kč	367,5	Kč
71	VODIC CYA 35 ZL/Z				6,0	m		10	Kč	60,0	Kč
72	Svorky pospojování a pásek CU				45,0	m		15	Kč	675,0	Kč
73											
74	KABELOVÁ SPOJKA SVCZC CYKY 4x35mm				1,0	ks		30	Kč	30,0	Kč
75											
76	TRUBKA 1525				250,0	m		7	Kč	1625,0	Kč
77	TRUBKA 1532				86,0	m		7	Kč	602,0	Kč
78	TRUBKA 1550				35,0	m		8	Kč	262,5	Kč
79	Přichytky, kolena apod. pro trubky				360,0	ks		10	Kč	3600,0	Kč
80											
81	TRUBKA 6036ZNM				15,0	m		43	Kč	637,5	Kč
82	Vývodky, kolena, koncovky, přichytky k trubkám				5,0	ks		25	Kč	125,0	Kč
83	UPŘESNIT DLE REALIZACE										
84											
85	LISTA LHD 17X17				20,0	m		10	Kč	200,0	Kč
86	LISTA LHD 40X20				32,0	m		11	Kč	336,0	Kč
87	LISTA LHD 40X40				15,0	m		12	Kč	180,0	Kč
88	LISTA LHD 60X40				10,0	m		14	Kč	140,0	Kč
89	Příslušenství k lištám				78,0	ks		22	Kč	1677,0	Kč
90											
91	KRABICE KOPOS IP54 DO 5x4				56,0	ks		55	Kč	3080,0	Kč
92											
93	Spínače pod omítku IP44 (vybere investor)										
94	SPINAC sériový řaz.5 bílý-komplet				1,0	ks		60	Kč	60,0	Kč
95	SPINAC střídavý řaz.6 bílý				4,0	ks		75	Kč	300,0	Kč
96											
97	KRABICE přístrojová PO -hluboká				5,0	ks		5	Kč	25,0	Kč
98											
99	Skříň MET - EPS na povrch				2,0	ks		2 000	Kč	4000,0	Kč
100	Svorkovnicová skříň Spelsberk ABOX 35 – 4x (4x35)				1,0	ks		2 000	Kč	2000,0	Kč
101											
102	Spínače na povrch IP44, IP54										
103	SPINAC sériový řaz.5 bílý				2,0	ks		125	Kč	250,0	Kč
104	SPINAC střídavý řaz.6 bílý				4,0	ks		125	Kč	500,0	Kč
105	ZASUVKA 230V/16A, Variant plus-IP54, průběžná				2,0	ks		125	Kč	250,0	Kč
106											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
107	ZASUVKA 400V/16A 5-ti pólová , IP54				3,0	ks		75	Kč	225,0	Kč
108	VIDLICE 400V/32A 5-ti pólová				1,0	ks		50	Kč	50,0	Kč
109	TOTAL STOP-Tlač. v krabici-1/1,ABB,13180,ČERVENÉ,PROSKLENÉ				1,0	ks		50	Kč	50,0	Kč
110	POHYBOVÉ ČIDLO RC PLUS NEXT 230 – 20m				10,0	ks		75	Kč	750,0	Kč
111											
112	Ocelové konstrukce do 10kg				25,0	ks		125	Kč	3125,0	Kč
113	Ocelové konstrukce do 5kg, plechové zákryty				55,0	ks		63	Kč	3437,5	Kč
114											
115											
116	Svitidla NAPŘÍKLAD MODUS LED										
117		OZNAČENÍ									
118	MEGAL W 2M PCO/2100, 106W, IP65	A			20	ks		1 000	Kč	20000,0	Kč
119	STL 4000 P ND + KONZOLA DVO	VO1, VO2, VO3			15	ks		1 000	Kč	15000,0	Kč
120										0,0	
121	Recyklace svítidel				35	ks		25	Kč	875,0	Kč
122	Recyklace zdrojů				0	ks		0	Kč	0,0	Kč
123	Mezisoučet - svítidla										
124											
125	Protipožární úcpávky Promat - 60min				1,0	m2		2 066	Kč	2065,7	Kč
126											
127	Mezisoučet - specifikace									84425,7	Kč
128	Podružný materiál 3%									2532,8	Kč
129	6%PPV									5217,5	Kč
130	Celkem specifikace									92176,0	Kč
131											
132	Montáž (montáž ze specifikace)				450,0	hod		100	Kč	45000,0	Kč
133	Vyhledání, přepojení a úpr.stáv.roz.v.,odzkoušení a proměření				6,0	hod		100	Kč	600,0	Kč
134	Demontáž stáv. Pilířů RE1, RE0				8,0	hod		100	Kč	800,0	Kč
135	Přesun a opětná montáž stáv. pilíře RE1				12,0	hod		100	Kč	1200,0	Kč
136	Odvoz materiálu na skládku				20,0	hod		100	Kč	2000,0	Kč
137	Likvidace odpadů+úklid staveniště				2,0	q		100	Kč	200,0	Kč
138	Rezerva pro nepředpokládané úpravy instalace				32,0	hod		100	Kč	3200,0	Kč
139	Celkem montáž									53000,0	Kč
140											
141											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
142	HROMOSVOD										
143	Drát AlMgSi 8				165,0 m			61 Kč		10065,0 Kč	
144	Drát FeZn 8				10,0 m			22 Kč		215,0 Kč	
145	Drát FeZn 10				52,0 m			26 Kč		1352,0 Kč	
146	Pásek FeZn 30/4				185,0 m			18 Kč		3237,5 Kč	
147	Svorka ST na potrubí				20,0 ks			20 Kč		400,0 Kč	
148	Svorka SU univerzální				32,0 ks			20 Kč		640,0 Kč	
149	Svorka SO				9,0 ks			45 Kč		405,0 Kč	
150	Svorka SZ				9,0 ks			48 Kč		427,5 Kč	
151	OCHRANNÝ ÚHELNIK OU				9,0 ks			350 Kč		3150,0 Kč	
152	DRŽÁK - OCHRANNÝ ÚHELNIK DOU				18,0 ks			45 Kč		810,0 Kč	
153	Svorka SR02				26,0 ks			11 Kč		273,0 Kč	
154	Svorka SR03				28,0 ks			13 Kč		350,0 Kč	
155	Svorka připojovací SP				6,0 ks			15 Kč		90,0 Kč	
156	Podpěra vedení hřeben				70,0 ks			20 Kč		1400,0 Kč	
157	Podpěra vedení tašky sklon				65,0 ks			20 Kč		1300,0 Kč	
158	Podpěra vedení PV1 - stěna				50,0 ks			20 Kč		1000,0 Kč	
159	Barva na vývody hromosvod				1,0 kg			250 Kč		250,0 Kč	
160	Jímací tyč 1,5m				5,0 ks			150 Kč		750,0 Kč	
161	Svorka k jímací tyči				5,0 ks			25 Kč		125,0 Kč	
162	ŠTÍTEK				9,0 ks			30 Kč		270,0 Kč	
163											
164	Mezisoučet - specifikace									26510,0 Kč	
165	PPV 2%									530,2 Kč	
166	Celkem specifikace hromosvod									27040,2 Kč	
167	Celkem montáž hromosvod				64,0 hod			100 Kč		6400,0 Kč	
168											
169											
170											
171	Dodávky										
172											
173	Rozvaděč RS										
174	POD OMÍTKU HAGER										
175	Viz. výkres č. 3				1,0 ks			17 406 Kč		17406,0 Kč	
176	Celkem							Kč		17406,0 Kč	
177	Dopravné 1%							Kč		174,1 Kč	
178	Přesun 3,5%							Kč		609,2 Kč	
179											
180	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ ZS1										
181	NAPŘ. FAMATEL V920-2x16A/230V, 24V/6A, 16A/400V, FI										
182	KOMPLET				4,0 ks			4 300 Kč		17200,0 Kč	
183	Celkem							Kč		17200,0 Kč	
184	Dopravné 1%							Kč		172,0 Kč	
185	Přesun 3,5%							Kč		602,0 Kč	
186											
187	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ ZS2										
188	NAPŘ. FAMATEL V930-2x16A/230V, 24V/6A, 32A/400V, FI										
189	KOMPLET				2,0 ks			4 900 Kč		9800,0 Kč	
190	Celkem							Kč		9800,0 Kč	
191	Dopravné 1%							Kč		98,0 Kč	
192	Přesun 3,5%							Kč		343,0 Kč	
193											
194	Celkem dodávky							Kč		46404,3 Kč	
195											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
196											
197											
198	Zemní práce										
199	Rýha 40x80cm,výkop ručně				35,0m			128 Kč		4480,0 Kč	
200	Rýha 50x120cm,výkop,ručně				18,0m			160 Kč		2880,0 Kč	
201	Rýha40(50)x80(120)cm, zásyp, strojně				21,0m3			43 Kč		903,0 Kč	
202	Výtyčení trati				0,1 km			1 000 Kč		50,0 Kč	
203	Odvoz zeminy				4,0 m3			34 Kč		136,0 Kč	
204	Zaměření do 1km paušál				1,0 ks			1 500 Kč		1500,0 Kč	
205	Zaměření do 1km trasa				817,0m			3 Kč		2042,5 Kč	
206	Křižovatka se silovým kabelem				2,0ks			250 Kč		500,0 Kč	
207	Kabelová chránička js75 s obetonováním				18,0m			50 Kč		900,0 Kč	
208	Kabelová chránička js50 s obsypem				35,0m			50 Kč		1750,0 Kč	
209	Zatažení lana do kanálu				53,0 m			5 Kč		265,0 Kč	
210	Provizorní úprava terénu se zhutněním				26,0 m2			41 Kč		1066,0 Kč	
211	Provizorní zajištění stávajících kabelů ve výkopech				5,0m			10 Kč		50,0 Kč	
212	Chránička Kopoflex 75				56,0 m			25 Kč		1400,0 Kč	
213	Výstražná fólie				53,0 m			16 Kč		848,0 Kč	
214	Vyhledání vývodu				2,0 hod			45 Kč		90,0 Kč	
215	Vyhledání stávajících kabelů, odkopání a vyjmutí				8,0 hod			75 Kč		600,0 Kč	
216											
217	Mezisoučet									19460,5 Kč	
218	PPV1%									194,6 Kč	
219	Zemní práce celkem									19655,1 Kč	
220											
221											
222											
223											