SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele :

na akci **„Stavební úpravy chodníku při silnici I/2 v obci Ždánice"**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami

A) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Obec Ždánice
Se sídlem: Ždánice 70, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
IČO:00473791 DIČ: CZ00473791
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající: p. Josef Krupička, starosta obce
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
BFK service a.s.
sídlo: Komenského nám. 54, 281 44, Zásmuky
IČ: 27155153 DIČ: CZ27155153
bankovní spojení [redacted]
číslo účtu [redacted]
Jednající: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
Jednající ve věcech technických: [redacted], stavbyvedoucí, [redacted]

(dále jen „zhotovitel")

B) PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení "Stavební úpravy chodníku při silnici I/2 v obci Ždánice" a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.

2. Předmět plnění je dále definován a podrobněji vymezen v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracované Ing. Stanislavem Ostruškou, Alešem Jamborem a Janem Slepánkem, Dis.

   Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména:
   a) stavební práce spočívající v opravě stávajícího chodníku při silnici I/2 v obci Ždánice ve Středočeském kraji v souladu se zadávacími podmínkami;

b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
c) provedení geodetického zaměření a dalších činností a průzkumů směřujících k vytyčení případných stávajících inženýrských sítí, dotčených úpravami povrchů komunikací, bude-li to k řádnému plnění nezbytné;
Stránka 3 z 14
d) při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
e) při realizace předmětu plnění budou dodržovány všechny příslušné právní předpisy a nařízení BOZP;
f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
g) zajištění Dopravně inženýrských opatření (DIO) během stavby;
h) zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
i) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 2 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči CD/DVD;
j) dodavatel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli na CD/DVD při předání díla;
k) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí,
l) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
m) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
n) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je zadavateli při předání a převzetí díla;
o) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
p) koordinační činnost na stavbě;
q) celkový úklid před započetím díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla;

C) ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

   a) Předání a převzetí staveniště – objednatel předá staveniště na základě písemné výzvy
   b) Zahájení stavebních prací – zhotovitel zahájí práce do 14 pracovní dní od předání staveniště
   c) Dokončení stavebních prací včetně předání a převzetí stavby – zhotovitel dokončí stavební práce do 75 kalendářních dní po předání staveniště

D) MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Místo plnění je při silnici I/2 v obci Ždánice na pozemcích parc.č. 1997/1, 1997/11 a 1997/12 dle KN v k.ú. Ždánice u Kouřimi, blíže uvedeno v přiložené projektové dokumentaci a situacích.

E) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného čl. B) PŘEDMĚT SMLOUVY

   ve výši: **873.394 Kč bez DPH**
   183.413 Kč DPH 21%
   1.056.807 Kč vč. DPH

2. Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

3. Smluvní strany konstatují, že jsou plátci daně z přidané hodnoty a že předmět díla spadá (CZ_CPA...) mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008.

4. Cena stanovená v této smlouvě je dohodnuta jako cena smluvní nejvýše přípustná, která může být překročena jen za podmínek výslovně stanovených v této smlouvě. Případná změna ceny díla (vícepráce, méněpráce, vícevýměr, méněvýměr apod.) bude provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V ceně díla jsou zahrnuty všechny dosud známé náklady související se zhotovením díla a náklady se zajištěním dokladů potřebných pro řádné předání a převzetí předmětu díla.

5. Práce nad rámec cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy č.1, budou zhotovitelem oceněny dle jednotkových cen dle cenové nabídky jako vícepráce. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cenami ÚRS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Oceňování víceprací bude zhotovitel předkládat formou změnových listů, které budou objednatelem písemně odsouhlaseny. Právo na fakturaci těchto změn zhotoviteli vznikne jejich provedením. Pro narovnání ceny díla bude po ukončení díla zhotovitelem připraven dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit rekapitulaci potvrzených změnových listů a skutečně provedených prací. V případě, že objednatel neodsouhlasí zhotovitelem předložený případný změnový list, není zhotovitel povinen práce dle příslušného změnového listu zahájit a termín realizace díla bude upraven minimálně o dobu prodlení, která nebyla způsobena vinou zhotovitele. Cena bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6. Součástí každého daňového dokladu musí být zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura

neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto Smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu objednatele uvedenou v čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy.

E) ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. B) PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy, za řádné provedení stavebních a rekonstrukčních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem. Záruční doba na stožáry a osvětlení je poskytnuta v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla dle této smlouvy objednatelem nebo jeho části, je-li tak stranami dohodnuto v předávacím protokolu.

2. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

F) SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
   a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. C) ČAS PLNĚNÍ Smlouvy a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli
   b) pokud zhotovitel nenastoupí v termínu uvedeném v protokole o předání a převzetí díla k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je-li to technicky možné, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení
   c) pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
   d) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení
   e) za prodlení s nedodržením termínu vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, a to smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení

2. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. D) CENA DÍLA Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedený dohodnutý smluvní úrok z prodlení:

za prodlení s placením faktur a to úrok z fakturované částky ve výši dvojnásobku diskontní sazby vyhlášené Českou národní bankou v souladu s právním předpisem. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvního úroku objednateli.

G ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, který bude v pracovní době přístupný zástupci objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zadavatel požaduje pojištění v min. hodnotě 873.394 Kč, což je cena díla určeného čl. B) PŘEDMĚT SMLOUVY.

4. Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory z prostředků SFDI. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli je rozvazovací podmínkou smlouvy, nerozhodne-li se zadavatel spolufinancovat předmět díla z jiných zdrojů.

5. Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Dodavatel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci příspěvku v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit příspěvek SFDI. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI.

H) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou, podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

2. Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet
č. 2 Harmonogram
č. 3 Seznam poddodavatelů
č. 4 Projektová dokumentace (v el. podobě na CD)

Ve Ždánicích dne: 5. 4. 2019

V Zásmukách dne: 5. 4. 2019

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Název stavby:	**Stavební úpravy chodníku při silnici I/2, Ždánice**
Druh stavby:	Chodník, vjezdy, přechod pro chodce
Lokalita:	Ždánice

Dodavatel:	
Název:	**BFK service a.s.**
Sídlo:	**Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky**
IČ:	**271 55 153**
DIČ:	**CZ27155153**
Statutární orgán:	**Ing. Jiří Fořt, člen představenstva**

Stavební objekt	**Zkrácený popis**	**Náklady celkem cena (Kč bez DPH)**
SO2	Stavební rozpočet	808 394
SO2	Ostatní nezpůsobilé náklady	65 000
	Celkem bez DPH	**873 394**
	Výše sazby DPH – 15%	
	Výše sazby DPH – 21%	**183 413**
	Celkem včetně DPH	**1 056 807**

[redacted]

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Stavební úpravy chodníku při silnici I/2, Ždánice**	Objednatel:	Obez Ždánice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Chodník, vjezdy, přechod pro chodce	Projektant:	Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III	IČ/DIČ:	74429884/CZ8203210796
Lokalita:	Ždánice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		0 Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:		Zpracoval:	Aleš Jambor	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	285 963,68	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		50 000,00
	Montáž	194 281,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		15 000,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		15 000,00
"M"	Dodávky	12 080,53				Ostatní		35 000,00
	Montáž	35 603,47				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		19 841,00						
Přesun hmot a sutí		145 624,12						
ZRN celkem		693 393,80	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		115 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**808 393,80**
Základ 21%	**808 393,80**	**DPH 21%**	**169 762,70**	**Celkem včetně DPH**	**978 156,50**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Stavební úpravy chodníku při silnici I/2, Ždánice**	Objednatel:	Obez Ždánice
Druh stavby:	Chodník, vjezdy, přechod pro chodce	Projektant:	Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III
Lokalita:	Ždánice	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Aleš Jambor	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Chodníky a vjezdy	289 159,80	353 849,02	643 008,82	490,68
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	58 291,50	58 291,50	222,66
SO01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 262,50	3 262,50	0,00
SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	87 682,91	17 177,19	104 860,10	140,22
SO01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameni	25 914,13	6 473,07	32 387,20	7,94
SO01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně	71 351,80	53 294,60	124 646,40	57,83
SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun	95 805,56	51 996,44	147 802,00	61,97
SO01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	4 147,22	3 652,78	7 800,00	0,02
SO01	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	52 984,80	52 984,80	0,00
SO01	M46	Zemní práce při montážích	4 064,15	14 270,85	18 335,00	0,04
SO01	S	Přesuny suti	194,02	92 445,30	92 639,32	0,00
SO02		Veřejné osvětlení-nasvícení přechodu pro chodce	28 919,44	21 465,56	50 385,00	1,34
SO02	27	Základy	1 062,06	132,94	1 195,00	1,26
SO02	M21	Elektromontáže	8 016,38	18 832,62	26 849,00	0,03
SO02	M46	Zemní práce při montážích	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
SO02		Ostatní materiál	19 841,00	0,00	19 841,00	0,04
				Celkem:	**693 393,80**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Stavební úpravy chodníku při silnici I/2, Ždánice**	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Ždánice
Druh stavby:	Chodník, vjezdy, přechod pro chodce	Začátek výstavby:	Projektant: Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III
Lokalita:	Ždánice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Aleš Jambor

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
	SO01		**Chodníky a vjezdy**				**289 159,80**	**353 849,02**	**643 008,82**		**490,68**
	SO01	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**58 291,50**	**58 291,50**		**222,66**
1	SO01	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních *260*	m	260,00 *260,00*	59,00	0,00	15 340,00	15 340,00	0,15	37,70
2	SO01	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových *22*	m	22,00 *22,00*	47,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,23	5,06
3	SO01	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm *145*2*	m2	290,00 *290,00*	45,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,44	127,60
4	SO01	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm *22*0,5+145*0,5*	m2	83,50 *83,50*	129,00	0,00	10 771,50	10 771,50	0,09	7,35
5	SO01	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	58,00	37,00	0,00	2 146,00	2 146,00	0,23	13,05
6	SO01	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm *145*2*	m2	290,00 *290,00*	55,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,11	31,90
	SO01	**18**	**Povrchové úpravy terénu**				**0,00**	**3 262,50**	**3 262,50**		**0,00**
7	SO01	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině, vč. materiálu *145*0,5*	m2	72,50 *72,50*	45,00	0,00	3 262,50	3 262,50	0,00	0,00
	SO01	**56**	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**87 682,91**	**17 177,19**	**104 860,10**		**140,22**
8	SO01	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm *145*2+22*	m2	312,00 *312,00*	145,00	39 174,02	6 065,98	45 240,00	0,33	103,19
9	SO01	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm *6*2*	m2	12,00 *12,00*	285,00	3 022,93	397,07	3 420,00	0,55	6,62
10	SO01	567211118R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 18 cm *145*0,3*	m2	43,50 *43,50*	475,00	17 393,53	3 268,97	20 662,50	0,46	19,84
11	SO01	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+ do 3 m,tl. 6 cm *(145+22)*0,4*	m2	66,80 *66,80*	532,00	28 092,43	7 445,17	35 537,60	0,16	10,57
	SO01	**57**	**Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné**				**25 914,13**	**6 473,07**	**32 387,20**		**7,94**
12	SO01	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm *145*0,5*	m2	72,50 *72,50*	389,00	22 156,30	6 046,20	28 202,50	0,10	7,52
13	SO01	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 *145*0,5*	m2	72,50 *72,50*	31,00	2 088,33	159,17	2 247,50	0,00	0,04
14	SO01	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 *(145+22)*0,4*	m2	66,80 *66,80*	29,00	1 669,50	267,70	1 937,20	0,01	0,37
	SO01	**59**	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**71 351,80**	**53 294,60**	**124 646,40**		**57,83**
15	SO01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm *8,4 Vjezdy* *3 Varovný pás*	m2	11,40 *8,40* *3,00*	225,00	415,97	2 149,03	2 565,00	0,07	0,84
16	SO01	592453011	Zámková dlažba červená 20x16,5x8 *8,4 Vjezdy*	m2	8,40 *8,40*	259,00	2 175,60	0,00	2 175,60	0,15	1,28
17	SO01	592453041	Zámková dlažba antracit pro nevidomé 20x16,5x8 *3*	m2	3,00 *3,00*	590,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,14	0,41
18	SO01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm *250,5+57 Chodník* *3,72+4,2+0,8 Varovné a signální pásy*	m2	316,22 *307,50* *8,72*	195,00	10 517,33	51 145,57	61 662,90	0,07	23,37
19	SO01	59245287	Zámková dlažba přírodní 20x16,5x6 *250,5+22*	m2	272,50 *272,50*	189,00	51 502,50	0,00	51 502,50	0,11	30,79
20	SO01	59245267	Zámková dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 *3,72+4,2+0,8*	m2	8,72 *8,72*	570,00	4 970,40	0,00	4 970,40	0,13	1,14
	SO01	**91**	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**95 805,56**	**51 996,44**	**147 802,00**		**61,97**
21	SO01	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	316,00	340,00	62 286,61	45 153,39	107 440,00	0,14	45,58

			149+22 Silniční obrubníky									
			145 Chodníkové obruby		*171,00*							
22	SO01	59217525	Obrubník přírodní 100x5x20 cm		*145,00*							
			145	kus	145,00	59,00	8 555,00	0,00	8 555,00	0,02	3,05	
23	SO01	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm		*145,00*							
			316-18-8-145	kus	145,00	105,00	15 225,00	0,00	15 225,00	0,08	11,89	
24	SO01	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250		*145,00*							
25	SO01	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,00	297,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,07	0,27	
			4	kus	4,00	297,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,07	0,27	
26	SO01	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý		*4,00*							
			6+2+2+4+4	kus	18,00	97,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,05	0,87	
27	SO01	915721121R00	Vodorovné značení zeber atd.plastem,nehluč (V7)		*18,00*							
			*0,5*4*7*	m2	14,00	890,00	5 616,96	6 843,04	12 460,00	0,00	0,05	
	SO01	**93**	**Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb**		*14,00*							
28	SO01	931627111R00	Úprava spáry asfaltovou izolač. zálivkou				**4 147,22**	**3 652,78**	**7 800,00**		**0,02**	
	SO01	**H22**	**Komunikace pozemní a letiště**	kg	20,00	390,00	4 147,22	3 652,78	7 800,00	0,00	0,02	
29	SO01	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný				**0,00**	**52 984,80**	**52 984,80**		**0,00**	
30	SO01	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, připl. dalších 5km	t	49,96	85,00	0,00	4 246,60	4 246,60	0,00	0,00	
			*49,96*8*	t	399,68	25,00	0,00	9 992,00	9 992,00	0,00	0,00	
31	SO01	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva		*399,68*							
32	SO01	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	109,81	55,00	0,00	6 039,55	6 039,55	0,00	0,00	
			*109,81*8*	t	878,48	25,00	0,00	21 962,00	21 962,00	0,00	0,00	
33	SO01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný		*878,48*							
34	SO01	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, připl. dalších 5 km	t	18,51	75,00	0,00	1 388,25	1 388,25	0,00	0,00	
			*18,51*8*	t	148,08	25,00	0,00	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	
35	SO01	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový		*148,08*							
36	SO01	998224195R00	Přesun hmot, komunikace beton. připl. dalších 5 km	t	19,84	85,00	0,00	1 686,40	1 686,40	0,00	0,00	
			*19,84*8*	t	158,72	25,00	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	
	SO01	**M46**	**Zemní práce při montážích**		*158,72*							
37	SO01	460620006RT1	Osetí povrchu trávou				**4 064,15**	**14 270,85**	**18 335,00**		**0,04**	
			*145*0,5*	m2	72,50	46,00	432,84	2 902,16	3 335,00	0,00	0,00	
38	SO01	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru - ČEZ a.s., CETIN a.s., veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace		*72,50*							
			1	km	1,00	15 000,00	3 631,31	11 368,69	15 000,00	0,03	0,03	
	SO01	**S**	**Přesuny sutí**		*1,00*							
39	SO01	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				**194,02**	**92 445,30**	**92 639,32**		**0,00**	
40	SO01	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	209,61	99,00	194,02	20 557,37	20 751,39	0,00	0,00	
			*209,61*4*	t	838,44	9,50	0,00	7 965,18	7 965,18	0,00	0,00	
41	SO01	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky		*838,44*							
42	SO01	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	209,61	55,00	0,00	11 528,55	11 528,55	0,00	0,00	
43	SO01	979990112R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	170,36	220,00	0,00	37 479,20	37 479,20	0,00	0,00	
	SO02		**Veřejné osvětlení-nasvícení přechodu pro chodce**	t	39,25	380,00	0,00	14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	
	SO02	**27**	**Základy**				**28 919,44**	**21 465,56**	**50 385,00**		**1,34**	
44	SO02	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15				**1 062,06**	**132,94**	**1 195,00**		**1,26**	
	SO02	**M21**	**Elektromontáže**	m3	0,50	2 390,00	1 062,06	132,94	1 195,00	2,53	1,26	
45	SO02	210204002RT1	Stožár osvětlovací (specifikace viz projektová dokumentace)				**8 016,38**	**18 832,62**	**26 849,00**		**0,03**	
46	SO02	210220002RT2	Vedení uzemňovací FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	kus	1,00	8 950,00	7 890,17	1 059,83	8 950,00	0,03	0,03	
47	SO02	210204201R00	STOZAROVA VYZBROJ SV 6.16.4 H116110	m	5,00	75,00	126,22	248,78	375,00	0,00	0,01	
48	SO02	210800105R00	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 CYKY-J	kus	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	
49	SO02	210800113R00	Kabel CYKY 4Bx10 mm2 CYKY-J	m	8,00	36,50	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	
50	SO02	210040031R00	Montáž stožáru strojní technikou	m	8,00	179,00	0,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	
51	SO02	220890202R00	Revize	kus	3,00	3 250,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	
	SO02	**M46**	**Zemní práce při montážích**	h	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
52	SO02	460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3				**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**		**0,00**	
	SO02		**Ostatní materiál**	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
53	SO02	31677725	Výložník UD1 2500/B				**19 841,00**	**0,00**	**19 841,00**		**0,04**	
54	SO02	3457114702	Trubka plastová dvouplášťová kabelová chránička, vnitřní průměr 41 mm, vnější průměr 50 mm	kus	1,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,01	0,01	
55	SO02	34859112	Svítidlo (specifikace viz projektová dokumentace)	m	5,00	79,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	
56	SO02	35432387	SPOJKA KAB. SLV35-185 SVCZ	kus	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,01	0,01	
57	SO02	28611177.A	Trubka základová 400x9,8x1000	kus	1,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
				kus	1,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,02	0,02	
								Celkem:	**693 393,80**			

Poznámka:

OSTATNÍ NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY/POLOŽKY

Název stavby:	**Stavební úpravy chodníku při silnici I/2, Ždánice**
Druh stavby:	Chodník, vjezdy, přechod pro chodce
Lokalita:	Ždánice

Pořadové číslo položky	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč bez DPH)
1.	Vytyčení stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu	Kpl.	1	**25 000**
2.	Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby	Kpl.	1	**35 000**
3.	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl.	1	**5 000**
			Celkem bez DPH	**65 000**
			Výše sazby DPH – 15%	
			Výše sazby DPH – 21%	
			Celkem včetně DPH	

Akce: "Stavební úpravy chodníku při silnici I/2 v obci Ždánice"

Rok	2019												
Měsíc	1.měsíc					2.měsíc					3.měsíc		
Oddíl/ Týden	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
Předání staveniště , ZS a příprava a vytyčení IS a stavby													
Přípravné a přidružené práce													
Povrchové úpravy terénu													
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch													
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné													
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch													
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných													
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb													
Komunikace pozemní a letiště													
Zemní práce při montážích													
Přesuny sutí													
Veřejné osvětlení-nasvícení přechodu pro chodce													
Základy													
Elektromontáže													
Zemní práce při montážích													
Ostatní materiál													
Úklid dotčených prostor a venkovní dokončovací úpravy													
Dokončení díla a předání stavby													
Finanční plán : 873 394,- Kč	295 000,-Kč					295 000,-Kč					283 394,-Kč		

Stavební práce : zahájení - dokončení prací , tj. 11 týdnů od předání staveniště, tj.75 dnů

Vypracoval : Ing. Luboš Novotný

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
SEZNAM PODDODAVATELŮ


Já, níže uvedený představitel statutárního orgánu obchodní společnosti BFK service a.s., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČ: 27155153, jako účastník zadávacího řízení na výběr dodavatele pro zhotovení stavby:

„Stavební úpravy chodníku při silnici I/2 v obci Ždánice"

prohlašuji, že budeme realizovat stavební práce, které jsou předmětem veřejné zakázky, vlastními kapacitami s využitím níže uvedených poddodavatelů:

RAISA, spol. s r.o.
Havlíčkova 822, 280 02 Kolín
IČO: 430 05 071
předpokládaný podíl na plnění zakázky - osvětlení přechodu pro chodce

V Zásmukách dne 22.2.2019



Zásmuky
155153

67