



DODATEK č.1 k SMLouvě O Dílo

číslo objednatele:

číslo dodavatele: 19/2018

Běrunice – Rekonstrukce požární zbrojnice

Smluvní strany

Objednatel **Obec Běrunice**
se sídlem: Hlavní 176, 289 08 Běrunice
Zastoupený: Iva Schmidová, starostka obce
IČO: 00238988
Bankovní spojení: 
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **PAMA Poděbrady s.r.o.**
Sídlo: Dr. Beneše 792, 29001, Poděbrady
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze v oddíle C vložka 99939
Jednající: Ing. Miroslav Cejnar
IČO: 27148301
DIČ: CZ27148301
Bankovní spojení: 
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek č.:1 ke smlouvě o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

1.12. Předmět smlouvy se nově rozšiřuje o práce specifikované ve Změnovém listu č.: 1.





Článek II.

Doba zhotovení díla

se v původní smlouvě ruší a nově zní takto:

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy a tímto dodatku č.:1 v termínu **do 10-ti měsíců od protokolárního předání staveniště** a v souladu s **Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění**.

Článek III.

Cena za dílo

se v původní smlouvě ruší a nově zní takto:

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2 274 552,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 477 656,- Kč.

Navýšení ceny díla dle Změnového listu č.: 1


Cena bez DPH:	527 498,64 Kč
DPH (21%)	110 774,71 Kč
Cena vč. DPH	638 273,35 Kč

Celková cena za dílo (původní smlouva o dílo + dodatek č.: 1): 2 802 050,64 Kč bez DPH

Celková cena za dílo (původní smlouva o dílo + dodatek č.: 1): 3 390 481,35 Kč vč. DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.: 1 je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 2**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.





Článek XV.
Závěrečná ustanovení
se doplňuje takto:

- 14.13. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.14. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.15. Články z původní Smlouvy o dílo neupravené v tomto dodatku č.1 jsou platné bez změn.
- 14.16. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění
Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr Změnového listu č.:1
č. usnesení: 92/6/2019

V Běrunicích dne *9.4.*.....2019

V Běrunicích dne *9.4.*.....2019

Objednatel

Dodavatel



Iva Schmidová
starostka obce Běrunice



IČO: 27148
DIČ: CZ2714830

Poděbrady s.r.o.
se 792
brady
70 374
ady.cz
www.pamapodebrady.cz

Ing. Miroslav Cejnar
jednatel

Číslo	Název	Datum od	Datum do	Září 2018				Říjen 2018				Listopad 2018				Prosince 2018				Leden 2019				Únor 2019				Březen 2019				Duben 2019				Květen 2019				Červen 2019			
				36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
M1826	Běrunice - Rekonstrukce požární zbrojnice	6. 9. 2018	30. 6. 2019																																								
S001	Běrunice - Rekonstrukce požární zbrojnice	6. 9. 2018	30. 6. 2019																																								
1	Běrunice - Rekonstrukce požární zbrojnice	6. 9. 2018	30. 6. 2019																																								
001	Zemní práce	6. 9. 2018	16. 9. 2018																																								
002	Základy a zvláštní zakládání	17. 9. 2018	23. 9. 2018																																								
003	Svislé konstrukce	24. 9. 2018	9. 10. 2018																																								
004	Vodorovné konstrukce	10. 10. 2018	15. 10. 2018																																								
006	Úpravy povrchu	6. 9. 2018	13. 12. 2018																																								
009	Ostatní konstrukce a práce	30. 11. 2018	1. 4. 2019																																								
024	Vzduchotechnika	1. 3. 2019	30. 4. 2019																																								
099	Přesun hmot HSV	10. 9. 2018	31. 10. 2018																																								
711	Izolace proti vodě	24. 9. 2018	27. 9. 2018																																								
712	Povlakové krytiny	1. 2. 2019	31. 3. 2019																																								
713	Izolace tepelné	31. 3. 2019	30. 4. 2019																																								
721	Vnitřní kanalizace	1. 12. 2018	13. 1. 2019																																								
722	Vnitřní vodovod	1. 12. 2018	13. 1. 2019																																								
723	Vnitřní plynovod	1. 2. 2019	28. 2. 2019																																								
724	Strojní vybavení	1. 2. 2019	28. 2. 2019																																								
725	Zařizovací předměty	15. 5. 2019	15. 6. 2019																																								
730	Ústřední vytápění	1. 2. 2019	30. 4. 2019																																								
762	Konstrukce tesařské	1. 2. 2019	28. 2. 2019																																								
763	Konstrukce montované	1. 5. 2019	10. 6. 2019																																								
764	Konstrukce klempířské	15. 2. 2019	17. 3. 2019																																								
765	Krytiny břídlé	1. 2. 2019	15. 3. 2019																																								
766	Konstrukce truhlářské	2. 11. 2018	28. 2. 2019																																								
767	Konstrukce zámečnické	10. 1. 2019	28. 2. 2019																																								
771	Podlahy z dlaždic a obklady	15. 5. 2019	20. 6. 2019																																								
776	Podlahy povlakové	10. 5. 2019	20. 6. 2019																																								
777	Podlahy lité	20. 3. 2019	25. 4. 2019																																								
781	Obklady keramické	15. 5. 2019	20. 6. 2019																																								
783	Nátěry	1. 2. 2019	28. 2. 2019																																								
784	Malby	1. 6. 2019	20. 6. 2019																																								
021	Silnoproud	1. 3. 2019	31. 5. 2019																																								
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6. 9. 2018	30. 6. 2019																																								

Změnový list

Číslo změnového listu	01
Předpoklad uznatelnosti dotace	Ne (plně hrazeno ze zdrojů obce)
Název projektu:	Běrunice – Rekonstrukce požární zbrojnice
Název Z.L.:	Dodatečné stavební práce
Název objednatele	Obec Běrunice
Název TDS:	ERV s.r.o.
Název zhotovitele:	PAMA Poděbrady s.r.o.
Iniciátor změny:	Objednatel

1. Předmět změny

Po zahájení rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice se zjistili skutečnosti, které nebyly při provádění projektu známy (nebo se opomenuly). Tyto skutečnosti zhotovitel nacenil a investor odsouhlasil.

2. Detail změnyRozpočet č.: 1 (Vnitřní omítky) - 40.464,12 Kč bez DPH

Po zahájení prací bylo zjištěno, že stávající vnitřní omítky jsou v dožilém stavu a je nutná jejich výměna. Dojde k odstranění stávajících dožitých omítek, provedení nové jádrové omítky pod obklady a kompletní provedení nových omítek v klubovně a kuchyňce (jádrová omítka + štuk).

Rozpočet č.: 2 (vybourání betonu + úprava podloží) - 52.802,17 Kč bez DPH

Po zahájení zemních prací v místě přístavby bylo zjištěno, že pod terénem se v daném místě oproti projektu nacházejí betonové panely a betonové zpevněné plochy, které je nutno demontovat a zlikvidovat.

Rozpočet č.: 3 (nová podlaha v klubovně) - 22.425,78 Kč bez DPH

Investor v průběhu provádění prací rozhodl o provedení nové podlahy v klubovně, se kterou se v původní PD nepočítalo.

Rozpočet č.: 4 (oprava venkovních omítek stávající HZ) - 119.401,16 Kč bez DPH

Investor v průběhu provádění prací rozhodl o provedení nové fasády na stávajícím objektu, se kterou se v původní PD nepočítalo.

Rozpočet č.: 5 (doplnění vnějších omítek přístavby) - 29.288,05 Kč bez DPH

Projektant v průběhu prací doplnil požadavek na osazení sklo-vláknitého pletiva (perlínky) do vnějších omítek z důvodu eliminace případného praskání.

Rozpočet č.: 6 (výměna střešní krytiny na stávající budově) - 228.170,99 Kč bez DPH

Na základě zjištění, že do objektu stávající HZ zatéká přes střešní objektu bylo rozhodnuto o výměně střešní krytiny.

Rozpočet č.: 7 (oprava kleneb kuchyňka) - 18.941,04 Kč bez DPH

Investor v průběhu prací rozhodl o dodatečné opravě klenbového stropu v kuchyňce a klubovně.

Rozpočet č.: 8 (doplnění řady cihel – zvýšení objektu) - 16.005,33 Kč bez DPH

Investor v průběhu prací rozhodl o zvýšení objektu přístavby z důvodu projeti nově zakoupeného hasičského vozu do garáží přístavby.

3. Způsob jakým bude změna provedena

U položek výkazu výměr, kterých se týká změna, bude zhotovitelem provedeno jejich přecenění za použití patřičných jednotkových cen, které se vyskytují v platném rozpočtu zhotovitele. V případě, že se nové položky nevyskytují v rozpočtu zhotovitele, budou k přecenění použity platné jednotkové ceny společnosti ÚRS PRAHA, a.s.

4. Časový harmonogram

~~Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.~~

+ 2 TĚSÍCE

5. Finanční harmonogram

Finanční kalkulace změny:

**Celkový ekonomický výsledek změny: dojde k navýšení ceny díla o
527.498,64 Kč bez DPH.**

Z toho méněpráce: - 0,00 Kč

Z toho vícepráce: + 527.498,64 Kč

6. Přílohy

- rozpočty změny

7. Podpisy (souhlasy se změnou)

Zhotovitel

9.4.2019	PAMA PODĚBRADY S.R.O.	 PAMA Poděbrady s.r.o. Dr. Beneše 792 rady 374 y.cz y.cz IČO: 27148301 DIČ: CZ271488
datum	jméno	razítko a podpis

TDS

9.4.2019	ERV SINO	
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

9.4.2019	OBEC BĚRUNICE	
datum	jméno	razítko a podpis

číslo změny	Z.L.	Uznatelnost	název	vícepráce	méněpráce	celkem	CELKEM bez DPH
1	1	NE (plně hrazeno ze zdrojů stavebníka)	omítky	40 464,12 Kč	0,00 Kč	40 464,12 Kč	527 498,64 Kč
2			vybourání betonu + úprava podloží	52 802,17 Kč	0,00 Kč	52 802,17 Kč	
3			podlaha v klubovně	22 425,78 Kč	0,00 Kč	22 425,78 Kč	
4			oprava venkovních omítek stávající HZ	119 401,16 Kč	0,00 Kč	119 401,16 Kč	
5			doplnění vnějších omítek přístavby	29 288,05 Kč	0,00 Kč	29 288,05 Kč	
6			střecha stávající budova	228 170,99 Kč	0,00 Kč	228 170,99 Kč	
7			oprava kleneb kuchyňka	18 941,04 Kč	0,00 Kč	18 941,04 Kč	
8			přizvednutí objektu (doplnění řady cihel)	16 005,33 Kč	0,00 Kč	16 005,33 Kč	

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena li. dexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dokladatel	Prodejce, výchoze
		1			D	HSV		Práce a dodávky HSV					40 464,12	1,413	1,485	83,80				
		>2			D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					40 464,12	1,413	1,485	83,80				
		>3	oc	1	K	HSV	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	29,700	68,40	1,000	2 031,48	0,218	0,000	3,47	vlast.			
		>3	oc	2	K	HSV	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	74,610	50,10	1,000	3 737,96	0,019	0,000	7,79	vlast.			
		>3	oc	3	K	HSV	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	74,610	110,00	1,000	8 207,10	0,224	0,000	20,29	vlast.			
		>3	oc	4	K	HSV	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,700	242,00	1,000	7 187,40	0,515	0,000	13,66	vlast.			
		>3	oc	5	K	HSV	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	59,400	60,60	1,000	3 599,64	0,437	0,000	5,04	vlast.			
		>3	oc	6	K	HSV	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stíněném prostoru	m2	29,700	49,10	1,000	1 458,27	0,000	0,000	4,010	vlast.			
		>3	oc	7	K	HSV	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	74,610	76,50	1,000	5 707,67	0,000	0,000	15,967	vlast.			
		>3	oc	8	K	HSV	978011191	Otloučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	29,700	90,20	1,000	2 678,94	0,000	1,485	9,801	vlast.			
		>3	fc	9	K	HSV	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,485	590,00	1,000	876,15	0,000	0,000	3,594	vlast.			
		>3	fc	10	K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,485	225,00	1,000	334,13	0,000	0,000	0,186	vlast.			
		>3	fc	11	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,485	8,00	1,000	11,88	0,000	0,000	0,009	vlast.			
		>3	fc	12	K	HSV	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,485	1 100,00	1,000	1 633,50	0,000	0,000	0,000	vlast.			
		>3	fc	13	K	HSV	s1	Oprava praskliny v m.ž. 1.1 - sešití	kpl	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00	0,000	0,000	0,000	vlast.			

VYBOURÁNÍ BETONU A ÚPRAVA PODLOŽÍ

O	P	Umístění	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index objem	Cel. výměra	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Prodejce	Robota
	1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					52 802,17	0,000	12,572	91,359					
	>2			D		1	Zemní práce					14 896,33	0,000	0,000	25,428					
	>3	oc	6	K	HSV	122201101	Odkopávky a protokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	17,757	132,00	1,000	2 343,92	0,000	0,000	6,535	vlast.				
	>3	oc	7	K	HSV	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	17,757	28,90	1,000	513,18	0,000	0,000	1,030	vlast.				
	>3	fc	8	K	HSV	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,757	81,00	1,000	1 438,32	0,000	0,000	6,126	vlast.				
	>3	fc	9	K	HSV	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	17,757	233,00	1,000	4 137,38	0,000	0,000	0,000	vlast.				
	>3	fc	10	K	HSV	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,757	145,00	1,000	2 574,77	0,000	0,000	11,578	vlast.				
	>3	fc	11	K	HSV	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,757	11,00	1,000	195,33	0,000	0,000	0,160	vlast.				
	>3	fc	12	K	HSV	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	28,411	130,00	1,000	3 693,43	0,000	0,000	0,000	vlast.				
	>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					37 905,84	0,000	12,572	65,931					
	>3	oc	1	K	HSV	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,640	2 440,00	1,000	13 761,60	0,000	12,408	40,580	vlast.				
	>3	oc	2	K	HSV	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	5,640	1 100,00	1,000	6 204,00	0,000	0,164	22,724	vlast.				
	>3	oc	3	K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,572	215,00	1,000	2 702,98	0,000	0,000	1,572	vlast.				
	>3	fc	4	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	176,008	8,00	1,000	1 408,06	0,000	0,000	1,056	vlast.				
	>3	fc	5	K	HSV	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	12,572	1 100,00	1,000	13 829,20	0,000	0,000	0,000	vlast.				

PROVEDENÍ PODLAHY V KLUBOVNĚ

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Index	Index ceny	Celková cena	Hmotnost	Suť celkem	Náklady celkem	Výběrové řízení	Dodavatel	Prodejce, výrobce
		1			D	HSV		Práce a dodávky HSV					22 425,78	8,449	0,000	26,986			
		>2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 609,24	8,449	0,000	19,965			
		>3	fc	1	K	HSV	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,641	350,00	1,000	12 197,35	8,215	0,000	11,699	vlast.		
		>3	oc	3	K	HSV	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehrazení povrchu	m3	3,641	407,00	1,000	1 481,89	0,000	0,000	4,915	vlast.		
		>3	fc	4	K	HSV	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,220	31 500,00	1,000	6 930,00	0,234	0,000	3,351	vlast.		
		>2			D		998	Přesun hmot					1 816,54	0,000	0,000	7,021			
		>3	fc	2	K	HSV	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,449	215,00	1,000	1 816,54	0,000	0,000	7,021	vlast.		

STAVBA - DĚLO																	
D	P	Kód	ČP	TV	Typ položky	Název práce	Jedn.	J. cena indexovaná	Jedn. m.	Bazová cena	Hmotnost celkem	Množství	Nil celkem	TD	Výběr materiálu	Dodavatel	Zdroj výrobce
				D	HSV	Práce a dodávky HSV				119 401,16	4,506	6,873	20,268				
				D	6	Úpravy povrchů, podlahy a stropních výplní				85 619,37	4,506	6,809	13,845				
		>3	oc	14	K	HSV	62213000	Montáž omítkových plastových nebo ocelových relových profilů s tkaninou	m	35,900	33,20	1,000	1 191,88	0,000	2,909	3,949	vlast.
		>3	oc	18	K	HSV	62213000	Potažení vnějších stěn sklovláskotyní aktivovanou vtažením do tenkovrstvé hmoty	m ²	116,494	187,00	1,000	21 784,38	0,510	6,809	38,443	vlast.
		>3	oc	16	K	HSV	62213000	Montáž omítkových samolepicích vzduškových profilů pro spojení s okenním rámem	m	35,900	28,90	1,000	1 037,51	0,000	0,000	3,446	vlast.
		>3	fc	10	K	HSV	62231121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m ²	116,494	210,00	1,000	24 463,74	2,691	0,000	44,268	vlast.
		>3	fc	13	K	HSV	62253101	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m ²	116,494	235,00	1,000	27 376,09	0,312	0,000	28,541	vlast.
		>3	fc	11	K	HSV	62999101	Zakrytí výplní otvorů a svistých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	10,000	33,00	1,000	330,00	0,000	0,000	0,600	vlast.
		>3	oc	9	K	HSV	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	116,494	59,90	1,000	6 977,99	0,856	0,000	10,135	vlast.
		>3	oc	15	K	HSV	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m ²	4,485	548,00	1,000	2 457,78	0,137	0,000	5,463	vlast.
		>2		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 781,79	0,000	6,873	66,424				
		>3	fc	2	K	HSV	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	150,000	51,00	1,000	7 650,00	0,000	0,000	23,100	vlast.
		>3	oc	3	K	HSV	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	4 500,000	1,00	1,000	4 500,00	0,000	0,000	0,000	vlast.
		>3	fc	4	K	HSV	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	150,000	30,00	1,000	4 500,00	0,000	0,000	13,050	vlast.
		>3	oc	1	K	HSV	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čerstlosti 1 a 2 do 100%	m ²	116,494	60,10	1,000	7 001,29	0,000	6,873	25,629	vlast.
		>3	oc	5	K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,873	225,00	1,000	1 546,43	0,000	0,000	0,859	vlast.
		>3	fc	6	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,873	8,00	1,000	54,98	0,000	0,000	0,041	vlast.
		>3	fc	7	K	HSV	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovní) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	6,873	1 100,00	1,000	7 560,30	0,000	0,000	0,000	vlast.
		>3	oc	17	K	HSV	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,506	215,00	1,000	968,79	0,000	0,000	3,744	vlast.

DOPLNĚNÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK NOVÁ PŘÍSTAVBA

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Hmotnost	J. cena indexovaná	Index ceny	Přikl. cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Hr. celkem	TD	Výběrová řízení	Dodavatel	Podpis a výtisk
	1				D		HSV	Práce a dodávky HSV					29 288,05	1,148	0,000	48,763				
	>2				D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					29 288,05	1,148	0,000	48,763				
	>3	oc		1	K	HSV	622131103	Vápenný postřik vnějších stěn navléčený zrakoplovně ručně	m2	109,535	73,60	1,000	7 767,38	0,686	0,000	8,021	vlast.			
	>3	oc		2	K	HSV	622142001	Potažení vnějších stěn sklovitým pláštěm vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	109,535	187,00	1,000	19 735,05	0,462	0,000	34,827	vlast.			
	>3	oc		3	K	HSV	622143003	Montáž omítkových plastových nebo potiskovaných rohových profilů s tkaninou	m	36,200	33,20	1,000	1 201,84	0,000	0,000	3,982	vlast.			
	>3	oc		4	K	HSV	622143004	Montáž omítkových samolepících začítkovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	20,200	28,90	1,000	583,78	0,000	0,000	1,939	vlast.			

O	P	Úroveň	TC	ČP	V	Typ položky	Kód položky	Název	Forma	M	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Průměr, výškop
	1				D	HSV		Práce a dodávky HSV						0,00	0,000	0,000	0,000				
	1				D	PSV		Práce a dodávky PSV						213 213,61	7,075	6,188	210,307				
	>2				D	764		Konstrukce klempířské						32 489,60	0,407	0,000	33,854				
	>3	oc	29	K	PSV	764204105		Montáž oplechování horních ploch a stříh bez rohů rš do 400 mm	m		15,000	349,00	1,000	5 235,00	0,000	0,000	10,425	vlast.			
	>3	oc	28	K	PSV	764211467		Oplechování úžabí z Pz plechu rš 670 mm	m		6,000	305,00	1,000	1 830,00	0,021	0,000	2,082	vlast.			
	>3	oc	30	K	PSV	764311413		Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 250 mm	m		19,500	168,00	1,000	3 276,00	0,026	0,000	4,193	vlast.			
	>3	oc	32	K	PSV	764511404		Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m		22,500	254,00	1,000	5 715,00	0,072	0,000	5,963	vlast.			
	>3	oc	31	K	PSV	764518422		Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m		8,000	326,00	1,000	2 608,00	0,023	0,000	2,672	vlast.			
	>3	oc	9	K	PSV	764202134		Montáž oplechování rovné okapové hrany	m		23,000	126,00	1,000	2 898,00	0,000	0,000	5,773	vlast.			
	>3	oc	34	K	PSV	998764102		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t		0,570	1 700,00	1,000	969,00	0,000	0,000	2,747	vlast.			
	>3	pc	35	M	PSV	55344552		čelo půlkulatého žlabu 333 Pz	kus		2,000	10,20	1,000	20,40	0,000			vlast.			
	>3	pc	36	M	PSV	55344578		hák žlabový 333 Pz dl 550mm	kus		28,000	29,20	1,000	817,60	0,026			vlast.			
	>3	pc	37	M	PSV	55344348		koleno 72° kruhové 100 Pz lisované	kus		3,000	66,60	1,000	199,80	0,003			vlast.			
	>3	pc	38	M	PSV	55344942		kotlík závěsný hranatý Pz 330/100	kus		2,000	363,00	1,000	726,00	0,001			vlast.			
	>3	pc	39	M	PSV	55344331		objímka svodu 100 Pz trn 200mm	kus		4,000	23,70	1,000	94,80	0,001			vlast.			
	>3	pc	40	M	PSV	55344180		žlab půlkruhový podokapní Pz 250 Pz	m		25,000	44,80	1,000	1 120,00	0,034			vlast.			
	>3	pc	41	M	PSV	13824111		plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm	t		0,200	34 900,00	1,000	6 980,00	0,200			vlast.			
	>2				D	765		Krytina skládaná						180 724,01	6,668	6,188	176,453				
	>3	oc	3	K	PSV	762342812		Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2		125,000	16,20	1,000	2 025,00	0,000	0,625	6,250	vlast.			
	>3	oc	13	K	PSV	762342314		Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2		125,000	54,40	1,000	6 800,00	0,000	0,000	19,000	vlast.			
	>3	oc	14	K	PSV	765111013		Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 9 do 10 ks/m2	m2		125,000	198,00	1,000	24 750,00	0,000	0,000	53,500	vlast.			
	>3	oc	15	K	PSV	765111251		Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m		22,800	496,00	1,000	11 308,80	0,027	0,000	18,673	vlast.			
	>3	pc	16	M	PSV	59660701.TDH		Samba 11 1/1 červená eng.	kus		1 390,000	32,36	1,000	44 980,40	5,143			vlast.			TONDACH
	>3	pc	17	M	PSV	59660709.TDH		Samba 11 větrací červená eng.	kus		24,000	142,30	1,000	3 415,20	0,110			vlast.			TONDACH
	>3	pc	18	M	PSV	59660706.TDH		Samba 11 PPH OP červená eng.	kus		14,000	212,50	1,000	2 975,00	0,066			vlast.			TONDACH
	>3	pc	19	M	PSV	59660804.TDH		Hřebenač drážk. š. 21cm Hr. červená eng.	kus		76,000	182,80	1,000	13 892,80	0,243			vlast.			TONDACH
	>3	pc	20	M	PSV	59660824		hřebenač rozdělovací valbový keramický, engoba	kus		2,000	1 150,00	1,000	2 300,00	0,008			vlast.			
	>3	pc	21	M	PSV	59660809		ukončení hřebenače nárožní dlouhé k hřebenači drážkovému š 21 cm, engoba	kus		4,000	476,00	1,000	1 904,00	0,010			vlast.			
	>3	pc	22	M	PSV	59244006		pás ochranný okapní š 100mm	m		25,000	28,80	1,000	720,00	0,012			vlast.			
	>3	pc	23	M	PSV	59660202		mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus		24,000	21,40	1,000	513,60	0,002			vlast.			
	>3	pc	24	M	PSV	59660247		příchytka hřebenače drážkových š 210 a 260mm	kus		70,000	3,96	1,000	277,20	0,001			vlast.			
	>3	pc	25	M	PSV	59660031		pás těsnící úžabí klinový samolepící š 60mm	m		30,000	38,30	1,000	1 149,00	0,001			vlast.			
	>3	pc	26	M	PSV	59660022		pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m		12,000	230,00	1,000	2 760,00	0,012			vlast.			
	>3	pc	27	M	PSV	61140606		výlez střešní pro sklon střechy 20-65°, 46 x 61 cm	kus		1,000	3 460,00	1,000	3 460,00	0,014			vlast.			
	>3	oc	10	K	PSV	765191021		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokvě	m2		125,000	42,90	1,000	5 362,50	0,000	0,000	11,625	vlast.			
	>3	fc	12	M	PSV	60514114		řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3		1,824	6 250,00	1,000	11 400,00	1,003			vlast.			
	>3	pc	11	M	PSV	28329218		fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená bez bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2		143,750	38,60	1,000	5 548,75	0,017			vlast.			
	>3	oc	1	K	PSV	765111801		Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2		125,000	94,10	1,000	11 762,50	0,000	5,563	31,000	vlast.			
	>3	oc	2	K	PSV	765111811		Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2		125,000	10,60	1,000	1 325,00	0,000	0,000	3,500	vlast.			
	>3	oc	33	K	PSV	998765101		Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t		7,860	908,00	1,000	7 136,88	0,000	0,000	17,119	vlast.			
X	>3	fc	4	K	PSV	KL1		Demontáž klempířských prvků	kpl		1,000	3 000,00	1,000	3 000,00	0,000	0,000	0,000	vlast.			
	>3				D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						11 957,38	0,000	0,000	15,786				
	>4	fc	5	K	PSV	997013211		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		6,188	568,00	1,000	3 514,78	0,000	0,000	14,975	vlast.			
	>4	fc	6	K	PSV	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		6,188	215,00	1,000	1 330,42	0,000	0,000	0,774	vlast.			
	>4	fc	7	K	PSV	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		6,188	9,35	1,000	57,86	0,000	0,000	0,037	vlast.			
	>4	fc	8	K	PSV	997013831		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t		6,188	1 140,00	1,000	7 054,32	0,000	0,000	0,000	vlast.			
	1				D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						3 000,00	0,000	0,000	0,000				

[illegible]

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Št' celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Prodejce a výphce
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					18 941,04	0,211	0,000	49,054				
		>2			D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					18 941,04	0,211	0,000	49,054				
		>3	oc	2	K	PSV	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	64,800	62,80	1,000	4 069,44	0,017	0,000	9,590	vlast.			
		>3	oc	3	K	PSV	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem kroužky do 3 mm	m2	64,800	153,00	1,000	9 914,40	0,194	0,000	25,596	vlast.			
		>3	oc	1	K	PSV	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	64,800	76,50	1,000	4 957,20	0,000	0,000	13,867	vlast.			

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	140	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Výběrová cena	Podavatel	Podpis, výměna
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					16 005,33	1,674	0,000	8,535				
		>2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					16 005,33	1,674	0,000	8,535				
		>3	oc	1	K	HSV	311238218	Zdivo nosné vnější z keram. tvárnice tl. 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	8,278	1 890,00	1,000	15 645,12	1,674	0,000	7,144	vlast.			
		>3	fc	2	K	HSV	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,674	215,00	1,000	359,91	0,000	0,000	1,391	vlast.			