

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb				
Stavba:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice		
Objekt:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019		
Rozpočet:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019		
Zadavatel	Obec Jenišovice 67 46833	Jenišovice	IČO: 00262366 DIČ:	
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Vesec 344, Liberec 25, 46312		IČO: 27290581 DIČ: CZ27290581	
Rozpis ceny				
HSV				Celkem 4 518 590,50
PSV				6 049 666,73
MON				960 423,00
Vedlejší náklady				58 000,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				11 586 680,23
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%		0,00 CZK
Snížená DPH	15	%		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%		11 586 680,23 CZK
Základní DPH	21	%		2 433 203,00 CZK
Zaokrouhlení				-0,23 CZK
Cena celkem s DPH			14 019 883,00 CZK	

v

Zdeně

k Kněbl

Digitálně podepsal

Zdeněk Kněbl

Datum: 2019.04.16

09:17:21 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

dne

16.4.2019

v

Zdeně

k Kněbl

Digitálně podepsal

Zdeněk Kněbl

Datum: 2019.04.16

09:17:21 +02'00'

dne

16.4.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			69 029,05	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			72 641,96	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			836 041,87	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			982 168,22	8
5	Komunikace	HSV			391 337,27	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			331 101,79	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			319 586,79	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			281 784,31	2
64	Výplně otvorů	HSV			134 993,15	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			786,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			155 765,25	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			155 106,85	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			166 270,42	1
98	Demolice	HSV			17 290,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			250 341,12	2
711	Izolace proti vodě	PSV			47 497,43	0
712	Povlakové krytiny	PSV			49 980,01	0
713	Izolace tepelné	PSV			189 776,96	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			385 893,33	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 347,07	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			39 435,28	0
730	Ústřední vytápění	PSV			688 468,00	6
736	Podlahové vytápění	PSV			36 892,86	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			623 672,99	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			132 399,89	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			818 916,76	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 245 576,07	19

767	Konstrukce zámečnické	PSV				6 409,06	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				176 762,90	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV				114 321,26	1
776	Podlahy povlakové	PSV				97 969,50	1
781	Obklady keramické	PSV				165 617,64	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV				43 762,39	0
783	Nátěry	PSV				44 600,00	0
784	Malby	PSV				126 367,33	1
M21	Elektromontáže	MON				500 423,00	4
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON				460 000,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				354 346,45	3
VN	Vedlejší náklady	VN				58 000,00	1
Cena celkem						11 586 680,23	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice	
Objekt:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019	
Rozpočet:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019	
Zadavatel	Obec Jenišovice 67 46833	Jenišovice	IČO: 00262366 DIČ:
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Vesec 344, Liberec 25, 46312		IČO: 27290581 DIČ: CZ27290581
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 4 518 590,50
PSV			6 049 666,73
MON			960 423,00
Vedlejší náklady			58 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 586 680,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 586 680,23 CZK
Základní DPH	21 %		2 433 203,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,23 CZK
Cena celkem s DPH		14 019 883,00 CZK	
v dne 16.4.2019			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		69 029,05	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		72 641,96	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		836 041,87	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV		982 168,22	8
5	Komunikace	HSV		391 337,27	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		331 101,79	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		319 586,79	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		281 784,31	2
64	Výplně otvorů	HSV		134 993,15	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		786,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		155 765,25	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		155 106,85	1
96	Bourání konstrukcí	HSV		166 270,42	1
98	Demolice	HSV		17 290,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV		250 341,12	2
711	Izolace proti vodě	PSV		47 497,43	0
712	Povlakové krytiny	PSV		49 980,01	0
713	Izolace tepelné	PSV		189 776,96	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV		385 893,33	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV		15 347,07	0
723	Vnitřní plynovod	PSV		39 435,28	0
730	Ústřední vytápění	PSV		688 468,00	6
736	Podlahové vytápění	PSV		36 892,86	0
762	Konstrukce tesařské	PSV		623 672,99	5
764	Konstrukce klempířské	PSV		132 399,89	1
765	Krytiny tvrdé	PSV		818 916,76	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV		2 245 576,07	19

767	Konstrukce zámečnické	PSV				6 409,06	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				176 762,90	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV				114 321,26	1
776	Podlahy povlakové	PSV				97 969,50	1
781	Obklady keramické	PSV				165 617,64	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV				43 762,39	0
783	Nátěry	PSV				44 600,00	0
784	Malby	PSV				126 367,33	1
M21	Elektromontáže	MON				500 423,00	4
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON				460 000,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				354 346,45	3
VN	Vedlejší náklady	VN				58 000,00	1
Cena celkem						11 586 680,23	100

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 1								
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	49,31550	155,00	7 643,90	800-1	RTS 18/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

dle situace stavby : 109,59*0,45

49,31550

2	132201110R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	8,68320	430,00	3 733,78	800-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pasy : (5,54*2+5)*0,6*0,9

8,68320

3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	15,74400	950,00	14 956,80	800-1	RTS 18/ II
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	------------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

výtah : 5,6*5,6*0,3

9,40800

2,64*2,4*1

4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	73,74270	98,00	7 226,78	800-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

dle situace stavby : 109,59*0,45

49,31550

pasy : (5,54*2+5)*0,6*0,9

výtah : 5,6*5,6*0,3

2,64*2,4*1

6,33600

9,40800

5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	73,74270	175,00	12 904,97	800-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádob na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

6	162702199R00	Poplatek za skládku dřnu	m3	73,74270	130,00	9 586,55	823-1
dle situace stavby : 109,59*0,45							
pasý : (5,54*2+5)*0,6*0,9							
výlah : 5,6*5,6*0,3							
2,64*2,4*1							
dle situace stavby : 109,59*0,45							
49,31550							
8,68320							
9,40800							
6,33600							

7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkoku nebo ornice	m3	73,74270	15,00	1 106,14	800-1
RTS 18/ II							

8	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuňněním	m2	109,59000	11,00	1 205,49	800-1
RTS 18/ II							
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
dle situace stavby : 109,59							
109,59000							

9	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m	m2	51,52000	125,00	6 440,00	AP-HSV
RTS 18/ II							
vč. urovňání ornice, nalození na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení travníku osetím a dodávkou travního semene.							
Včetně přesunu hmot.							
dle situace stavby : 51,52							
51,52000							

10	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	10,30400	410,00	4 224,64	SPCM
RTS 18/ II							
dle situace stavby : 51,52*0,2							
10,30400							

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

soil :	SZ : 10.609°0.25	JZ : 18.63°0.3	SV : 8.885°0.15+4.345°0.3	JV : 10.609°0.8
	2.65225	5.58900	2.63625	8.48720

Začátek provozního součtu	pod iglu - m.č. 0.01-0.12 : 20,28+27,54+48,05+17,2+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41	143,57000
Konec provozního součtu	pod zdívem : (8*2+2*4)*0,15	3,60000
tl. 10 cm : 147,17*0,1		14,71700
(5,6*5,6*0,1)-(2,6*2,4*0,1)		2,51200

[illegible]

15	2742722150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárních tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20	m2	12,06000	1 400,00	16 884,00	801-1	RTS 18/ II
----	---------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	4,96872	2 400,00	11 924,93	801-1	RTS 18/ II
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.								
pasý : (5,54*2+5)*0,6*0,5								
Mezisoučet								
3 % : 4,824*0,03								
výtah : (5,54*2+5)*0,75								
12,06000								
17	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,14472	34 000,00	4 920,48	801-1	RTS 18/ II
včetně distančních prvků								
výtah - 30 kg/m3 : (5,54*2+5)*0,75*0,4*30/1000								
0,14472								
Díl: 3								
18	310236261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	10,00000	380,00	3 800,00	801-4	RTS 18/ II
včetně pomocného pracovního řešení								
19	310237261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	10,00000	795,00	7 950,00	801-4	RTS 18/ II
včetně pomocného pracovního řešení								
20	310271620R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm	m3	0,30000	4 800,00	1 440,00	801-4	RTS 18/ II
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního řešení								
1.NP : 0,75*2*0,2								
0,30000								

836 041,87

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
21	310271630R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,72000	4 400,00	3 168,00	801-4	RTS 18/ II

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního řešení
 $1.NP : (2,16*2-0,96*2)*0,3$
 0,72000

22	311237447R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,40$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,52$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, výtah : $(2,5+1,6)*2*10,2$ -0,8*2*3	m2	78,84000	990,00	78 051,60	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

83,64000
 -4,80000

23	311237474R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,80$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,28$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, výtah : $(5,54*2+5)*(12-0,2*3)$ 3,5*3*4 -1*2*5	m2	215,31200	1 310,00	282 058,72	801-1	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

183,31200
 42,00000
 -10,00000

24	314232521R00	Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průduchu do 150 x 150 mm z cihel pálených plných P 20, délky 290 mm komínových nebo ventilačních těles dosazadních objektů bez pomocného řešení nad úrovní + 7,262 : 0,75*0,75*7	m3	3,93750	3 900,00	15 356,25	801-4	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

3,93750

25	316381117R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 100 do 120 mm C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům,	m2	1,00000	1 710,00	1 710,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

komín : 1*1
 1,00000

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Gen. soustava /
26	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	330,00	660,00	801-1	RTS 18/ II	
		2.NP : 2		2,00000					
27	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	12,00000	410,00	4 920,00	801-1	RTS 18/ II	
		1.NP : 6		6,00000					
		3.NP : 6		6,00000					
28	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	25,00000	380,00	9 500,00	801-1	RTS 18/ II	
		Včetně:							
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,							
		- dodávky překladů.							
		výtah : 5*5		25,00000					
29	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	7,50000	85,00	637,50	801-1	RTS 18/ II	
		výtah : 5*1,5		7,50000					
30	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,42000	5 400,00	2 268,00	801-4	RTS 18/ II	
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,		0,24000					
		1.NP - D04 : 1,5*0,2*0,8		0,18000					
		1.NP - D02 : 1,5*0,2*0,6							
31	317235811RT2	Doplnění zdíva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu	m3	15,28800	5 700,00	87 141,60	801-4	RTS 18/ II	
		cihlami pálenými, s dodáním hmot,		16,80000					
		řmsa : (19*2+11*2)*0,7*0,4		-1,51200					
		-5,4*0,7*0,4							
32	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm	t	0,13320	26 500,00	3 529,80	801-1	RTS 18/ II	

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		profil I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		1.NP - D04 : 1,5*4*11,1/1000						
		1.NP - D02 : 1,5*4*11,1/1000						
		0,06660						
		0,06660						

33	319201315R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm	m2	50,00000	110,00	5 500,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

maltou ze suché směsi, bez pomocného řešení,

34	338920011R00	Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm	m	7,60000	650,00	4 940,00	823-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

rampa : 7,6

35	340271615R00	Zadávka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,52800	4 050,00	2 138,40	801-4	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

včetně pomocného pracovního řešení

1.NP : (0,88*2+0,88*2)*0,15

0,52800

36	342255020R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	3,25000	470,00	1 527,50	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

včetně pomocného řešení

1,07 : 1*3,25

3,25000

37	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	132,60000	620,00	82 212,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

včetně pomocného řešení

1.NP : (8,1*1,55+1,9*3+2)*3,5-0,8*2*3-0,7*2*3

51,72500

3.NP : (4+4,9*4+7+3,8+1,55)*2,5-0,8*2*3-0,7*2*3

80,87500

38	342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	17,41500	670,00	11 668,05	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

včetně pomocného řešení

1,06 : (1,71*2+2,8)*3,25-0,7*2*2

17,41500

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
39	342255032R00	Přítčky z cihel a tvárnic nepálených přítčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	6,65000	730,00	4 854,50	801-1	RTS 18/ II
včetně pomocného lešení 1.NP : 1,9*3,5								
40	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků jednostranně výšky do 200 mm	m2	1,20000	775,00	930,00	801-1	RTS 18/ II
jakýmkoliv cihlami, 1.NP - D04 : 1,5*0,2*2 1.NP - D02 : 1,5*0,2*2								
41	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opatřené deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu	m2	60,00000	530,00	31 800,00	801-1	RTS 18/ II
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard 1.NP : 8*3,3 3.NP - vpravo : 7*4,8								
42	342265122RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	281,53000	650,00	182 994,50	801-1	RTS 18/ II
deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, výměra změřena kreslícím programem - šikmá i svislá část 3.NP : 281,53								
43	59228408R	palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená	kus	70,47273	75,00	5 285,45	SPCM	RTS 18/ II
rampa : 7,6/0,11*1,02 70,47273								
Díl: 4								
Vodorovné konstrukce								
44	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	1,30000	2 800,00	3 640,00	801-1	RTS 18/ II
nad sklípkem 1.PP - : (4*2,5+2*1,5)*0,1 1,30000								
982 168,22								

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Cen. soustava /
45	411354236R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	13,00000	620,00	8 060,00	801-1	RTS 18/ II	
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na suchu na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. nad sklípkem 1.PP - : 4*2,5+2*1,5 13,00000									
46	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,06638	26 100,00	1 732,52	801-1	RTS 18/ II	
prostě uložených, větknutých i spojích, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně havic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. nad sklípkem 1.PP - : (4*2,5+2*1,5)*4,44*1,15/1000 0,06638									
47	413232211RT2	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami palenými válcovanými nosníky výšky do 150 mm	kus	14,00000	105,00	1 470,00	801-4	RTS 18/ II	
1.PP : 7*2 14,00000									
48	413941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 120 mm	t	0,17871	26 400,00	4 717,94	801-1	RTS 18/ II	
I, IE, U, UE nebo L nad sklípkem 1.PP - I 120 : (2,9*4+1,5*3)*11,1/1000 0,17871									
49	411100040RAA	Čstečná výměna trémového stropu za železobetonový I č. 20, VSŽ plech, betonová mazanina	m2	181,70970	2 470,00	448 822,96	AP-HSV	RTS 18/ II	
demontáž podlahy s poštářů, náspy a záklopů, ponechání stěvajícího podhledu a stropních trámů. Vysekání kapes do zdi, montáž a dodávka válcovaných nosníků a zazdění zhlaví nosníků, ztracené bednění z ocelových širokých ohybaných profilů (trapézových) s pozinkovaným povrchem, výztuž ze svařované síťe 6,3/100 x 100 mm, betonová mazanina tloušťky 80 mm. 1,01 : 6*3,32 2,02 : 17,23*9,39 19,92000 161,78970									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
50	411320020RAC	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 12/15, tloušťky 100 mm, výztuž 150 kg/m ³	m ²	44,00000	1 510,00	66 440,00	AP-HSV	RTS 18/ II

beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.

výměra změřena kreslícím programem :

plocha střecha : 44

44,00000

51	417320030RA0	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 16/20, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 90 kg/m ³	m	32,80000	730,00	23 944,00	AP-HSV	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--------	------------

beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.

výtah : (2,5+1,6)*2*4

32,80000

52	417320036RA0	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 20/25, průřezu 400 x 200 mm, výztuž 90 kg/m ³	m	49,44000	820,00	40 540,80	AP-HSV	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--------	------------

beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.

výtah : (5,5*2+5,4)*3

49,44000

53	434100001RAX	Schodiště ze železobetonu kompletní, ocelové zábradlí, dřev. madlo, ker.dlažba, omítka	m DVC	33,00000	11 600,00	382 800,00	Vlastní	
----	--------------	--	-------	----------	-----------	------------	---------	--

mDVC : 4*6+4,5*2

33,00000

Díl: 5		Komunikace	391 337,27					
54	564671111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 250 mm	m ²	109,59000	190,00	20 822,10	822-1	RTS 18/ II

s rozprostřením a zhuštěním

dle situace stavby : 109,59

109,59000

55	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 100 mm	m ²	109,59000	90,00	9 863,10	822-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----------------	-----------	-------	----------	-------	------------

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním

dle situace stavby : 109,59

109,59000

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

56	59692113R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, plocha do 500 m2	m2	109,59000	215,00	23 561,85	822-1	RTS 18/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

zřízení podkladního lože, položení tvárníc.

dle situace stavby : 109,59

109,59000

57	5911110011RA0	Chodník ze žulových kostek	m2	15,22000	1 480,00	22 525,60		RTS 18/ II
----	---------------	----------------------------	----	----------	----------	-----------	--	------------

dle situace stavby : 15,22

Položka obsahuje veškeré práce a materiály, zemní práce včetně manipulace se zeminou,

poplatek za skládku :

podkladní vrstvy, dodávku a montáž dlažby včetně obrubníků apod. :

ŠD 150 mm :

lože z kameniva 50 mm :

kostka drobná 80 mm :

Celkem 280 mm :

58	591210011RAB	Komunikace z kostky kamenné kostka 100 mm , celkové tloušťky 450 mm	m2	121,75000	2 270,00	276 372,50	AP-HSV	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	--------	------------

dle situace stavby : 121,75

Položka obsahuje veškeré práce a materiály, zemní práce včetně manipulace se zeminou,

poplatek za skládku :

podkladní vrstvy, dodávku a montáž dlažby včetně obrubníků apod. :

šterkodr 150 mm :

beton C 16/20 150 mm :

maltové lože 50 mm :

kostka 100 mm :

Celkem 450 mm :

59	59228263R	tvárnice vegetační beton, l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; šedá	kus	465,75750	82,00	38 192,12	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------	------	------------

dle situace stavby : 109,59/0,6/0,4*1,02

465,75750

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
Cen.	soustava /							

Díl: 61								
Úpravy povrchů vnitřní								
60	610991111R00	Zakrytí vnitřních otvorů, předměti apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	52,31845	30,00	1 569,55	801-1	RTS 18/ II
331 101,79								

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.

O1 : 1,25*1,44*17	30,60000
O2 : 1,04*1,44*3	4,49280
O3 : 1,25*1,44*1	1,80000
O4 : 1*2,7*1	2,70000
O5 : 1*2*3	6,00000
Mezisosoučet	45,59280
dveře fasáda :	
D01 : 1,345*2,77*1	3,72565
D10 : 1*3*1	3,00000
Mezisosoučet	6,72565

61	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	121,38500	45,00	5 462,33	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	------------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

O1 : (1,25+2*1,44)*17	70,21000
O2 : (1,04+2*1,44)*3	11,76000
O3 : (1,25+2*1,44)*1	4,13000
O4 : (1+2*2,7)*1	6,40000
O5 : (1+2*2)*3	15,00000
Mezisosoučet	107,50000
dveře fasáda :	
D01 : (1,345+2*2,77)*1	6,88500

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Cen. soustava /
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------	-----------------

62	611421133R00	Omltky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omltky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	23,00000	420,00	9 660,00	801-1	RTS 18/ II	
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------	--

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
2.NP : 4,6*5

23,00000

63	612403399R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky	m2	50,00000	310,00	15 500,00	801-4	RTS 18/ II	
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------	--

jakékoliv šířky ryhy,

64	612421626R00	Omltky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	157,37500	210,00	33 048,75	801-1	RTS 18/ II	
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	--

0.03 : 2*1,5
0.04 : 1,5*1,5
0.06 : (1,61+1,4)*2*2-0,8*2
0.07 : (2,375+1,48)*2*2-0,8*2*1-0,7*2*2
0.08 : (1,55+0,9)*2*2-0,7*2*1
0.09 : (1,55+0,9)*2*2-0,7*2*1
0.10+0,11 : (2,6+1,9)*2*2
0.12 : (1,8+1,9)*2*2-0,8*2*1
Mezisoučet
1.06 : 1,7*1,5
1.07 : 1*3*1,5
1.08 : 1*3*1,5
Mezisoučet
2.03 : 1,5*1,5
2.04 : (2,535+1,035)*2*2,5-0,8*2*1

0.03 : 2*1,5
0.04 : 1,5*1,5
0.06 : 1,7*1,5
0.07 : 2,56500
0.08 : 4,50000
0.09 : 4,50000
0.10 : 8,40000
0.11 : 18,00000
0.12 : 13,20000
Mezisoučet
74,71000
2,56500
4,50000
4,50000
11,56500
2,25000
16,25000

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		2.05 : (2.535+0.9)*2*2.5-0.8*2*1			15.57500			
		2.06 : (1.915+1.47)*2*2.5-0.8*2*1			15.32500			
		2.07 : (1.55+0.9)*2*2.5-0.7*2*1			10.85000			
		2.08 : (1.55+0.9)*2*2.5-0.7*2*1			10.85000			
		Mezisoučet			71.10000			
65	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží ! ve schodišti štukové	m ²	797.19200	280.00	223 213.76	801-1	RTS 18/ II

194,80000	výťah : (5,14+4,6)*2*10	69,32500
82,00000	výťah : (2,5+1,6)*2*10	35,87500
41,96000	0.01 : (9,2+2,06+1,8+9,2-1,28)*2	41,64800
20,21000	0.02 : (4,95+5,155)*2*1	8,67200
112,26000	0.03 : (8,4+5,155*2)*2*3	19,78400
15,85000	0.04 : (4,7+3,225)*2*1	13,19200
65,88800	0.05 : (9,57*2+1,45)*3,2	650,34400
17,66400	0.06 : (1,61+1,4)*2*3,2-0,8*2	22,08000
20,27200	0.07 : (2,375+1,48)*2*3,2-0,8*2*1-0,7*2*2	28,80000
14,28000	0.08 : (1,55+0,9)*2*3,2-0,7*2*1	14,28000
14,28000	0.09 : (1,55+0,9)*2*3,2-0,7*2*1	14,28000
28,80000	0.10+0.11 : (2,6+1,9)*2*3,2	22,08000
22,08000	0.12 : (1,8+1,9)*2*3,2-0,8*2*1	13,19200
650,34400	Mezisoučet	19,78400
13,19200	1.01 : (2,7+1,86)*3,2-0,7*2*1	8,67200
19,78400	1.06 : (1,6+1,71)*2*3,2-0,7*2*1	41,64800
8,67200	1.07+1.08 : (1,71+1)*3,2	35,87500
41,64800	Mezisoučet	69,32500
35,87500	2.03 : (4,565+3,38)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2*1	
69,32500	2.02 : 7,73*2,5+50	

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

66	612451232R00	Omítky vnitřního zdiva cementové štukové pístí hlazené	m2	75,68000	320,00	24 217,60	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
výtah : (1,84+1,6)*2*11

75,68000

67	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí přílatek za zabudované rohovníky	m	200,00000	55,00	11 000,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

68	62231999RR	Vnitřní zateplení therm multipor,desky tl.160 mm,	m2	25,62000	290,00	7 429,80		Vlastní
----	------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

Začátek provozního součtu

okna :

O1 : 1,25*17

O2 : 1,04*3

O3 : 1,25*1

Konec provozního součtu

výška 1 m : 25,62*1

25,62000

21,25000

3,12000

1,25000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		52,31845	30,00	1 569,55	801-1	RTS 18/ II
69	620991121R00	Zakrytí vnitřních otvorů z postaveného řešení	m2	52,31845	30,00	1 569,55	801-1	RTS 18/ II
		319 586,79						

s rámy a zárubněmi, zárbradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu
nastříkáním plastických (epoxydových) malovin

okna :

O1 : 1,25*1,44*17

O2 : 1,04*1,44*3

O3 : 1,25*1,44*1

O4 : 1*2,7*1

O5 : 1*2*3

Mezisoučet

45,59280

30,60000

4,49280

1,80000

2,70000

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Cen. soustava /
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------	-----------------

dveře fasáda :
D01 : 1,345*2,77*1
D10 : 1*3*1
Mezisoučet
3,72565
3,00000
6,72565

70	622411131R00	Barvení vnější omítky stěn do složitosti 3	m2	536,87055	190,00	102 005,40	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

veštně podkladního pačokování do tří barev jakéhokoli odstínu dvojnásobně
na stávající části : (18,63*2-5,4+10,79*2)*6,8

Začátek provozního součtu
odpočet výplně :
O1 : 1,25*1,44*17
O2 : 1,04*1,44*3
4,49280
1,80000
3,72565

Konec provozního součtu
odpočet oken : -40,61845
přístavba výtahu : (5,54*2+5,4)*11,5+3*4/2*2
-11,7
špalety : 121,385*0,2

71	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2	m2	536,87055	390,00	209 379,51	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

na stávající části : (18,63*2-5,4+10,79*2)*6,8
Začátek provozního součtu
odpočet výplně :
O1 : 1,25*1,44*17
O2 : 1,04*1,44*3
4,49280
30,60000
363,39200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Gén. soustava /
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------	-----------------

O3 : 1,25*1,44*1
dvěře fasáda :
D01 : 1,345*2,77*1
3,72565
konec provozního součtu
odpočet oken : -40,61845
přístavba výtahu : (5,54*2+5,4)*11,5+3*4/2*2
-11,7
špalety : 121,385*0,2
24,27700

1,80000

O1 : (1,25+2*1,44)*17
O2 : (1,04+2*1,44)*3
O3 : (1,25+2*1,44)*1
O4 : (1+2*2,7)*1
O5 : (1+2*2)*3
Mezísoučet
dvěře fasáda :
D01 : (1,345+2*2,77)*1
D10 : (1+2*3)*1
Mezísoučet
70,21000
11,76000
4,13000
6,40000
15,00000
107,50000
6,88500
7,00000
13,88500

72	622473187RT2	Příplatek za okenní zateplovací lištu včetně dodávky	m	121,38500	45,00	5 462,33	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	------------

okna :
O1 : (1,25+2*1,44)*17
O2 : (1,04+2*1,44)*3
O3 : (1,25+2*1,44)*1
O4 : (1+2*2,7)*1
O5 : (1+2*2)*3
Mezísoučet
dvěře fasáda :
D01 : (1,345+2*2,77)*1
D10 : (1+2*3)*1
Mezísoučet
70,21000
11,76000
4,13000
6,40000
15,00000
107,50000
6,88500
7,00000
13,88500

73	627452111RT1	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovně zdi z cihel, cementovou maltou	m2	4,50000	260,00	1 170,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

komín nad úrovní + 13,292 : 0,75*4*1,5
4,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

281 784,31

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Cen. soustava /
74	631416221RT3	Mazanina betonová ze suché směsi anhydritová tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 20 MPa	m3	16,26399	8 900,00	144 749,51	801-1	RTS 18/ II	

m.č. 0.01-0.12 : (20,28+27,54+48,05+17,2+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41)*0,05

1.01 : 6*3,32*0,05

2.02 : 17,23*9,39*0,05

0,99600

8,08949

75	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	14,81000	210,00	3 110,10	801-1	RTS 18/ II	
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------	--

na zdivu jáko podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

Začátek provozního součtu

okna :

O1 : 1,25*17

O2 : 1,04*3

O3 : 1,25*1

O4 : 1*1

O5 : 1*3

Konec provozního součtu

vyrovnávka parapetu - šířka 50 cm : 29,62*0,5

14,81000

76	631340032RAO	Dutá podlaha z kopulovitých prvků ztraceného bednění výška prvků 350 mm, svařovaná síť z drátu 6 mm, zálivka betonem C 16/20 výšky 60 mm nad vrcholkem prvků, zatížení do 2100 kg/m2	m2	147,17000	910,00	133 924,70	AP-HSV	RTS 18/ II	
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--------	------------	--

Uložení tvarovek na předem připravený rovný povrch. Uložení a svazání armovací sítě. Zálivka betonem. Včetně dodávek materiálu.

Položka neobsahuje zřízení podkladu, prostupů a kanálků k zajištění ventilace.

m.č. 0.01-0.12 : 20,28+27,54+48,05+17,2+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41

143,57000

3,60000

pod zdívkem : (8*2+2*4)*0,15

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
Díl: 64								
77	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm	m	29,62000	200,00	5 924,00	801-1	RTS 18/ II
Výplně otvorů								
134 993,15								

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

okna :
O1 : 1,25*17
O2 : 1,04*3
O3 : 1,25*1
O4 : 1*1
O5 : 1*3
Mezisoučet

21,25000
3,12000
1,25000
1,00000
3,00000
29,62000

78	61187553R	parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - jádro smrkové dřevo	m	31,10100	350,00	10 885,35	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------	------	------------

okna :

O1 : 1,25*17
O2 : 1,04*3
O3 : 1,25*1
O4 : 1*1
O5 : 1*3
Mezisoučet

21,25000
3,12000
1,25000
1,00000
3,00000
29,62000
1,48100

79	61187559RR00	Příplatek za desku parapetní dubovou	m	31,10100	3 800,00	118 183,80		Vlastní
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	----------	------------	--	---------

okna :

O1 : 1,25*17
O2 : 1,04*3
O3 : 1,25*1
O4 : 1*1

21,25000
3,12000
1,25000
1,00000

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
O5 : 1*3								
Mezisoučet								
5 % : 29,62*0,05								
1,48100								
3,00000								

Díl: 93								
Dokončovací práce inženýrských staveb								
80	931961115R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. písků a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	6,00000	131,00	786,00	801-1	RTS 18/ II
786,00								

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdívu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terci).

12*0,5 6,00000

Díl: 94								
Lešení a stavební výtahy								
81	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	693,28000	36,00	24 958,08	800-3	RTS 18/ II
155 765,25								

Včetně kotvení lešení.

na stávající části : (18,63*2-5,4+10,79*2+4)*8

přístavba výtahu : (5,54*2+5,4+3)*12

459,52000
233,76000

82	941941501R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajátého	km	6 932,80000	1,50	10 399,20	800-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-------------	------	-----------	-------	------------

Včetně kotvení

10 km : 693,28*10

6 932,80000

83	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započítat měsíce použití lešení	m2	2 079,84000	36,00	74 874,24	800-3	RTS 18/ II
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m								

Včetně kotvení

693,28*3

2 079,84000

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
84	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	693,28000	32,00	22 184,96	800-3	RTS 18/ II
85	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	400,00000	40,00	16 000,00	800-3	RTS 18/ II
86	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	693,28000	7,00	4 852,96	800-3	RTS 18/ II
87	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 079,84000	0,20	415,97	800-3	RTS 18/ II
88	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	693,28000	3,00	2 079,84	800-3	RTS 18/ II
Díl: 95								
89	952902110R00	Čištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 365,37002	5,00	6 826,85	801-4	RTS 18/ II
stávající : 18,63*10,609*3*2 přistavba : 5,54*5,4*3*2 179,49600 1 185,87402								
90	953761131R00	Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm	m	84,00000	670,00	56 280,00	801-1	RTS 18/ II
s obetonováním ve stropních prostorech odvětrání igilu - podlaha : 1,75*16 28,00000 56,00000								
91	9539221	Dodávka a montáž ventilačních mřížek	kus	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
92	959990099R00	Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby	kpl	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní

155 106,85

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Cen. soustava /
Díl: 96									
93	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných, tloušťky 140 mm	m2	30,20800	120,00	3 624,96	801-3	RTS 18/ II	
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
		1.06 : (3,22+2)*3,2		16,70400					
		1.01 : (3,22+1)*3,2		13,50400					
94	9620323231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	14,45220	630,00	9 104,89	801-3	RTS 18/ II	
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)									
		1.NP - schodišťová zed' : 6*0,4*3,2+1,2*3*0,2		8,40000					
		fimsa : (18,63+10,19)*0,3*0,35*2		6,05220					
95	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou	m3	9,84375	810,00	7 973,44	801-3	RTS 18/ II	
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)									
		nad úrovní + 7,262 : 0,75*0,75*7*2+0,75*0,75*3,5*1		9,84375					
96	963053936R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných	m2	8,40000	850,00	7 140,00	801-3	RTS 18/ II	
schodiště 1.NP : 7*1,2									
97	965042231RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,80000	1 800,00	1 440,00	801-3	RTS 18/ II	
koupeřina : 3*0,2									
		1,04 : 1*1*0,2		0,20000					

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Polozkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
98	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,22150	1 150,00	19 804,73	801-3	RTS 18/ II
Začátek provozního součtu								
vybourání stávající podlahy - m.č. 0.01-0.12 : 20,28+48,05+13,24+2,3+3,53+3,41								
pod zdívkem : (8*2+2*4)								
Konec provozního součtu								
tl. 15 cm : 114,81*0,15								
99	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,08000	60,00	184,80	801-3	RTS 18/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
1,07-1,08 : 1,41+1,67								
3,08000								
100	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	12,00000	2 510,00	30 120,00	801-3	RTS 18/ II
odvětrání iglu : 0,75*16								
12,00000								
101	970034160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodotěsné ve stěně, do D 160 mm	m	12,00000	510,00	6 120,00	801-3	RTS 18/ II
odvětrání iglu : 0,75*16								
12,00000								
102	970037160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm	m	12,00000	300,00	3 600,00	801-3	RTS 18/ II
103	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,75600	1 500,00	1 134,00	801-3	RTS 18/ II
základovém nebo nadzákladovém,								
Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
1,01 : 1,05*1*0,72								
0,75600								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

104	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 300 mm	m ³	2,44470	850,00	2 078,00	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----------------	---------	--------	----------	-------	------------

zakladovém nebo nadzakladovém,
Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

zazděná okna :

SZ : 1,25*1,45*0,3*2

SV : 1,04*1,45*0,3*3

1,08750

1,35720

105	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 600 mm	m ³	2,88000	960,00	2 764,80	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----------------	---------	--------	----------	-------	------------

zakladovém nebo nadzakladovém,
Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

1.NP - D04 : 1,05*2*0,8

1.NP - D02 : 1*2*0,6

1,68000

1,20000

106	974031165R00	Vyskání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	56,00000	180,00	10 080,00	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

odvětrání - na svislo : 14*4

56,00000

107	974031265R00	Vyskání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	12,00000	240,00	2 880,00	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

1.NP - D04 : 1,5*4

1.NP - D02 : 1,5*4

6,00000

6,00000

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

108	974049165R00	Vysekání ryh v betonových zdech v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	16,00000	510,00	8 160,00	801-3	RTS 18/ II
Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
odvětrání iglu : 1*16								
16,00000								

109	977000010R00	Zvětšení průměru komínového průduchu frézováním úběr do 10 mm	m	3,00000	760,00	2 280,00	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

110	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	196,13000	60,00	11 767,80	801-3	RTS 18/ II
0,01+0,05 : (9,2+9,8+2+2,3+1,45+10,3+5,9+2,06)*1								
0,02 : (4,95+5,155)*2*1								
0,03 : (9,2+5,155*2)*2*3								
0,04 : (4,7+3,225)*2*1								
43,01000								
20,21000								
117,06000								
15,85000								

111	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva	m2	333,01555	46,00	15 318,72	801-3	RTS 18/ II
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %								

stávající : (18,63+10,79)*2*6,35
Začátek provozního součtu
odpočet výplně :

O1 : 1,25*1,44*17
O2 : 1,04*1,44*3
O3 : 1,25*1,44*1
dvěře fasáda :
D01 : 1,345*2,77*1
Konec provozního součtu
odpočet : -40,61845

-40,61845

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
112	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladu stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	20,00000	120,00	2 400,00	801-3	RTS 18/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo.

113	968062358R00	Vyvěšení, vybourání vyplní otvorů	m2	48,28565	120,00	5 794,28		Vlastní
-----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

Aktualizace-Původní název:

Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2, včetně parapetu

Aktualizace-Název v DZ:

Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2,

Aktualizace-Název v DZ:

Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2,

okna :

O1 : 1,25*1,44*15

O3 : 1,25*1,44*1

Mezisoučet

dveře fasáda :

D01 : 1,345*2,77*1

D10 : 1*3*1

Mezisoučet

dveře vnitřní :

2.NP : (1,06*3+0,8*4)*2

114	900	RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesar)	h	50,00000	250,00	12 500,00	Prav.M	RTS 18/ II
-----	-----	-----	--	---	----------	--------	-----------	--------	------------

bourací práce nespécifikované - HZS : 50

50,00000

Demolice

17 290,00

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
115	981011111R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých,	m3	70,00000	85,00	5 950,00	800-6	RTS 18/ II
Budovy výšky do 35 m. přístavek SV : 7*4*2,5								
116	981011311R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 %	m3	108,00000	105,00	11 340,00	800-6	RTS 18/ II
Budovy výšky do 35 m. přístavek SV : 9*4*3								
108,00000								
Díl: 99								
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	455,16568	550,00	250 341,12	801-4	RTS 18/ II
250 341,12								
Díl: 711								
118	7111111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	147,17000	21,00	3 090,57	800-711	RTS 18/ II
m.č. 0.01-0.12 : 20,28+27,54+48,05+17,2+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41 pod zdívkem : (8*2+2*4)*0,15								
143,57000								
119	7111112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	12,06000	32,00	385,92	800-711	RTS 18/ II
výtah : (5,54*2+5)*0,75								
12,06000								

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
120	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodotěrné, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyestřerovou vložkou, s minerálním posypem	m2	147,17000	260,00	38 264,20	800-711	RTS 18/ II
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávký materiálů. m.č. 0.01-0.12 : 20,28+27,54+48,05+17,2+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41 pod zdivem : (8*2+2*4)*0,15 3,60000								
121	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyestřerovou vložkou, s minerálním posypem	m2	12,06000	280,00	3 376,80	800-711	RTS 18/ II
výťah : (5,54*2+5)*0,75 12,06000								
122	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopyou fólii svisle, výška nopy 4 mm, včetně dodávký fólie	m2	12,06000	135,00	1 628,10	800-711	RTS 18/ II
výťah : (5,54*2+5)*0,75 12,06000								
123	998711101R00	Presun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,95169	790,00	751,84	800-711	RTS 18/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 712								
124	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	25,00000	205,00	5 125,00	800-711	RTS 18/ II
včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávký okapnice.								
125	712391171RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávký materiálů	m2	52,80000	55,00	2 904,00	800-711	RTS 18/ I
126	712600832RT3	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvě, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	290,00000	17,00	4 930,00	800-711	RTS 18/ II
49 980,01								

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

vyměra změřena kreslicím programem : 290

290,00000

127	712370010RAB	Povlak, krytina střeš, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm	m2	52,80000	700,00	36 960,00	AP-PSV	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	------------

z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na stěně lištou.

vyměra změřena kreslicím programem :

52,80000

plocha střecha : 44*1,2

128	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,06290	970,00	61,01	800-711	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: 713	129	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	247,33000	25,00	6 183,25	800-713	RTS 18/ II
----------	-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

m.č. 0.01-0.12 : 20,28+27,54+48,05+17,2+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41

143,57000

2.02-2.0 : 78,34+15,38+2,68+1,71+2,85+1,4+1,4

130	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	284,42950	40,00	11 377,18	800-713	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	------------

m.č. 0.01-0.12 : 20,28+27,54+48,05+17,2+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41

143,57000

2.02-2.08 : 78,34+15,38+2,68+1,71+2,85+1,4+1,4

Mezisoučet

247,33000

+ 15 % : 247,33*0,15

37,09950

131	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš na plyn podklad desky, na lepidlo	m2	88,00000	95,00	8 360,00	800-713	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

vyměra změřena kreslicím programem :

88,00000

plocha střecha : 44*2

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
132	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	247,33000	30,00	7 419,90	800-713	RTS 18/ II
m.č. 0.01-0.12 : 20,28+27,54+48,05+17,2+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41								
2.02-2.0 : 78,34+15,38+2,68+1,71+2,85+1,4+1,4								
103,76000								
133	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti	m3	20,50180	3 300,00	67 655,94	SPCM	RTS 18/ II
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3								
m.č. 0.01-0.12 : (20,28+27,54+48,05+17,2+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41)*0,14*1,02								
20,50180								
134	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037	m3	15,42383	1 925,00	29 690,87	SPCM	RTS 18/ II
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3								
2.02-2.09 : (78,34+15,38+2,68+1,71+2,85+1,4+1,4+4,25)*0,14*1,02								
15,42383								
135	28376501R	deska izolační sřešň; PIR; polodrážka; tl. 100,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné	m2	44,88000	540,00	24 235,20	SPCM	RTS 18/ II
vodivosti 0,023 W/mK; R = 4,350 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3								
výměra změřena kreslicím programem :								
plocha střecha : 44*1,02								
44,88000								
136	28376502R	deska izolační sřešň; PIR; polodrážka; tl. 120,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné	m2	44,88000	750,00	33 660,00	SPCM	RTS 18/ II
vodivosti 0,023 W/mK; R = 5,220 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3								
137	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	1,34227	890,00	1 194,62	800-713	RTS 18/ II
50 m vodorovně								
Díl: 720								
Zdravotnická instalace								
138	7201RR00	Dodávka a montáž ZTI, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	385 893,33	385 893,33		Vlastní
385 893,33								

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
Díl: 721	139	721242110RT2						
		Lapače střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 945,00	9 725,00	800-721	RTS 18/ II
140	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	5,00000	130,00	650,00	800-721	RTS 18/ II
141	721100012RAA	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	5,00000	950,00	4 750,00	AP-PSV	RTS 18/ II
		napojení svodů : 5*1		5,00000				
142	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,41900	530,00	222,07	800-721	RTS 18/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 723	143	7231RR00						
		Dodávka a montáž plynových zařízení, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	39 435,28	39 435,28		Vlastní
Díl: 730	144	7301RR00						
		Dodávka a montáž UT, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	688 468,00	688 468,00		Vlastní
Díl: 736	145	736322112R00						
		Podkladní systém sýstémová deska, celková tloušťka desky 24 mm, rozteč ukládání potrubí	m2	108,01000	340,00	36 723,40	800-731	RTS 18/ II
		násobky 50 mm, pro potrubí D 14-17 mm						
		Včetně dilatačního pásku, bez úpravy podkladu.						
		2.02 : 78,34						
		2.03-2.09 : 15,38+2,68+1,71+2,85+1,4+1,4+4,25						
		29,67000						
		78,34000						
146	998736102R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	t	0,12637	1 341,00	169,46	800-731	RTS 18/ II

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
Díl: 762								
147	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu	m	684,80000	105,00	71 904,00	800-762	RTS 18/ II
Konstrukce tesařské								
623 672,99								

dle výpisu řeziva :

40/120 : 2,5*76+2,8*8	212,40000
140/140 : 5,6*2	11,20000
120/160 : 7,7*18	138,60000
120/160 : 6*8	48,00000
120/160 : 4,4*8	35,20000
120/160 : 2,6*8	20,80000
80/160 : 5*16	80,00000
140/140 : 2,4*6	14,40000
160/180 : 8,1*1	8,10000
160/160 : 2,3*2	4,60000
160/160 : 3,2*2	6,40000
160/160 : 2,5*1	2,50000
120/200 : 17,5*1	17,50000
120/200 : 9,9*2	19,80000
120/200 : 12,1*1	12,10000
160/160 : 9,3*4	37,20000
160/160 : 5,3*2	10,60000
160/160 : 2,7*2	5,40000

148	762088116R00	Zvláštní výkony zakryvání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	2,00000	11 500,00	23 000,00	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	------------

Zakryvání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

149	762213811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1 m	m	4,00000	205,00	820,00	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	------------

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

150	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	50,00000	130,00	6 500,00	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	---------	------------

151	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	30,00000	31,00	930,00	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	---	-----	----------	-------	--------	---------	------------

152	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z feziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	212,40000	140,00	29 736,00	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	------------

153	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z feziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	348,20000	189,00	65 809,80	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	------------

154	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z feziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	124,20000	245,00	30 429,00	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	------------

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		160/160 : 2,3*2		4,60000				
		160/160 : 3,2*2		6,40000				
		160/160 : 2,5*1		2,50000				
		120/200 : 17,5*1		17,50000				
		120/200 : 9,9*2		19,80000				
		120/200 : 12,1*1		12,10000				
		160/160 : 9,3*4		37,20000				
		160/160 : 5,3*2		10,60000				
		160/160 : 2,7*2		5,40000				

155	762341220R00	Bednění a latování montáž bednění z velikoplošných desek na bázi dřeva	m2	281,53000	98,00	27 589,94	800-762	RTS 18/ II
vyměra změřena kreslicím programem : 281,53								
281,53000								

156	762342206RT4	Bednění a latování montáž kontratů na vruty, s dodávkou těsnící pásky pod kontratě, s dodávkou latí 40x60 mm	m2	281,53000	98,00	27 589,94	800-762	RTS 18/ II
vyměra změřena kreslicím programem : 281,53								
281,53000								

157	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	12,00000	1 120,00	13 440,00	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	------------

158	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová, ochrana proti dřevokaznému hmyzu	m3	12,00000	1 900,00	22 800,00	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	------------

159	762341210RT4	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	281,53000	230,00	64 751,90		Vlastní
vyměra změřena kreslicím programem : 281,53								
281,53000								

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
160	762900030RAB	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	241,50000	220,00	53 130,00	AP-PSV	RTS 18/ II

jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolů nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z lať o průřezové ploše do 25 cm² při ose vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

výměra změřena kreslícím programem : 21*11,5

241,50000

161	762950040RAA	Výměna dřevěných podlah z prken hrubých	m2	10,00000	1 020,00	10 200,00	AP-PSV	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	--------	------------

Vytříznutí částí podlahy, vyřezání poštětů tloušťky do 100 mm, zpětné doplnění poštětů včetně nastavení a příložek, doplnění podlah z prken tloušťky 24 až 32 mm na sraz, s urovnáním náspu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

162	762950031RAD	Výměna částistropních trámů, průřezová plocha 450 cm ²	m	20,00000	910,00	18 200,00		Vlastní
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

vyřezání částí trámů : 20

20,00000

163	55399994.AR	vyrobek kovový	kg	40,00000	65,00	2 600,00	SPCM	RTS 18/ II
-----	-------------	----------------	----	----------	-------	----------	------	------------

164	60515527R	hranol SM/JD, II = 160,0 mm; š = 160 mm; jakost I	m3	11,36256	7 500,00	85 219,20	SPCM	RTS 18/ II
-----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	------	------------

dle výpisu řeziva :

40/120 : (2,5*76+2,8*8)*0,04*0,12

140/140 : 5,6*2*0,14*0,14

120/160 : 7,7*18*0,12*0,16

120/160 : 6*8*0,12*0,16

120/160 : 4,4*8*0,12*0,16

120/160 : 2,6*8*0,12*0,16

1,01952

0,21952

2,66112

0,92160

0,67584

0,39936

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

1,02400

0,28224

0,23328

0,11776

0,16384

0,06400

0,42000

0,47520

0,29040

0,95232

0,27136

0,13824

10,32960

1,03296

80/160 : 5*16*0,08*0,16

140/140 : 2,4*6*0,14*0,14

160/180 : 8,1*1*0,16*0,18

160/160 : 2,3*2*0,16*0,16

160/160 : 3,2*2*0,16*0,16

160/160 : 2,5*1*0,16*0,16

120/200 : 17,5*1*0,12*0,2

120/200 : 9,9*2*0,12*0,2

120/200 : 12,1*1*0,12*0,2

160/160 : 9,3*4*0,16*0,16

160/160 : 5,3*2*0,16*0,16

160/160 : 2,7*2*0,16*0,16

Mezisoučet

10 % : 10,3296*0,1

165	60726014.AR	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	287,16060	170,00	48 817,30	SPCM	RTS 18/ II
-----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------------

vyměra změněna kreslicím programem : 281,53*1,02

287,16060

166	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesasé v objektech výšky do 24 m	t	15,30751	1 320,00	20 205,91	800-762	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: 764	764239611R00	Lemování z titanizinkového plechu lemování komína rozměr do rozměru 500x800 mm, systém dvojité stojaté drážky, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	kus	1,00000	1 770,00	1 770,00	800-764	RTS 18/ II
132 399,89								

včetně dodávky plechových tabulí a spojovacích prostředků.

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Cen. soustava /
168	764252604R00	Zlaby z titanzinkového plechu podokapní pūkuliaty žlab, RŠ 333 mm, , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	60,00000	620,00	37 200,00	800-764	RTS 18/ II	

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

19*2+11*2

60,00000

169	764259616R00	Zlaby z titanzinkového plechu pūkuliaty závěsný kotlík , 330/120 mm, , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	kus	5,00000	450,00	2 250,00	800-764	RTS 18/ II	
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	---------	------------	--

170	764292661R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu oplechování okapní hrany , , pro falcovanou střechu, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	60,00000	1 020,00	61 200,00	800-764	RTS 18/ II	
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	------------	--

včetně dodávky plechových tabulí, svítků a spojovacích prostředků.

19*2+11*2

60,00000

171	764511650R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 330 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	4,00000	750,00	3 000,00	800-764	RTS 18/ II	
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------	--

včetně dodávky plechových tabulí a svítků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

okna :

O4 : 1*1

1,00000

O5 : 1*3

3,00000

172	764551604R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 120 mm, povrchová úprava přírodní TiZn, povrch lesklý	m	43,00000	605,00	26 015,00	800-764	RTS 18/ II	
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------	--

včetně objímek a spojovacího materiálu.

4*8+1*11

43,00000

173	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,62251	1 550,00	964,89	800-764	RTS 18/ II	
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	------------	--

50 m vodorovně

Díl: 765 Krytiny tvrdé

818 916,76

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
174	765322521RT4	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami složitá, jednoduché krytí, na bednění bez lepenky	m2	281,53000	680,00	191 440,40	800-765	RTS 18/ II

Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.

Včetně:

- připevnění šablon, čtverců, vinovek,
- odvětrování a zavětrování podkladní lepenky,
- úpravy u hřebene, nároží a okapu,
- obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů),
- obkrytí bodových prostupů (např. nosičů,bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníku, opěrek).

vyměra zmeřena kreslicím programem : 281,53
281,53000

175	765322701R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, protisněhová zábrana	kus	200,00000	44,00	8 800,00	800-765	RTS 18/ II
-----	--------------	---	-----	-----------	-------	----------	---------	------------

Dodávka a montáž protisněhového háku a spojovacích prostředků.

176	765322705RT1	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, odvětrávací hlavice	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00	800-765	RTS 18/ II
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	------------

Dodávka a montáž odvětrávací hlavice a spojovacích prostředků.

177	765322708R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, anténí prostup	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00	800-765	RTS 18/ II
-----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	------------

Dodávka a montáž anténního prostupu a spojovacích prostředků.

178	765322712R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, stoupací plošina 800x250 mm	kus	1,00000	2 105,00	2 105,00	800-765	RTS 18/ II
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	------------

Dodávka a montáž stoupací plošiny, soklu stoupací plošiny a spojovacích prostředků.

179	765322715R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, výlez na střechu s povrchovou úpravou	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00	800-765	RTS 18/ II
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	------------

Dodávka a montáž výlezu na střechu a spojovacích prostředků.

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
180	765322810RT4	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, dvojité založení krytiny u okapu	m	57,50000	215,00	12 362,50	800-765	RTS 18/ II
Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.								
				12*2+19,5+5+9				
181	765328552RT2	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, hřeben	m	8,00000	470,00	3 760,00	800-765	RTS 18/ II
Dodávka a montáž hřebenače a spojovacích prostředků.								
182	765328661RT2	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, nároží	m	40,00000	580,00	23 200,00	800-765	RTS 18/ II
Dodávka a montáž hřebenače, nárožní latě a spojovacích prostředků.								
				40,00000				
183	765802130R00	Izolace polystyrenovými deskami vně krovu na střeše jednoduché, z desek EPS, drážková, tloušťky 170 mm	m2	281,53000	1 070,00	301 237,10	800-765	RTS 18/ II
včetně polyuretanové pěny								
				výměra změřena kreslicím programem : 281,53				
				281,53000				
184	765901221R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie střech parotěsné zabraňující parotěsně	m2	281,53000	87,00	24 493,11	800-765	RTS 18/ II
Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.								
				výměra změřena kreslicím programem : 281,53				
				281,53000				
185	765799313RK2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelapem spoju, folie izolační střešní hydroizolační, paropropustná; tloušťka 0,30 mm; plošná hmotnost 150 g/m2; kaširování netkaná textilie; $\mu = 15000,0$; sd 4,80 ...	m2	281,53000	110,00	30 968,30	800-765	RTS 18/ II
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.								
				výměra změřena kreslicím programem : 281,53				
				281,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Cen. soustava /
186	765799313RO9	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spoju	m2	281,53000	320,00	90 089,60	800-765	RTS 18/ II	

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

vyměra změřena kreslicím programem : 281,53

281,53000

187	765802119RR00	Isolace z desek TOPDEK, jednod., tl. 40 mm	m2	281,53000	410,00	115 427,30	Vlastní		
-----	---------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	--	--

vyměra změřena kreslicím programem : 281,53

281,53000

188	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	6,98424	1 050,00	7 333,45	800-765	RTS 18/ II	
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	------------	--

50 m vodorovně

Díl: 766									
Konstrukce truhlářské									
189	766601216RT1	Těsnění přípojovací spáry ostění, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, vyplň	m	121,38500	185,00	22 456,23	800-766	RTS 18/ II	
2 245 576,07									

okna :

O1 : (1,25+2*1,44)*17

O2 : (1,04+2*1,44)*3

O3 : (1,25+2*1,44)*1

O4 : (1+2*2,7)*1

O5 : (1+2*2)*3

Mezisoučet

dveře fasáda :

D01 : (1,345+2*2,77)*1

D10 : (1+2*3)*1

Mezisoučet

13,88500

7,00000

6,88500

107,50000

15,00000

6,40000

4,13000

11,76000

70,21000

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Gen. soustava /
190	766601229RT1	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiéř - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	29,62000	380,00	11 255,60	800-766	RTS 18/ II	

okna :

O1 : 1,25*17

O2 : 1,04*3

O3 : 1,25*1

O4 : 1*1

O5 : 1*3

Mezisoučet

29,62000

21,25000

3,12000

1,25000

1,00000

3,00000

29,62000

191	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	8,00000	2 200,00	17 600,00	800-766	RTS 18/ II	
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	------------	--

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

O6 : 8

192	76641099RR	Obklad modřin stěn - dle výkresu detailů	m2	146,75000	775,00	113 731,25		Vlastní	
-----	------------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------	--

Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

obkladové hranyoly 40/40mm, rošt 40/100 mm, dřevo modřin bez povrchové úpravy :

výtah : 4*11,5+3,5*11,5+5,5*11

146,75000

193	76666801O01	Dodávka a montáž oken 1250/1440 mm	kus	17,00000	50 300,00	855 100,00		Vlastní	
-----	-------------	------------------------------------	-----	----------	-----------	------------	--	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž oken masiv dub :

izolační zasklení, sklo dle výpisu oken, Uw = 1,1 :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Cen. soustava /
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------	-----------------

napojení na okolní konstrukce dle normy :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
O1 : 17

17,00000

194	7666802O02.1	Dodávka a montáž oken 1040/1440 mm	kus	2,00000	38 452,00	76 904,00	Vlastní	
-----	--------------	------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž oken masiv dub :

izolační zasklení, sklo dle výpisu oken, Uw = 1,1 :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

napojení na okolní konstrukce dle normy :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

O2.1 : 2

2,00000

195	7666802O02.2	Dodávka a montáž oken 1040/1440 mm	kus	1,00000	36 362,00	36 362,00	Vlastní	
-----	--------------	------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž oken masiv dub :

izolační zasklení, sklo dle výpisu oken, Uw = 1,1 :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

napojení na okolní konstrukce dle normy :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

O2.2 : 1

1,00000

196	7666803O03	Dodávka a montáž oken 1250/1440 mm	kus	1,00000	46 604,00	46 604,00	Vlastní	
-----	------------	------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice	
O: SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019	
R: 1	Architektonicko-stavební řešení 2019	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

dodávka a montáž oken masiv dub :

izolační zasklení, sklo dle výpisu oken, Uw = 1,1 :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

EW 30 :

napojení na okolní konstrukce dle normy :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

O3 : 1

1,00000

197	7666804004	Dodávka a montáž oken 1000/2700 mm					kus	1,00000	40 008,00	40 008,00		Vlastní
-----	------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž oken masiv dub :

izolační zasklení, sklo dle výpisu oken, Uw = 1,1 :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

EW 30 :

napojení na okolní konstrukce dle normy :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

O4 : 1

1,00000

198	7666805005	Dodávka a montáž oken 1000/2000 mm					kus	3,00000	43 157,00	129 471,00		Vlastní
-----	------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----	---------	-----------	------------	--	---------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž oken masiv dub :

izolační zasklení, sklo dle výpisu oken, Uw = 1,1 :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

napojení na okolní konstrukce dle normy :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

O5 : 3

3,00000

199	7666901D01	Dodávka a montáž vstupních dveří 1345/2770 mm	kus	1,00000	89 000,00	89 000,00	Vlastní
-----	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr zvenčí barva, zevnitř bezbarvý voskový

nátěr :

izolační zasklení, sklo dle výpisu dveří :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

napojení na okolní konstrukce dle normy :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

D01 : 1

200	7666902D02	Dodávka a montáž vnitřních dveří 960/2000 mm	kus	1,00000	27 500,00	27 500,00	Vlastní
-----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

EW 30 :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

D02 : 1

201	7666903D03	Dodávka a montáž vnitřních dveří 960/2000 mm	kus	2,00000	27 500,00	55 000,00	Vlastní
-----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

EW 30 :

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Cen. soustava /
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------	-----------------

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D03 : 2

202	7666904D04	Dodávka a montáž vnitřních dveří 1050/2380 mm	kus	1,00000	29 600,00	29 600,00		Vlastní	
-----	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :
EW 15 :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D04 : 1

203	7666905D05	Dodávka a montáž vnitřních dveří 900/2000 mm	kus	1,00000	11 300,00	11 300,00		Vlastní	
-----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D05 : 1

204	7666906D06	Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/2000 mm	kus	2,00000	11 300,00	22 600,00		Vlastní	
-----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D06 : 2

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Cen. soustava /
205	76666907D07	Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/2000 mm	kus	3,00000	10 600,00	31 800,00		Vlastní	

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

D07 : 3

3,00000

206	76666908D08	Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/2000 mm	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00		Vlastní	
-----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

D08 : 1

1,00000

207	76666909D09	Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/2000 mm	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00		Vlastní	
-----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

D09 : 1

1,00000

208	76666910D10	Dodávka a montáž vstupních dveří 1000/3000 mm	kus	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní	
-----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr zvenčí barva, zevnitř bezbarvý voskový
nátěr :
izolační zasklení, sklo dle výpisu dveří :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :
napojení na okolní konstrukce dle normy :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D10 : 1

1,00000

209	7666691D11	Dodávka a montáž vnitřních dveří 1050/2900 mm	kus	1,00000	26 800,00	26 800,00	Vlastní	
-----	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :
EW 30 :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D11 : 1

1,00000

210	76666912D12	Dodávka a montáž vnitřních dveří 1060/2000 mm	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00	Vlastní	
-----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D12 : 1

1,00000

211	76666913D13	Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/2000 mm	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00	Vlastní	
-----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Cen. soustava /
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------	-----------------

položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D13 : 1

1,00000

212	7666914D14	Dodávka a montáž vnitřních dveří 1060/2000 mm	kus	2,00000	13 400,00	26 800,00	Vlastní	
-----	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D14 : 2

2,00000

213	7666914D14R	Repase vnitřních dveří 1060/2000 mm	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	
-----	-------------	-------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
repase vnitřních dveří, kování a všech doplňků :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :
podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :
D14R : 1

1,00000

214	7666915D15	Dodávka a montáž vnitřních dveří 1321/2000 mm	kus	1,00000	16 400,00	16 400,00	Vlastní	
-----	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	--

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :
kování a ostatní doplňky dle výpisu :

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Cen. soustava /
------	---------------	---------------	--	----	----------	-----------	--------	-------	----------	-----------------

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

D15 : 1

1,00000

215	76666916D16	Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/2000 mm	kus	2,00000	9 900,00	19 800,00	Vlastní
-----	-------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

D16 : 2

2,00000

216	76666917D17	Dodávka a montáž vnitřních dveří 263/2500 mm	kus	1,00000	89 000,00	89 000,00	Vlastní
-----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

EW 15 :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

D17 : 1

1,00000

217	76666918D18	Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/2000 mm	kus	1,00000	16 800,00	16 800,00	Vlastní
-----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

EW 15 :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Cen. soustava /
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------	-----------------

218	76666919D19	Dodávka a montáž vnitřních dveří 800/2000 mm	kus	2,00000	13 400,00	26 800,00	Vlastní		
D18 : 1									
1,00000									

219	76666920D20	Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/2000 mm	kus	2,00000	9 900,00	19 800,00	Vlastní		
D19 : 2									
2,00000									

220	76666921D21	Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/2000 mm	kus	1,00000	10 300,00	10 300,00	Vlastní		
D20 : 2									
2,00000									

221	76666922D22	Dodávka a montáž vnitřních dveří 900/2000 mm	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00	Vlastní		
D21 : 1									
1,00000									

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dodávka a montáž dveří a zárubně masiv dub, nátěr bezbarvý voskový nátěr :

kování a ostatní doplňky dle výpisu :

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

D22 : 1

1,00000

222	6114022058R	okno střešní š = 940 mm; h = 1 180,0 mm; výklopně/klyvné; křídlo a rám dřev; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní	kus	8,00000	22 200,00	177 600,00	SPCM	RTS 18/ II
-----	-------------	--	-----	---------	-----------	------------	------	------------

podrobná specifikace v Technické zprávě a výpise dveří :

O6 : 8

8,00000

223	611403079R	lemování pro střešní okno se zateplovací sadou; lakovaný hliník; střešní krytina plochá; max. tl. krytiny 16 mm; š. okna 940 mm; h okna 1 180 mm; s drenážním zlábkem; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	8,00000	3 105,00	24 840,00	SPCM	RTS 18/ II
-----	------------	---	-----	---------	----------	-----------	------	------------

224	611405361R	roleta vnitřní zastíhující; hliník, látká; š. okna 940 mm; h okna 1 180 mm; upevňovací háčky; ovládání ruční	kus	8,00000	1 090,00	8 720,00	SPCM	RTS 18/ II
-----	------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------------

225	6116599	Dodávka a montáž doplňků dveří	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
-----	---------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dle PD : 1

1,00000

226	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	7,75106	932,00	7 223,99	800-766	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: 767		Konstrukce zámětnické	6 409,06					
----------	--	-----------------------	----------	--	--	--	--	--

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
227	7679912RR00	Nerezové mřížky - přívod vzduchu	ks	16,00000	400,00	6 400,00		Vlastní
228	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,00784	1 155,00	9,06	800-767	RTS 18/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
229	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	168,63000	38,00	6 407,94	800-771	RTS 18/ II
176 762,90								

230	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	80,00000	95,00	7 600,00	800-771	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	------------

231	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	156,63000	440,00	68 917,20	800-771	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

0,01,0,05-0,12 : 20,25+13,24+2,3+3,53+1,39*2+1,37+3,87+3,41 1,01,1,06-1,08 : 33,5+2,74+1,41+1,67 2,02-2,09 : 15,38+2,68+1,71+2,85+1,4+1,4+4,25 Mezisoučet 0,13+0,15 : 6,9+4,37 1,09 : 7,26 2,01 : 18,36 Mezisoučet 11,27000 7,26000 18,36000 36,89000								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

232	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	60,00000	10,00	600,00	800-771	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	------------

233	771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	39,32000	199,00	7 824,68	AP-PSV	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	--------	------------

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
234	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéř i exteriř	m2	185,49300	450,00	83 471,85	SPCM	RTS 18/ II
		(156,63+80*0,15)*1,1		185,49300				
235	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	4,41189	440,00	1 941,23	800-771	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
DII: 775								
236	775413123R00	Podlahové sokliky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, dubové, 100/15 mm	m	130,12000	150,00	19 518,00	800-775	RTS 18/ II
		bez základního nátěru						
		1,02-1,05 : 19,4+21,67+27,19+20,87		89,13000				
		0,03 : 40,99		40,99000				
237	775511254R00	Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlysů tloušťky 22 mm, širokých, bukových, třídy I - výběr do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olišťování stěn dřevěnou lištou včetně penetračního nátěru a podlahových lišt.	m2	48,05000	1 180,00	56 699,00	800-775	RTS 18/ II
		0,03 : 48,05		48,05000				
238	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubě+středně+jemně	m2	48,05000	170,00	8 168,50	800-775	RTS 18/ II
239	775599196R00	Oprava dřevěných podlah, přebroušení, olejový nátěr	m2	159,55000	182,00	29 038,10		Vlastní
		1,02-1,05 : 19+27,8+41,7+23		111,50000				
		0,03 : 48,05		48,05000				

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
240	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy výsové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	1,05607	850,00	897,66	800-775	RTS 18/ II
50 m vodorovně								

Díl: 776 Podlahy povlakové								
241	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyliu	m	40,98000	79,00	3 237,42	800-775	RTS 18/ II
včetně dodávky soklíků								
0,02,0,04 : 22,43+18,55								
40,98000								

242	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z koberecových pásů včetně dodávky koberecové lišty	m	39,47000	95,00	3 749,65	800-775	RTS 18/ II
včetně soklové lišty.								
2,02 : 39,47								
39,47000								

243	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení podlah z plastových dílců z vinyliu, , tloušťky 2 mm	m2	44,74000	590,00	26 396,60	800-775	RTS 18/ II
0,02,0,04 : 27,54+17,2								
44,74000								

244	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberece zátěžového, lepením	m2	78,34000	570,00	44 653,80	800-775	RTS 18/ II
všiváných a vpichovaných								
2,02 : 78,34								
78,34000								

245	776971318R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	2,70000	1 120,00	3 024,00	800-775	RTS 18/ II
0,01 : 1,5*1								
0,13 : 1,2*1								
1,50000								

246	776976420R00	Čistící zóny a rohože lišta k rohožím, z pryže, šířky 20 mm	m	9,40000	125,00	1 175,00	800-775	RTS 18/ II
0,01 : (1,5+1)*2								
5,00000								

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Cen. soustava /
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------	-----------------

247	771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	78,34000	199,00	15 589,66	AP-PSV	RTS 18/ II	
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	------------	--

248	99876102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,35932	399,00	143,37	800-775	RTS 18/ II	
-----	-------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------	--

Díl: 781									
Obklady keramické									
249	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	157,37500	38,00	5 980,25	800-771	RTS 18/ II	

250	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladačků pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladačků pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	157,37500	37,00	5 822,88	800-771	RTS 18/ II	
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------	--

251	781475116RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	157,37500	440,00	69 245,00	800-771	RTS 18/ II	
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	------------	--

0.03 : 2*1,5
0.04 : 1,5*1,5
0.06 : (1,61+1,4)*2-0,8*2
0.07 : (2,375+1,48)*2-0,8*2-1-0,7*2*2
0.08 : (1,55+0,9)*2-0,7*2*1
0.09 : (1,55+0,9)*2-0,7*2*1
0.10+0.11 : (2,6+1,9)*2*2
0.12 : (1,8+1,9)*2-0,8*2*1
Mezisoučet
3,00000
2,25000
10,44000
11,02000
8,40000
8,40000
18,00000
13,20000
74,71000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

1,06 : 1,71*1,5

1,07 : 1*3*1,5

1,08 : 1*3*1,5

Mezisoučet

2,03 : 1,5*1,5

2,04 : (2,535+1,035)*2*2,5-0,8*2*1

2,05 : (2,535+0,9)*2*2,5-0,8*2*1

2,06 : (1,915+1,47)*2*2,5-0,8*2*1

2,07 : (1,55+0,9)*2*2,5-0,7*2*1

2,08 : (1,55+0,9)*2*2,5-0,7*2*1

Mezisoučet

173,11250

360,00

62 320,50

SPCM

RTS 18/ II

252 781497111R00

Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,

40,00000

260,00

10 400,00

800-771

RTS 18/ II

253 781497121R00

Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,

40,00000

260,00

10 400,00

800-771

RTS 18/ II

254 597813713R

obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiéř; barva běžová; lesk

173,11250

360,00

62 320,50

SPCM

RTS 18/ II

255 998781102R00

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m

3,22002

450,00

1 449,01

800-771

RTS 18/ II

Díl: 782

Konstrukce z přírodního kamene

43 762,39

256 782631324RT1

Montáž obkladu parapetu deskami z tvrdých kamenů bez dodávky parapetu

1,53720

750,00

1 152,90

800-782

RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

okna :

O1 : 1,25*17

O2 : 1,04*3

21,25000

3,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

O3 : 1,25*1
Konec provozního součtu
výška 60 mm : 25,62*0,06
1,53720

257	782631325RT1	Montáž obkladu parapetů deskami z tvrdých kamenů bez dodávky parapetů	m2	7,68600	770,00	5 918,22	800-782	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	------------

Začátek provozního součtu

okna :
O1 : 1,25*17
O2 : 1,04*3
O3 : 1,25*1
Konec provozního součtu
šířka 300 mm : 25,62*0,3
7,68600

258	58382430R	obklad kamenný deska; pískovec; h = 50,0 mm; povrch broušený	m2	1,84464	2 100,00	3 873,74	SPCM	RTS 18/ II
-----	-----------	--	----	---------	----------	----------	------	------------

Začátek provozního součtu

okna :
O1 : 1,25*17
O2 : 1,04*3
O3 : 1,25*1
Konec provozního součtu
výška 60 mm : 25,62*0,06*1,2
1,84464

259	58382430R99	Příplatek za malou plochu parapetní desky	m2	1,84464	350,00	645,62		Vlastní
-----	-------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

okna :
O1 : 1,25*17
O2 : 1,04*3
21,25000
3,12000
1,25000

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

260	58382432R	obklad kamenný deska; pískovec; h = 70,0 mm; povrch broušený	m2	9,22320	2 650,00	24 441,48	SPCM	RTS 18/ II
výška 60 mm : 25,62*0,06*1,2 Konec provozního součtu O3 : 1,25*1 1,25000								
1,84464								

261	58382432R99	Připílatek za malou plochu parapetní desky	m2	9,22320	680,00	6 271,78		Vlastní
Začátek provozního součtu okna : O1 : 1,25*17 O2 : 1,04*3 O3 : 1,25*1 21,25000 3,12000 1,25000 Konec provozního součtu šířka 300 mm : 25,62*0,3*1,2 9,22320								

262	998782102R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m	t	2,65209	550,00	1 458,65	800-782	RTS 18/ II
50 m vodorovně								

Díl: 783		Natěry						
263	783226100R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrucí syntetické základní,	m2	40,00000	65,00	2 600,00	800-783	RTS 18/ II
44 600,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

264	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	350,00000	120,00	42 000,00	800-783	RTS 18/ II
krov : 350								
350,00000								

Díl: 784	265	784161401R00	Malby					
			Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 620,09400	18,00	29 161,69	800-784
								RTS 18/ II
126 367,33								

266	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, barevné, dvojnásobné	m2	1 620,09400	60,00	97 205,64	800-784	RTS 18/ II
SDK : 60+281,35								
omítky : 44+797,192+75,68+361,872								
1 278,74400								
341,35000								

Díl: M21	267	M211000000R00	Elektromontáže					
			Dodávka a montáž elektroinstalace, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	500 423,00	500 423,00	Vlastní
500 423,00								

Díl: M33	268	3300301RR00	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					
			Výtah osobní dle specifikace PD	kus	1,00000	460 000,00	460 000,00	Vlastní
460 000,00								

Díl: D96	269	979990001R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
			Poplatek za skládku stavební sutí	t	164,02432	1 200,00	196 829,18	801-3
								RTS 18/ II
354 346,45								

270	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy						
				t	2,90000	2 800,00	8 120,00	801-3
								RTS 18/ II

271	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím						
				t	166,92432	261,00	43 567,25	801-3
								RTS 18/ II

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	platnost	Cen. soustava /
272	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	166,92432	157,00	26 207,12	801-3	RTS 18/ II	
273	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	166,92432	227,00	37 891,82	801-3	RTS 18/ II	
274	979083115R00	Vodorovné přemístění suti přes 3000 m do 4000 m	t	166,92432	250,00	41 731,08	800-6	RTS 18/ II	
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,									

Díl: VN									
Vedlejší náklady									
275	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 18/ II		
						58 000,00			
Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									

276	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 18/ II	
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									

277	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ II	
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									

278	005121030R	Odstavení zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ II	
Odstavení objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstavení zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									

279	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ II	
Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.									

S:	1162	Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení 2019
R:	1	Architektonicko-stavební řešení 2019

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
280	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ II
Koordinaace stavebních a technologických dodávek stavby.								
281	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 18/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelém a které jsou pro provedení díla nezbytné.								

Celkem	11 586 680,23
---------------	----------------------

Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice					
D.1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací					
Poř.	Popis	MJ	množství	cena/mj	Cena celkem
Celkem cena za D.1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací					385 893,33 Kč
1	ZTI - Vnitřní kanalizace splašková				120 495,05 Kč
1.1	Odpadní a připojovací potrubí				109 995,05 Kč
1	Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG SN 4 Ø 110 mm	m	14,4	288,00 Kč	4 143,74 Kč
2	Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG SN 4 Ø 125 mm	m	14,8	331,00 Kč	4 885,56 Kč
3	Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG SN 4 Ø 160 mm	m	18,7	430,00 Kč	8 028,96 Kč
4	Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG SN 4 Ø 200 mm	m	8,7	666,00 Kč	5 794,20 Kč
5	Výkop do hl. 1,0 m, vč. transportu zeminy, nepažený	m3	43,4	650,00 Kč	28 214,78 Kč
6	Štěrkopiskový podsyp	m3	8,1	850,00 Kč	6 918,05 Kč
7	Štěrkopiskový tříděný obsyp	m3	19,0	850,00 Kč	16 142,11 Kč
8	Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách	m3	2,7	280,00 Kč	759,63 Kč
9	Obetonování přechodu na ležaté potrubí	kpl	9,0	600,00 Kč	5 400,00 Kč
10	Prostup základem	kpl	3,0	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč
11	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 mm	m	40,2	320,00 Kč	12 860,16 Kč
12	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75 mm	m	9,1	323,00 Kč	2 930,26 Kč
13	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110 mm	m	8,4	415,00 Kč	3 486,00 Kč
14	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 125 mm	m	12,6	566,00 Kč	7 131,60 Kč
1.2	Tvarovky				3 000,00 Kč
1	Větrací hlavice DN 100	ks	2	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
2	Přívětrávací hlavice DN 100	ks	1	600,00 Kč	600,00 Kč
1.3	Ostatní				7 500,00 Kč
1	Stavební přípomoc a práce	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
3	ZTI - Vnitřní vodovod				104 998,28 Kč
3.1	Potrubí				37 298,28 Kč
1	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 mm	m	57,3	245,00 Kč	14 026,74 Kč
2	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 mm	m	38,5	290,00 Kč	11 177,76 Kč
3	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 32x4,5 mm	m	20,1	350,00 Kč	7 039,20 Kč
4	Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - volně	m	5,2	20,00 Kč	103,20 Kč
5	Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 20 mm - volně	m	4,9	30,00 Kč	147,60 Kč
6	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	10,8	20,00 Kč	215,52 Kč
7	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	20,8	35,00 Kč	729,12 Kč
8	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 32 mm - v drážce	m	20,1	35,00 Kč	703,92 Kč

9	Izolace nálevková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	36,4	35,00 Kč	1 273,86 Kč
10	Izolace nálevková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	17,7	55,00 Kč	974,16 Kč
11	Korytka proti prověšení - DN 15	m	10,1	90,00 Kč	907,20 Kč
3.2 Armatury					60 200,00 Kč
1	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 15	ks	4	205,00 Kč	820,00 Kč
2	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 25	ks	2	305,00 Kč	610,00 Kč
3	Pračkový ventil Prv 1/2"	ks	2	300,00 Kč	600,00 Kč
4	Kohout KK 1/2" - hadice	ks	1	290,00 Kč	290,00 Kč
5	Zpětná klapka DN 24	ks	1	305,00 Kč	305,00 Kč
6	Zpětná klapka DN 25	ks	1	315,00 Kč	315,00 Kč
7	Pojistný ventil 1/2"	ks	2	630,00 Kč	1 260,00 Kč
8	Cirkulační čerpadlo	ks	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
9	Vodoměrná sestava - 1", vodoměr 2,5 m3/hod	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
10	Zásobník TUV - objem 10 L - pod dřezem - tlakový	ks	1	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč
11	Zásobník TUV - objem 50 L - elektrický	ks	1	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
12	Nepřímotokový zásobník TUV - objem 150 L	ks	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
3.3 Ostatní					7 500,00 Kč
1	Stavební přípomoc a práce	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
4 ZTI - Zařizovací předměty					160 400,00 Kč
1	P - Keramický závěsný pisoár, automatické laserové splachování (součástí zdroj)	ks	3	17 500,00 Kč	52 500,00 Kč
2	WCi - WC invalidní závěsné keramické, předstěnový montážní prvek s integrovaným rohovým ventilem, splachovací tlačítko (invalidní provedení příslušenství)	ks	1	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
3	Ui - Umyvadlo keramické invalidní, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový, (provedení baterie a sifonu invalidní)	ks	1	6 300,00 Kč	6 300,00 Kč
4	U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	10	3 600,00 Kč	36 000,00 Kč
5	D - Dřez není dodávkou ZTI, dřezový sifon DN 50 (napojení myčky), dřezová baterie, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	2	950,00 Kč	1 900,00 Kč
6	WC - WC závěsné keramické, předstěnový montážní prvek s integrovaným rohovým ventilem, splachovací tlačítko.	ks	7	6 700,00 Kč	46 900,00 Kč

Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice					
D.1.4f - Plynová zařízení					
Poř.	Popis	MJ	množství	cena/mj	Cena celkem
Celkem cena za D.1.4f - Plynová zařízení					39 435,28 Kč
1	Vnitřní plynovod				39 435,28 Kč
1.1	Armatury				26 835,28 Kč
1	Potrubí ocelové černé bežešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 DN 25	m	29,7	520,00 Kč	15 425,28 Kč
2	Manometr 0-6 kPa - před kotlem	ks	1	650,00 Kč	650,00 Kč
3	Kulový kohout 1" - plynový	ks	2	430,00 Kč	860,00 Kč
4	Napojení na stávající potrubí v plynoměrné nīce	kpl	1	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
5	Přīprava pro osazenī plynoměř - G4 - rozteč 250 mm	kpl	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
6	Prostup - chrānīčka DN 40	m	2	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč
7	Napojení nového plynového kotle	kpl	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
1.2	Ostatnī				12 600,00 Kč
1	Stavebnī pīpomocē a prāce	"kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
2	Komplexnī zkoušky, zkūšebnī provoz	kpl	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedenī	kpl	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč

ROZPOČET

Stavba: 17110 - Stavební úpravy č.p.12, Jenišovice
 Objekt: 17110 - D.1.4.a - Ústřední vytápění - Stavební úpravy č.p.12, Jenišovice

Objednatel: Obec Jenišovice
 Zhotovitel:
 Místo: Jenišovice

Zpracoval:
 Datum: 5. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	100,000	28,00	2 800,00
2	63140273	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 80 mm tl 12 mm	m	100,000	38,00	3 800,00
3	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,002	120 000,00	240,00

727 Zdravotechnika - požární ochrana

4	727111204	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 33 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

731 Ústřední vytápění - kotelny

5	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW, příslušenství kotle(oběhové čerpadlo, 3-cestný ventil, pojistný ventil, propojovací sady pro externí zásobník TV, včetně regulace a automatiky kotle	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
6	48417647	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 10,2-40,8kW příslušenství kotle(oběhové čerpadlo, 3-cestný ventil, pojistný ventil, propojovací sady pro externí zásobník TV, včetně regulace a automatiky kotle	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
7	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,043	55 000,00	2 365,00
8	R-731-A.00-1001	D+M příslušenství kotle - prostorový přístroj	ks	2,000	3 300,00	6 600,00
9	R-731-A.00-1002	D+M příslušenství kotle - čidlo venkovní teploty	ks	1,000	550,00	550,00
10	R-731-A.00-1003	D+M příslušenství kotle - kabeláž od vstupních datových bodů (čidlo venkovní teploty, prostorový přístroj) k automatice kotle	m	30,000	275,00	8 250,00
11	R-731-A.00-1004	D+M koaxiální odkouření kotle vč. sítěšní průchodky DN80/125 včetně napojení kotle (celkem 15m, napojení kotle, stř. průchod, ukončení)	soub	1,000	32 000,00	32 000,00

732 Ústřední vytápění - strojovny

12	732211111	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 87 l v.pl. 1,08 m2 viz podrobná specifikace	soubor	1,000	29 000,00	29 000,00
13	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00
14	732421213	Čerpadlo teplovodní mokrěběžné závitové cirkulační DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV - viz PD viz podrobná specifikace	soubor	2,000	5 900,00	11 800,00
15	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,084	33 000,00	2 772,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

16	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	100,000	377,00	37 700,00
17	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	100,000	420,00	42 000,00
18	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	65,000	480,00	31 200,00
19	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	10,000	630,00	6 300,00
20	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	54,000	725,00	39 150,00
21	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	329,000	18,00	5 922,00
22	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	600,000	18,00	10 800,00
23	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	265,000	25,00	6 625,00

24	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE II do 13 mm DN do 45 mm	m	64,000	25,00	1 600,00
25	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,266	11 000,00	2 926,00

734

Ústřední vytápění - armatury

26	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	6,000	37,00	222,00
27	M-M-02	Kulový uzavěr DN 20	ks	6,000	320,00	1 920,00
28	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	8,000	55,00	440,00
29	M-M-01	Kulový uzavěr DN 32	ks	8,000	420,00	3 360,00
30	734211126	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	4,000	110,00	440,00
31	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	2 050,00	4 100,00
32	734221535	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	24,000	210,00	5 040,00
33	734222811	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	24,000	320,00	7 680,00
34	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	430,00	860,00
35	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	9,000	120,00	1 080,00
36	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	350,00	700,00
37	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,021	88 000,00	1 848,00
38	R-734-A.00-1001	D+M Dvoucestný regulační ventil DN15 závitový s pohonem (IMI-CV216RGA s pohonem)		1,000	5 600,00	5 600,00
39	R-734-A.00-1002	D+M Regulační průtokoměr pro rozdělovač podlahového vytápění	kus	5,000	3 400,00	17 000,00
40	R-734-A.00-1003	D+M Bezpečnostní uzavěr k měření tlaku v EN	ks	1,000	650,00	650,00
41	R-734-A.00-1004	D+M Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ETL HVDT 24B včetně příslušenství	soubor	1,000	17 800,00	17 800,00

735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

42	735152452	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W , vč. závěsů,šroubení přípoj.armatur	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
43	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W vč. závěsů,šroubení,přípoj.arm	kus	1,000	4 550,00	4 550,00
44	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W vč. závěsů,šroubení,přípoj.armatur	kus	1,000	4 600,00	4 600,00
45	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W, závěsy, šroubení přípoj. arm.	kus	5,000	4 900,00	24 500,00
46	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W-závěsy, šroubení, přípoj.armatury	kus	3,000	5 780,00	17 340,00
47	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W vč. závěsů, přípoj armatur, šroubení - levé připojení	kus	2,000	6 100,00	12 200,00
48	735152479-I	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W vč. závěsů, přípoj armatur, šroubení	kus	4,000	6 150,00	24 600,00
49	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 1803W vč. závěsů, šroubení,příp. armatur - levé připojení,	kus	6,000	6 700,00	40 200,00
50	735152480-1	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 1803W vč. závěsů, šroubení,příp. armatur	kus	1,000	6 700,00	6 700,00
51	735511016	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 20x2 mm rozteč 100 mm pro systémovou desku vč. příchytěk	m	600,000	38,00	22 800,00
52	735511084	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozdělovač pětiokružový	kus	1,000	8 900,00	8 900,00
53	735511122	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa skříň rozdělovače na omítku počet vývodů 2-5	kus	1,000	3 750,00	3 750,00
54	735511135	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa přípojovací šroubení rozdělovače	kus	5,000	330,00	1 650,00
55	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,216	5 500,00	6 688,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			
56	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 500,00
VRN3		Zařízení staveniště			
57	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 500,00
VRN4		Inženýrská činnost			
58	043002000	Zkoušky a ostatní měření, vyregulování ...	kpl	1,000	3 500,00
59	044002000	Revize	kpl	1,000	6 600,00

Celkem

688 468,00

ozn.stavby: 2017/088/j
název akce: Obec Jenišovice, č.p. 67 468 33 Jenišovice
objekt: Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice
Elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	Cena jednotková	Cena celkem
Dodávky zařízení						
1		ER elektroměrový rozv.zapuštěný,3f+HDO, 50A/B	ks	1,00	8 900,00	8 900,00
2		rozvaděč ozn.R1	ks	1,00	13 300,00	13 300,00
3		rozvaděč ozn.R2	ks	1,00	13 450,00	13 450,00
4		rozvaděč ozn.R3	ks	1,00	13 050,00	13 050,00

součet

Materiál elektromontážní

5		trubka ohebná PVC Ipflex 2316E	m	230,00	8,00	1 840,00
6		trubka ohebná PVC Ipflex 2325	m	41,00	13,00	533,00
7		krabice přístrojová KP67/1	ks	190,00	7,00	1 330,00
8		krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	51,00	42,00	2 142,00
9		krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	36,00	105,00	3 780,00
10		roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm	m	24,00	19,50	468,00
11		vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,00	10,00	80,00
12		vodič CY 6 /H07V-U/	m	11,00	14,00	154,00
13		vodič CY 10 /H07V-U/	m	49,00	23,00	1 127,00
14		vodič CY 16 /H07V-U/	m	23,00	34,00	782,00
15		kabel CYKY 2x1,5	m	314,00	9,00	2 826,00
16		kabel CYKY 3x1,5	m	926,00	12,00	11 112,00
17		kabel CYKY 5x1,5	m	211,00	19,00	4 009,00
18		kabel CYKY 3x2,5	m	697,00	20,00	13 940,00
19		kabel CYKY 5x2,5	m	24,00	25,00	600,00
20		kabel CYKY 5x4	m	27,00	45,00	1 215,00
21		kabel CYKY 5x6	m	44,00	70,00	3 080,00
22		kabel CYKY 5x10	m	11,00	120,00	1 320,00
23		kabel CYKY 4x16	m	6,00	160,00	960,00
24		kabel 1kV CYKY 4x25	m	28,00	225,00	6 300,00
25		SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250V stř řaz.1		13,00	0,00	0,00
26		spínač/strojek 10A/250V stř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	13,00	75,00	975,00
27		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	13,00	31,00	403,00
28		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	13,00	19,00	247,00
29		SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250V stř řaz.5		5,00	0,00	0,00
30		přepínač/strojek 10A/250V stř 3558-A05340 řazení 5	ks	5,00	105,00	525,00
31		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	5,00	35,00	175,00
32		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	19,00	95,00
33		SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250V stř řaz.6		11,00	0,00	0,00
34		přepínač/strojek 10A/250V stř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	11,00	79,00	869,00
35		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	11,00	38,00	418,00
36		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	11,00	19,00	209,00
37		SESTAVA přepín stříd 2-tý Tango 10A/250V stř ř.6+6		13,00	0,00	0,00
38		přepínač/strojek 10A/250V stř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	13,00	140,00	1 820,00
39		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	13,00	38,00	494,00
40		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	13,00	19,00	247,00
41		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250V stř ř.7		5,00	0,00	0,00
42		přepínač/strojek 10A/250V stř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	5,00	135,00	675,00
43		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	5,00	38,00	190,00
44		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	19,00	95,00
45		zásuvka 16A/250V stř Tango 5518A-A2349	ks	69,00	89,00	6 141,00

46		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	69,00	18,00	1 242,00
47		zásuvka 16A/250V stř Tango 5598A-A2349 chráněná	ks	19,00	90,00	1 710,00
48		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	19,00	19,00	361,00
49		SESTAVA zásuvka komunikační Tango 1xRJ45-8		21,00	0,00	0,00
50		kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	21,00	50,00	1 050,00
51		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	21,00	19,00	399,00
52		zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	21,00	31,00	651,00
53		nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017	ks	21,00	23,00	483,00
54		svítidlo interiérové LED, 22W, IP40	ks	16,00	810,00	12 960,00
55		svítidlo průmyslové, 2x36W, IP66	ks	3,00	520,00	1 560,00
56		zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	6,00	39,00	234,00
57		svítidlo interiérové LED, 18W, IP54	ks	27,00	490,00	13 230,00
58		svítidlo interiérové LED, 13W, IP54	ks	15,00	220,00	3 300,00
59		svítidlo interiérové LED, 35W, IP40	ks	26,00	740,00	19 240,00
60		svítidlo interiérové nepřímé 2x28W, IP20	ks	16,00	3 180,00	50 880,00
61		reflektor LED s čidlem pohybu 30W, IP54	ks	3,00	530,00	1 590,00
62		nouzové svítidlo 3hod	ks	19,00	490,00	9 310,00
63		čidlo pohybu stropní, 360st., 230V	ks	3,00	230,00	690,00
64		čidlo pohybu nástěnné, 180st., 230V	ks	6,00	180,00	1 080,00
65		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	28,00	35,00	980,00
66		svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	5,00	14,00	70,00
67		páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	5,00	18,00	90,00
68		požární hlásič a detektor kouře	ks	1,00	220,00	220,00
69		ventilátor/ čas.spínač	ks	4,00	650,00	2 600,00
70		krabicová rozvodka IP54, 5x2.5Cu	ks	4,00	104,00	416,00
71		krabicová rozvodka IP54, 5x6Cu	ks	1,00	180,00	180,00
72		zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653	ks	2,00	93,00	186,00
73		osoušeč rukou 230V, 2000W	ks	6,00	1 315,00	7 890,00
74		pokojeový termostat	ks	3,00	1 820,00	5 460,00
75		ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E	ks	3,00	194,00	582,00
76		svod vč. podpěr, tyč zemnicí	sad.	5,00	730,00	3 650,00
		Hromosvod			0,00	0,00
77		vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	92,00	35,00	3 220,00
78		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	23,00	29,00	667,00
79		drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	119,00	24,00	2 856,00
80		svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková 222101	ks	5,00	23,00	115,00
81		svorka křížová SK nerez	ks	13,00	51,00	663,00
82		svorka spojovací SS nerez	ks	19,00	43,00	817,00
83		svorka na okapní žláby SO 2šrouby nerez 22111673	ks	5,00	22,00	110,00
84		svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	6,00	21,00	126,00
85		podpěra vedení pod krytinu PV22a 190mm nerez	ks	51,00	24,00	1 224,00
86		podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast	ks	7,00	22,00	154,00
87		podpěra vedení do zdiva hmoždí PV1pl 55mm plast	ks	25,00	20,00	500,00
88		označovací štítek zemního svodu	ks	10,00	7,00	70,00
					0,00	0,00

Materiál zemní+stavební

89		písek kopaný 0-2mm	m3	0,28	850,00	238,00
90		výstražná fólie šířka 0,34m	m	16,00	25,00	400,00

Elektromontáže

91		trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	230,00	29,00	6 670,00
92		trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	41,00	32,00	1 312,00
93		krabice přístrojová bez zapojení	ks	190,00	28,00	5 320,00
94		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	51,00	22,00	1 122,00
95		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	36,00	27,00	972,00
96		trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	24,00	31,00	744,00
97		vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	71,00	23,00	1 633,00

98	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	2147,00	31,00	66 557,00
99	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x4	m	51,00	35,00	1 785,00
100	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	55,00	37,00	2 035,00
101	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	34,00	42,00	1 428,00
102	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	129,00	15,00	1 935,00
103	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	25,00	18,00	450,00
104	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 10mm2	ks	22,00	26,00	572,00
105	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	18,00	40,00	720,00
106	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	13,00	70,00	910,00
107	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	5,00	70,00	350,00
108	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	11,00	70,00	770,00
109	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	13,00	70,00	910,00
110	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	5,00	70,00	350,00
111	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	69,00	75,00	5 175,00
112	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	19,00	75,00	1 425,00
113	zásuvka domovní sdělovací 1 násobná vč.zapojení	ks	21,00	79,00	1 659,00
114	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	16,00	165,00	2 640,00
115	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	3,00	220,00	660,00
116	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	27,00	195,00	5 265,00
117	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	15,00	195,00	2 925,00
118	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	26,00	195,00	5 070,00
119	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	16,00	162,00	2 592,00
120	světlo LED do 50W	ks	3,00	148,00	444,00
121	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	19,00	135,00	2 565,00
122	čidlo pohybu stropní	ks	3,00	115,00	345,00
123	čidlo pohybu stropní	ks	6,00	115,00	690,00
124	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	28,00	45,00	1 260,00
125	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	5,00	55,00	275,00
126	požární hlásič	ks	1,00	71,00	71,00
127	ventilátor vč. zapojení	ks	4,00	88,00	352,00
128	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení, 5x2,5Cu	ks	4,00	88,00	352,00
129	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení, 5x6Cu	ks	1,00	195,00	195,00
130	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	2,00	109,00	218,00
131	osoušeč rukou vč. zapojení	ks	6,00	245,00	1 470,00
132	pokojevý termostat vč. zapojení	ks	3,00	190,00	570,00
133	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	3,00	188,00	564,00
134	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	4,00	6 600,00	26 400,00
	Hromosvod			0,00	0,00
135	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	92,00	35,00	3 220,00
136	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	23,00	33,00	759,00
137	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	119,00	55,00	6 545,00
138	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	5,00	33,00	165,00
139	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	13,00	33,00	429,00
140	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	19,00	29,00	551,00
141	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,00	29,00	145,00
142	označení svodu štítkem	ks	10,00	25,00	250,00
143	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdi	ks	5,00	820,00	4 100,00
144	tvarování jímáče	ks	3,00	260,00	780,00

Zemní práce

145	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	81,00	155,00	12 555,00
146	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	81,00	130,00	10 530,00
147	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	28,35	120,00	3 402,00
148	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	4,00	210,00	840,00
149	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	4,00	130,00	520,00
150	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	16,00	30,00	480,00
151	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	4,00	170,00	680,00
152	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,28	800,00	224,00

153		provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	1,40
Ostatní náklady				
154		poplatek za recyklaci svítidla	ks	125,00
155		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00
156		práce neohodnocené ceníkem	hod.	56,00

CELKEM

500 423,00

120,00

168,00

11,00

1 375,00

8,00

48,00

350,00

19 600,00

název akce: Obec Jenišovice, č.p. 67 468 33 Jenišovice

objekt: Stavební úpravy č.p. 12, Jenišovice

označení rozvaděče: R1

popis rozvaděče: rozvaděč

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	Cena jednotková	Cena celkem
Rozpis rozvaděče R1						
1		rozvaděč třířadý pro 72M, IP30, vč. přísl.	ks	1,00	3 600,00	3 600,00
2		vypínač páčkový 63A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	490,00	490,00
3		svodičbleskových proudů a přepětí typ 1+2, V3	ks	1,00	2 450,00	2 450,00
4		jistič 3pól./ch.B/16A/	ks	1,00	225,00	225,00
5		jistič 3pól./ch.B/20A/	ks	2,00	255,00	510,00
6		jistič 3pól./ch.B/25A/	ks	1,00	360,00	360,00
7		jistič 3pól./ch.B/32A/	ks	1,00	390,00	390,00
8		jistič 1pól./ch.B/6A/	ks	2,00	71,00	142,00
9		jistič 1pól./ch.B/10A/	ks	9,00	76,00	684,00
10		jistič 1pól./ch.B/16A/	ks	10,00	79,00	790,00
11		jistič 1pól./ch.B/2A/	ks	1,00	81,00	81,00
12		proud chránič 4pol. 40-4-030AC 10kA	ks	3,00	930,00	2 790,00
13		proud chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1-030AC	ks	1,00	408,00	408,00
14		stykač 2pól 20-20/2Z/20A na lištu	ks	1,00	380,00	380,00
						13 300,00

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	Cena jednotková	Cena celkem
Rozpis rozvaděče R2						
1		rozvaděč třířadý pro 72M, IP30, vč. přísl.	ks	1,00	0,00	0,00
2		vypínač pákový 32-3 32A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	3 600,00	3 600,00
3		svodičbleskových proudů a přepětí typ 1+2, V3	ks	1,00	482,00	482,00
4		jistič 3pól./ch.B/16A/	ks	1,00	2 450,00	2 450,00
5		jistič 3pól./ch.B/20A/	ks	1,00	225,00	225,00
6		jistič 3pól./ch.B/25A/	ks	1,00	255,00	255,00
7		jistič 1pól./ch.B/6A/	ks	1,00	360,00	360,00
8		jistič 1pól./ch.B/10A/	ks	8,00	71,00	71,00
9		jistič 1pól./ch.B/16A/	ks	12,00	76,00	608,00
10		jistič 1pól./ch.B/2A/	ks	1,00	79,00	948,00
11		proud chránič 4pol. 40-4-030AC 10kA	ks	3,00	81,00	81,00
12		proud chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1-030AC	ks	1,00	930,00	2 790,00
13		stykač 2pól 20-20/2Z/20A na lištu	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
					380,00	380,00
						13 450,00

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	Cena jednotková	Cena celkem
Rozpis rozvaděče R3						
1		rozvaděč třířadý pro 72M, IP30, vč. přísl.	ks	1,00	3 600,00	3 600,00
2		vypínač páčkový 32-3 32A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	541,00	541,00
3		svodič bleskových proudů a přepětí typ 1+2, V3	ks	1,00	2 450,00	2 450,00
4		jistič 3pól./ch.B/16A/	ks	1,00	225,00	225,00
5		jistič 3pól./ch.B/20A/	ks	1,00	255,00	255,00
6		jistič 3pól./ch.B/25A/	ks	1,00	360,00	360,00
7		jistič 1pól./ch.B/6A/	ks	2,00	71,00	142,00
8		jistič 1pól./ch.B/10A/	ks	8,00	76,00	608,00
9		jistič 1pól./ch.B/16A/	ks	12,00	79,00	948,00
10		jistič 1pól./ch.B/2A/	ks	1,00	81,00	81,00
11		proud chránič 4pol. 40-4-030AC 10kA	ks	3,00	930,00	2 790,00
12		proud chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1-030AC	ks	1,00	670,00	670,00
13		stykač 2pól 20-20/2Z/20A na lištu	ks	1,00	380,00	380,00
R3						13 050,00