Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Minice**
   se sídlem: Minice 8, 398 04 Čimelice
   zastoupený: ve věcech smluvních: Helena Dandová, starostka obce
   ve věcech technických: .....
   IČ: 00511749
   Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
   Číslo účtu: 0641425359/0800
   Telefon: +420 607 848 615
   E-mail: minice@volny.cz

   dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel: M Build s.r.o.
   se sídlem: Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
   zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 20672
   zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Marie Jůnová
   ve věcech technických: Jiří Hejpetr
   IČ: 28155084
   DIČ: CZ28155084
   Bankovní spojení: Moneta Money Bank
   Číslo účtu: 206006600/0600
   Telefon: 777 093 929
   E-mail: info@mbuild.cz

   dále jen **zhotovitel**

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo **„Oprava vodní nádrže v obci Minice""** v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací s názvem „Oprava vodní nádrže v obci Minice", zpracovatel: Ing. Martin Růžička, CSc., Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec; Pavla Šilhanová, DiS., Pivkovice – Chrást 4, 387 73 Bavorov, a za dodržení podmínek zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

III. Doba a místo plnění

1. Termíny plnění díla:

   a) termín zahájení díla: do 1 týdne od obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, předpoklad květen 2019.

   b) termín dokončení díla: nejpozději do 30.11.2019.

2. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.

3. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění stavby skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení stavby a podmínkách jejího provedení.

4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné stavbu dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení stavby.

5. Místem plnění je obec Minice, k.ú. Minice u Mišovic, na pozemcích kat. č. 378, 920/7, 920/8 a 920/1.

IV. Splatnost, platební podmínky a cena díla

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Cena díla bez DPH	2 118 737,75 Kč
DPH 21 %	444 934,93 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 563 672,68 Kč

2. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací s výkazem výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto:

a) Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, zpravidla jednou měsíčně, nebo po předchozí dohodě smluvních stran. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzeného pracovníkem pověřeným objednatelem (technický dozor investora, dále jen „TDI"), který je nedílnou součástí faktury.

b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

c) Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

d) Vyskytne-li se při provádění díla nutnost víceprací nebo méněprací, je zhotovitel povinen před jejich realizací či nerealizací provést přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

e) Veškeré vícepráce musí být předem odsouhlaseny objednatelem a zapsány do stavebního deníku včetně předpokládané ceny, jinak nebudou proplaceny.

f) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací a méněprací řešeno připočtením ceny víceprací ke sjednané ceně díla, popř. odečtením ceny méněprací od sjednané ceny díla. Analogicky se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek ve znění pozdějších předpisů (§ 222) budou řešeny veškeré změny závazků z této smlouvy.

g) Vícepráce a méněpráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele. Položky víceprací, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku RTS, popř. ÚRS Praha). Položky neuvedené v cenících RTS, popř. ÚRS Praha budou oceněny individuální kalkulací.

h) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

i) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona.

V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu včas a předat ji bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených příslušnými zákony.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky, za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů (včetně již zabudovaných), mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele i předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
4. Zhotovitel musí dodržovat na pracovišti bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a další ustanovení dohodnutá s objednatelem.
5. Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li to plnění zakázky vyžadovat.
6. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, TDI, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
8. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci TDI, druhou kopii obdrží zhotovitel a originál obdrží objednatel.
9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně 3 pracovní dny předem provedení důležitých stavebních činností, aby objednatel mohl na místě zkontrolovat provedení stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola později nemožná (např. při betonářských pracích, zakrytí některé části stavby jinou částí stavby apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem.
11. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě.
12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.
13. Zhotovitel zajistí na své náklady podružné měření spotřeby elektrické energie a vody, následně uhradí vzniklé náklady.
14. Zhotovitel je povinen umožnit TDI kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a umožnit vstup na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábí výrobky pro stavbu a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

16. Zhotovitel je po celou dobu realizace předmětu díla této smlouvy vázán svou nabídkou, kterou předložil do výběrového řízení.

VI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje zajistit veškerá rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předat zhotoviteli kopii stavebního povolení, stavební dokumentaci na stavbu, kterou bude zhotovitel provádět a kopii štítku „Stavba povolena", který zhotovitel umístí na viditelném místě stavby. V případě, že objednatel v průběhu stavby nezajistí potřebná povolení, zhotovitel přeruší stavbu do dodání potřebných povolení. Náklady spojené s přerušením stavby hradí objednatel.

2. Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.

3. Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním TDI.

4. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným zápisům dle potřeby připojovat své stanovisko.

VII. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

1. Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení stavby zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než je provedení stavby dle této smlouvy.

VIII. Důvěrné informace

1. Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemní i ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

IX. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

X. Sankce

1. Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného daňového dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III., odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je platná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelem.
3. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit práce na dobu delší než 6 měsíců z důvodu, že objednatel nezajistí potřebná povolení a rozhodnutí, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat po objednateli úhradu veškerých prací provedených na stavbě.
4. Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednateli nejpozději 5 dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci TDI.

2. Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, atesty a revize tak, aby bylo možno provést úspěšně řízení o užívání stavby.

3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se stavba povoluje k užívání.

4. Zápis o předání díla pořizuje zhotovitel. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nedodělky, musí protokol obsahovat i:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

5. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.

XII. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel poskytuje **záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně montážní práce**, na ostatní zařízení dle záručních listů výrobců, počítáno ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem.

2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu záruční lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která začne běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem.

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla bude mít během záruční doby vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

4. V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. Součástí reklamace je uvedení přiměřené lhůty pro odstranění vad.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává, a to i v případě, že nepovažuje za přiměřenou lhůtu k odstranění vad.

6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.

XIII. Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

4. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

5. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že předmět smlouvy je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Objednatel si vymiňuje právo jednostranného odstoupení od smlouvy v případě, že nebude dotace poskytnuta, a to bez nároku na náhradu škody, ušlého zisku apod. pro kteroukoliv smluvní stranu.

6. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

7. V případě, že v průběhu realizace předmětu díla této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

8. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

9. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

10. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Minice dne 7.3.2019 usnesením č. 16.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

V Minicích dne 8.4.2019

Za objednatele

Helena Dandová,starostka obce Minice

OBEC MINICE ①
398 04 ČIMELICE
okr. Písek

Za zhotovitele

M Build s.r.o. (1)
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČO: 281 55 084
Tel.: 777 093 929, 731 730 334

Ing. Marie Jůnová,jednatelka společnosti M Build s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Položkový rozpočet

Zakázka:	**Oprava vodní nádrže v obci Minice**	
Objednatel:	**Obec Minice** **Minice** **39804 Čimelice**	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	**M Build s.r.o.** **Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek**	IČ: **28155084** DIČ: **CZ28155084**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			2 044 110,57
PSV			0,00
MON			2 927,18
Vedlejší náklady			71 700,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 118 737,75**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**2 118 737,75** CZK
Cena celkem bez DPH		**2118737,75** CZK

v **Písku** dne **25.2.2019**

M Build s.r.o. (1)
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČO: 281 55 084
Tel.: 777 093 929, 731 730 334

Za zhotovitele
Ing. Marie Jůnová jednatelka společnosti

OBEC MINICE ①
398 04 ČIMELICE
okr. Písek

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			409 805,80
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			293 296,39
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			717 434,76
4	Vodorovné konstrukce	HSV			71 742,72
8	Trubní vedení	HSV			82 029,61
96	Bourání konstrukcí	HSV			121 859,64
97	Prorážení otvorů	HSV			56 380,57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			291 561,08
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 927,18
VN	Vedlejší náklady	VN			71 700,00
Cena celkem					2 118 737,75

M Build s.r.o. (1)
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČO: 281 55 084
Tel.: 777 093 929, 731 730 334

Položkový rozpočet

S:	Oprava vodní nádrže v obci Minice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				409 805,80
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	165,15000	39,10	6 457,37
		SO 01: :				
		165,15		165,15000		
2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	121,88410	89,90	10 957,38
		SO 01 - dno: :				
		0,3625*840,58*0,4		121,88410		
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	216,12870	83,70	18 089,97
		SO 01 - dno: :				
		0,3625*840,58*0,6		182,82620		
		SO 01 - sjezd: :				
		27,12*0,4		10,84800		
		SO 02: :				
		1,3*5,3*3,05		21,01450		
		4*1,2*0,3		1,44000		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	216,12870	23,10	4 992,57
		SO 01 - dno: :				
		0,3625*840,58*0,6		182,82620		
		SO 01 - sjezd: :				
		27,12*0,4		10,84800		
		SO 02: :				
		1,3*5,3*3,05		21,01450		
		4*1,2*0,3		1,44000		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	408,78790	46,50	19 008,64
		SO 01 - dno: :				
		0,3625*840,58		304,71030		
		SO 01 - opěrná stěna zásypy: :				
		1,1*1,0*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+6,22+30,45+3)*0,8		104,07760		
6	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	304,71030	113,00	34 432,26
		SO 01 - dno: :				
		0,3625*840,58		304,71030		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	457,60250	13,00	5 948,83
		SO 01 - dno: :				
		0,3625*840,58		304,71030		
		SO 01 - opěrná stěna - skládka: :				
		1,1*1,0*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+6,22+30,45+3)		130,09700		
		SO 01 - sjezd: :				
		27,12*0,4		10,84800		
		SO 02: :				
		1,3*5,3*3,05*0,5		10,50720		
		4*1,2*0,3		1,44000		
8	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	52,03880	421,00	21 908,33
		2,2*0,2*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3)		52,03880		
9	114203101R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m3	2,00000	222,00	444,00
		SO 01 čelo propustku: :				
		5*0,5*0,8		2,00000		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,50720	90,90	955,10
		SO 02: :				

		1,3*5,3*3,05*0,5		10,50720		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	457,60250	218,50	99 986,15
		SO 01 - dno: :				
		0,3625*840,58		304,71030		
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		1,1*1,0*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+6,22+30,45+3)		130,09700		
		SO 01 - sjezd: :				
		27,12*0,4		10,84800		
		SO 02: :				
		1,3*5,3*3,05*0,5		10,50720		
		4*1,2*0,3		1,44000		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	457,60250	218,90	100 169,19
		SO 01 - dno: :				
		0,3625*840,58		304,71030		
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		1,1*1,0*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+6,22+30,45+3)		130,09700		
		SO 01 - sjezd: :				
		27,12*0,4		10,84800		
		SO 02: :				
		1,3*5,3*3,05*0,5		10,50720		
		4*1,2*0,3		1,44000		
13	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	840,58000	39,50	33 202,91
		SO 01 - dno: :				
		840,58		840,58000		
14	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	130,09700	121,40	15 793,78
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		1,1*1,0*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3)		130,09700		
15	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	130,09700	18,75	2 439,32
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		1,1*1,0*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3)		130,09700		
16	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	250,00000	70,00	17 500,00
17	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	40,00000	438,00	17 520,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				293 296,39
18	R 001	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC	m3	70,96200	3 415,00	242 335,23
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		0,6*1,0*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3)		70,96200		
19	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým	m3	39,02580	635,00	24 781,38
		SO 01 - opěrná zeď: :				
		0,3*1,1*(2,51+1,26+15,11+9+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3)		39,02580		
20	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	211,09410	22,20	4 686,29
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		1,7*(2,51+1,26+15,11+9+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3)*1,05		211,09410		
21	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	122,47000	175,50	21 493,49
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3		118,27000		
		4,2		4,20000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				717 434,76
22	R 002	Zdi nadzáklad.opěrné z lom.kam., výplňové na MC	m3	109,40250	3 990,00	436 515,98
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		0,55*1,39*(2,51+1,26+15,11+9+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3)		90,40980		

		SO 01 čelo propustku: :				
		5*0,5*0,8		2,00000		
		SO 02: :				
		0,6*5,14*3,58		11,04070		
		0,6*3,1*3,2		5,95200		
23	R 003	Montáž kamenných sloupků zábradlí	kus	49,00000	640,00	31 360,00
24	R 004	Kamenný sloupek 200/200/1500 mm	kus	49,00000	2 220,00	108 780,00
25	R 005	Ocelový řetěz článkový včetně montáže	m	118,26000	215,00	25 425,90
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		2,51+1,26+15,11+9+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3		118,26000		
26	348181111R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně	m	12,30000	805,00	9 901,50
		SO 02: :				
		6,6+1,7+4		12,30000		
27	R 006	U profily, dubové dluže, mříž, poklop 60/60, požerák	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
28	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	26,01940	2 550,00	66 349,47
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		1,1*0,2*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3)		26,01940		
29	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	1,02780	23 450,00	24 101,91
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		1,1*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+33,45)*0,0079		1,02780		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				71 742,72
30	465513427R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm	m2	41,31000	1 520,00	62 791,20
		SO 01 - sjezd: :				
		27,12		27,12000		
		SO 02: :				
		4,27+5,92+4		14,19000		
31	465210123R00	Schody z lom. kam. tl.30 cm na MC, zalití spár MC	m2	4,16400	1 580,00	6 579,12
		SO 02: :				
		1,2*3,47		4,16400		
32	461211712R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, s výpl.spár MC	m3	0,72000	3 295,00	2 372,40
		SO 02 - schodiště: :				
		0,5*0,6*1,2*2		0,72000		
Díl:	8	Trubní vedení				82 029,61
33	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300, včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000	m	4,20000	518,00	2 175,60
		SO 01 - opěrná zeď: :				
		4,2		4,20000		
34	69366201R	Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 200 cm PES	m2	211,09410	15,70	3 314,18
		SO 01 - opěrná stěna: :				
		1,7*(2,51+1,26+15,11+9+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93+4,29+30,45+3)*1,05		211,09410		
35	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	5,09260	2 590,00	13 189,83
		SO 02: :				
		4,4*1,2*1,2		6,33600		
		-4,4*3,14*0,3*0,3		-1,24340		
36	894221116R00	Šachty z betonu,dno C25/30 XA1, stoky kruh.DN 1000	kus	2,00000	28 350,00	56 700,00
37	R 007	Napojení na stávající, potrubí	kpl	1,00000	6 650,00	6 650,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				121 859,64
38	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	24,49440	4 975,00	121 859,64
		SO 01 - stávající panely: :				
		1,2*0,2*(15,09+24,46+3,94+28,06+30,51)		24,49440		
Díl:	97	Prorážení otvorů				56 380,57
39	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	59,94000	155,00	9 290,70
		SO 01 - stávající panely: :				

		59,94		59,94000		
40	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	59,94000	118,00	7 072,92
		SO 01 - stávající panely: :				
		59,94		59,94000		
41	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	59,94000	111,00	6 653,34
		SO 01 - stávající panely: :				
		59,94		59,94000		
42	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	239,76000	83,30	19 972,01
		SO 01 - stávající panely: :				
		59,94*4		239,76000		
43	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	59,94000	140,00	8 391,60
		SO 01 - stávající panely: :				
		59,94		59,94000		
44	R 008	Vybourání stávající kanalizačních šachty a, požeráku	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				291 561,08
45	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1 295,82700	225,00	291 561,08
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				2 927,18
46	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	260,19400	11,25	2 927,18
		2,2*(2,51+1,26+15,11+9,01+16,04+5,3+25,92+3,45+1,93 +4,29+30,45+3)		260,19400		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				71 700,00
47	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
48	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00
49	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
50	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
51	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
52	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
53	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00
54	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 450,00	6 450,00
55	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
56	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 750,00	3 750,00

26	**2 118 737,75**

M Build s.r.o. (1)
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČO: 281 55 084
Tel.: 777 093 929, 731 730 334