



OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.

„Loděnice - Chodníky v průtahu obcí - 2. etapa a 3.
etapa“

Smlouva o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele: S20-033-0021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Obec Loděnice

Sídlo:

Loděnice 114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

IČO:

000293083

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č. účtu:

1582063339/0800

zastoupený:

Bc. Karlem Kampasem, starostou

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ480 45 599

zapsaná v obchodním rejstříku:

vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 8032.

zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

bankovní spojení:

ČSOB,

č. účtu:


osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné
moci

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Vít Sobotka, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
Ing. Tomáš Hájek, vedoucí stavby

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).



2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Loděnice - Chodníky v průtahu obcí - 2. etapa a 3. etapa“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Pohořelicích, č.j.MUPO-44123/2018/OD/SAM ze dne 31. 8. 2018, které nabylo právní moci dne 5. 9. 2018, (dále jen „stavební povolení“).
 - b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „Chodníky v průtahu obcí 2. a 3. etapa Loděnice“ vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v období 10/2017, společností Odehnal projekt s. r. o. se sídlem 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, zodpovědný projektant Petr Odehnal, ČKAIT – 1003843 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
 - 2.2.2. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění pamětní desky.
 - 2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace v 6-ti kopiích.
 - 2.2.4. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
 - 2.2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
 - 2.2.6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
 - 2.2.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
 - 2.2.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
 - 2.2.6.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.2.6.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.2.6.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
 - 2.2.6.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.2.6.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází

- při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
- 2.2.6.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.6.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.6.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.6.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací.
 - 2.2.6.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem,
 - 2.2.6.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.6.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.6.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. a) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace stavby podle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu pro výběr zhotovitele při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
 - 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli a generálnímu projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobě.
 - 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
 - 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
 - b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena

„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s minimálním technickým vymezením stanoveným v projektové dokumentaci a mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, atp. uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Objednatel **předá** (protokolárně) Zhotoviteli **staveniště** nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne vzniku práva Objednatele na čerpání finančních prostředků přidělovaných ze SFDI na spolufinancování projektu „**LODĚNICE – Chodníky v průtahu obcí – 2. a 3. etapa**“ (tj. do 20 pracovních dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy mezi Objednatelem a řídícím orgánem SFDI dle zvláštních právních předpisů). Objednatel je povinen neprodleně po vzniku práva na čerpání finančních prostředků ze SFDI zaslat Zhotoviteli písemné oznámení.

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (*Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 08/2019*).

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 120 dnů ode dne zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“).

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.3. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období). Práce, které je vhodné provést, až při konečné kompletaci stavebních prací budou v harmonogramu výslovně uvedeny a bude pro ně platit až termín dokončení stavebních prací dle čl. 3.1 této Smlouvy.

- 3.1.5. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2. Místo plnění

Místem plnění zakázky jsou na pozemku parc. v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova (viz PD).

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH	5 262 081,40 Kč
Výše DPH (21 %)	1 105 037,09 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	6 367 118,49 Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.

- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatелеm Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn a to úplně a omylu prostě.

- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného a stočného,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
- úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů,
- náklady na propagaci projektu

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

- b) pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
- c) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům formou dodatku k této Smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 10 kalendářních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.3.2 písm. a) a b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2019/I, kterou jednotně poníží o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu a zvolí postup obdobně jako dle ZZVZ.
- 4.4.5. Postupy uvedené v čl. 4.4. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
- 4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat obdobně jako dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za provedení Díla bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozor stavby (TDS) k zahájení schvalovacího procesu. TDS předkládá KL a ZL k vyjádření autorskému doзору a odpovědným zástupcům Objednatelů. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s touto smlouvou a ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ, v ostatních případech má právo zhotovitelem navržené změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ nepřijmout. V případě dalších více a méněprací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací, resp. zákonná ustanovení ke změně závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku. U zakázky, která nebyla zadána v zadávacím řízení a zároveň nepřesáhne zákonný limit pro zakázku dle zadávacího řízení, se může Objednatel rozhodnout ve sporných případech v souladu se stanoviskem MMR nepostupovat podle ZZVZ.
- 4.4.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.4.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobně uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

5.2.3.1. cenu za ZP celkem,

5.2.3.2. provedeno v období,

5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,

5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.

5.2.4. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100 % za dané období. Překročil-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranici výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit Fakturu, a to až po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5.2.5. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.

5.2.6. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na samostatné fakture a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.

5.3.2. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu, účel platby („Loděnice - Chodníky v průtahu obcí - 2. etapa a 3. etapa“);
- registrační číslo projektu
- popis obsahu účetního dokladu;

- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- výši ceny s daní celkem;
- výši DPH;
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury.

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 7.000,- Kč za každý den.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad**
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi**
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDS), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště**
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi**
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury**
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v přičinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 6.8. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště**
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději v souladu s termíny dle čl. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. Při předání staveniště bude Objednatel určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojný body elektrické energie a vody). Na přípojný body osadí podružná měření. Možné přípojný body pro řádné provedení Díla určí TDS ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.2. **Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště**
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů.
- 7.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení stanoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.3. **Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště**
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. **Povinnost vést stavební deník**
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 16 (vyhlášky).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDS, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál(y) deníku(ů) je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny**
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - TDS Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDS je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDS neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je TDS oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Fotodokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Pokyny Objednatele**
- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele do 10 kalendářních dnů na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel do 10 kalendářních tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. **Provádění Díla**

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelům vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelům pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelům nebo jím pověřeným TDS schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelům schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelům nebo jím pověřeným TDS schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDS je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelům v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelům schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.6. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDS či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.8. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými

- dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, kdy odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.16. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a jeho důvodu proveden zápis do stavebního deníku. Přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDS. Po dobu přerušení neběží lhůty. Stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.)
- 9.4.17. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.
- 9.4.18. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Případné vady dokumentace nejsou zahrnuty do ceny díla

10. PODDODAVATELÉ

- 10.1. **Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu**
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů.
- 10.2. **Rozsah prací prováděných poddodavatelsky**
- Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího. Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje Objednatele sankcionovat Zhotovitele ve výši 50.000,- Kč.

- 10.3. **Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.**
- 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, obdobně jako dle ZZVZ a v souladu se Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.3.2. Poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel doložil kvalifikaci, musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.
- 10.3.3. Objednatel a TDS posoudí relevantnost a správnost předložených dokladů. V případě pochybností o správnosti předložených podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. **Organizace předání Díla**
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDS nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. **Protokol o předání a převzetí Díla**
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel do 10 kalendářních dnů zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
 - 11.2.6.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atestech);
 - 11.2.6.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (zejm. záruční listy, návody k obsluze, provozní řády);

- 11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
- 11.2.6.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost Díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro všechny stavební a přidružené stavební práce a dodávky v délce **60 měsíců**, na montáž a dodávku technických zařízení a jejich příslušenství v délce **24 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí Díla.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

- 13.1.1. Vlastnictví Díla nabývá od počátku Objednatel. Objednatel má vůči Zhotoviteli od počátku práva jako vlastník Díla.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinností Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne zahájení Díla až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.4 této Smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky nebo též jiným relevantním způsobem dle čl. 14.3. této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.4 této smlouvy, tj. ve výši 10% ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.4. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku.
- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro záruční dobu v délce 60 měsíců.
- 14.2.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina II“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla, platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. Nepředložení záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít Dílo. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- 14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
 - c) směnkou o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. Pojištění Zhotovitele
- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění předkládá Zhotovitel Objednateli k nahlédnutí v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Minimální jednorázové pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je **5.000.000 Kč**.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1.1. Odstoupit od Smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této Smlouvě.
- 18.1.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
- 18.1.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
 - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.
- 18.1.4. V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
- 18.1.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy (dle obecných právních předpisů, např. § 1998 a násl. NOZ) jsou jednostrannými právními jednáními, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.7. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti

- odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení nebo výpovědi, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.8. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.9. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatелеm;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatелеm a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatелеm, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.10. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.11. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.11.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.11.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatелеm dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.12. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.13. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.14. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.
- 18.2. Ostatní ujednání Smlouvy**
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky považován desátý den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2028, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 18.3. Uveřejnění Smlouvy**
- 18.3.1. Obdobně jako dle ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby ověření skutečností v souladu s výběrovým řízením.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy vyjma informací uvedených v § 7- § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.

- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený TDS není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této Smlouvy na straně Objednatele je Bc. Karel Kampas, starosta obce.
Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně Objednatele je Petr Odehnal e-mail: odehnal@projekbk.cz.

18.4. **Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude doloženo v nabídce)

DOLOŽKA

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obsah této smlouvy byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva obce Loděnice konaném dne 30. 1. 2019, usnesením č. 16/4/2019.

Objednatel

v Loděnicích dne 24.4.2019

OBEC LODĚNICE
LODĚNICE 114
okres Brno - venkov

Bc. Karel Kampas
starosta Obce Loděnice

Zhotovitel



V Brně, dne 15.4.2019

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
Kod Dopravní
602 00 Brno
35 599 22

Ing. Miroslav Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL Ing. Hana Šodolová

15-04-2019



PLNÁ MOC

SWIETELSKY

Společnost:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. [redacted]

(dále jen „zmocnitel“)

uděluje tímto

panu Ing. Mirko Zemanovi, [redacted]

panu Pavlovi Bohunskému, DiS., [redacted]

paní Ing. Haně Podolové, [redacted]

(dále jen „zmocněnci“)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Mirko Zeman vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti o účast nebo nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při otevírání obálek s nabídkami, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2020

V Brně dne 28. 3. 2019

Zmocnitel:

[redacted]
Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

[redacted]
Ing. Mirko Zeman

[redacted]
Pavel Bohunský DiS.

[redacted]
Ing. Hana Podolová

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **96_2** **Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa**

Zadavatel **Obec Loděnice**

114

67175

Loděnice

IČO: **00293083**

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

620 00 Brno, Jahodová 60

IČO: **48035599**

DIČ: **CZ 48035599**

Vypracoval:

Odehnal Petr

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			4 826 608,40
MON			2 973,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			236 500,00
Celkem			196 000,00
			5 262 081,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 262 081,40 CZK
Základní DPH	21 %	1 105 037,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH

6 367 118,00 CZK

v



SWIETELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

620 00 Brno, Jahodová 60

IČO: 48035599

sdfsdf

Za zhotovitele

15.4.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa	0	312 500	65 625	378 125	6
02a	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa - HL	0	307 500	64 575	372 075	6
02b	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa - NE	0	5 000	1 050	6 050	0
03	Vedlejší a ostatní náklady - 3. etapa	0	234 000	49 140	283 140	4
03a	Vedlejší a ostatní náklady - 3. etapa - HL	0	229 000	48 090	277 090	4
03b	Vedlejší a ostatní náklady - 3. etapa - NE	0	5 000	1 050	6 050	0
2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA	0	3 796 212	797 205	4 593 417	72
2.1	Úsek 2.1	0	1 005 648	211 186	1 216 834	19
2.2	Úsek 2.2	0	641 984	134 817	776 801	12
2.3	Úsek 2.3	0	1 521 857	319 590	1 841 447	29
2.3a	Úsek 2.3a	0	386 119	81 085	467 204	7
2.4	Úsek 2.4	0	240 604	50 527	291 131	5
2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ V	0	272 698	57 267	329 965	5
3.1	Mobiliář - přístřešek BUS, odpadkové ko	0	123 170	25 866	149 036	2
3.2.1	Střešní svody - úsek 2.1	0	25 063	5 263	30 326	0
3.2.2	Střešní svody - úsek 2.2	0	33 418	7 018	40 435	1
3.2.3	Střešní svody - úsek 2.3	0	63 124	13 256	76 380	1
3.2.4	Střešní svody - úsek 2.4	0	12 532	2 632	15 163	0
3.2.5	Zastávka BUS - plocha pod přístřeškem	0	15 392	3 232	18 625	0
3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA	0	609 903	128 080	737 983	12
3.1	Úsek 3.1	0	315 795	66 317	382 112	6
3.2	Úsek 3.2	0	222 674	46 762	269 436	4
3.3	DODATEK č.1 - místo pro přecházení (n	0	71 434	15 001	86 435	1
3.2	Chodníky - 3. etapa - NEZPŮSOBILÉ V	0	30 767	7 721	44 489	1
4.1	Střešní svody - úsek 3.1	0	24 236	5 090	29 325	0
4.2	Střešní svody - úsek 3.2	0	12 532	2 632	15 163	0
Celkem za stavbu		0	5 262 081	1 105 037	6 367 118	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			114 000,00	2
1	Zemní práce	HSV			831 979,24	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 396,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 704,86	0
5	Komunikace	HSV			1 773 082,28	34
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 740,00	0
8	Trubní vedení	HSV			142 884,17	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 125 119,61	21
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			118 100,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 000,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 309,75	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			418 178,80	8
711	Izolace proti vodě	PSV			2 973,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			255 113,69	5
VN	Vedlejší náklady	VN			236 500,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			196 000,00	4
Cena celkem					5 262 081,40	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	02	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa
R:	02a	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Nepřifazený díl				62 000,00		
1	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		kompletace dokladové části dokončené stavby - atesty, zkoušky, prohlášení o shodě apod. : 1		1,00000				
2	1001T	Geodetické zaměření skut. provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		textová část, polohopis, výškopis - v počtu dle SoD : 1		1,00000				
3	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
4	1002T	Geometrický plán	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		v počtu dle SoD a požadavku KÚ : 1		1,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				129 500,00		
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00		RTS 19/ I
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 19/ I
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		RTS 19/ I
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I
10	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				116 000,00		
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	02	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa
R:	02a	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS 19/ I
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ I
		nájem SUS JMK : 1		1,00000				
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I
15	005231010R	Revize	Soubor	15,00000	3 000,00	45 000,00		RTS 19/ I
		únosnost pláně - úsek 2.1 : 1		1,00000				
		únosnost pláně - úsek 2.2 : 1		1,00000				
		únosnost pláně - úsek 2.3 : 1		1,00000				
		únosnost pláně - úsek 2.3a : 1		1,00000				
		únosnost pláně - úsek 2.4 : 1		1,00000				
		ochranná a podkladní vrstva - úsek 2.1 : 1+1		2,00000				
		ochranná a podkladní vrstva - úsek 2.2 : 1+1		2,00000				
		ochranná a podkladní vrstva - úsek 2.3 : 1+1		2,00000				
		ochranná a podkladní vrstva - úsek 2.3a : 1+1		2,00000				
		ochranná a podkladní vrstva - úsek 2.4 : 1+1		2,00000				
Celkem						307 500,00		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 2

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	02	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa
R:	02b	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00		
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I
		v rozsahu dle požadavku zhotovitele stavby : 1		1,00000				
Celkem						5 000,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	03	Vedlejší a ostatní náklady - 3. etapa
R:	03a	Vedlejší a ostatní náklady - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Nepřirazený díl				52 000,00		
1	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		kompletace dokladové části dokončené stavby - atesty, zkoušky, prohlášení o shodě apod. : 1		1,00000				
2	1001T	Geodetické zaměření skut. provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		textová část, polohopis, výškopis - v počtu dle SoD : 1		1,00000				
3	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
4	1002T	Geometrický plán	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		v počtu dle SoD a požadavku KU : 1		1,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				107 000,00		
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ I
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ I
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		RTS 19/ I
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I
10	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				70 000,00		
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	03	Vedlejší a ostatní náklady - 3. etapa
R:	03a	Vedlejší a ostatní náklady - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 19/ I
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ I
		nájem SUS JMK : 1		1,00000				
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I
15	005231010R	Revize	Soubor	3,00000	3 000,00	9 000,00		RTS 19/ I
		únosnost pláně - úsek 3.1, 3.2 : 1		1,00000				
		ochranná a podkladní vrstva - úsek 3.1, 3.2 : 1+1		2,00000				
Celkem						229 000,00		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 2

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	03	Vedlejší a ostatní náklady - 3. etapa
R:	03b	Vedlejší a ostatní náklady - 3. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady						
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I
		v rozsahu dle požadavku zhotovitele stavby : 1		1,00000				
Celkem						5 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				176 165,76		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek u knihovny : 24,1 ZÚ2.1 - KÚ2.1 : 78,9+223,9	m2	326,90000	65,00	21 248,50	822-1	RTS 19/ I
				24,10000				
				302,80000				
2	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek u knihovny v místech nových obrub : 6,2*0,4 dotčená část krajnice vozovky : 17,6+33,6+6,3	m2	59,98000	65,00	3 898,70	822-1	RTS 19/ I
				2,48000				
				57,50000				
3	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sjezd č.p. 116 : 5,2 vozovka - předláždění : 9,1	m2	14,30000	60,00	858,00	822-1	RTS 19/ I
				5,20000				
				9,10000				
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek u knihovny : 5,3 sjezd na p.č. 11 : 6,6	m2	11,90000	65,00	773,50	822-1	RTS 19/ I
				5,30000				
				6,60000				
5	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm u knihovny v místech nových obrub : 6,2*0,4 dotčená část krajnice vozovky : 17,6+33,6+6,3	m2	79,18000	78,00	6 176,04	822-1	RTS 19/ I
				2,48000				
				57,50000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u knihovny - vozovka : 6,9 ZÚ2.1 do st. cca 36m - vozovka : 12,3		6,90000 12,30000				
6	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm u knihovny : 5,3+24,1 ZÚ2.1 - KÚ2.1 : 78,9+223,9	m2	332,20000	84,00	27 904,80	822-1	RTS 19/ I
				29,40000				
				302,80000				
7	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm sjezd č.p. 116 : 5,2 sjezd na p.č. 11 : 6,6	m2	11,80000	99,00	1 168,20	822-1	RTS 19/ I
				5,20000				
				6,60000				
8	113108312R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm u knihovny : 6,9 ZÚ2.1 do st. cca 36m : 12,3	m2	19,20000	199,00	3 820,80	822-1	RTS 19/ I
				6,90000				
				12,30000				
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby bez zpětného uložení : 14,2+15,2+6,3+33,2+36,6+14,1	m	119,60000	85,00	10 166,00	822-1	RTS 19/ I
				119,60000				
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby bez zpětného uložení : 197,6	m	197,60000	85,00	16 796,00	822-1	RTS 19/ I
				197,60000				
11	120001101R00	Zlizené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, v blízkosti armatur : (3+2)*0,2	m3	1,00000	300,00	300,00	800-1	RTS 19/ I
				1,00000				
12	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,40000	3 000,00	1 200,00	800-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vstup č.p. 116 : 0,4		0,40000				
13	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výpočet program : 57,3	m3	57,30000	229,00	13 121,70	800-1	RTS 19/ I
14	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepkavost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 57,3*0,2	m3	11,46000	25,00	286,50	800-1	RTS 19/ I
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 4,1*2	m3	8,20000	109,00	893,80	800-1	RTS 19/ I
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 57,3 odpočet zpětné uložení : -4,1	m3	53,20000	224,00	11 916,80	800-1	RTS 19/ I
17	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 53,2*10	m3	532,00000	5,00	2 660,00	800-1	RTS 19/ I
18	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 4,1	m3	4,10000	225,00	922,50	800-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, za obrubou - výkopek ze stavby : 4,1	m3	4,10000	225,00	922,50	800-1	RTS 19/ I
20	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 86	m2	86,00000	35,00	3 010,00	823-1	RTS 19/ I
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v homině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 416,3+52,0+89,9	m2	558,20000	38,00	21 211,60	800-1	RTS 19/ I
22	181301112R00	Rozprostření a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 86	m2	86,00000	65,00	5 590,00	800-1	RTS 19/ I
23	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4 zemina : 53,2 bourané nestmelené vrstvy : (79,18*0,1)+(332,2*0,15)+(11,8*0,2)	m3	113,30800	140,00	15 863,12	800-1	RTS 19/ I
24	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 86,0*0,03	kg	2,58000	115,00	296,70	SPCM	RTS 19/ I
25	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby - vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 86*0,1	m3	8,60000	600,00	5 160,00	SPCM	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4								
	26	451579977R00	Vodorovné konstrukce					
		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrku dří přilepek za každý další 1 cm štěrku dří nad 10 cm	m2	51,36000	42,00	2 157,12	822-1	RTS 19/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5						
		skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 20,8*1		20,80000				
		skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 10,6*2		21,20000				
		výrovnací lože pod obrubami - viz. vzorový řez : 23,4*0,4		9,36000				
Díl: 5								
	27	564851111RT2	Komunikace					
		Podklad ze štěrku dří s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	468,30000	177,00	82 889,10	822-1	RTS 19/ I
		skladba D1 : 400,5+15,8		416,30000				
		skladba D2 : 41,2+10,8		52,00000				
	28	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuťnění 150 mm					
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	52,00000	379,00	19 708,00	822-1	RTS 19/ I
		skladba D2 : 41,2+10,8		52,00000				
	29	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm					
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	9,10000	620,00	5 642,00	822-1	RTS 19/ I
		vozovka - předláždění : 9,1		9,10000				
	30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm					
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	395,50000	330,00	130 515,00	822-1	RTS 19/ I
		skladba D1 celkem : 400,5+15,8		416,30000				
		odpočet dl. 200/200 : -20,8		-20,80000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	31	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm					
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	41,40000	330,00	13 662,00	822-1	RTS 19/ I
		skladba D1 celkem : 41,2+10,8		52,00000				
		odpočet dl. 200/200 : -10,6		-10,60000				
	32	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drté přilepek za více barev dlažby tloušťky 60 mm					
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	15,80000	45,00	711,00	822-1	RTS 19/ I
		hmátové úpravy : 15,8		15,80000				
	33	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drté přilepek za více barev dlažby tloušťky 80 mm					
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	10,80000	45,00	486,00	822-1	RTS 19/ I
		hmátové úpravy : 10,8		10,80000				
	34	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm					
		spasování dlažby v místě stavby : 288	m	288,00000	145,00	41 760,00	822-1	RTS 19/ I
				288,00000				
	35	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm					
		spasování dlažby v místě stavby : 41	m	41,00000	169,00	6 929,00	822-1	RTS 19/ I
				41,00000				
	36	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm					
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	31,40000	330,00	10 362,00	822-1	RTS 19/ I
		skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 20,8		20,80000				
		skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 10,6		10,60000				
	37	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm					
			m	34,50000	110,00	3 795,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm u knihovny : 24,5 ZÚ2.1 : 10,0			24,50000 10,00000			
38	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 : (400,5-15,8)*1,01	m2	388,54700	222,00	86 257,43	SPCM	RTS 19/ I
				388,54700				
39	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - hmatové úpravy : 15,8*1,01	m2	15,95800	423,00	6 750,23	SPCM	RTS 19/ I
				15,95800				
40	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : 10,8*1,01	m2	10,90800	486,00	5 301,29	SPCM	RTS 19/ I
				10,90800				
41	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : (41,2-10,8)*1,01	m2	30,70400	265,00	8 136,56	SPCM	RTS 19/ I
				30,70400				
42	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 20,8*1,05	m2	21,84000	235,00	5 132,40	SPCM	RTS 19/ I
				21,84000				
43	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 10,6*1,05	m2	11,13000	277,00	3 083,01	SPCM	RTS 19/ I
				11,13000				
						9 750,00		
Díl: 8	Trubní vedení							
44	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	3,00000	2 250,00	6 750,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u č.p. 116, 31, 28 : 1+1+1		3,00000				
45	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, u č.p. 28, st. cca 206m : 1+1	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	822-1	RTS 19/ I
				2,00000				
						218 079,95		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
46	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrub - beton C 16/20 : 3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+6,0+3,5+3,0+3,0	m	39,00000	364,00	14 196,00	822-1	RTS 19/ I
				39,00000				
47	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 117+7+6+260	m	390,00000	364,00	141 960,00	822-1	RTS 19/ I
				390,00000				
48	919735113R00	Rezaní stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody u knihovny : 24,5 ZÚ2.1 : 10,0	m	34,50000	100,00	3 450,00	822-1	RTS 19/ I
				24,50000 10,00000				
49	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 260*1,01	kus	262,60000	127,00	33 350,20	SPCM	RTS 19/ I
				262,60000				
50	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 117*1,01	kus	118,17000	134,00	15 834,78	SPCM	RTS 19/ I
				118,17000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	59217475R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 6*1,01	kus	6,06000	117,00	709,02	SPCM	RTS 19/ I
52	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá (39-3)*1,01	kus	36,36000	128,00	4 654,08	SPCM	RTS 19/ I
53	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 6*1,01	kus	6,06000	299,00	1 811,94	SPCM	RTS 19/ I
54	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 7*1,01	kus	7,07000	299,00	2 113,93	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 151,30		
55	970241100R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 65*0,25	m	16,25000	172,00	2 795,00	801-3	RTS 19/ I
56	970241150R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 150 mm spasování obrub v místě stavby : (4*0,15)+(25*0,25)	m	6,85000	198,00	1 356,30	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				83 786,95		
57	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždění jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	421,03997	199,00	83 786,95	822-1	RTS 19/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 158,00		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.1	Úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, č.p. 116 : 5,7*0,3 st. cca 56,5 - 97m (cihelné zdvo) : (5,0+21+6,9)*0,3	m2	11,58000	100,90	1 158,00	800-711	RTS 19/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				79 279,03		
59	97990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm dlažba : 45,11+2,68 obruby : 26,31+53,35 betony : 0,4*2,2	t	128,33000	95,00	12 191,35	801-3	RTS 19/ I
60	97990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt vozovka : 5,07	t	5,07000	95,00	481,65	801-3	RTS 19/ I
61	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	134,89643	145,00	19 559,98	822-1	RTS 19/ I
62	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 563,04688	5,00	12 815,23	822-1	RTS 19/ I
63	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	157,74595	172,00	27 132,30	822-1	RTS 19/ I
64	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	473,23493	15,00	7 098,52	822-1	RTS 19/ I
Celkem						1 005 648,13		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 10 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				107 845,70		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající chodník : 9,6+7,8+12,2+119,9	m2	149,50000	65,00	9 717,50	822-1	RTS 19/ I
				149,50000				
2	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dotčená část krajnice vozovky : 6,3	m2	6,30000	65,00	409,50	822-1	RTS 19/ I
				6,30000				
3	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se sořadami zalitými živici nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek st. 90m : 4,5	m2	4,50000	48,30	217,35	822-1	RTS 19/ I
				4,50000				
4	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm dotčená část krajnice vozovky : 6,3 sjezdy : 19,9+12,9+11,8 panel : 4,5	m2	55,40000	76,00	4 321,20	822-1	RTS 19/ I
				6,30000				
				44,60000				
				4,50000				
5	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm stávající chodník : 9,6+7,8+12,2+119,9	m2	149,50000	84,00	12 558,00	822-1	RTS 19/ I
				149,50000				
6	113201111R00	Vytřhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	137,40000	85,00	11 679,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající obruby bez zpětného uložení : 12,9+14,0+1,4+17,5+3,0+86,6		137,40000				
7	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby bez zpětného uložení : 18	m	18,00000	85,00	1 530,00	822-1	RTS 19/ I
				18,00000				
8	113204111R00	Vytřhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby bez zpětného uložení : 3	m	3,00000	37,40	112,20	822-1	RTS 19/ I
				3,00000				
9	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, v blízkosti armatur : 5*0,2	m3	1,00000	300,00	300,00	800-1	RTS 19/ I
				1,00000				
10	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, č.p. 23 : (2,3+3,7)*0,2 žlab č.p. 26 : 0,8	m3	2,00000	3 000,00	6 000,00	800-1	RTS 19/ I
				1,20000				
				0,80000				
11	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výpočet program : 53,5	m3	53,50000	229,00	12 251,50	800-1	RTS 19/ I
				53,50000				
12	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 53,5*0,2	m3	10,70000	25,00	267,50	800-1	RTS 19/ I
				10,70000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 2,9*2	m3	5,80000	109,00	632,20	800-1	RTS 19/ I
				5,80000				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 53,5 odpočet zpětné uložení : -2,9	m3	50,60000	224,00	11 334,40	800-1	RTS 19/ I
				53,50000				
				-2,90000				
15	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 50,6*10	m3	506,00000	5,00	2 530,00	800-1	RTS 19/ I
				506,00000				
16	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 2,9	m3	2,90000	225,00	652,50	800-1	RTS 19/ I
				2,90000				
17	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, za obrubou - výkopek ze stavby : 2,9	m3	2,90000	225,00	652,50	800-1	RTS 19/ I
				2,90000				
18	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 45	m2	45,00000	35,00	1 575,00	823-1	RTS 19/ I
				45,00000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 243,8+4,5+24+9,6+95,1	m2	377,00000	38,00	14 326,00	800-1	RTS 19/ I
				377,00000				
20	181301112R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy - dotčené nebezpevné plochy - výpočet program : 45	m2	45,00000	65,00	2 925,00	800-1	RTS 19/ I
				45,00000				
21	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4 zemina : 50,6 bourané nestmelené vrstvy : (55,4*0,1)+(149,5*0,15)	m3	78,56500	140,00	10 999,10	800-1	RTS 19/ I
				50,60000				
				27,96500				
22	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 45*0,03	kg	1,35000	115,00	155,25	SPCM	RTS 19/ I
				1,35000				
23	10364200R	omice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby - vegetační úpravy - dotčené nebezpevné plochy - výpočet program : 45*0,1	m3	4,50000	600,00	2 700,00	SPCM	RTS 19/ I
				4,50000				
						2 157,12		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
24	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkdrti příplatek za každý další 1 cm štěrkdrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 20,8*1 skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 10,6*2 vyrovnávací lože pod obrubami - viz. vzorový řez : 23,4*0,4	m2	51,36000	42,00	2 157,12	822-1	RTS 19/ I
				20,80000				
				21,20000				
				9,36000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace						
25	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm skladba D1 : 243,8+4,5 skladba D2 : 24,0+9,6	m2	281,90000	177,00	49 896,30	822-1	RTS 19/ I
				248,30000		33,60000		
26	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou skladba D2 : 24,0+9,6	m2	33,60000	379,00	12 734,40	822-1	RTS 19/ I
				33,60000				
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 243,8+4,5 odpočet dl. 200/200 : -7,3	m2	241,00000	330,00	79 530,00	822-1	RTS 19/ I
				248,30000		-7,30000		
28	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 24,0+9,6 odpočet dl. 200/200 : -9,6	m2	24,00000	330,00	7 920,00	822-1	RTS 19/ I
				33,60000		-9,60000		
29	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmotové úpravy : 4,5	m2	4,50000	45,00	202,50	822-1	RTS 19/ I
				4,50000				
30	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	9,60000	45,00	432,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmotové úpravy : 9,6						
				9,60000				
31	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování dlažby v místě stavby : 225	m	225,00000	145,00	32 625,00	822-1	RTS 19/ I
				225,00000				
32	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm spasování dlažby v místě stavby : 32	m	32,00000	169,00	5 408,00	822-1	RTS 19/ I
				32,00000				
33	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 7,3 skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 9,6	m2	16,90000	330,00	5 577,00	822-1	RTS 19/ I
				7,30000				
				9,60000				
34	59245110R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; sedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 : (243,8-7,3)*1,01	m2	238,86500	222,00	53 028,03	SPCM	RTS 19/ I
				238,86500				
35	592451151R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - hmotové úpravy : 4,5*1,01	m2	4,54500	423,00	1 922,54	SPCM	RTS 19/ I
				4,54500				
36	592451158R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : 9,6*1,01	m2	9,69600	486,00	4 712,26	SPCM	RTS 19/ I
				9,69600				
37	592451170R	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; sedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	14,40000	265,00	3 816,00	SPCM	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba D2 : (24,0-9,6)*1,0		14,40000				
38	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 7,3*1,05	m2	7,66500	235,00	1 801,28	SPCM	RTS 19/ I
39	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 9,6*1,05	m2	10,08000	277,00	2 792,16	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 8 Trubní vedení						9 000,00		
40	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. šachetní poklopy : 2	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00	822-1	RTS 19/ I
41	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, armatury IS : 3	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	822-1	RTS 19/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						167 397,26		
42	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrub - beton C 16/20 : 7	m	7,00000	364,00	2 548,00	822-1	RTS 19/ I
43	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	331,00000	364,00	120 484,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 307+21+1+2		331,00000				
44	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 307*1,01	kus	310,07000	127,00	39 378,89	SPCM	RTS 19/ I
45	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 19*1,01	kus	19,19000	134,00	2 571,46	SPCM	RTS 19/ I
46	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 7*1,01	kus	7,07000	128,00	904,96	SPCM	RTS 19/ I
47	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 3*1,01	kus	3,03000	299,00	905,97	SPCM	RTS 19/ I
48	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 2*1,01	kus	2,02000	299,00	603,98	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 128,35		
49	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), č.p. 27 - vstup : 2,3*0,35	m3	0,80500	2 050,00	1 650,25	801-3	RTS 19/ I
50	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 30*0,25	m	7,50000	172,00	1 290,00	801-3	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm spasování obrub v místě stavby : (3*0,15)+(2*0,25)	m	0,95000	198,00	188,10	801-3	RTS 19/ I
				0,95000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		54 305,78				
52	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	272,89337	199,00	54 305,78	822-1	RTS 19/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě		1 329,00				
53	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, č.p. 26, 27, 36 : (7,7+1,7+7,5+2,1+5,9)*0,3 č.p. 88 : 19,4*0,3	m2	13,29000	100,00	1 329,00	800-711	RTS 19/ I
				7,47000				
				5,82000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		34 423,69				
54	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm dlažba : 20,63 obruby : 30,23+4,86+0,38 betony : (2,0*2,2)+(0,81*2,2) panel : 1,84	t	64,12200	95,00	6 091,59	801-3	RTS 19/ I
				20,63000				
				35,47000				
				6,18200				
				1,84000				
55	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	63,28494	145,00	9 176,32	822-1	RTS 19/ I
56	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 202,41518	5,00	6 012,08	822-1	RTS 19/ I
57	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	60,57004	172,00	10 418,05	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.2	Úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	181,71013	15,00	2 725,65	822-1	RTS 19/ I
Celkem		641 984,37						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 10 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				248 714,51		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající chodník : 80,5+212,3	m2	299,89000	65,00	19 492,85	822-1	RTS 19/ I
		vstup č.p. 90 - předláždění : 1,2*0,6		292,80000				
		sjezd č.p. 90 - předláždění : 1,2*0,6		0,72000				
		vstup č.p. 135 - předláždění : 1,2*0,6		0,72000				
		sjezd č.p. 137 - předláždění : 3,3*0,5		1,65000				
		vstup č.p. 133 - předláždění : 1,2*0,6		0,72000				
		sjezd č.p. 80 - předláždění : 2,0*0,5		1,00000				
		vstup č.p. 79 - předláždění : (1,0*0,6)+(1,2*0,8)		1,56000				
2	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo struskv s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ZÚ2.3 : 2,1	m2	5,10000	65,00	331,50	822-1	RTS 19/ I
		ZÚ2.3 - předláždění : 3,0		2,10000				
				3,00000				
3	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo struskv s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek č.p. 89 - předláždění : 4,2*0,6	m2	2,52000	60,00	151,20	822-1	RTS 19/ I
				2,52000				
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vstup č.p. 89 - předláždění : 0,9*0,6	m2	10,74000	65,00	698,10	822-1	RTS 19/ I
				0,54000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sjezd č.p. 90 - předláždění : 3,0*0,6		1,80000				
		sjezd č.p. 79 - předláždění : 3,5*0,6		2,10000				
		sjezd č.p. 79 : 6,3		6,30000				
5	113107510R00	Odstavení podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm vozovka ZÚ2.3 : 2,1	m2	27,60000	40,00	1 104,00	822-1	RTS 19/ I
		štěrková plocha : 19,2		2,10000				
		sjezd č.p. 79 : 6,3		19,20000				
				6,30000				
6	113107615R00	Odstavení podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm stávající chodník : 80,5+212,3	m2	292,80000	84,00	24 595,20	822-1	RTS 19/ I
				292,80000				
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby bez zpětného uložení : 462	m	462,00000	85,00	39 270,00	822-1	RTS 19/ I
				462,00000				
8	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, v blízkosti armatur : 11*0,2	m3	2,20000	300,00	660,00	800-1	RTS 19/ I
				2,20000				
9	120901113R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ze zdiva kamenného, na maltu cementovou, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, příkop před ZŠ : 33*0,3	m3	9,90000	1 880,00	18 414,00	800-1	RTS 19/ I
				9,90000				
10	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	13,94000	2 900,00	41 820,00	800-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bet. plochy : (3,1+1,2+1,9+3,9+5,1+5,8+8,2)*0,2		5,84000				
		propustky u ZŠ : 7,3		7,30000				
		žlab č.p. 88 : 0,8		0,80000				
11	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 do 100 m3	m3	56,20000	229,00	12 869,80	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet program : 56,2		56,20000				
12	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepidlo hominy	m3	11,24000	25,00	281,00	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		20% : 56,2*0,2		11,24000				
13	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky v hominách jakékoliv třídy	m3	1,61600	414,00	669,02	800-1	RTS 19/ I
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy.						
		zastávka BUS - přepojení kanalizace : 2*0,8*1,0*1,01		1,61600				
14	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,60000	7 150,00	4 290,00	800-1	RTS 19/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,						
		zastávka BUS - přepojení kanalizace - stáv. potrubí : 0,6		0,60000				
15	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojné	m3	7,42000	500,00	3 710,00	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti,						
		s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zastávka BUS - přepojení kanalizace : 12*0,8*0,7		6,72000				
		propustek ZÚ2.3 : 1,1		1,10000				
		odpočet ruční výkop : -0,4		-0,40000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v homině 3,	m3	1,48400	50,00	74,20	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti,						
		s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		20% : 7,42*0,2		1,48400				
17	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3	m3	0,40000	990,00	396,00	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		zastávka BUS - přepojení kanalizace : 2*0,8*0,5*0,5		0,40000				
18	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	7,60000	109,00	828,40	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výkopek pro zpětné uložení : 3,8*2		7,60000				
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,22000	224,00	13 489,28	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		celkem : 56,2+7,42+0,4		64,02000				
		odpočet zpětné uložení : -3,8		-3,80000				
20	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	602,20000	5,00	3 011,00	800-1	RTS 19/ I
		z hominy 1 až 4						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		20km : 60,22*10		602,20000				
21	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	3,80000	225,00	855,00	800-1	RTS 19/ I
		výkopek pro zpětné uložení : 3,8		3,80000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
22	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, za obrubou - výkopek ze stavby : 3,8	m3	3,80000	225,00	855,00	800-1	RTS 19/ I
				3,80000				
23	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí ρ_d 0,9 nebo v aktivní zóně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zastávka BUS - zásyp za obrubou : 4,5	m3	4,50000	101,00	454,50	800-1	RTS 19/ I
				4,50000				
24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, zastávka BUS : 30*0,4	m3	16,80000	155,00	2 604,00	800-1	RTS 19/ I
				12,00000				
				4,80000				
25	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - dotčené nepevněné plochy - výpočet program : 80	m2	80,00000	35,00	2 800,00	823-1	RTS 19/ I
				80,00000				
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 560	m2	560,00000	38,00	21 280,00	800-1	RTS 19/ I
				560,00000				
27	181301112R00	Rozproštění a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy - dotčené nepevněné plochy - výpočet program : 80	m2	80,00000	65,00	5 200,00	800-1	RTS 19/ I
				80,00000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 zemina : 60,22	m3	116,80000	140,00	16 352,00	800-1	RTS 19/ I
		bourané nestmelené vrstvy : (27,6*0,1)+(292,8*0,15)		60,22000				
		lomový kámen - příkop před ZŠ : 9,9		46,68000				
				9,90000				
29	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 80*0,03	kg	2,40000	115,00	276,00	SPCM	RTS 19/ I
				2,40000				
30	10364200R	omnice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby - vegetační úpravy - dotčené nepevněné plochy - výpočet program : 80*0,1	m3	8,00000	600,00	4 800,00	SPCM	RTS 19/ I
				8,00000				
31	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D obsyp potrubí : 16,8*2,2	t	36,96000	141,00	5 211,36	SPCM	RTS 19/ I
				36,96000				
32	583417004R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B zastávka BUS - zásyp za obrubou : 4,5*2,2	t	9,90000	169,00	1 671,10	SPCM	RTS 19/ I
				9,90000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
33	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5	m2	95,00000	42,00	3 990,00	822-1	RTS 19/ I
		skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 18,6*1		18,60000				
		skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 26,6*2		53,20000				
		vyrovnávací lože pod obrubami - viz. vzorový řez : 23,2		23,20000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďenice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm v otevřeném výkopu, zastávka BUS - zatrubnění : 30*0,6*0,1 zastávka BUS - přepojení kanalizace : 12*0,8*0,1	m3	2,76000	930,00	2 566,80	827-1	RTS 19/ I
				1,80000				
				0,96000				
						602 491,57		
Díl: 5	Komunikace							
35	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm skladba D1 : 338,5+8,1+2,9 skladba D2 : 75,7+26,7	m2	451,90000	177,00	79 986,30	822-1	RTS 19/ I
				349,50000				
				102,40000				
36	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm zastávka BUS - 2 vrstvy : 82+80	m2	162,00000	221,00	35 802,00	822-1	RTS 19/ I
				162,00000				
37	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou skladba D2 : 75,7+26,7	m2	102,40000	379,00	38 809,60	822-1	RTS 19/ I
				102,40000				
38	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici zastávka BUS : 80 č.p. 89 - předláždění : 4,2*0,6	m2	82,52000	620,00	51 162,40	822-1	RTS 19/ I
				80,00000				
				2,52000				
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 338,5+8,1+2,9 odpočet dl. 200/200 : -18,6	m2	330,90000	330,00	109 197,00	822-1	RTS 19/ I
				349,50000				
				-18,60000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďenice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 75,7+26,7 odpočet dl. 200/200 : -26,6	m2	75,80000	330,00	25 014,00	822-1	RTS 19/ I
				102,40000				
				-26,60000				
41	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmátové úpravy : 8,1+2,9	m2	11,00000	45,00	495,00	822-1	RTS 19/ I
				11,00000				
42	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmátové úpravy : 26,7	m2	26,70000	45,00	1 201,50	822-1	RTS 19/ I
				26,70000				
43	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování dlažby v místě stavby : 345	m	345,00000	145,00	50 025,00	822-1	RTS 19/ I
				345,00000				
44	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm spasování dlažby v místě stavby : 108	m	108,00000	169,00	18 252,00	822-1	RTS 19/ I
				108,00000				
45	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m skladba D1 - plocha navazující na rovinný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 18,6 skladba D2 - plocha navazující na rovinný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 26,6	m2	45,20000	330,00	14 916,00	822-1	RTS 19/ I
				18,60000				
				26,60000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm zastávka BUS : 80/4*1,02	t	20,40000	3 100,00	63 240,00	SPCM	RTS 19/ I
47	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 : (338,5-18,6)*1,01	m2	323,09900	222,00	71 727,98	SPCM	RTS 19/ I
48	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm zastávka BUS - kontrastní pás - dlažba hladká bez reliéfních prvků : 2,9*1,01	m2	2,92900	259,00	758,61	SPCM	RTS 19/ I
49	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - hmatové úpravy : 8,1*1,01	m2	8,18100	423,00	3 460,56	SPCM	RTS 19/ I
50	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : 26,7*1,01	m2	26,96700	486,00	13 105,96	SPCM	RTS 19/ I
51	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : (75,7-26,6)*1,0	m2	49,10000	265,00	13 011,50	SPCM	RTS 19/ I
52	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 18,6*1,05	m2	19,53000	225,00	4 589,55	SPCM	RTS 19/ I
53	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 26,6*1,05	m2	27,93000	277,00	7 736,61	SPCM	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				51 551,87		
54	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, zastávka BUS : 12	m	12,00000	150,00	1 800,00	827-1	RTS 19/ I
55	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, zastávka BUS : 30	m	30,00000	177,00	5 310,00	827-1	RTS 19/ I
56	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu, zastávka BUS : 2	kus	2,00000	197,00	394,00	827-1	RTS 19/ I
57	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, zastávka BUS - koleno v místě napojení : 2 zastávka BUS - přechodky : 2	kus	4,00000	165,00	660,00	827-1	RTS 19/ I
58	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nájezdovky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnění plochy nájezdovky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, šachetní poklopy : 6	kus	6,00000	2 250,00	13 500,00	822-1	RTS 19/ I
59	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu soupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nájezdovky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnění plochy nájezdovky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	5,00000	1 400,00	7 000,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 10 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		armatury IS : 5		5,00000				
60	28614522R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 6000,0 mm	kus	2,04000	2 086,00	4 255,44	SPCM	RTS 19/ I
		zastávka BUS : 12/6*1,02		2,04000				
61	28614525R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,50 mm; l = 6000,0 mm	kus	5,15000	3 146,00	16 201,90	SPCM	RTS 19/ I
		zastávka BUS : 30/6*1,03		5,15000				
62	28650813R	přechod kamenina-plast DN 160,0 mm	kus	2,03000	99,00	200,97	SPCM	RTS 19/ I
		zastávka BUS - přechodky - beton : 2*1,015		2,03000				
63	28654567R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 200,0 mm; DN2 150 mm	kus	2,03000	657,00	1 333,71	SPCM	RTS 19/ I
		zastávka BUS : 2*1,015		2,03000				
64	28654600R	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	2,03000	195,00	395,85	SPCM	RTS 19/ I
		zastávka BUS - koleno v místě napojení : 2*1,015		2,03000				
388 005,01								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
65	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, označník BUS - přeložka z úseku 2.2 : 1	kus	1,00000	1 990,00	1 990,00	822-1	RTS 19/ I
				1,00000				
66	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky přechod - značka IP6 - viz. "dopravní značení" : 1	kus	1,00000	3 050,00	3 050,00	822-1	RTS 19/ I
				1,00000				
67	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	36,00000	290,00	10 440,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 11 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zastávka BUS - viz. "dopravní značení" : 36		36,00000				
68	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	41,50000	420,00	17 430,00	822-1	RTS 19/ I
		zastávka BUS - viz. "dopravní značení" : 29+12,5		41,50000				
69	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	12,00000	650,00	7 800,00	822-1	RTS 19/ I
		zastávka BUS - nápis BUS - viz. "dopravní značení" : 3		3,00000				
		zastávka BUS - pechod - viz. "dopravní značení" : 9		9,00000				
70	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrub - beton C 16/20 : 7	m	7,00000	364,00	2 548,00	822-1	RTS 19/ I
				7,00000				
71	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 492+31+2+1	m	526,00000	364,00	191 464,00	822-1	RTS 19/ I
				526,00000				
72	917882111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 13	m	13,00000	690,00	8 970,00	822-1	RTS 19/ I
				13,00000				
73	919441221R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění, propustek ZÚ2.3 : 1	kus	1,00000	31 500,00	31 500,00	822-1	RTS 19/ I
				1,00000				
74	919511211R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600	m	2,50000	2 500,00	6 250,00		RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 12 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ZU2.3 : 2,5		2,50000				
75	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody sjezd č.p. 77 : 3,5 vstup č.p. 88 : 0,9 sjezd č.p. 88 : 3,1 sjezd č.p. 89 : 3,7 sjezd č.p. 67 : 3,2	m	14,40000	315,00	4 536,00	822-1	RTS 19/ I
				3,50000				
				0,90000				
				3,10000				
				3,70000				
				3,20000				
76	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 492*1,01	kus	496,92000	127,00	63 108,84	SPCM	RTS 19/ I
				496,92000				
77	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 31*1,01	kus	31,31000	134,00	4 195,54	SPCM	RTS 19/ I
				31,31000				
78	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 7*1,01	kus	7,07000	128,00	904,96	SPCM	RTS 19/ I
				7,07000				
79	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 1*1,01	kus	1,01000	299,00	301,99	SPCM	RTS 19/ I
				1,01000				
80	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 2*1,01	kus	2,02000	299,00	603,98	SPCM	RTS 19/ I
				2,02000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 13 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
81	592174982R	obrubník silniční přechodový levý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 270 až 330 mm; barva šedá 1*1,01	kus	1,01000	1 990,00	2 009,90	SPCM	RTS 19/ I
				1,01000				
82	592174983R	obrubník silniční přechodový pravý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 270 až 330 mm; barva šedá 1*1,01	kus	1,01000	1 990,00	2 009,90	SPCM	RTS 19/ I
				1,01000				
83	592174984R	obrubník silniční přímý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; h = 350,0 mm; barva šedá 11*1,01	kus	11,11000	1 990,00	22 108,90	SPCM	RTS 19/ I
				11,11000				
84	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m propustek ZU2.3 : 1*1,02	kus	1,02000	6 650,00	6 783,00	SPCM	RTS 19/ I
				1,02000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 585,80		
85	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek označnick BUS - přeložka z úseku 2.2 : 1	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	822-1	RTS 19/ I
				1,00000				
86	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 45°0,25	m	11,25000	172,00	1 935,00	801-3	RTS 19/ I
				11,25000				
87	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm spasování obrub v místě stavby : (3°0,15)+(2°0,25)	m	0,95000	198,00	188,10	801-3	RTS 19/ I
				0,95000				
88	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem líceným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	7,09000	30,00	212,70	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 14 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup č.p. 90 - předláždění : 1,2*0,6		0,72000				
		sjezd č.p. 90 - předláždění : 1,2*0,6		0,72000				
		vstup č.p. 135 - předláždění : 1,2*0,6		0,72000				
		sjezd č.p. 137 - předláždění : 3,3*0,5		1,65000				
		vstup č.p. 133 - předláždění : 1,2*0,6		0,72000				
		sjezd č.p. 80 - předláždění : 2,0*0,5		1,00000				
		vstup č.p. 79 - předláždění : (1,0*0,6)+(1,2*0,8)		1,56000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					127 712,37		
89	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	641,77069	199,00	127 712,37	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					92 239,18		
90	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	198,54800	95,00	18 862,06	801-3	RTS 19/ I
		dlažba : 40,4+1,42		41,82000				
		obruby : 124,74		124,74000				
		betony : (13,94+0,6)*2,2		31,98800				

91	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	155,14120	145,00	22 495,47	822-1	RTS 19/ I
92	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 947,66082	5,00	14 738,30	822-1	RTS 19/ I
93	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	166,55899	172,00	28 648,15	822-1	RTS 19/ I
94	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	499,67970	15,00	7 495,20	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 15 z 16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3	Úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem				1 521 857,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3a	Úsek 2.3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				70 112,20		
1	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm sjezd p.č. 3060/7 : 10,1	m ²	10,10000	44,400	444,40	822-1	RTS 19/ I
				10,10000				
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm sjezd p.č. 3060/5 : 8,2 sjezd p.č. 3060/4 : 7,9 sjezd p.č. 3060/2 : 4,1	m ²	20,20000	44,400	888,80	822-1	RTS 19/ I
				8,20000				
				7,90000				
				4,10000				
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výpočet program : 44,6	m ³	44,60000	229,000	10 213,40	800-1	RTS 19/ I
				44,60000				
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 44,6*0,2	m ³	8,92000	25,000	223,00	800-1	RTS 19/ I
				8,92000				
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 3,1*2	m ³	6,20000	109,000	675,80	800-1	RTS 19/ I
				6,20000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 44,6 odpočet zpětné uložení : -3,1	m ³	41,50000	224,000	9 296,00	800-1	RTS 19/ I
				44,60000				
				-3,10000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3a	Úsek 2.3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 41,5*10	m ³	415,00000	500,000	2 075,00	800-1	RTS 19/ I
				415,00000				
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ z horniny 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 3,1	m ³	3,10000	225,000	697,50	800-1	RTS 19/ I
				3,10000				
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, za obrubou - výkopek ze stavby : 3,1	m ³	3,10000	225,000	697,50	800-1	RTS 19/ I
				3,10000				
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 110	m ²	110,00000	35,000	3 850,00	823-1	RTS 19/ I
				110,00000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, výpočet program : 145+17,5+7+96	m ²	265,50000	38,000	10 089,00	800-1	RTS 19/ I
				265,50000				
12	181301112R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 110	m ²	110,00000	65,000	7 150,00	800-1	RTS 19/ I
				110,00000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3a	Úsek 2.3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4 zemina : 110 bourané nestmelené vrstvy : (10,1+20,2)*0,15	m3	114,54500	140,00	16 036,30	800-1	RTS 19/ I
14	112a	Rezáni dřeva sjezd na p.č. 3060/7 - úprava dřev. trámu lemuující sjezd : 4	kus	4,00000	199,00	796,00		Vlastní
15	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 110*0,03	kg	3,30000	115,00	379,50	SPCM	RTS 19/ I
16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby - vegetační úpravy - dotčené nepevněné plochy - výpočet program : 110*0,1	m3	11,00000	600,00	6 600,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						932,40		
17	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 2,9*1 skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 7,0*2 vyrovnávací lože pod obrubami - viz. vzorový řez : 5,3	m2	22,20000	42,00	932,40	822-1	RTS 19/ I
Díl: 5 Komunikace						156 978,71		
18	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm skladba D1 : 145 skladba D2 : 17,5+7,0	m2	169,50000	177,00	30 001,50	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3a	Úsek 2.3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
19	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuťnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním, ošetřením povrchu podkladu vodou skladba D2 : 17,5+7,0	m2	24,50000	379,00	9 285,50	822-1	RTS 19/ I
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 145 odpočet dl. 200/200 : -2,9	m2	142,10000	330,00	46 893,00	822-1	RTS 19/ I
21	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 17,5+7,0 odpočet dl. 200/200 : -7,0	m2	17,50000	330,00	5 775,00	822-1	RTS 19/ I
22	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmotové úpravy : 7,0	m2	7,00000	45,00	315,00	822-1	RTS 19/ I
23	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování dlažby v místě stavby : 113	m	113,00000	145,00	16 385,00	822-1	RTS 19/ I
24	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm spasování dlažby v místě stavby : 25	m	25,00000	169,00	4 225,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3a	Úsek 2.3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" - 2,9 skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" - 7,0	m2	9,90000	330,00	3 267,00	822-1	RTS 19/ I
26	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 : (145,0-2,9)*1,01	m2	143,52100	222,00	31 861,66	SPCM	RTS 19/ I
27	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : 7,0*1,01	m2	7,07000	486,00	3 436,02	SPCM	RTS 19/ I
28	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : (17,5-7,0)*1,0	m2	10,50000	265,00	2 782,50	SPCM	RTS 19/ I
29	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" - 2,9*1,05	m2	3,04500	235,00	715,58	SPCM	RTS 19/ I
30	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" - 7,0*1,05	m2	7,35000	277,00	2 035,95	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 91						118 144,80		
31	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	240,00000	364,00	87 360,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.3a	Úsek 2.3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 240		240,00000				
32	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 240*1,01	kus	242,40000	127,00	30 784,80	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 96						215,00		
33	970241100R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 5°0,25	m	1,25000	172,00	215,00	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99						37 335,95		
34	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	187,61783	199,00	37 335,95	822-1	RTS 19/ I
Díl: D96						2 399,90		
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,99958	145,00	1 449,94	822-1	RTS 19/ I
36	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	189,99193	5,00	949,96	822-1	RTS 19/ I
Celkem						386 118,96		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				36 803,14		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající chodník : 21,1+9,3	m2	30,40000	65,00	1 976,00	822-1	RTS 19/ I
				30,40000				
2	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm stávající chodník : 30,4	m2	30,40000	84,00	2 553,60	822-1	RTS 19/ I
				30,40000				
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby bez zpětného uložení : 26	m	26,00000	85,00	2 210,00	822-1	RTS 19/ I
				26,00000				
4	120001101R00	Ztižené vykopávky v hominách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hominách jakékoliv třídy, v blízkosti armatur : 3*0,2	m3	0,60000	300,00	180,00	800-1	RTS 19/ I
				0,60000				
5	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, sjezd č.p. 91 : 8,0*0,2 žlab č.p. 91 : 0,8	m3	2,40000	3 000,00	7 200,00	800-1	RTS 19/ I
				1,60000				
				0,80000				
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. odstránění humózní vrstvy - výpočet program : 9,2	m3	9,20000	220,00	2 036,00	800-1	RTS 19/ I
				9,20000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za teplost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 9,2*0,2	m3	1,84000	25,00	46,00	800-1	RTS 19/ I
				1,84000				
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 0,9*2	m3	1,80000	109,00	196,20	800-1	RTS 19/ I
				1,80000				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 9,2 odpočet zpětné uložení : -0,9	m3	8,30000	224,00	1 859,20	800-1	RTS 19/ I
				9,20000				
				-0,90000				
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 8,3*10	m3	83,00000	55,00	4 565,00	800-1	RTS 19/ I
				83,00000				
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z hominy 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 0,9	m3	0,90000	225,00	202,50	800-1	RTS 19/ I
				0,90000				
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, za obrubou - výkopek ze stavby : 0,9	m3	0,90000	225,00	202,50	800-1	RTS 19/ I
				0,90000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zásyp v místě příkopu : 19,9	m3	19,90000	101,00	2 009,90	800-1	RTS 19/ I
				19,90000				
14	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 18	m2	18,00000	35,00	630,00	823-1	RTS 19/ I
				18,00000				
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 30	m2	30,00000	38,00	1 140,00	800-1	RTS 19/ I
				30,00000				
16	181301112R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 18	m2	18,00000	65,00	1 170,00	800-1	RTS 19/ I
				18,00000				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 zemina : 8,3 bourané nestmelené vrstvy : 30,4*0,15	m3	12,86000	140,00	1 800,40	800-1	RTS 19/ I
				8,30000				
				4,56000				
18	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 18*0,03	kg	0,54000	115,00	62,10	SPCM	RTS 19/ I
				0,54000				
19	10364200R	omice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby - vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 18*0,1	m3	1,80000	600,00	1 080,00	SPCM	RTS 19/ I
				1,80000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	583419004R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B1 zásyp v místě příkopu : 19,9*2,2	t	43,78000	223,00	9 762,94	SPCM	RTS 19/ I
				43,78000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				567,00		
21	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5	m2	13,50000	42,00	567,00	822-1	RTS 19/ I
		skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 9,3*1		9,30000				
		skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 1,4*2		2,80000				
		vyrovnávací lože pod obrubami - viz. vzorový řez : 1,4		1,40000				
Díl: 5		Komunikace				74 410,39		
22	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	84,10000	177,00	14 885,70	822-1	RTS 19/ I
		skladba D1 : 69,2+5,0+2,7		76,90000				
		skladba D2 : 5,8+1,4		7,20000				
23	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	7,20000	379,00	2 728,80	822-1	RTS 19/ I
		skladba D2 : 5,8+1,4		7,20000				
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	67,60000	330,00	22 308,00	822-1	RTS 19/ I
		skladba D1 celkem : 69,2+5,0+2,7		76,90000				
		odpočet dl. 200/200 : -9,3		-9,30000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 5,8+1,4 odpočet dl. 200/200 : -1,4	m2	5,80000	330,00	1 914,00	822-1	RTS 19/ I
				7,20000				
				-1,40000				
26	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmátové úpravy : 5,0+2,7	m2	7,70000	45,00	346,50	822-1	RTS 19/ I
				7,70000				
27	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmátové úpravy : 1,4	m2	1,40000	45,00	63,00	822-1	RTS 19/ I
				1,40000				
28	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování dlažby v místě stavby : 48	m	48,00000	145,00	6 960,00	822-1	RTS 19/ I
				48,00000				
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm spasování dlažby v místě stavby : 5	m	5,00000	169,00	845,00	822-1	RTS 19/ I
				5,00000				
30	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 9,3 skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 1,4	m2	10,70000	330,00	3 531,00	822-1	RTS 19/ I
				9,30000				
				1,40000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 : (69,2-9,3)*1,01	m2	60,49900	222,00	13 430,78	SPCM	RTS 19/ I
				60,49900				
32	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm zastávka BUS - kontrastní pás - dlažba hladká bez reliéfních prvků : 2,7*1,01	m2	2,72700	259,00	706,29	SPCM	RTS 19/ I
				2,72700				
33	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, dlaždice pro nevidomé, červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - hmatové úpravy : 5,0*1,01	m2	5,05000	423,00	2 136,15	SPCM	RTS 19/ I
				5,05000				
34	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, dlaždice pro nevidomé, červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : 1,4*1,01	m2	1,41400	486,00	687,20	SPCM	RTS 19/ I
				1,41400				
35	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : (5,8-1,4)*1,0	m2	4,40000	265,00	1 166,00	SPCM	RTS 19/ I
				4,40000				
36	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 9,3*1,05	m2	9,76500	235,00	2 294,78	SPCM	RTS 19/ I
				9,76500				
37	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 1,4*1,05	m2	1,47000	277,00	407,19	SPCM	RTS 19/ I
				1,47000				
Díl: 8		Trubní vedení				6 000,00		
38	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kva	2,00000	3 000,00	6 000,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, sáčekové poklopy : 2		2,00000				
39	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	822-1	RTS 19/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, armatury IS : 1		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				88 526,00		
40	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, označník BUS - přeložka z Úseku 2.1 : 1	kus	1,00000	1 990,00	1 990,00	822-1	RTS 19/ I
41	91571111R00	Vodorovné značení krytů stíkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm zastávka BUS - viz. "dopravní značení" : 36	m	36,00000	290,00	10 440,00	822-1	RTS 19/ I
42	91572111R00	Vodorovné značení krytů stíkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. zastávka BUS - nápis BUS - viz. "dopravní značení" : 3	m2	3,00000	650,00	1 950,00	822-1	RTS 19/ I
43	91773211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrub - beton C 16/20 : 3,5+3	m	6,50000	364,00	2 366,00	822-1	RTS 19/ I
44	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 47+20+2+2	m	71,00000	364,00	25 844,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
45	91788211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 13	m	13,00000	690,00	8 970,00	822-1	RTS 19/ I
46	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 47*1,01	kus	47,47000	127,00	6 028,69	SPCM	RTS 19/ I
47	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 20*1,01	kus	20,20000	134,00	2 706,80	SPCM	RTS 19/ I
48	59217475R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 1*1,01	kus	1,01000	117,00	118,17	SPCM	RTS 19/ I
49	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 6*1,01	kus	6,06000	128,00	775,68	SPCM	RTS 19/ I
50	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 2*1,01	kus	2,02000	299,00	603,98	SPCM	RTS 19/ I
51	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 2*1,01	kus	2,02000	299,00	603,98	SPCM	RTS 19/ I
52	59217482R	obrubník silniční přechodový levý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 270 až 330 mm; barva šedá	kus	1,01000	1 990,00	2 009,90	SPCM	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1,01		1,01000				
53	592174983R	obrubník silniční přechodový pravý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 270 až 330 mm; barva šedá	kus	1,01000	1 990,00	2 009,90	SPCM	RTS 19/ I
		1*1,01		1,01000				
54	592174984R	obrubník silniční přímý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; h = 350,0 mm; barva šedá	kus	11,11000	1 990,00	22 108,90	SPCM	RTS 19/ I
		11*1,01		11,11000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
55	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek označnick BUS - přeložka z úseku 2.1 : 1	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	822-1	RTS 19/ I
				1,00000				
56	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 8*0,25	m	2,00000	172,00	344,00	801-3	RTS 19/ I
				2,00000				
57	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm spasování obrub v místě stavby : 2*0,25	m	0,50000	198,00	99,00	801-3	RTS 19/ I
				0,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
58	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	126,60965	199,00	25 195,32	822-1	RTS 19/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
59	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm dlažba : 4,2	t	16,50000	95,00	1 567,50	801-3	RTS 19/ I
				4,20000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.1	Chodníky - 2. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	2.4	Úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obruby : 7,02		7,02000				
		betony : 2,4*2,2		5,28000				
60	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	10,02837	145,00	1 454,11	822-1	RTS 19/ I
61	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	190,53842	5,00	952,69	822-1	RTS 19/ I
62	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	11,21998	172,00	1 929,84	822-1	RTS 19/ I
63	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	33,65994	15,00	504,90	822-1	RTS 19/ I
Celkem						240 603,89		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 10 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.1	Mobiliář - přístřešek BUS, odpadkové koše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				673,92		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek přístřešek BUS - patky : 5*0,4*0,4*0,6	m3	0,48000	990,00	475,20	800-1	RTS 19/ I
				0,48000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 0,48	m3	0,48000	224,00	107,52	800-1	RTS 19/ I
				0,48000				
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 0,48*10	m3	4,80000	5,00	24,00	800-1	RTS 19/ I
				4,80000				
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 0,48	m3	0,48000	140,00	67,20	800-1	RTS 19/ I
				0,48000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 396,00		
5	275316131R00	Základové patky z betonu prostého vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1 - odolnost proti střídivému působení mrazu přístřešek BUS - patky - beton C 20/25 : 5*0,4*0,4*0,5	m3	0,40000	3 490,00	1 396,00	801-5	RTS 19/ I
				0,40000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				118 100,00		
6	9361a	Ocel. konstrukce přístřešek BUS - nákup, dovoz, montáž : 1	soubor	1,00000	97 900,00	97 900,00		Vlastní
				1,00000				
7	7491a	Koš odpadkový, upěvnění šrouby specifikace dle TZ - dodávka, montáž - zastávky BUS : 1+1	kus	2,00000	10 100,00	20 200,00		Vlastní
				2,00000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.1	Mobiliář - přístřešek BUS, odpadkové koše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 000,00		
8	953981201R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů přístřešek BUS - patky : 5*4	kus	20,00000	150,00	3 000,00	801-4	RTS 19/ I
				20,00000				
Celkem						123 169,92		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.2	Střešní svody - úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				15 352,64		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. IS : 8*1,0*0,6*0,5	m3	2,40000	414,00	993,60	800-1	RTS 19/ I
					2,40000			
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.p. 21 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 23 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 26 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 27 : 3,5*0,8*0,5 č.p. 36 : 3,5*0,8*0,5 odpočet ruční výkop : -1,0	m3	10,20000	630,00	6 630,00	800-1	RTS 19/ I
					2,80000			
					2,80000			
					2,80000			
					1,40000			
					1,40000			
					-1,00000			
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 10,2*0,2	m3	2,04000	50,00	102,00	800-1	RTS 19/ I
					2,04000			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek IS : 8*0,5*0,5*0,5	m3	1,00000	990,00	990,00	800-1	RTS 19/ I
					1,00000			
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. nezpevněný terén : 8*1,6*0,25*0,5*2	m3	3,20000	109,00	348,80	800-1	RTS 19/ I
					3,20000			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.2	Střešní svody - úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 10,2+1,0 odpočet zpětné uložení : -1,6	m3	9,60000	224,00	2 150,40	800-1	RTS 19/ I
					11,20000			
					-1,60000			
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 9,6*10	m3	96,00000	5,00	480,00	800-1	RTS 19/ I
					96,00000			
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 nezpevněný terén : 8*1,6*0,25*0,5	m3	1,60000	225,00	360,00	800-1	RTS 19/ I
					1,60000			
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, výškově do úrovně podkladní vrstvy chodníku : 8*3,5*0,3*0,5	m3	4,20000	155,00	651,00	800-1	RTS 19/ I
					4,20000			
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 zemina : 9,6	m3	9,60000	140,00	1 344,00	800-1	RTS 19/ I
					9,60000			
11	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D obsyp potrubí : 4,2*2,2	t	9,24000	141,00	1 302,84	SPCM	RTS 19/ I
					9,24000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 116,00		
12	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného litého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	1,20000	930,00	1 116,00	827-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.2	Střešní svody - úsek 2.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8*3,0*0,5*0,1		1,20000				

Díl: 8	Trubní vedení					9 415,08		
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 8*3,0	m	24,00000	150,00	3 600,00	827-1	RTS 19/ I
				24,00000				

14	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, provizorní zaslepení potrubí : 8*2	kus	16,00000	135,00	2 160,00	827-1	RTS 19/ I
				16,00000				

15	28611261.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm 8*1,03	kus	8,24000	415,00	3 419,60	SPCM	RTS 19/ I
				8,24000				

16	28651832.AR	zátky hrdlové DN 150,0 mm; PVC 8*1,015	kus	8,12000	29,00	235,48	SPCM	RTS 19/ I
				8,12000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					7 533,81		
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	11,59047	650,00	7 533,81	827-1	RTS 19/ I

Celkem						33 417,53		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.1	Střešní svody - úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				11 514,48		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v hominách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy. plynovod : 6*1,0*0,6*0,5	m3	1,80000	2114,00	745,20	800-1	RTS 19/ I
					1,80000			
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.p. 116 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 30 : 3,5*0,8*0,5 č.p. 29 : 3,5*0,8*0,5 č.p. 28 : 2*3,5*0,8*0,5 odpočet ruční výkop : -0,75	m3	7,65000	650,00	4 972,50	800-1	RTS 19/ I
					2,80000			
					1,40000			
					1,40000			
					2,80000			
					-0,75000			
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v homině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 7,65*0,2	m3	1,53000	50,00	76,50	800-1	RTS 19/ I
					1,53000			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek plynovod : 6*0,5*0,5*0,5	m3	0,75000	990,00	742,50	800-1	RTS 19/ I
					0,75000			
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. nezpevněný terén : 6*1,6*0,25*0,5*2	m3	2,40000	109,00	261,60	800-1	RTS 19/ I
					2,40000			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,20000	224,00	1 612,80	800-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.1	Střešní svody - úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 7,65*0,75 odpočet zpětné uložení : -1,2			8,40000 -1,20000			
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 7,2*10	m3	72,00000	5,00	360,00	800-1	RTS 19/ I
					72,00000			
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4 nezpevněný terén : 6*1,6*0,25*0,5	m3	1,20000	225,00	270,00	800-1	RTS 19/ I
					1,20000			
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných homin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, výškově do úrovně podkladní vrstvy chodníku : 6*3,5*0,3*0,5	m3	3,15000	155,00	488,25	800-1	RTS 19/ I
					3,15000			
10	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4 zemina : 7,2	m3	7,20000	140,00	1 008,00	800-1	RTS 19/ I
					7,20000			
11	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D obsyp potrubí : 3,15*2,2	t	6,93000	141,00	977,13	SPCM	RTS 19/ I
					6,93000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				837,00		
12	481572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 6*3,0*0,5*0,1	m3	0,90000	930,00	837,00	827-1	RTS 19/ I
					0,90000			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.1	Střešní svody - úsek 2.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 8		Trubní vedení			7 061,31			
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 6*3,0	m	18,00000	150,00	2 700,00	827-1	RTS 19/ I
				18,00000				
14	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, provizorní zaslepení potrubí : 6*2	kus	12,00000	135,00	1 620,00	827-1	RTS 19/ I
				12,00000				
15	28611261.AR	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm 6*1,03	kus	6,18000	415,00	2 564,70	SPCM	RTS 19/ I
				6,18000				
16	28651832.AR	zátky hrdlové DN 150,0 mm; PVC 6*1,015	kus	6,09000	29,00	176,61	SPCM	RTS 19/ I
				6,09000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			5 650,35			
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	8,69285	650,00	5 650,35	827-1	RTS 19/ I
Celkem							25 063,14	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.3	Střešní svody - úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 251,96		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. IS : 15*1,0*0,6*0,5	m3	4,50000	414,000	1 863,00	800-1	RTS 19/ I
					4,50000			
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.p. 77 : 3,5*0,8*0,5 č.p. 87 : 3,5*0,8*0,5 č.p. 88 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 89 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 90 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 135 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 137 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 138 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 133 : 3,5*0,8*0,5 odpočet ruční výkop : -1,875	m3	19,12500	650,000	12 431,25	800-1	RTS 19/ I
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 19,125*0,2	m3	3,82500	250,000	191,25	800-1	RTS 19/ I
					3,82500			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek IS : 15*0,5*0,5*0,5	m3	1,87500	990,000	1 856,25	800-1	RTS 19/ I
					1,87500			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.3	Střešní svody - úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. nezpevněný terén : 15*1,6*0,25*0,5*2	m3	6,00000	109,000	654,00	800-1	RTS 19/ I
					6,00000			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 19,125+1,875 odpočet zpětné uložení : -1,875	m3	19,12500	224,000	4 284,00	800-1	RTS 19/ I
					21,00000			
					-1,87500			
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 19,125*10	m3	191,25000	5,000	956,25	800-1	RTS 19/ I
					191,25000			
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 nezpevněný terén : 15*1,6*0,25*0,5	m3	3,00000	225,000	675,00	800-1	RTS 19/ I
					3,00000			
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny, bez dodávky obsypového materiálu sypalinou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, výškové do úrovně podkladní vrstvy chodníku : 15*3,5*0,3*0,5	m3	7,87500	155,000	1 220,63	800-1	RTS 19/ I
					7,87500			
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 zemina : 19,125	m3	19,12500	140,000	2 677,50	800-1	RTS 19/ I
					19,12500			
11	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D obsyp potrubí : 7,875*2,2	t	17,32500	141,000	2 442,83	SPCM	RTS 19/ I
					17,32500			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.3	Střešní svody - úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	2 092,50						
12	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 15*3.0*0.5*0,1	m3	2,25000	930,00	2 092,50	827-1	RTS 19/ I	
				2,25000					
Díl: 8		Trubní vedení	17 653,28						
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 15*3.0	m	45,00000	150,00	6 750,00	827-1	RTS 19/ I	
				45,00000					
14	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, provizorní zaslepení potrubí : 15*2	kus	30,00000	135,00	4 050,00	827-1	RTS 19/ I	
				30,00000					
15	28611261.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm 15*1,03	kus	15,45000	415,00	6 411,75	SPCM	RTS 19/ I	
				15,45000					
16	28651832.AR	zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC 15*1,015	kus	15,22500	29,00	441,53	SPCM	RTS 19/ I	
				15,22500					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	14 125,88						
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	21,73212	650,00	14 125,88	827-1	RTS 19/ I	
Celkem		63 123,62							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.4	Střešní svody - úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				5 757,25		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztlížené výkopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,90000	413,00	372,60	800-1	RTS 19/ I
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		IS : 3*1,0*0,6*0,5		0,90000				
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	3,82500	650,00	2 486,25	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		č.p. 92 : 3,5*0,8*0,5		1,40000				
		č.p. 91 : 2*3,5*0,8*0,5		2,80000				
		odpočet ruční výkop : -0,375		-0,37500				
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepičnost, v hornině 3,	m3	0,76500	250,00	38,25	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		20% : 3,825*0,2		0,76500				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,37500	990,00	371,25	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		IS : 3*0,5*0,5*0,5		0,37500				
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,20000	109,00	130,80	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		nezpevněný terén : 3*1,6*0,25*0,5*2		1,20000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,60000	224,00	806,40	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		celkem : 3,825+0,375		4,20000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.4	Střešní svody - úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet zpětné uložení : -0,6		-0,60000				
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	36,00000	5,00	180,00	800-1	RTS 19/ I
		z hominy 1 až 4						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		20km : 3,6*10		36,00000				
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	0,60000	225,00	135,00	800-1	RTS 19/ I
		do 100 m3, z hominy 1 až 4						
		nezpevněný terén : 3*1,6*0,25*0,5		0,60000				
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,57500	155,00	244,13	800-1	RTS 19/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		výškově do úrovně podkladní vrstvy chodníku : 3*3,5*0,3*0,5		1,57500				
10	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	3,60000	140,00	504,00	800-1	RTS 19/ I
		zemina : 3,6		3,60000				
11	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D	t	3,46500	141,00	488,57	SPCM	RTS 19/ I
		obsyp potrubí : 1,575*2,2		3,46500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				418,50		
12	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,45000	930,00	418,50	827-1	RTS 19/ I
		v olevněném výkopu,						
		3*3,0*0,5*0,1		0,45000				
Díl: 8		Trubní vedení				3 530,66		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.4	Střešní svody - úsek 2.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 3*3,0	m	9,00000	150,00	1 350,00	827-1	RTS 19/ I
				9,00000				
14	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, provizorní zaslepení potrubí : 3*2	kus	6,00000	135,00	810,00	827-1	RTS 19/ I
				6,00000				
15	28611261.AR	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm 3*1,03	kus	3,09000	415,00	1 282,35	SPCM	RTS 19/ I
				3,09000				
16	28651832.AR	zátky hrdlové DN 150,0 mm; PVC 3*1,015	kus	3,04500	29,00	88,31	SPCM	RTS 19/ I
				3,04500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 825,17		
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	4,34642	650,00	2 825,17	827-1	RTS 19/ I
Celkem						12 531,58		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.5	Zastávka BUS - plocha pod přístřeškem - úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 901,20		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výpočet program : 1,9	m3	1,90000	229,00	435,10	800-1	RTS 19/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 1,9*0,2	m3	0,38000	25,00	9,50	800-1	RTS 19/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 0,2*2	m3	0,40000	109,00	43,60	800-1	RTS 19/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 1,9 odpočet zpětné uložení : -0,2	m3	1,70000	224,00	380,80	800-1	RTS 19/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 1,7*10	m3	17,00000	85,00	85,00	800-1	RTS 19/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 0,2	m3	0,20000	225,00	45,00	800-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.5	Zastávka BUS - plocha pod přístřeškem - úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	171101101R00	Uložení sypaliny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaliny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, za obrubou - výkopek ze stavby : 0,2	m3	0,20000	225,00	45,00	800-1	RTS 19/ I
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 8	m2	8,00000	35,00	280,00	823-1	RTS 19/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 8,2	m2	8,20000	38,00	311,60	800-1	RTS 19/ I
10	181301112R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 8	m2	8,00000	65,00	520,00	800-1	RTS 19/ I
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 zemina : 1,7	m3	1,70000	214,00	238,00	800-1	RTS 19/ I
12	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 8,0*0,03	kg	0,24000	115,00	27,60	SPCM	RTS 19/ I
13	10364200R	omice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby - vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 8*0,1	m3	0,80000	600,00	480,00	SPCM	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.5	Zastávka BUS - plocha pod přístřeškem - úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				5 580,05		
14	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm skladba D1 : 6,6	m2	6,60000	177,00	1 168,20	822-1	RTS 19/ I
				6,60000				
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 6,6	m2	6,60000	330,00	2 178,00	822-1	RTS 19/ I
				6,60000				
16	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování dlažby v místě stavby : 3+2,2	m	5,20000	145,00	754,00	822-1	RTS 19/ I
				5,20000				
17	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 : 6,6*1,01	m2	6,66600	222,00	1 479,85	SPCM	RTS 19/ I
				6,66600				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 269,37		
18	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 3+3+2,3+2,3	m	10,60000	364,00	3 858,40	822-1	RTS 19/ I
				10,60000				
19	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 11*1,01	kus	11,11000	127,00	1 410,97	SPCM	RTS 19/ I
				11,11000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				86,00		
20	970241100R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 2*0,25	m	0,50000	172,00	86,00	801-3	RTS 19/ I
				0,50000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	2.2	Chodníky - 2. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	3.2.5	Zastávka BUS - plocha pod přístřeškem - úsek 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 555,70		
21	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	7,81759	199,00	1 555,70	822-1	RTS 19/ I
Celkem						15 392,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				53 455,00		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající chodník : 4,0+6,5+2,8+4,7+10,7+6,7+5,5+32,1 ZÚS.1 - předláždění : 1,2*0,6 č.p. 65 - předláždění : 2*0,5 č.p. 100 - předláždění : 1*0,5	m2	75,22000	65,00	4 889,30	822-1	RTS 19/ I
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše ze zámkové dlažby kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sjezd č.p. 68 : 11,5 sjezd č.p. 68 - předláždění : 6*1,2	m2	18,70000	65,00	1 215,50	822-1	RTS 19/ I
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm sjezdy : 11,5	m2	11,50000	58,00	667,00	822-1	RTS 19/ I
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm stávající chodník : 4,0+6,5+2,8+4,7+10,7+6,7+5,5+32,1	m2	73,00000	84,00	6 132,00	822-1	RTS 19/ I
5	113201111R00	Vytřhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby bez zpětného uložení : 5,1+2,4+11,2+23,3+7,8+10,4+26+7,2+10,5	m	103,90000	85,00	8 831,50	822-1	RTS 19/ I
6	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,00000	85,00	170,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající obruby bez zpětného uložení : 2		2,00000				
7	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, v blízkosti armatur : 9*0,2	m3	1,80000	300,00	540,00	800-1	RTS 19/ I
8	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, betonové plochy : (0,8+2,1+3,9+5,4+4,8)*0,2	m3	3,40000	3 000,00	10 200,00	800-1	RTS 19/ I
9	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výpočet program : 17,9	m3	17,90000	229,00	4 099,10	800-1	RTS 19/ I
10	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepisť horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 17,9*0,2	m3	3,58000	25,00	89,50	800-1	RTS 19/ I
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 1,1*2	m3	2,20000	109,00	239,80	800-1	RTS 19/ I
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 17,9 odpočet zpětné uložení : -1,1	m3	16,80000	224,00	3 763,20	800-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 16.8*10	m3	168,00000	5,00	840,00	800-1	RTS 19/ I
				168,00000				
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z hominy 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 1,1	m3	1,10000	225,00	247,50	800-1	RTS 19/ I
				1,10000				
15	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS. s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, za obrubou - výkopek ze stavby : 1,1	m3	1,10000	225,00	247,50	800-1	RTS 19/ I
				1,10000				
16	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - dotčené nezpevněné plochy - výpočet program : 10	m2	10,00000	35,00	350,00	823-1	RTS 19/ I
				10,00000				
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v homině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 143,2	m2	143,20000	38,00	5 441,60	800-1	RTS 19/ I
				143,20000				
18	181301112R00	Rozprostření a urovňání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy - dotčené nezpevněné plochy - výpočet program : 10	m2	10,00000	65,00	650,00	800-1	RTS 19/ I
				10,00000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4 zemina : 16,8 bourané nestmelené vrstvy : (11,5*0,2)+(73,0*0,15)	m3	30,05000	140,00	4 207,00	800-1	RTS 19/ I
				16,80000				
				13,25000				
20	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 10*0,03	kg	0,30000	115,00	34,50	SPCM	RTS 19/ I
				0,30000				
21	10364200R	omice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby - vegetační úpravy - dotčené nezpevněné plochy - výpočet program : 10*0,1	m3	1,00000	600,00	600,00	SPCM	RTS 19/ I
				1,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 157,12		
22	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 20,8*1 skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 10,6*2 vyrovnávací lože pod obrubami - viz. vzorový řez : 23,4*0,4	m2	51,36000	42,00	2 157,12	822-1	RTS 19/ I
				20,80000				
				21,20000				
				9,36000				
Díl: 5		Komunikace				121 614,28		
23	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm skladba D1 : 102,0+0,7 skladba D2 : 18,7+6,0	m2	127,40000	177,00	22 549,80	822-1	RTS 19/ I
				102,70000				
				24,70000				
24	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	24,70000	379,00	9 361,30	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba D2 : 18,7+6,0		24,70000				
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 102,0+0,7 odpočet dl. 200/200 : -2,3	m2	100,40000	330,00	33 132,00	822-1	RTS 19/ I
				102,70000				
				-2,30000				
26	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 18,7+6,0 odpočet dl. 200/200 : -6,0 sjezd č.p. 68 - předláždění : 6*1,2	m2	25,90000	330,00	8 547,00	822-1	RTS 19/ I
				24,70000				
				-6,00000				
				7,20000				
27	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmatové úpravy : 0,7	m2	0,70000	45,00	31,50	822-1	RTS 19/ I
				0,70000				
28	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmatové úpravy : 6,0	m2	6,00000	45,00	270,00	822-1	RTS 19/ I
				6,00000				
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování dlažby v místě stavby : 65	m	65,00000	145,00	9 425,00	822-1	RTS 19/ I
				65,00000				
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	21,00000	169,00	3 549,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spasování dlažby v místě stavby : 21		21,00000				
31	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 2,3 skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 6,0 ZÚS.1 - předláždění : 1,2*0,6 č.p. 65 - předláždění : 2*0,5 č.p. 100 - předláždění : 1*0,5	m2	10,52000	330,00	3 471,60	822-1	RTS 19/ I
				2,30000				
				6,00000				
				0,72000				
				1,00000				
				0,50000				
32	59245110R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 : (102,0-2,3)*1,01	m2	100,69700	222,00	22 354,73	SPCM	RTS 19/ I
				100,69700				
33	592451151R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - hmatové úpravy : 0,7*1,01	m2	0,70700	423,00	299,06	SPCM	RTS 19/ I
				0,70700				
34	592451158R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : 6,0*1,01	m2	6,06000	486,00	2 945,16	SPCM	RTS 19/ I
				6,06000				
35	592451170R	dlažba betonová dvourstvá, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : (18,7-6,0)*1,0	m2	12,70000	265,00	3 365,50	SPCM	RTS 19/ I
				12,70000				
36	5924511900R	dlažba betonová dvourstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 2,3*1,05	m2	2,41500	235,00	567,53	SPCM	RTS 19/ I
				2,41500				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	5924511910R	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 - plocha navazující na vavrový a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 6,0*1,05	m2	6,30000	277,00	1 745,10	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce			1 740,00					
38	631312611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem lokální oprava betonových ploch : 10*0,06	m3	0,60000	2 900,00	1 740,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 8 Trubní vedení			16 830,00					
39	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, šachetní mříž : 1	kus	1,00000	1 830,00	1 830,00	822-1	RTS 19/ I
40	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, šachetní poklopy : 4	kus	4,00000	2 250,00	9 000,00	822-1	RTS 19/ I
41	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, armatury IS : 4	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	822-1	RTS 19/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci			68 427,55					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrub - beton C 16/20 : 2	m	2,00000	364,00	728,00	822-1	RTS 19/ I
43	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 137	m	137,00000	364,00	49 868,00	822-1	RTS 19/ I
44	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 137*1,01	kus	138,37000	127,00	17 572,99	SPCM	RTS 19/ I
45	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 2*1,01	kus	2,02000	128,00	258,56	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí			5 297,60					
46	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 8*0,25	m	2,00000	172,00	344,00	801-3	RTS 19/ I
47	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm spasování obrub v místě stavby - KU : 2*0,25	m	0,50000	198,00	99,00	801-3	RTS 19/ I
48	970241200R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 200 mm vstup č.p. 63 : 2,3+2,3 sjezd č.p. 04 : 3,0+3,0 sjezd č.p. 66 : 3,2 vstup č.p. 100 : 1,4	m	15,20000	315,00	4 788,00	801-3	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ZÚ3.1 - předláždění : 1,2*0,6 č.p. 65 - předláždění : 2*0,5 č.p. 100 - předláždění : 1*0,5	m2	2,22000	30,00	66,60	822-1	RTS 19/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			25 431,31					
50	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	127,79554	199,09	25 431,31	822-1	RTS 19/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě			207,00					
51	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, č.p. 100 : 6,9*0,3	m2	2,07000	100,00	207,00	800-711	RTS 19/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			20 635,25					
52	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm dlažba : 10,07*2,59 obruby : 22,86*1,54 betony : 3,4*2,2	t	43,54000	95,00	4 136,30	801-3	RTS 19/ I
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	36,15033	145,00	5 241,80	822-1	RTS 19/ I
54	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	686,84957	5,00	3 434,25	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.1	Úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	36,05029	172,00	6 200,65	822-1	RTS 19/ I
56	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	108,15019	15,00	1 622,25	822-1	RTS 19/ I
Celkem			315 795,11					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.2	Úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				48 201,10		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výpíní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající chodník : 33,9+4,9+53,3 ZÚS.2 - předláždění : 1,1*0,6 vstup č.p. 96 - předláždění : 1,2*0,4 KÚS.2 - předláždění : 1,2*0,4	m2	93,72000	65,00	6 091,80	822-1	RTS 19/ I
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sjezd : 5,2 vstup č.p.69 - předláždění : 1,7*0,6 vstup č.p.96 - předláždění : 2,9*0,6	m2	7,96000	65,00	517,40	822-1	RTS 19/ I
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm sjezdy : 5,2	m2	5,20000	58,00	301,60	822-1	RTS 19/ I
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm stávající chodník : 33,9+4,9+53,3	m2	92,10000	64,00	7 736,40	822-1	RTS 19/ I
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby bez zpětného uložení : 57,9+3,6+12+2,1	m	75,60000	85,00	6 426,00	822-1	RTS 19/ I
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00000	85,00	170,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.2	Úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obruby bez zpětného uložení : 2		2,00000				
7	120001101R00	Ztlžené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, v blízkosti armatur : 1*0,2	m3	0,20000	300,00	60,00	800-1	RTS 19/ I
8	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, obruba před č.p. 96 : 16,0*0,5*0,4	m3	3,20000	3 000,00	9 600,00	800-1	RTS 19/ I
9	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výpočet program : 11,5	m3	11,50000	229,00	2 633,50	800-1	RTS 19/ I
10	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 11,5*0,2	m3	2,30000	25,00	57,50	800-1	RTS 19/ I
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 0,8*2	m3	1,60000	109,00	174,40	800-1	RTS 19/ I
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 11,5	m3	10,70000	224,00	2 396,80	800-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.2	Úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet zpětné uložení : 0,8			-0,80000			
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 10,7*10	m3	107,00000	5,00	535,00	800-1	RTS 19/ I
				107,00000				
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 0,8	m3	0,80000	225,00	180,00	800-1	RTS 19/ I
				0,80000				
15	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, za obrubou - výkopek ze stavby : 0,8	m3	0,80000	225,00	180,00	800-1	RTS 19/ I
				0,80000				
16	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - dotčené nepevné plochy - výpočet program : 20	m2	20,00000	35,00	700,00	823-1	RTS 19/ I
				20,00000				
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 113	m2	113,00000	38,00	4 294,00	800-1	RTS 19/ I
				113,00000				
18	181301112R00	Rozprostření a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	20,00000	65,00	1 300,00	800-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.2	Úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vegetační úpravy - dotčené nepevné plochy - výpočet program : 20			20,00000			
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 zemina : 10,7 bourané nestmelené vrstvy : (5,2*0,2)+(92,1*0,15)	m3	25,55500	140,00	3 577,70	800-1	RTS 19/ I
				10,70000				
				14,85500				
20	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 20*0,03	kg	0,60000	115,00	69,00	SPCM	RTS 19/ I
				0,60000				
21	10364200R	omnice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby - vegetační úpravy - dotčené nepevné plochy - výpočet program : 20*0,1	m3	2,00000	600,00	1 200,00	SPCM	RTS 19/ I
				2,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				205,80		
22	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 1,3*1 skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 1,2*2 vyrovnávací lože pod obrubami - viz. vzorový řez : 3*0,4	m2	4,90000	42,00	205,80	822-1	RTS 19/ I
				1,30000				
				2,40000				
				1,20000				
Díl: 5		Komunikace				83 261,76		
23	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 150 mm skladba D1 : 89,0+0,6 skladba D2 : 3,7+1,2	m2	94,50000	177,00	16 726,50	822-1	RTS 19/ I
				89,60000				
				4,90000				
24	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	4,90000	379,00	1 857,10	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.2	Úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou skladba D2 : 3,7+1,2			4,90000			
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 89,0+0,6 odpočet dl. 200/200 : -1,3 vstup č.p.69 - předláždění : 1,7*0,6 vstup č.p.96 - předláždění : 2,9*0,6	m2	91,06000	330,00	30 049,80	822-1	RTS 19/ I
26	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 3,7+1,2 odpočet dl. 200/200 : -1,2	m2	3,70000	330,00	1 221,00	822-1	RTS 19/ I
27	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmátové úpravy : 0,6	m2	0,60000	45,00	27,00	822-1	RTS 19/ I
28	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmátové úpravy : 1,2	m2	1,20000	45,00	54,00	822-1	RTS 19/ I
29	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování dlažby v místě stavby : 64	m	64,00000	145,00	9 280,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.2	Úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm spasování dlažby v místě stavby : 5	m	5,00000	169,00	845,00	822-1	RTS 19/ I
31	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 1,3 skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 1,2 ZU3.2 - předláždění : 1,1*0,6 vstup č.p. 96 - předláždění : 1,2*0,4 KÚ3.2 - předláždění : 1,2*0,4	m2	4,12000	330,00	1 359,60	822-1	RTS 19/ I
32	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 : (89,0-1,3)*1,01	m2	88,57700	222,00	19 664,09	SPCM	RTS 19/ I
33	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - hmatové úpravy : 0,6*1,01	m2	0,60600	423,00	256,34	SPCM	RTS 19/ I
34	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : 1,2*1,01	m2	1,21200	486,00	589,03	SPCM	RTS 19/ I
35	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 : (3,7-1,2)*1,0	m2	2,50000	265,00	662,50	SPCM	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.2	Úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 1,3*1,05	m2	1,36500	235,00	320,78	SPCM	RTS 19/ I
37	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm skladba D2 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 1,2*1,05	m2	1,26000	277,00	349,02	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 8		Trubní vedení				1 500,00		
38	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, armatury IS : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	822-1	RTS 19/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				51 690,37		
39	917732111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrub - beton C 16/20 : 2	m	2,00000	364,00	728,00	822-1	RTS 19/ I
40	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků - beton C 16/20 : 103	m	103,00000	364,00	37 492,00	822-1	RTS 19/ I
41	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 103*1,01	kus	104,03000	127,00	13 211,81	SPCM	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.2	Úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 2*1,01	kus	2,02000	128,00	258,56	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				485,10		
43	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 9*0,25	m	2,25000	172,00	387,00	801-3	RTS 19/ I
44	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm spasování obrub v místě stavby - KÚ : 1*0,25	m	0,25000	198,00	49,50	801-3	RTS 19/ I
45	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem téžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ZÚ3.2 - předláždění : 1,1*0,6 vstup č.p. 96 - předláždění : 1,2*0,4 KÚ3.2 - předláždění : 1,2*0,4	m2	1,62000	30,00	48,60	822-1	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 323,94		
46	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	87,05499	199,00	17 323,94	822-1	RTS 19/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				279,00		
47	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, p.č. 288/1 - stodola : 9,3*0,3	m2	2,79000	100,00	279,00	800-711	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.2	Úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				19 727,22		
48	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	38,09000	95,90	3 618,55	801-3	RTS 19/ I
		dlažba : 12,71+1,17		13,88000				
		obrubky : 16,63+0,54		17,17000				
		betony : 7,04		7,04000				
49	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	32,67995	145,00	4 738,59	822-1	RTS 19/ I
50	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	620,91979	5,00	3 104,60	822-1	RTS 19/ I
51	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	38,08970	172,00	6 551,43	822-1	RTS 19/ I
52	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	114,26974	15,00	1 714,05	822-1	RTS 19/ I
Celkem						222 674,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.3	DODATEK č.1 - místo pro přecházení (návaznost 1. a 3. etapy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				8 785,90		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výpočet program : 9,2	m3	9,20000	229,00	2 106,80	800-1	RTS 19/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepidlost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 20% : 9,2*0,2	m3	1,84000	25,00	46,00	800-1	RTS 19/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek pro zpětné uložení : 0,9*2	m3	1,80000	109,00	196,20	800-1	RTS 19/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 9,2 odpočet zpětné uložení : -0,9	m3	8,30000	224,00	1 859,20	800-1	RTS 19/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 8,3*10	m3	83,00000	5,00	415,00	800-1	RTS 19/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 0,9	m3	0,90000	225,00	202,50	800-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.3	DODATEK č.1 - místo pro přecházení (návaznost 1. a 3. etapy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, za obrubou - výkopek ze stavby : 0,9	m3	0,90000	225,00	202,50	800-1	RTS 19/ I
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 6	m2	6,00000	35,00	210,00	823-1	RTS 19/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v homině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výpočet program : 42,5	m2	42,50000	36,00	1 615,00	800-1	RTS 19/ I
10	181301112R00	Rozprostření a urovňání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 6	m2	6,00000	65,00	390,00	800-1	RTS 19/ I
11	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1-4 zemina : 8,3	m3	8,30000	140,00	1 162,00	800-1	RTS 19/ I
12	00572410R	směs travní parková, pro mimou zátěž 6*0,03	kg	0,18000	115,00	20,70	SPCM	RTS 19/ I
13	10364200R	omíče pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby - vegetační úpravy - dotčené nebezpečné plochy - výpočet program : 6*0,1	m3	0,60000	600,00	360,00	SPCM	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.3	DODATEK č.1 - místo pro přecházení (návažnost 1. a 3. etapy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				252,00		
14	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 6,0*1	m2	6,00000	42,00	252,00	822-1	RTS 19/ I
Díl: 5		Komunikace				35 228,03		
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm skladba D1 : 42,5	m2	42,50000	177,00	7 522,50	822-1	RTS 19/ I
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 celkem : 33,0+5,5 odpočet dl. 200/200 : -6,0	m2	32,50000	330,00	10 725,00	822-1	RTS 19/ I
17	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmatové úpravy : 5,5	m2	5,50000	45,00	247,50	822-1	RTS 19/ I
18	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování dlažby v místě stavby : 2,3+3+3+7+6+3	m	24,30000	145,00	3 523,50	822-1	RTS 19/ I
19	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	6,00000	330,00	1 980,00	822-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.3	DODATEK č.1 - místo pro přecházení (návažnost 1. a 3. etapy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 6,0		6,00000				
20	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 : 33,0*1,01	m2	33,33000	222,00	7 399,26	SPCM	RTS 19/ I
21	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - hmatové úpravy : 5,5*1,01	m2	5,55500	423,00	2 349,77	SPCM	RTS 19/ I
22	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm skladba D1 - plocha navazující na varovný a signální pás - dl. 200/200 - viz. "bezbariérové úpravy" : 6,0*1,05	m2	6,30000	235,00	1 480,50	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 579,30		
23	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. beton C 16/20 : 12	m	12,00000	364,00	4 368,00	822-1	RTS 19/ I
24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. beton C 16/20 : 22+3+1+1	m	27,00000	364,00	9 828,00	822-1	RTS 19/ I
25	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 22*1,01	kus	22,22000	127,00	2 821,94	SPCM	RTS 19/ I
26	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 3*1,01	kus	3,03000	134,00	406,02	SPCM	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďenice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.3	DODATEK č.1 - místo pro přecházení (návaznost 1. a 3. etapy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 12*1,01	kus	12,12000	128,00	1 551,36	SPCM	RTS 19/ I
28	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 1*1,01	kus	1,01000	299,00	301,99	SPCM	RTS 19/ I
29	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 1*1,01	kus	1,01000	299,00	301,99	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						667,60		
30	970241100R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 100 mm spasování obrub v místě stavby : 10*0,25	m	2,50000	172,00	430,00	801-3	RTS 19/ I
31	970241150R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 150 mm spasování obrub v místě stavby - KÚ : 8*0,15	m	1,20000	198,00	237,60	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 920,75		
32	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	34,77763	199,00	6 920,75	822-1	RTS 19/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,38		
33	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm obruby : 0,00092	t	0,00092	95,00	0,09	801-3	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loďenice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.1	Chodníky - 3. etapa - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
R:	3.3	DODATEK č.1 - místo pro přecházení (návaznost 1. a 3. etapy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,00092	145,00	0,13	822-1	RTS 19/ I
35	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,03234	5,00	0,16	822-1	RTS 19/ I
Celkem						71 433,96		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.2	Chodníky - 3. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	4.1	Střešní svody - úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				10 687,23		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v homínách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy. plynovod : 1*1,0*0,6*0,5	m3	0,30000	414,00	124,20	800-1	RTS 19/ I
					0,30000			
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.p. 65 : 2*3,5*0,8*0,5 č.p. 63 : 3,5*0,8*0,5 č.p. 64 : 3,5*0,8*0,5 č.p. 68 : 3,5*0,8*0,5 č.p. 100 : 3,5*0,8*0,5 odpočet ruční výkop : -0,125	m3	8,27500	650,00	5 378,75	800-1	RTS 19/ I
					2,80000			
					1,40000			
					1,40000			
					1,40000			
					1,40000			
					-0,12500			
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v homině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 8,275*0,2	m3	1,65500	50,00	82,75	800-1	RTS 19/ I
					1,65500			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek plynovod : 1*0,5*0,5*0,5	m3	0,12500	990,00	123,75	800-1	RTS 19/ I
					0,12500			
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. nezpevněný terén : 6*1,6*0,25*0,5*2	m3	2,40000	109,00	261,60	800-1	RTS 19/ I
					2,40000			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.2	Chodníky - 3. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	4.1	Střešní svody - úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 8,275+0,125 odpočet zpáteční uložení : -1,2	m3	7,20000	224,00	1 612,80	800-1	RTS 19/ I
					8,40000			
					-1,20000			
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 7,2*10	m3	72,00000	5,00	360,00	800-1	RTS 19/ I
					72,00000			
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4 nezpevněný terén : 6*1,6*0,25*0,5	m3	1,20000	225,00	270,00	800-1	RTS 19/ I
					1,20000			
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných homin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, výškově do úrovně podkladní vrstvy chodníku : 6*3,5*0,3*0,5	m3	3,15000	155,00	488,25	800-1	RTS 19/ I
					3,15000			
10	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4 zemina : 7,2	m3	7,20000	140,00	1 008,00	800-1	RTS 19/ I
					7,20000			
11	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D obsyp potrubí : 3,15*2,2	t	6,93000	141,00	977,13	SPCM	RTS 19/ I
					6,93000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				837,00		
12	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	0,90000	930,00	837,00	827-1	RTS 19/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.2	Chodníky - 3. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	4.1	Střešní svody - úsek 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*3,0*0,5*0,1		0,90000				

Díl: 8		Trubní vedení				7 061,31		
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 6*3,0	m	18,00000	150,00	2 700,00	827-1	RTS 19/ I
				18,00000				

14	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus v otevřeném výkopu, provizorní zaslepení potrubí : 6*2	kus	12,00000	135,00	1 620,00	827-1	RTS 19/ I
				12,00000				

15	28611261.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm 6*1,03	kus	6,18000	415,00	2 564,70	SPCM	RTS 19/ I
				6,18000				

16	28651832.AR	zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC 6*1,015	kus	6,09000	29,00	176,61	SPCM	RTS 19/ I
				6,09000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 650,35		
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	8,69285	650,00	5 650,35	827-1	RTS 19/ I

Celkem						24 235,89		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.2	Chodníky - 3. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	4.2	Střešní svody - úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				5 757,25		
1	130001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,90000	444,00	372,60	800-1	RTS 19/ I
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. plynovod : 3*1,0*0,6*0,5		0,90000				
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	3,82500	650,00	2 486,25	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.p. 69 (stodola) : 3,5*0,8*0,5		1,40000				
		č.p. 96 : 2*3,5*0,8*0,5		2,80000				
		odpočet ruční výkop : -0,375		-0,37500				
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	0,76500	50,00	38,25	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 20% : 3,825*0,2		0,76500				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,37500	990,00	371,25	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek plynovod : 3*0,5*0,5*0,5		0,37500				
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,20000	109,00	130,80	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. nezpevněný terén : 3*1,6*0,25*0,5*2		1,20000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,60000	224,00	806,40	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. celkem : 3,825+0,375		4,20000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.2	Chodníky - 3. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	4.2	Střešní svody - úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		odpočet zpětné uložení : -0,6		-0,60000				
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	36,00000	5,00	180,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 20km : 3,6*10		36,00000				
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,60000	225,00	135,00	800-1	RTS 19/ I
		nezpevněný terén : 3*1,6*0,25*0,5		0,60000				
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,57500	155,00	244,13	800-1	RTS 19/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, výškově do úrovně podkladní vrstvy chodníku : 3*3,5*0,3*0,5		1,57500				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,60000	140,00	504,00	800-1	RTS 19/ I
		zemina : 3,6		3,60000				
11	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D	t	3,46500	141,00	488,57	SPCM	RTS 19/ I
		obsyp potrubí : 1,575*2,2		3,46500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				418,50		
12	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	0,45000	930,00	418,50	827-1	RTS 19/ I
		v otevřeném výkopu, 3*3,0*0,5*0,1		0,45000				
Díl: 8		Trubní vedení				3 530,66		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	96_2	Loděnice - chodníky v průtahu obcí - 2. a 3. etapa
O:	3.2	Chodníky - 3. etapa - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
R:	4.2	Střešní svody - úsek 3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 3*3,0	m	9,00000	150,00	1 350,00	827-1	RTS 19/ I
				9,00000				
14	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 v otevřeném výkopu, provizorní zaslepení potrubí : 3*2	kus	6,00000	135,00	810,00	827-1	RTS 19/ I
				6,00000				
15	28611261.AR	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm 3*1,03	kus	3,09000	415,00	1 282,35	SPCM	RTS 19/ I
				3,09000				
16	28651832.AR	zátky hrdlové DN 150,0 mm; PVC 3*1,015	kus	3,04500	29,00	88,31	SPCM	RTS 19/ I
				3,04500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 825,17		
17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodomodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	4,34642	650,00	2 825,17	827-1	RTS 19/ I
Celkem						12 531,58		