

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 96/2018 ZE DNE 19.07.2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Nová Ves
Se sídlem: Nová Ves č.p. 67, 664 91 Nová Ves
IČ: 00637530
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Č. účtu: 29823641/0100
E-mail: starosta@novaves-bv.cz
Zastoupený: Ladislav Horák, starosta obce

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.
Se sídlem: Březinova 745/27a, 61600 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brně oddíl C, vložka 72662
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Radek Vala
IČ: 29303192
DIČ: CZ29303192
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 107-1384860257/0100
E-mail: info@iss-stavby.cz
Zastoupený: David Zezula, jednatel společnosti

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „ŠKOLNÍ SPORT. AREÁL NOVÁ VES - STAVEBNÍ ÚPRAVY“, SO103 – PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORU.

II.

Předmět dodatku

Dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce; změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle smlouvy o dílo č. 96/2018 ze dne 19.07.2018. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky a ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

III.

Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V čl. II. se za stávající text prvního odstavce doplňuje o následující text:

„Dále je předmět specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech a v oceněných položkových rozpočtech:

Změnový list č. SO103-1 ze dne 20.02.2019
Změnový list č. SO103-2 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-3 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-4 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-5 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-6 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-7 ze dne 07.03.2019

Změnové listy včetně položkových rozpočtů jsou součástí této smlouvy jako příloha.

IV. Cena

Cena předmětu dodatku je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. 96/2018 ze dne 19.07.2018 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena „ŠKOLNÍ SPORT. AREÁL NOVÁ VES - STAVEBNÍ ÚPRAVY“, SO103 – PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORU

Změnový list (ZL) č. SO103-1

a) Cena víceprací bez DPH	117.800,00 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	10.700,00 Kč
c) Rozdíl a) a b)	107.100,00 Kč

Změnový list (ZL) č. SO103-2

a) Cena víceprací bez DPH	841.046,36 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	335.813,60 Kč
c) Rozdíl a) a b)	505.323,76 Kč

Změnový list (ZL) č. SO103-3

a) Cena víceprací bez DPH	184.252,31 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	517.900,51 Kč
Rozdíl a) a b)	- 333.648,20 Kč

Změnový list (ZL) č. SO103-4

a) Cena víceprací bez DPH	139.914,99 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	0 Kč
Rozdíl a) a b)	139.914,99 Kč

Změnový list (ZL) č. SO103-5

a) Cena víceprací bez DPH	113.537,63 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	0 Kč
Rozdíl a) a b)	113.537,63 Kč

Změnový list (ZL) č. SO103-6

a) Cena víceprací bez DPH	62.608,78 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	0 Kč
Rozdíl a) a b)	62.608,78 Kč

Změnový list (ZL) č. SO103-7

a) Cena víceprací bez DPH	27.911,92 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	0 Kč
Rozdíl a) a b)	27.911,92 Kč

Rekapitulace SO103

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	3.754.736,46 Kč
Cena víceprací bez DPH dle ZL č. 1 a 2	1.487.071,99 Kč
Cena méněprací bez DPH dle ZL č. 1 a 2	-864.414,11 Kč
Cena celková bez DPH	4.377.394,34 Kč

„ŠKOLNÍ SPORT. AREÁL NOVÁ VES – STAVEBNÍ ÚPRAVY“, „SO102 – ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ DISPOZICE STAVBY“ 1.573.000,68 Kč

„ŠKOLNÍ SPORT. AREÁL NOVÁ VES - STAVEBNÍ ÚPRAVY“, SO103 – PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORU 4.377.394,34 Kč

Celková cena bez DPH 5.950.395,02 Kč

DPH 1.249.582,95 Kč

Celková cena včetně DPH 7.199.977,97 Kč

V.**Doba plnění**

1. Změna článku VI. 2 - zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 31.5.2019.

VI.**Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Přílohy dodatku smlouvy o dílo:

Změnový list č. SO103-1 ze dne 20.02.2019
Změnový list č. SO103-2 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-3 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-4 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-5 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-6 ze dne 07.03.2019
Změnový list č. SO103-7 ze dne 07.03.2019

V Nové Vsi dne 12.4.2019

Za zhotovitele:

ISS STAV
TRADE
ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192
David Zezula 00 Brno ①
Brezinova 743/27a
jednatel společnosti



Za objednatele:

Ladislav Horák
starosta obce Nová Ves

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: SO103-1

SO103 - Z01 změny vzduchotechniky

Zhotovitel: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ: 29303192

Investor: Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91, IČ: 00637530 Datum: 20.02.2019

Název akce: Školní sportovní areál Nová Ves – stavební úpravy
SO103 - PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORUZpůsob odeslání / předání: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

1. SO103-Z01-MP - rozpočet méněpráci

2. SO103-Z01-VP - rozpočet vícepráci

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna vzduchotechnických zařízení oproti výchozí PD

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny v řešení vzduchotechnických zařízení.

- 1) Z důvodu optimalizace provozu byla v rámci řešení stavebního objektu SO103 přesunuta rekuperační jednotka pro odvětrání sauny do prostoru budoucí výlevky a současně bude do této rekuperační jednotky napojeno i odvětrání prostoru odpočívárny. Současně byl do prostoru sauny navržen odvlhčovač vzhledem k nově navrhovanému ochlazovacímu bazénku.
- 2) V rámci objektu SO 103 nebude realizováno odvětrávání stávajícího WC. V rámci skutečného provedení bylo zjištěno, že stávající WC odvětrání již má.

Dodatečné stavební práce (méněpráce a vícepráce) jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-1.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno

**ISS STAV
TRADE**

ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192

Březinova 745/27a, 616 00 Brno, 2



Stanovisko technického dozoru stavby: S výše uvedenými důvody souhlasím s ohledem na šetný zásah do stávající konstrukce a dodržení termínu předání hotového díla**Stanovisko projektanta stavby:** Navrhnuté řešení vyvstalo v průběhu realizace díla na základě vyžádání změn objednatelem po posouzení vlastního provozu. S navrhnutým řešením zhotovitele souhlasím.**Ing. Bohdan Těšer**

Projektová činnost ve výstavbě

Milešovice 6, 683 54

tel.: 05744256027 IČO: 72327651

Přílohy: SO103-Z01-MP - rozpočet méněpráci
SO103-Z01-VP - rozpočet vícepráci

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	SO103-1
SO103 - Z01 změny vzduchotechniky			
Zhotovitel:	ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ: 29303192		
Změnový list vystavil:	Ing. Vlastimil Tomášek		
Datum:	20.02.2019		
Předmět změny: Změna vzduchotechnických zařízení oproti výchozí PD.			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny v řešení vzduchotechnických zařízení.			
1) Z důvodu optimalizace provozu byla v rámci řešení stavebního objektu SO103 přesunuta rekuperační jednotka pro odvětrání sauny do prostoru budoucí výlevky a současně bude do této rekuperační jednotky napojeno i odvětrání prostoru odpočívárny. Současně byl do prostoru sauny navržen odvlhčovač vzhledem k nově navrhovanému ochlazovacímu bazénku.			
2) V rámci objektu SO 103 nebude realizováno odvětrávání stávajícího WC. V rámci skutečného provedení bylo zjištěno, že stávající WC odvětrání již má.			
Dodatečně stavební práce (méněpráce a vícepráce) jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-1.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
- 10.700,00 Kč	117.800,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
107.100,00 Kč	bez změny lhůty dokončení díla		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele: Ladislav Horák - starosta obce		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Vlastimil Tomášek	
 			
Datum: 20.2.2019		Datum: 20.02.2019	

Za odbor

Ověřil:

Schválil:

SO103- Z01 - Vzduchotechnika - méněpráce					Datum:
Pos	Popis výkonů	MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem
1.	VZT zařízení č.1-větrání m.č.1.33 sauna/odpočívárna				
1.05	výust do kruhového potrubí 300x75mm dvojitá s nastavitelnými listy a roztečí 20mm, provedení přírodní elox včetně regulace průtoku R1, činní listy horizontální	ks	6	1 200	7 200
1.06	Výust do kruhového potrubí 800x75mm, jednořadá, listy s roztečí 20mm, provedení přírodní elox, činní listy horizontální	ks	2	1 750	3 500
CELKEM	VZT zařízení č.1-větrání m.č.1.33 sauna/odpočívárna				10 700
REKAPITULACE:					
VZT zařízení č.1-větrání m.č.1.33 sauna/odpočívárna					10 700
MENEPRACE - CELKEM VZT					-10 700

					Datum:	
Pos.		MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem	
1.	VZT zařízení č.1-větrání m.č.1.33 sauna/odpočívárna					
1.04	Spiro potrubí průměr do d=160 mm, vč. 80% tvarovek	bm	25	350	8 750	
	Výust do kruhového potrubí 425x75mm dvouráda s nastavitelnými listy a roztečí 20mm, provedení přírodní elox, včetně regulace průtoku R1, čelní listy horizontální.	ks	8	1 650	13 200	
1.11	Tepelná izolace spiro VZT potrubí ve vnitřním prosředí proti kondenzaci (od prostupu střechou k VZT jednotce)	m2	20	600	12 000	
	Protidešťová žaluzie 400x400 Ral	ks	1	2 800	2 800	
	Tarifový ventil DN125	ks	4	1 200	4 800	
CELKEM	VZT zařízení č.1-větrání m.č.1.33 sauna/odpočívárna				41 550	
	Odvlhčovač					
	Odvlhčovač DRY 300	ks	1	63 250	63 250	
	Instalace Eli	kompl	1	4 000	4 000	
	Odpady	kompl	1	4 000	4 000	
	Montáž	kompl	1	5 000	5 000	
CELKEM	Odvlhčovač				76 250	
	REKAPITULACE:					
	VZT zařízení č.1-větrání m.č.1.33 sauna/odpočívárna				41 550	
	Odvlhčovač				76 250	
	CELKEM VZT				117 800	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: SO103-2

SO103 - Z02 změna sauny

Zhotovitel: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ: 29303192

Investor: Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91, IČ: 00637530

Datum: 07.03.2019

Název akce: Školní sportovní areál Nová Ves – stavební úpravy

SO103 - PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORU

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

1. SO103-Z02-MP - rozpočet méněpráci

2. SO103-Z02-VP - rozpočet vícepráci

Předmět změny:

Výstavba nového prostoru skladu pro chemikálie.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny výstavbou nového prostoru skladu chemikálií pro provoz bazénu. Součástí výstavby nového prostoru pro sklad chemikálií je mimo stavební části i část elektro a také nosný systém pro manipulaci s barely s chemií.

Dodatečné stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-5.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno

**ISS STAV
TRADE**

ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192

Březinova 27a, 616 00 Brno

Stanovisko technického dozoru stavby: S výše uvedenými důvody souhlasím s ohledem na setmý zásah do stávající konstrukce a dodržení termínu předání hotového díla.



Stanovisko projektanta stavby: Navrhnuté řešení vyvstalo v průběhu realizace díla na základě vyžádání změn objednatelem po posouzení vlastního provozu. S navrhnutým řešením zhotovitele souhlasím.

Ing. Bohdan Tišer


Projektová činnost ve výstavbě

Milešovice 6, 663 54

tel.: 05/44256027 IČO: 72327651

Přílohy: SO103-Z02-MP - rozpočet méněpráci

SO103-Z02-VP - rozpočet vícepráci

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: SO103-2	
SO103 - Z02 změna sauny			
Zhotovitel:	ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ: 29303192		
Změnový list vystavil:	Ing. Vlastimil Tomášek		
Datum:	07.03.2019		
Předmět změny: Výstavba nového prostoru skladu pro chemikálie.			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny výstavbou nového prostoru skladu chemikálií pro provoz bazénu. Součástí výstavby nového prostoru pro sklad chemikálií je mimo stavební části i část elektro a také nosný systém pro manipulaci s barely s chemií. Dodatečné stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-2			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:	
-335.813,60 Kč		841 046,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
505.323,76 Kč		bez změny lhůty dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele: Ladislav Horák - starosta obce		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Vlastimil Tomášek	
 		 	
Datum: 7.3.2019		Datum: 07.03.2019	

Za odbor

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport.areál Nová Ves-stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

IČ:

29303192

DIČ:

CZ29303192

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-335 813,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	-70 520,86
umírněná	15,00%	0,00	0,00
přát. přenesená	21,00%	0,00	0,00
smíř. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-406 334,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport.areál Nová Ves-stavební úpravy

Místo:

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-335 813,60	-406 334,46	
103	SO103- Z02 - Přístavba sauny a spoj. koridoru-měněpráce-změna sauny	-335 813,60	-406 334,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103- Z02 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-méněpráce-změna sauny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

Březinova 745/27a, 61600 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 29303192

DIČ: CZ29303192

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-335 813,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-335 813,60	21,00%	70 520,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-406 334,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103- Z02 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-méněpráce-změna sauny

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

-335 813,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-335 813,60

766 - Konstrukce truhlářské

311 813,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103- Z02 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-méněpráce-změna sauny

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							-335 813,60	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-335 813,60	
	D	725	Zařizovací předměty				24 000,00	
57		725 02-019VD	Sprchové dveře 900/1950 posuvné trojitě, tvrzené bezpeč. sklo v kovovém rámu D-m	soubor	2,000	12 000,00	24 000,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				311 813,60	
161	K	76690-001	OV/01 M+D infra sauna pro 2 osoby	kus	1,000	133 218,40	133 218,40	
162	K	76690-002	OV/02 M+D infra sauna pro 4 osoby	kus	1,000	178 595,20	178 595,20	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport.areál Nová Ves-stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

IČ:

29303192

DIČ:

CZ29303192

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

841 046,36

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	176 619,74
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 017 666,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport.areál Nová Ves-stavební úpravy

Místo:

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISS stavtrade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		841 046,36	1 017 666,10	
103	SO103 - Z02 - Přístavba sauny a spoj. Koridoru - vícepráce - změna sauny	841 046,36	1 017 666,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z02 - Přístavba sauny a spoj. Koridoru - vícepráce - změna sauny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.
Břežinova 745/27a, 61600 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC - CZ:

Datum: 07.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 29303192

DIČ: CZ29303192

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

841 046,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 502,96	21,00%	41 895,62
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

✓ CZK

882 941,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z02 - Přístavba sauny a spoj. Koridoru - vícepráce - změna sauny

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	841 046,36
HSV - Práce a dodávky HSV	235 228,56
1 - Zemní práce	64 539,58
2 - Zakládání	19 950,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	108 221,80
4 - Vodorovné konstrukce	18 735,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 954,57
997 - Přesun sutě	7 941,70
998 - Přesun hmot	1 885,00
PSV - Práce a dodávky PSV	595 817,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 743,50
720 - Zdravotechnické instalace	123 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	28 984,50
771 - Podlahy z dlaždic	3 360,30
781 - Dokončovací práce - obklady	42 785,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 443,60
M - M	10 000,00
M21 - Elektroinstalace	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z02 - Přístavba sauny a spoj. Koridoru - vícepráce - změna sauny

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

841 046,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

235 228,56

D 1

Zemní práce

64 539,58

4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	3,200	800,00	2 560,00
	VV		"odkopy"				
	VV		(4,0*3,2)*0,5/2		3,2		
	K	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m ³	m ³	29,440	897,00	26 407,68
	VV		4,0*3,2*2,3		29,440		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	33,920	500,00	16 960,00
	VV		"výkopek" 4,48*29,440		33,920		
		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	135,680	20,80	2 822,14
	VV		33,92*4,0		135,680		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	33,920	15,50	525,76
	VV		"na řízenou skládku" 33,920		33,920		
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	61,056	250,00	15 264,00
	VV		33,920*1,8		61,056		
	D 2		Zakládání				19 950,16
	K	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m ³	2,560	1 386,00	3 548,16
	VV		"pod zakl. desku" 4,0*3,2*0,20		2,560		
	K	273323411R00	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30	m ³	2,560	2 615,00	6 694,40
	VV		"podkladní beton"				
	VV		4,0*3,2*0,20		2,560		
	K	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,025	34 000,00	850,00
	VV		"podkladní beton"				
	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m ²	10,240	747,00	7 649,28
	VV		(0,20*3,2*4,0)*4,0		10,240		
	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m ²	10,240	118,00	1 208,32
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				108 221,80
		311112025R00	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm	m ²	34,980	375,00	13 117,50
	K	311112125RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm	m ²	34,980	1 121,00	39 212,58
	VV		2,2*4,0*2,0+2,2*3,2*2*1,5*2,2		34,980		
	K	341361221R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 216(E)	t	0,100	34 060,00	3 406,00
	K	342270012RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 10 cm	m ²	15,380	670,00	10 304,60
	VV		2,2*2,80+1,6*2,80+0,9*0,6		11,180		
	VV		(2,0*2,80)+(0,7*2,0)		4,200		
	VV		Součet		15,380		
		311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m ³	3,520	2 890,00	10 172,80
	VV		zb stěny bazénku - (1,8*0,2*3*1,6)+(2,8*0,2*2*1,6)		3,520		
		311361921R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,150	33 000,00	4 950,00
		317120033RAB	Překlad nenosný Ytong- překlad 125 x 25 x 10 cm	kus	2,000	565,00	1 130,00
		341351103R00	Bednění stěn jednostranné,vzepřené,vlastní-zřízení	m ²	18,560	985,00	18 281,60
	VV		zb stěny bazénku - (1,3*2*1,6)+(0,9*2*1,6)+(1,8*4*1,6)		18,560		
		341351104R00	Bednění stěn jednostranné,vzepřené,vlastní-odstr.	m ²	18,560	232,00	4 305,92
		380311563R00	Beton komplet. konstrukcí prostý C 25/30		1,152	2 900,00	3 340,80
			zabetonování prostoru šachty u výlevky - 0,4*1,8*1,6		1,152		
	D 4		Vodorovné konstrukce				18 735,75
71	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m ³	0,392	3 500,00	1 370,25
	VV		strop šachty pro technologii - (1,3*2,2*0,15)+(0,5*0,5*0,15)		0,392		
72	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m ²	2,000	650,00	1 300,00
	VV		(1,8*0,9-0,5*0,5)+(0,5*0,15*4)+(2,2*0,15)		2,000		
73	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m ²	2,000	200,00	400,00
74	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m ²	1,620	600,00	972,00

		(1,8°0,9)				1,620			
75	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	1,620	600,00		972,00	
76	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,050	34 430,00		1 721,50	
		4110000	D+M Vodotěsný nerez poklop pro předláždění - 0,5°0,5 m	kus	1,000	12 000,00		12 000,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					13 954,57	
44	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	31,984	250,00		7 996,00	
	VV		(2,0°2,8°2)-(0,8°1,97)			9,624			
	VV		(2,2°2,8°2)+(1,6°2,8°2)+(0,9°0,6°2)			22,360			
	VV		Součet			31,984			
45	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	9,624	200,00		1 924,80	
			(2,0°2,8°2)-(0,8°1,97)			9,624			
46	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	14,000	35,00		490,00	
60	K	631310131RA0	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,317	4 200,00		1 330,56	
	VV		1,3°1,8°0,08+1,8°0,9°0,08			0,3168			
61	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,317	330,00		104,61	
62	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,065	32 440,00		2 108,60	
D	997		Přesun sutě					7 941,70	
97	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,500	257,00		1 670,50	
98	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	26,000	28,70		746,20	
	VV		6,5°4 Přepočtené koeficientem množství			26,000			
99	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,500	250,00		1 625,00	
100	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	91,000	25,00		2 275,00	
	VV		6,50°14 Přepočtené koeficientem množství			91,000			
101	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,500	250,00		1 625,00	
D	998		Přesun hmot					1 885,00	
102	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,500	290,00		1 885,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					595 817,80	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					31 743,50	
		711212000RV1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	9,210	101,50		934,82	
			ochlazovací bazének - 1,3°1,8+1,50°4			8,340			
			přelivný kanálek - 1,3°0,3+0,3°0,15°2+1,3°0,15°2			0,870			
			Součet			9,210			
		711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	9,210	903,00		8 316,63	
		711212601RT3	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	17,900	235,50		4 215,45	
			1,3°2+1,8°2+1,3°2+0,3°2+2,1+3,0+2,1+1,3			17,900			
		711212602RT3	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	18,000	297,50		5 355,00	
		711212611RT3	Těsnící pás do spoje stěna - stěna	m2	6,800	903,00		6 140,40	
			1,5°4+0,2°4			6,800			
		711212621R00	Těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	4,000	420,51		1 682,04	
103	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnící stěrkou	m2	5,110	13,30		67,96	
	VV		"pod obklady" 5,11			5,110			
107	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovně Y z textilií, vrstvy podkladní	m2	12,800	37,30		477,44	
	VV		4,0°3,2			12,800			
108	M	693110620	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	14,720	27,01		397,59	
	VV		12,80°1,15			14,720			
109	K	711491271	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy podkladní	m2	31,680	72,10		2 284,13	
	VV		(2,2°4,0°2)+(2,2°3,2°2)			31,680			
110	M	693110620	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	36,432	27,01		984,03	
	VV		31,680°1,15			36,432			
111	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,000	888,01		888,01	
D	720		Zdravotechnické instalace					123 500,00	
	K	720-001	D+M Průchodka přes stěnu bazénu	soubor	4,000	2 000,00		8 000,00	
		64271101R	D+M Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,000	5 500,00		5 500,00	
		720-002	Technologie bazénu - systém automatického dopoštění - čidlo sledování stavu hladiny - elektromagnetický ventil vypouštění bazénu - čerpadlo k vypouštění - vnitřní bazénové osvětlení - rozvody ZTI vč. napojení	soubor	1,000	110 000,00		110 000,00	
D	766		Konstrukce truhlářské					364 000,00	

766-001		M+D Finská sauna - saunové topidlo pro BIO sauny - výkon 21kW, zdvojený výparník, včetně digitální saunové regulace, materiál skandinávský smrk - 6 lavic (vyjimatelné rošty), osvětlení, teploměr, nouzové osvětlení a vypínač - v ceně sauny řešeno odvětrání meziprostru nad saunou - v ceně sauny řešeno odvětrání sauny (2x průchod přes střechu)	soubor	1,000	364 000,00	364 000,00
D	767	Konstrukce zámečnické				28 984,50
	76700-1001	D+M Přelivový kanálek rošt + žlab, dl. 1,30 m - provedení nerez	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	76700-1002	D+M Žefík nerezový výteřový	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	76700-1003	D+M Žefík do prostoru technologie bazénu , provedení Pz (výroba atyp)	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
168	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,790	550,00
D	771	Podlahy z dlaždic				3 360,30
173	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	14,400	110,00
	VV		5,2+2,4+2,4+2,8+1,6		14,4	
174	M	597612900	dlaždice keramické	m2	1,584	400,00
	VV		14,40*0,1*1,1		1,584	
179	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	14,400	25,00
	VV		10,7		10,700	
180	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovně	kus	6,930	90,00
	VV		sokliky 6,93		6,930	
182	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	530,00
D	781	Dokončovací práce - obklady				42 785,90
	781-0001	D+M obkladů a dekorů lepených flexibilním lepidlem do ochlazovacího bazénku a přelivného kanálku, podlaha - protiskluz, komplet vč. řešení detailů	m2	9,210	3 700,00	34 077,00
		ochlazovací bazének - 1,3*1,8+1,50*4		8,340		
		přelivný kanálek - 1,3*0,3+0,3*0,15*2+1,3*0,15*2		0,870		
		Součet		9,210		
184	K	781414114	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2	m2	5,110	700,00
	VV		"stěna před saunou" 2,2*2,8+0,8*0,9+1,6*2,8+0,1*2,1*2+0,9*0,1		11,870	
		"dopočet" 0,8*(8,5+5,3)		11,440		
		"výřevka" 1,0*1,8		1,800		
		"odečet" 2,4*2,0*2 +5,2*2,0		-20,000		
	VV		Součet	5,110		
185	M	597610100	obkladačky porovinnové	m2	5,621	400,00
	VV		5,11*1,1		5,621	
186	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování	m2	5,110	50,00
187	K	781493111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové	m	5,600	280,00
	VV		2*3		6,000	
188	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,000	530,00
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 443,60
190	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,624	150,00
	VV		"na omítku" 20,264		20,264	
D	M	M				10 000,00
D	M21	Elektroinstalace				10 000,00
	K	210-001	Propojení sauny na recepci	soubor	1,000	10 000,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: SO103-3

SO103 - Z03 změna výplní

Zhotovitel: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ: 29303192

Investor: Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91, IČ: 00637530

Datum: 07.03.2019

Název akce: Školní sportovní areál Nová Ves – stavební úpravy
SO103 - PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORUZpůsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐Odkazy na specifikaci
na výkresy
na rozpočtové podklady
na jinou část smlouvy.

1. SO103-Z03-MP - rozpočet méněpráci
2. SO103-Z03-VP - rozpočet vícepráci

Předmět změny:

Změna výplní otvorů.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny výplní otvorů.

Dodatečně stavební práce – méněpráce a vícepráce jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-3.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno

**ISS STAV
TRADE**
ISS Stavtrade s.r.o. IČ: 293 03 192
Březinova 27a/27a, 616 00 Brno**Stanovisko technického dozoru stavby:** S výše uvedenými důvody souhlasím s ohledem na šetrný zásah do stávající konstrukce a dodržení termínu předání hotového díla**Stanovisko projektanta stavby:** Navrhnuté řešení vyvstalo v průběhu realizace díla na základě vyžádání změn objednatelem po posouzení vlastního provozu. S navrhnutým řešením zhotovitele souhlasím.**Ing. Bohdan Tišer**
Projektová činnost ve výstavbě
Milešovice 6, 683 54
tel.: 05/44256027 IČO: 72327651

1. Přílohy: SO103-Z03-MP - rozpočet méněpráci
SO103-Z03-VP - rozpočet vícepráci

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: SO103-3

SO103 - Z03 změna výplní

Zhotovitel:	ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ: 29303192
Změnový list vystavil:	Ing. Vlastimil Tomášek
Datum:	07.03.2019

Předmět změny:

Změna výplní otvorů.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny výplní otvorů.

Dodatečné stavební práce – méněpráce a vícepráce jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-3.

Počet připojených listů specifikací

Cena méněprací bez DPH :

-517.900,51 Kč

Počet připojených výkresů

Cena víceprací bez DPH :

184.252,31 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

-333.648,20 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

bez změny lhůty dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo

Podpis zmocněnce objednatele:


Ladislav Horák – starosta obce



Datum: 7.3.2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Vlastimil Tomášek


ISS STAV
TRADE
ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192
Březinova 27a/27a, 616 00 Brno ©

Datum: 07.03.2019

Za odbor

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport.areál Nová Ves-stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

IČ:

29303192

DIČ:

CZ29303192

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-517 900,51

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	-108 759,11
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-626 659,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport.areál Nová Ves-stavební úpravy

Místo:

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-517 900,51	-626 659,62	
103	SO103- Z03 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-méněpráce-změna výplní	-517 900,51	-626 659,62	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z03 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-méněpráce-změna výplní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a, 61600 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 29303192

DIČ: CZ29303192

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-517 900,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	517 900,51	21,00%	-108 759,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-626 659,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z03 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-méněpráce-změna výplní

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-517 900,51

PSV - Práce a dodávky PSV

-517 900,51

766 - Konstrukce truhlářské

-517 900,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z03 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-méněpráce-změna výplní

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-517 900,51
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-517 900,51
D	766		Konstrukce truhlářské				-517 900,51
150	K	76600-1001	PP/101 M+D vnitřní dveře 1750/2075mm, vč. zárubně, kování, doplňků, EW 15 DP3-C, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	122 688,00	245 376,00
151	K	76600-1002	PP/102 M+D vnitřní dveře 925/2140mm, vč. zárubně, kování, doplňků, EW 15 DP3-C, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	75 144,00	75 144,00
152	K	76600-1003	PP/103 M+D vnitřní dveře 800/1970mm, vč. zárubně, kování, doplňků, EW 15 DP3-C, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
153	K	76600-1004	PP/104 M+D okno v rámu z Al profilů, 1150/1960 mm, vč. parapetu vnitř, kování, doplňků, EW 15, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	55 578,00	55 578,00
154	K	76600-1005	PP/105 M+D okno v rámu z Al profilů, 1200/1960 mm, vč. parapetu vnitř, kování, doplňků, EW 15, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	57 219,60	57 219,60
155	K	76600-1006	PP/106 M+D okno v rámu z Al profilů, 550/900 mm, vč. parapetu vnitř, kování, doplňků, EW 15, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	25 416,00	50 832,00
158	K	76600-2001	VD/201 M+D dveře 700/1970mm, vč. ocel. zárubně, kování, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
159	K	76600-2002	VD/202 M+D dveře 800/1970mm, vč. ocel. zárubně, kování, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
163	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,050	5 477,06	5 750,91

PSC

Poznámka k sazbě cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady ze celého stavební dílu včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám: 6181 pro přesun provedený bez použití mechanizace, tj. ze třídy podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7.3.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

IČ:

29303192

DIČ:

CZ29303192

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

184 252,31

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	38 692,99
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

222 945,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Místo:

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		184 252,31	222 945,30	
103	SO103 - Z03-Přístavba sauny a spoj. koridoru - víceprace - změna výplní	184 252,31	222 945,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z03-Přístavba sauny a spoj. koridoru - víceprace - změna výplní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a, 61600 Brno

Projektant:

Poznámka:

C.C.-CZ:

Datum: 07.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 29303192

DIČ: CZ29303192

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

184 252,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	184 252,31	21,00%	38 692,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

222 945,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z03-Přístavba sauny a spoj. koridoru - víceprace - změna výplní

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

184 252,31

HSV - Práce a dodávky HSV

3 193,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 556,36

97 - Prorážení otvorů

1 174,92

997 - Přesun sutě

462,63

PSV - Práce a dodávky PSV

181 058,40

766 - Konstrukce truhlářské

181 058,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z03-Přístavba sauny a spoj. koridoru - vícepráce - změna výplní

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

184 252,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 193,91
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 556,36
		317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,020	40 690,00	813,80
		346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,840	884,00	742,56
D	97		Prorážení otvorů				1 174,92
		971033631R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	3,960	162,00	641,52
	VV		1,8*2,2		3,96		
93		974031666	Vysekání rýh ve zdvu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	2,100	254,00	533,40
D	997		Přesun sutě				462,63
42	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,350	257,00	89,95

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

43	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,400	28,70	40,18
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

	VV		0,35*4 Přepočtené koeficientem množství		1,400		
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,350	300,00	105,00

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,900	25,00	122,50
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

	VV		0,35*14 Přepočtené koeficientem množství		4,900		
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,350	300,00	105,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

181 058,40

D 766 Konstrukce truhlářské

181 058,40

76600-3001	VD/301 M+D vnitřní dveře dvoukřídle 1600/1970mm (CPL), 2/3 bezp.sklo connex, vč. oc. zárubně, kování, doplňků,samozavírač , kompletní provedení dle PD - místnost 1.17	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
76600-3002	VD/302 M+D vnitřní dveře dvoukřídle 1600/1970mm (CPL), 2/3 bezp. sklo connex, vč. oc. zárubně, kování, bez samozavírače, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
76600-3003	VD/302 M+D vnitřní dveře dvoukřídle 1600/1970mm (CPL), 2/3 bezp. sklo connex, vč. oc. zárubně, kování, bez samozavírače, kompletní provedení dle PD - místnost 1.02	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
76600-3004	PV/304 M+D celoprosklená stěna (1000+300)/2600 mm s jednokřídlymi dveřmi 800/1970mm, vč. kování a doplňků, kompletní provedení dle PD - ODPOČÍVÁRNA	kus	1,000	65 000,00	65 000,00
76600-3005	PV/305 M+D vnitřní dveře jednoduché, z plastových profilů, jednokřídle, 800/1970mm, vč. rámu, kování, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
76600-3006	PV/306 M+D vnitřní dveře jednoduché, z plastových profilů, jednokřídle, 700/1970mm, vč. rámu, kování, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
76600-3014	Oprava ostění vč. zapravení omítek - místnost 1.02	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00
76600-3016	Oprava a doplnění dlažby včetně soklíků - místnost 1.02	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
163	K 998766201 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,050	1 008,00	1 058,40

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tato sazba se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: SO103-4

SO103 - Z04 stavební úpravy odpočívárny

Zhotovitel: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ: 29303192

Investor: Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91, IČ: 00637530 Datum: 07.03.2019

Název akce: Školní sportovní areál Nová Ves – stavební úpravy
SO103 - PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORUZpůsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy	na specifikaci	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	1. SO103-Z04-VP - rozpočet víceprací 2. SO103-Z04-VP – rozpočet víceprací - ELEKTRO
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

Stavební úpravy prostoru odpočívárny.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny při výstavbě prostoru odpočívárny, kde budou nově realizovány sádkartonové podhledy v místnostech 111, 1.34 a 1.12. Současně bude provedena výstavba zděné stěny mezi prostorem odpočívárny a stávající chodbou včetně osazení nových dveří. Dále je součástí i osazení nových nástěnných svítidel.

Dodatečné stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-4.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno

ISS STAV
TRADE
ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192
Březinova 745/27a, 616 00 Brno

Stanovisko technického dozoru stavby: S výše uvedenými důvody souhlasím s ohledem na šetrný zásah do stávající konstrukce a dodržení termínu předání hotového díla.**Stanovisko projektanta stavby:** Navrhnuté řešení vyvstalo v průběhu realizace díla na základě vyžádání změn objednatelem po posouzení vlastního provozu. S navrhnutým řešením zhotovitele souhlasím.**Ing. Bohdan Tišer**

Projektová činnost ve výstavbě

Milešovice 6, 683 54

tel.: 05/44256027 IČO: 72327651

1. Přílohy: SO103-Z04-VP - rozpočet víceprací
SO103-Z04-VP – rozpočet víceprací - ELEKTRO

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: SO103-4	
SO103-Z04 stavební úpravy odpočívárny			
Zhotovitel:	ISS Stavtrade s.r.o., Březínova 27a, 616 00 Brno, IČ: 29303192		
Změnový list vystavil:	Ing. Vlastimil Tomášek		
Datum:	07.03.2019		
Předmět změny: Stavební úpravy prostoru odpočívárny.			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny při výstavbě prostoru odpočívárny, kde budou nově realizovány sádkartónové pohledy v místnostech 111, 1.34 a 1.12. Současně bude provedena výstavba zděné stěny mezi prostorem odpočívárny a stávající chodbou včetně osazení nových dveří. Dále je součástí i osazení nových nástěnných svítidel. Dodatečně stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-4.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :		Cena vícepráci bez DPH :	
0 Kč		139.914,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
139.914,99 Kč		bez změny lhůty dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele: Ladislav Horák - starosta obce		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Vlastimil Tomášek	
			
Datum: 7.3.2019		Datum: 07.03.2019	

Za odbor

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

IČ: 29303192

DIČ: CZ29303192

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 914,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	29 382,15
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesena	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

169 297,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Místo:

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		139 914,99	169 297,14	
103	SO103 - Z04 - Přístavba sauny a spoj. Koridoru - vícepráce - stavební úpravy odpočívárny	139 914,99	169 297,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z04 - Přístavba sauny a spoj. koridoru - vícepráce - stavební úpravy odpočívárny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a, 61600 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

29303192

DIČ:

CZ29303192

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

139 914,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 914,99	21,00%	29 382,15
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 297,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z04 - Přístavba sauny a spoj. koridoru - vícepráce - stavební úpravy odpočívárny

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 914,99

HSV - Práce a dodávky HSV	33 707,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 699,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 308,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 020,73
998 - Přesun hmot	678,60
PSV - Práce a dodávky PSV	87 714,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 437,00
763 - Konstrukce suché výstavby	53 884,99
766 - Konstrukce truhlářské	8 084,00
771 - Podlahy z dlaždic	2 537,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 054,50
M - M	18 493,18
M21 - Elektroinstalace	18 493,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z04 - Přístavba sauny a spoj. koridoru - vícepráce - stavební úpravy odpočívárny

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 914,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 707,01

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

10 699,05

21	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000	199,50	199,50
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PSC

Popisná část k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazených při provádění stěnových konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se ocení ve specifické.

VV

"překlad porobetonový" 1

1,000

23	M	593219200	překlad plochý porobetonový pro otvor 1750 mm 12,5 x 12,4 x 225 cm	kus	1,000	405,00	405,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

K

317941111RA0.1 Překlad z nosníků I č. 120, dl. 1,0 m, zdívo 150 mm

kus

1,000

1 500,00

1 500,00

27	K	342272323	Příčky z porobetonových přesných průčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	12,915	650,00	8 394,75
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

místnost 1.11 - dopočet - ((6,25-0,9)*2,70)+(0,9*0,7)

15,075

místnost 1.11 - odpočet - 0,8*2,70

-2,16

Součet

12,915

29	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,700	74,00	199,80
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSC

Popisná část k souboru cen:
1. V cenách 1111 a 1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spáře a na odřínání zatvrdělé pěny u líců příčky. 2. Ceny 1111 a 1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (dvěsky příčky).

VV

dopočet - 2,7*2

5,400

odpočet - 2,7*1

-2,700

Součet

2,7

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 308,63

44	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	25,830	250,00	6 457,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PSC

Popisná část k souboru cen:
1. V cenách 2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV

místnost 1.11 - dopočet - ((6,25-0,9)*2,70)+(0,9*0,7)

15,075

místnost 1.11 - odpočet - 0,8*2,7*2

-4,32

chodba - místnost 1.12 - ((6,25-0,9)*2,70)+(0,9*0,7)

15,075

Součet

25,830

45	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	25,830	200,00	5 166,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

místnost 1.11 - dopočet - ((6,25-0,9)*2,70)+(0,9*0,7)

15,075

místnost 1.11 - odpočet - 0,8*2,7*2

-4,32

VV

chodba - místnost 1.12 - ((6,25-0,9)*2,70)+(0,9*0,7)

15,075

VV

Součet

25,830

46	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	19,575	35,00	685,13
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PSC

Popisná část k souboru cen:
1. U ceny 1011 se množství měří v jednotkách určuje v m2 rozvinutá plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplně otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. 3. Zakrytí vadších ploch před znečištěním.

VV

7,25*2,7

19,575

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 020,73

82	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	116,753	43,20	5 043,73
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PSC

Popisná část k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opatření a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měří v jednotkách se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV

"pro SDK podhled" (37,0+11,80+12,40)

77,520

VV

"stěna" 6,25*1,0*2

39,233

VV

Součet

116,753

83	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	38,000	85,50	3 249,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro výšišší plochy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se plochy střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutná část konstrukce na těchto střechách (světelný, dveře apod.).
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesunu -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), účtují se pro ocenění přesunu náklady na materiál ve specifikaci.
4. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

84	K	95500-001	OV/301 M-D přenosný hasicí přístroj, hasicí schopnost 21A s počtem hasicích jednotek 1ks, vč. luminiscenčních tabulek	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
92	K	973031325	Výsekný výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0,10 m ² , hl. do 300 mm	kus	1,000	228,00	228,00
D	998	Přesun hmot					678,60
102	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,340	290,00	678,60

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2001 až -2006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesunu -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), účtují se pro ocenění přesunu náklady na materiál ve specifikaci.
4. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D PSV

Práce a dodávky PSV

87 714,80

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 437,00

711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	10,700	126,00	1 348,20		
	"mč. 1.11" 6,25-0,9			5,35			
	"mč. 1.12 - chodba" 6,25-0,9			5,35			
111	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100	888,01	88,80

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763

Konstrukce suché výstavby

53 884,99

132	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m ²	61,200	850,00	52 020,00
-----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztužnou posku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetranta nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m² plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v ceně -1612 a -1613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného strupu přes 20 mm je započteno pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV

"mč. 1.11" 37,00

37,000

VV

"mč. 1.34" 11,80

11,800

VV

"mč. 1.12" 12,40

12,400

VV

Součet

61,200

136	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,795	1 038,99	1 864,99
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766

Konstrukce truhlářské

8 084,00

							0 084,00
	K	76600-2001	VD/306 M+D dveře 900/1970mm, plné, vč. ocel. zárubně, kování, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
163	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,050	80,00	84,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767

Konstrukce zámečnické

7 243,51

							7 243,51
	K	76700-3001	Úprava kování na kování s panikovou funkcí u dveří VD203, VD306 dle požadavku PBŘS	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
168	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,790	136,04	243,51

D 771

Podlahy z dlaždic

2 537,80

173	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	10,700	110,00	1 177,00
	VV	(6,250-0,9)*2			10,7		
174	M	597612900	dlaždice keramické	m ²	1,177	400,00	470,80
	VV	10,70*0,1*1,1			1,177		
179	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	10,700	25,00	267,50

PSC		Popisná k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
VV		10,7		10,700			
180	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	5,150	90,00	463,50
PSC		Popisná k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
VV		"soklíky" 5,15		5,150			
182	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	530,00	159,00
PSC		Popisná k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ovlivňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace. tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		781	Dokončovací práce - obklady				1 473,00
184	K	781414114	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) párovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2	m2	1,000	700,00	700,00
VV		"mč.1,34" 1,0*1,0		1,000			
185	M	597610100	obkladačky porovinové	m2	1,100	400,00	440,00
VV		1,0*1,1		1,100			
187	K	781493111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové	m	1,000	280,00	280,00
PSC		Popisná k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
VV		2*3		6,000			
188	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100	530,00	53,00
PSC		Popisná k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ovlivňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace. tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 054,50
190	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	87,030	150,00	13 054,50
VV		"na SDK podhled" (37,0+11,80+12,40)		61,2			
VV		"na omítky" dopočet - ((6,25+0,9)*2*2,70)+(0,9*0,7*2)		30,15			
VV		"na omítky" odpočet - 0,8*2,7*2		-4,32			
VV		Součet		87,030			
D		M	M	18 493,18			
D		M21	Elektroinstalace	18 493,18			
191	K	210-001	Elektroinstalace, viz.příloha	Kč	1,000	18 493,18	18 493,18

D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD
SO103 - Z04 - PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJ. KORIDORU - VÍCEPRÁCE

Rekapitulace rozpočtu				
Projektové a průzkumné práce				
Dokumentace skutečného provedení stavby				
Celkem				0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady				
Dodávky celkem				13 571,70 Kč
Montážní práce a služby celkem				3 260,00 Kč
Mimostav. doprava 3,6% z dodávky				488,58 Kč
PPV 1% obor 001-025				135,72 Kč
PPV 6% mimo obor 001-025				195,60 Kč
Rozpočtová rezerva 5%				841,59 Kč
Celkem				18 493,18 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků				
741 81-0002 Revize a zkoušky				
Celkem				0,00 Kč
Celkem bez DPH				18 493,18 Kč
Daň z přidané hodnoty				
sazba DPH	21	% z	18 493,18	3 883,57 Kč
DPH celkem				3 883,57 Kč
Celkem s DPH				22 376,75 Kč

Ozn	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
INSTALACE								
5	741 12-2211	CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	30	12,90	387,00	18,00	540,00
7	741 12-2211	CYKY-J 4 x 1,5 mm2	m	23	18,90	434,70	20,00	460,00
9	741 31-020*	Spínač jednooblový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení	ks	1	150,00	150,00	80,00	80,00
15	741 37-2081	SVítidlo nástěnné LED Q 2000lm, 4000K, čtvercové, s vestavěným NZ modulem, autonomnost 1hod	ks	4	2 500,00	10 000,00	300,00	1 200,00
18	741 37-0034	SVítidlo nástěnné pouzové, 7LED, 1W, 193lm, autonomnost 1 hod s piktoqramem	ks	1	2 300,00	2 300,00	300,00	300,00
19	741 31-3042	Zásuvka jednozásobná s ochrannými číčkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	1	150,00	150,00	80,00	80,00
23	HZS222*	Koordinace	hod	1			300,00	300,00
24	HZS222*	Pomocné svačební práce	hod	1			300,00	300,00
25		Drobný materiál	%	3	4 981,80	150,00		
Mezisoučet:						13 571,70		3 260,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: SO103-5

SO103 - Z05 výstavba místnosti 1.36

Zhotovitel

ISS Stavtrade s.r.o. Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ 29303192

Investor

Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91, IČ 00637530

Datum: 07.03.2019

Název akce:

Školní sportovní areál Nová Ves – stavební úpravy

SO103 - PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORU

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

1. SO103-Z05-VP – rozpočet víceprací
2. SO103-Z05-VP – rozpočet víceprací - VYT
3. SO103-Z05-VP – rozpočet víceprací - ZTI
4. SO103-Z05-VP – rozpočet víceprací - VZT

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Výstavba nového WC pro personál občerstvení

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny výstavbou nového WC pro personál občerstvení. Součástí výstavby nového WC pro personál občerstvení je mimo stavební části i část vytápění ZTI a VZT.

Dodatečné stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-5.

Počet připojených listů specifikací

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno

**ISS STAV
TRADE**

ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192

Březinova 27a, 616 00 Brno

Stanovisko technického dozoru stavby: S výše uvedenými důvody souhlasím s onedleň na setíhý zásah do stávající konstrukce a dodržení termínu předání hotového díla



Stanovisko projektanta stavby: Navrhnuté řešení vyvstalo v průběhu realizace díla na základě vyžádání změn objednatelem po posouzení vlastního provozu. S navrhnutým řešením zhotovitele souhlasím.

Ing. Bohdan Tišer

Projektová činnost ve výstavbě

Milešovice 6, 688 54

tel.: 05/44256027 IČO: 72327651

Přílohy: SO103-Z05-VP – rozpočet víceprací

SO103-Z05-VP – rozpočet víceprací - VYT

SO103-Z05-VP – rozpočet víceprací - ZTI

SO103-Z05-VP – rozpočet víceprací - VZT

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: SO103-5

SO103 - Z05 výstavba místnosti 1.36

Zhotovitel:	ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ 29303192
Změnový list vystavil:	Ing. Vlastimil Tomášek
Datum:	07.03.2019

Předmět změny:

Výstavba nového WC pro personál občerstvení

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, byly po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeny následující změny výstavbou nového WC pro personál občerstvení. Součástí výstavby nového WC pro personál občerstvení je mimo stavební části i část vytápění, ZTI a VZT.

Dodatečně stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-5.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněpráci bez DPH:

0 Kč

Počet připojených výkresů:

Cena vícepráci bez DPH:

113.537,63 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

113.537,63 Kč


Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

bez změny lhůty dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ladislav Horák - starosta obce


Datum: 7.3.2019



Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Vlastimil Tomášek


**ISS STAV
TRADE**
ISS StavTrade s.r.o., IČ: 293 03 192
Březinova 27a/27a, 616 00 Brno

Datum: 07.03.2019

Za odbor

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIC:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

IČ:

29303192

DIC:

CZ29303192

Projektant:

IČ:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 537,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	23 842,90
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

137 380,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Místo:

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		113 537,63	137 380,53	
103	SO103- Z05 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-vícepráce-výstavba míst. 1.36 (WC u baru)	113 537,63	137 380,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní sport. areál Nova Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103- Z05 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-vícepráce-výstavba míst. 1.36 (WC u baru)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a, 61600 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

29303192

DIČ:

CZ29303192

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 537,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 537,63	21,00%	23 842,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákł. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

▼ CZK

137 380,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nova Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103- Z05 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-vícepráce-výstavba míst. 1.36 (WC u baru)

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

113 537,63

HSV - Práce a dodávky HSV

1 600,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

408,38

997 - Přesun sutě

902,44

998 - Přesun hmot

290,00

PSV - Práce a dodávky PSV

100 206,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 082,08

720 - Zdravotechnické instalace

25 091,73

730 - Vytápění

8 508,00

763 - Konstrukce suché výstavby

27 157,85

766 - Konstrukce truhlářské

16 168,00

771 - Podlahy z dlaždic

3 120,50

776 - Podlahy povlakové

600,40

781 - Dokončovací práce - obklady

16 502,00

783 - Nátěry

150,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 825,50

M - M

11 730,00

M21 - Elektroinstalace

4 500,00

M24 - Vzduchotechnika

9 230,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skloní sportovní areál Nova Ves stavební úpravy

Objekt:

SO103- Z05 -Přístavba sauny a spoj. koridoru-vícepráce-výstavba míst. 1.36 (WC u baru)

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						113 537,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 600,82
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				408,38
82	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m ²	5,000	43,20	216,00
Popisníka k souboru cen: 1. Cena je součástí cen. 2. Náklady na materiál, vyřazení a demontáž lešení. 3. Práce nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 4. Množství měřených jednotek se určuje na základě plochy, na které se práce provádí.							
VV					5		
83	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m ²	2,250	85,50	192,38
Popisníka k souboru cen: 1. Cena je součástí cen. 2. Náklady na materiál, vyřazení a demontáž lešení. 3. Práce nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 4. Množství měřených jednotek se určuje na základě plochy, na které se práce provádí.							
D 997 Přesun sutě							902,44
97	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svleče ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,800	257,00	205,60
Popisníka k souboru cen: 1. V ceně je součástí cen. 2. Náklady na materiál, vyřazení a demontáž lešení. 3. Práce nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 4. Množství měřených jednotek se určuje na základě plochy, na které se práce provádí.							
98	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m	t	3,200	28,70	91,84
Popisníka k souboru cen: 1. V ceně je součástí cen. 2. Náklady na materiál, vyřazení a demontáž lešení. 3. Práce nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 4. Množství měřených jednotek se určuje na základě plochy, na které se práce provádí.							
VV					3,200		
99	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,800	250,00	200,00
Popisníka k souboru cen: 1. V ceně je součástí cen. 2. Náklady na materiál, vyřazení a demontáž lešení. 3. Práce nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 4. Množství měřených jednotek se určuje na základě plochy, na které se práce provádí.							
100	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	11,200	25,00	280,00
Popisníka k souboru cen: 1. V ceně je součástí cen. 2. Náklady na materiál, vyřazení a demontáž lešení. 3. Práce nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 4. Množství měřených jednotek se určuje na základě plochy, na které se práce provádí.							
VV					11,200		
101	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	0,500	250,00	125,00
Popisníka k souboru cen: 1. V ceně je součástí cen. 2. Náklady na materiál, vyřazení a demontáž lešení. 3. Práce nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 4. Množství měřených jednotek se určuje na základě plochy, na které se práce provádí.							
D 998 Přesun hmot							290,00
102	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	290,00	290,00
Popisníka k souboru cen: 1. V ceně je součástí cen. 2. Náklady na materiál, vyřazení a demontáž lešení. 3. Práce nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 4. Množství měřených jednotek se určuje na základě plochy, na které se práce provádí.							
D PSV Práce a dodávky PSV							100 206,81
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 082,08
103	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svíslé těsnící stěrkou	m ²	13,600	13,30	180,88

VV		"pod obklady"							
VV		"mč. 1.36" 0,9'2"2+2,5'2,0+(2,5+0,6)'2+(0,15+0,15)'2"2			13,6				
		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,800	126,00		856,80	
			"mč. 1.36" 2,5+0,9+0,9+1,9+0,3'2		6,8				
111	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050	888,01		44,40	

Poznámka k sauboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit množství za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ucelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní soubor. Touto soubor se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, který se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	720	Zdravotnické instalace						25 091,73	
125	K	720-001	Zdravotnické instalace, viz příloha	Kč	1,000	25 091,73		25 091,73	
D	730	Vytápění						8 508,00	
126	K	730-001	Vytápění, viz příloha	Kč	1,000	8 508,00		8 508,00	
D	763	Konstrukce suché výstavby						27 157,85	
		347015113R00	Předstěna SDK tl. 65mm, oc. kce CW, 1x R81 12, 5mm, izol	m2	9,860	681,00		6 714,66	
			místnost 1.36 - před stáv. stěnou - 2,5'2,9+0,9'2,9		9,86				
128	K	763111427	DK02 SDK příčka tl. 150 mm profil CW-UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm REI 15 DP1	m2	8,660	1 600,00		13 856,00	

Poznámka k sauboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na kování a výztužnou síť. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrční nátěr, tyto se oceňují cenou - 1757. 3. Cena - 1534 lze použít i pro příčky i špičkovou izolaci tl. 100 mm a objemové hmotnosti min. 70 kg/m3. 4. Cena - 1611. Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny - 1621 až - 1627. Montáž desek - 1717 Penetrční nátěr, - 1718 Lícová spar separační páska a - 1771, - 1772. Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na profilu, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW o 0,8 m profilu UW. 7. V cenách - 1621 až - 1627 nejsou započteny náklady na desky, toto dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV		místnost 1.36 - stěna - (2,5'2,9)-(0,6'2,0)			6,05				
		místnost 1.36 - WC - (0,9'2,9)			2,61				
		Součet			8,660				
129	K	763121425	DK01 SDK stěna předstěna tl. 100 mm profil CW-UW deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	1,428	1 400,00		1 999,20	

Poznámka k sauboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na kování a výztužnou síť. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrční nátěr, tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předstěny stěny (separ. vzdušné) jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepení na bočníky jsou určeny pro podklad a nerovnoměrnosti do 20 mm a lepení na příčky jsou určeny pro podklad a nerovnoměrnosti přes 20 mm. 4. Ceny - 1611 a - 1612. Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy předstěny. 5. V ceně - 1611 a - 1612 nejsou započteny náklady na profilu, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny - 1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UW u ceny - 1612. 6. V cenách - 1621 až - 1641. Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, toto dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cizími konstrukci a práce a přísluší, nesouhlasí v tomto sauboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV		stěna mezi WC a předstěnou (0,9'2,9)-(1,97'0,6)			1,428				
		342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,000	223,00		223,00	
134	K	763173113	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařízeníových předmětů úchyty pro WC	kus	1,000	1 000,00		1 000,00	

Poznámka k sauboru cen:
1. V cenách montáže vnitřních stápek 763 17-1 a vnitřních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilu a spojky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařízeníových předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchytení zařízeníových předmětů, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

135	M	590307310	konstrukce pro uchytení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	1,000	1 500,00		1 500,00	
136	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,795	1 038,99		1 864,99	

Poznámka k sauboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit množství za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ucelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní soubor. Touto soubor se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, který se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stavebního materiálu se stěží přesun ocení individuálně.

D 766		Konstrukce truhlářské			16 168,00		
	K	76600-1001	VD/307 a VD/306 - M+D vnitřní dveře 600/1970mm, vč. zárubně, kování, doplňků, EW 15 DP3-C, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
163	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,050	160,00	168,00
Poznámka k sazbě cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za daný stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu uchovávaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně - 1155 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlakých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která je tímto způsobem skutečně přemístěna.							
D 771		Podlahy z dlaždic			3 120,50		
177	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	2,250	450,00	1 012,50
	VV		2,5*0,9		2,25		
178	M	597612900	dlaždice keramické	m2	2,475	400,00	990,00
	VV		2,25*1,10		2,475		
179	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	6,800	25,00	170,00
Poznámka k sazbě cen: 1. Montáž malých jednotek u ceně - 1155 se stanoví podle počtu různých dlaždic, nepřesáhne ani jeden velikosti. 2. Příplatek - 1155 lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která je tímto způsobem skutečně přemístěna.							
	VV		2,5*1,9+0,9*0,9+0,15*0,15+0,15*0,15		6,8		
181	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	2,250	280,00	630,00
Poznámka k sazbě cen: 1. V ceně zahrnuje ceně - 921,95-0, jsou naneseny i náklady na dodání směsi včetně směsi.							
182	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,600	530,00	318,00
Poznámka k sazbě cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za daný stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu uchovávaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně - 1155 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlakých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která je tímto způsobem skutečně přemístěna.							
D 776		Podlahy povlakové			600,40		
	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	2,750	50,00	137,50
	VV		místnost 1.36 - 2,75		2,750		
	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	1,800	100,00	180,00
	VV		mě. 1,03* 1,80		1,800		
	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	1,980	120,00	237,60
	VV		1,80*1,10		1,98		
	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100	453,01	45,30
Poznámka k sazbě cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za daný stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu uchovávaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně - 6541 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlakých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která je tímto způsobem skutečně přemístěna.							
D 781		Dokončovací práce - obklady			16 502,00		
184	K	781414114	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhloých přes 35 do 45 ks/m2	m2	13,600	700,00	9 520,00
	VV		mě. 1,36* 2,5*2+2,5*2,0+12,5-0,6)*2+(0,15+0,15)*2*2		13,6		
185	M	597610100	obkladačky porovinové	m2	14,960	400,00	5 984,00
	VV		13,60*1,10		14,96		
186	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování	m2	13,600	50,00	680,00
188	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,600	530,00	318,00
Poznámka k sazbě cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za daný stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu uchovávaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně - 1155 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlakých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která je tímto způsobem skutečně přemístěna.							
D 783		Nátěry			150,75		
	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	2,250	67,00	150,75
	VV		místnost 1.36 - 2,25		2,250		
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety			1 825,50		
190	K	784211001	Malby z matřských směsí oteruvzdorných za mokra jednonásobně, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,170	150,00	1 825,50
	VV		na sdi 2,5*0,9+12,5-0,6)*0,9+2*0,9*0,9+(0,15+0,15)*0,9*2+(2,5-0,6)*2,0+2,5*0,9		12,17		
D M		M			11 730,00		
D M21		Elektroinstalace			4 500,00		
191	K	210-001	Úprava elektro	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
		210-002	Nástěnné svítidlo M+D	Kč	2,000	1 000,00	2 000,00
D M24		Vzduchotechnika			9 230,00		
192	K	240-001	Vzduchotechnika m.č. 1.36, viz příloha	Kč	1,000	9 230,00	9 230,00

SO103-Z05-Vzduchotechnika - vícepráce					Datum:	07.03.2019
Pos.	Popis výkonu	MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem	
	VZT zařízení - větrání m.č.1.36 WC					
	malý radiální ventilátor průtok 155 m3/h při Δp=0Pa, 75 m3/h při Δp=100 Pa. Napájení 230V, 26W. Skříň je z nerezavzdorměného plastu, barva je bílá. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Motor je dvouotáčkový asynchronní s rozběhovou kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40 °C. Provedení s dvojitou izolací, třída ochrany II, krytí IP44. Regulace otáček přes tlačítkovou tyčnost, automaticky zapouzdřovaný časový spínač. Provedení s doběhem 1-30 minut, doběn na níže, otáčky. Akustický tlak max 47/33 dB(A).	ks	1	3 750	3 750	
	Vfuková hlavice d=100mm, povrchová úprava černý komaxt.	ks	1	680	680	
	Solit potrubí, průměr do d=100 mm	bm	1,5	200	300	
	kompletní zprovoznění, zapravení, doizolování potrubí d=100mm	komp	1	4 500	4 500	
CELKEM VZT zařízení - větrání m.č.1.36 WC					9 230	

SOUPIS VÝKONŮ					Datum		07.03.2019
SO103-Z05 - Vytápění - vícepráce							
Pos.	Popis výkonu			MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem
733	Rozvod potrubí						
733 01	Zhotovení připojek do DN 15 k radiátorům			kompl	1	158 Kč	158 Kč
733 02	Ocelové potrubí DN 15			bm	4	300 Kč	1 200 Kč
733 06	tlaková zkušební potrubí do DN50			bm	4	14 Kč	56 Kč
733 08	pozinkovaný montážní kotvice závěsy a spojovací materiál pro uchytení potrubí do stropu střešný stěny vazník, vazec, oto potrubí DN 15 až DN 40			kompl	1	2 000 Kč	2 000 Kč
734	Armatury						
734 12	termostatické hlavice			ks	1	313 Kč	313 Kč
734 13	termostatický ventil s přednastavením možnosti provedení přímé, rovnové, axiální			ks	1	548 Kč	548 Kč
734 14	Regulátor souder s přednastavením DN 15 s funkcí uzavření otopného tělesa na straně výstupu vody a poří vypuštění (přesoušení) otopného tělesa teplotou proudící vodou bez přerušení provozu otopné soustavy			ks	1	216 Kč	216 Kč
735	Otopná tělesa						
735 02	11-600/500- KLAS			ks	1	3 660 Kč	3 660 Kč
735 03	stojánková konzoleta (vnitřní)			kompl	1	357 Kč	357 Kč
REKAPITULACE:							
733	Rozvod potrubí						3 414 Kč
734	Armatury						1 077 Kč
735	Otopná tělesa						4 017 Kč
CELKEM - vícepráce							8 508 Kč

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Skolní sport. areál Nová Ves - stavební úpravy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 103-Z06-Přístavba sauny a spoj. koridoru-vícepráce-míst. 1.36 (WC u baru)	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita	Nová Ves	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 48
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.03.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C		Náklady na umístění stavby (NUS)
	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště		
HSV	Montáž	1 500,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	0,00
PSV	Dodávky	17 902,68	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	0,00
"M"	Montáž	5 283,90			Provozní vlivy	0,00	0,00
	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		405,15					
ZRN celkem		25 091,73	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	0,00
					ORN celkem		
					ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	DPH 15%
Základ 21%	25 091,73	DPH 21%
		0,00 Celkem bez DPH
	5 269,26	Celkem včetně DPH
		25 091,73
		30 360,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Školní sport. areál Nová Ves - stavební úpravy	Objednatel:				
Druh stavby:	SO 103-Z05-Přístavba sauny a spoj. koridoru-vícepráce-míst. 1.36 (WC u baru)	Projektant:				
Lokalita:	Nová Ves	Zhotovitel:				
Zpracoval:		Zpracováno dne: 07.03.2019				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	948,25	1 712,55	2 660,80	0,01
	722	Vnitřní vodovod	534,83	749,25	1 284,08	0,00
	725	Zařizovací předměty	16 419,60	2 822,10	19 241,70	0,08
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	115,65	115,65	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	88,50	88,50	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	201,00	201,00	0,00
Celkem:					25 091,73	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Školní sport. areál Nová Ves - stavební úpravy				Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		SO 103-Z05-Přístavba sauny a spoj. koridoru-vícepráce-míst. 1.36 (WC u baru)				Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Nová Ves				Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		Zpracováno dne:				07.03.2019		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
90												
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)												
9	900	R04	HZS - zednické výpomoci, sekání a zapravení drážek, podlahy, dle vykázaných prací	h	5,00	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
721												
Vnitřní kanalizace												
11	721176	102R00	Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm, d+m potrubí vč.tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací	m	2,00	400,00	283,29	516,71	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	721176	222R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, d+m potrubí vč.tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací	m	4,00	400,00	656,00	944,00	1 600,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
14	721194	104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	62,80	0,00	62,80	62,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
16	721194	109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	103,60	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
17	721290	112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	4,00	23,60	8,96	85,44	94,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
722												
Vnitřní vodovod												
26	722172	631R00	Potrubi z PPR studená, teplá, D 20x3,4 mm	m	4,00	183,55	249,93	484,27	734,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	722 18-	0011VD	Izolace potrubí návěková včetně izolace tvarovek na d20/20mm, Montáž+dodávka lepicí páska	m	4,00	77,87	254,85	56,63	311,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
31	722290	226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	4,00	26,80	22,05	85,15	107,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	722290	234R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí do DN 80	m	4,00	32,80	8,00	123,20	131,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
725												
Zařizovací předměty												
33	725 00-	00012VI	EL ohřívač tlakový pod umyvadlo, 2kW, 230V, s pojistnou armaturou d+m	soub	1,00	4 574,74	4 169,38	405,36	4 574,74	0,01	0,01	RTS II / 2016
	725014	131R00	Klozet závěsný pro předstěnovou instalaci, hluboké splach. 6l, keramika bílá, sedátko plast, antibakt. úprava, kovové úchyty	soubor	1,00	1 932,90	1 714,83	218,07	1 932,90	0,02	0,02	RTS II / 2016
	725 00-	0037VD	Tlačítko dvoumnožstevní, barva alpská bílá d+m	soub	1,00	1 268,88	1 171,27	97,61	1 268,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
	725 11-	0301VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný pro instalaci do lehké příčky, včetně nádrží, mont.sady a příslušenství, ovládací deska	soub	1,00	7 310,34	6 450,30	860,04	7 310,34	0,05	0,05	RTS II / 2016
	725119	306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	440,00	108,71	331,29	440,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	725017	331R00	Umyvatko na šrouby 45 x 37 cm, bílé, obýl tvar	soub	1,00	786,67	786,67	0,00	786,67	0,00	0,00	RTS II / 2016
35	725823	111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor,odpadu, standardní	soubor	1,00	938,40	666,26	272,14	938,40	0,01	0,01	RTS II / 2016
36	725 00-	0032VD	rohový ventil 3/8"-1/2"se zakrytým šroubením chrom,rovny tvar	kus	1,00	565,08	521,53	43,55	565,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	725 00-	0033VD	Umyvadlový sifon 5/4"chrom, rovný tvar	soub	2,00	213,92	410,95	16,89	427,84	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	725829	301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	soub	1,00	383,52	352,21	31,31	383,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
39	725219	401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	440,00	60,98	379,02	440,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
H721												
Vnitřní kanalizace												
46	998721	1101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08	1 500,00	0,00	115,65	115,65	0,00	0,00	RTS II / 2016
H722												
Vnitřní vodovod												
47	998722	1101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,06	1 500,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
H725												
Zařizovací předměty												
48	998725	101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,13	1 500,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
Celkem:									25 091,73			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: SO103-06

SO103 - Z06 výměna dveří dle PBŘS

Zhotovitel: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ 29303192

Investor: Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91, IČ 00637530 Datum: 07.03.2019

Název akce: Školní sportovní areál Nová Ves – stavební úpravy
SO103 - PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORUZpůsob odeslání / předání: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy

na rozpočtové podklady

na jinou část smlouvy

1 SO103-Z06-VP rozpočet víceprací

Předmět změny:

Výměna stávajících dveří dle PBŘS

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, bylo po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, provedeno nové zpracování požárně bezpečnostního řešení. Na jejím základě byly provedeny úpravy kování za panikové.

Dodatečné stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-06

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno

**ISS STAV
TRADE**

ISS Stavtrade s.r.o. IČ: 293 03 192

Březinova 745/27a, 616 00 Brno

Stanovisko technického dozoru stavby: S výše uvedenými důvody souhlasím s ohledem na setrtný zásah do stávající konstrukce a dodržení termínu předání hotového díla.**Stanovisko projektanta stavby:** Navrhnuté řešení vyvstalo v průběhu realizace díla na základě vyžádání změn objednatelem po posouzení vlastního provozu. S navrhnutým řešením zhotovitele souhlasím.**Ing. Bohdan Tišer**

Projektová činnost ve výstavbě

Milešovice 6, 683 54

tel.: 05/44256027 IČO: 72327651

1 Přílohy SO103-Z06-VP - rozpočet víceprací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	SO103-06
SO103 - Z06 výměna dveří dle PBŘS			
Zhotovitel:	ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno IČ 29303192		
Změnový list vystavil	Ing. Vlastimil Tomášek		
Datum:	07.03.2019		
Předmět změny: Výměna stávajících dveří dle PBŘS. Popis a zdůvodnění změny: V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, bylo po dohodě s projektantem a na základě vyžádání změn objednatelem provedeno nové zpracování požárně bezpečnostního řešení. Na jejím základě byly provedeny úpravy kování za paníkové. Dodatečné stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-06.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH		
0 Kč	62.608,78 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nové sjednaná lhůta dokončení díla:		
62.608,78 Kč	bez změny lhůty dokončení díla		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ladislav Horák - starosta obce		Ing. Vlastimil Tomášek	
 			
Datum: 7. 3. 2019		Datum: 07.03.2019	

Za odbor

Overil:

Schválil:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport.areál Nová Ves-stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

IČ:

29303192

DIČ:

CZ29303192

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 608,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	13 147,84
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

75 756,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport.areál Nová Ves-stavební úpravy

Místo:

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		62 608,78	75 756,62	
103	SO103 - Z06 -Přístavba sauny a spoj. Koridoru-viceprace-výměna dveří dle PBŘS	62 608,78	75 756,62	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z06 -Přístavba sauny a spoj. Koridoru-víceprace-výměna dveří dle PBŘS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: **ISS stavtrade s.r.o.**

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **07.03.2019**

IČ:

DIČ:

IČ: **29303192**

DIČ: **CZ29303192**

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 608,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 608,78	21,00%	13 147,84
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 756,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z06 -Přístavba sauny a spoj. Koridoru-víceprace-výměna dveří dle PBŘS

Místo:

Datum: **07.03.2019**

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

62 608,78

HSV - Práce a dodávky HSV

7 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

55 108,78

767 - Konstrukce zámečnické

55 108,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves - stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z06 -Přístavba sauny a spoj. Koridoru-víceprace-výměna dveří dle PBŘS

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupísu celkem							62 608,78
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 500,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 500,00
84	K	95500-001	OV/03 M+D přenosný hasicí přístroj, hasicí schopnost 21A s počtem hasicích jednotek 2ks, vč. luminiscenčních tabulek dle požadavku PBŘS	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				55 108,78
	D	767	Konstrukce zámečnické				55 108,78
	K	76700-3001	Úprava kování na kování s panikovou funkcí u dveří VD204, VD301, VD302 dle požadavku PBŘS	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
	K	76700-3002	Úprava kování na kování s panikovou funkcí u dveří PV201, PV202, PV301, PV303 dle požadavku PBŘS	kus	4,000	6 500,00	26 000,00
166	K	76700-2002	M+D schodišťové madlo z nerez oceli, vč. kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	6,000	3 000,00	18 000,00
168	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,790	340,10	608,78

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: SO103-07

SO103 - Z07 Přívod vody k ochlazovacímu bazénu

Zhotovitel: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno, IČ: 29303192

Investor: Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 67, 664 91, IČ: 00637530 Datum: 07.03.2019

Název akce: Školní sportovní areál Nová Ves – stavební úpravy
SO103 - PŘÍSTAVBA SAUNY A SPOJOVACÍHO KORIDORUZpůsob odeslání / předání: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: 1. SO103-Z07-VP - rozpočet víceprací
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

Přívod vody k ochlazovacímu bazénu.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, bylo po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, proveden přívod k nově navrhovanému ochlazovacímu bazénu v místnosti sauny z místa stávající kotleny.

Dodatečné stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-07

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší mocí ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: ISS Stavtrade s.r.o., Březinova 27a, 616 00 Brno

**ISS STAV
TRADE**

ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192

Březinova 7-8/27a, 616 00 Brno

Stanovisko technického dozoru stavby: S výše uvedenými důvody souhlasím s ohledem na šetrný zásah do stávající konstrukce a dodržení termínu předání hotového díla.**Stanovisko projektanta stavby:** Navrhnuté řešení vyvstalo v průběhu realizace díla na základě vyžádání změn objednatelem po posouzení vlastního provozu. S navrhnutým řešením zhotovitele souhlasím.

1 Přílohy SO103-Z07-VP - rozpočet víceprací

Ing. Bohdan Tišer

Projektová činnost ve výstavbě

Milešovice 6, 683 54

tel.: 05/44256027 IČO: 72327651

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	SO103-07
SO103 - Z07 Přívod vody k ochlazovacímu bazénu			
Zhotovitel:	ISS Stavtrade s r.o., Březinova 27a 616 00 Brno IČ 29303192		
Změnový list vystavil:	Ing. Vlastimil Tomášek		
Datum:	07.03.2019		
Předmět změny: Přívod vody k ochlazovacímu bazénu Popis a zdůvodnění změny: V rámci řešení skutečného provedení stavebních úprav a ve spojitosti s řešením vlastního provozu, bylo po dohodě s projektantem, a na základě vyžádání změn objednatelem, proveden přívod k nově navrhovanému ochlazovacímu bazénu v místnosti sauny z místa stávající kotelny Dodatečně stavební práce - vícepráce jsou popsány v samostatných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. SO103-07.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0 Kč	27.911,92 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla		
27.911,92 Kč	bez změny lhůty dokončení díla		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele Ladislav Horák - starosta obce		Podpis zmocněnce zhotovitele Ing. Vlastimil Tomášek	
 		 ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192 Březinova 745/27a, 616 00 Brno	
Datum: 7.3.2019		Datum: 07.03.2019	

Za odbor:

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

IČ:

29303192

DIČ:

CZ29303192

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 911,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	5 861,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

33 773,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tiser001-1

Stavba: Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Místo:

Datum:

07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 911,92	33 773,42	
103	SO103 - Z07 -Přístavba sauny a spoj. Koridoru-víceprace-přívod vody k bazénu	27 911,92	33 773,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z07 -Přístavba sauny a spoj. Koridoru-víceprace-přívod vody k bazénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISS stavtrade s.r.o.

Březinova 745/27a, 61600 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

29303192

DIČ:

CZ29303192

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 911,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 911,92	21,00%	5 861,50
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 773,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní sport. areál Nová Ves-stavební úpravy

Objekt:

SO103 - Z07 -Přístavba sauny a spoj. Koridoru-víceprace-přívod vody k bazénu

Místo:

Datum: 07.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 911,92

HSV- Práce a dodávky HSV

10 194,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 660,10

997 - Přesun sutě

1 099,62

998 - Přesun hmot

435,00

PSV- Práce a dodávky PSV

17 717,20

720 - Zdravotechnické instalace

17 717,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 911,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 194,72
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 660,10
82	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	23,000	43,20	993,60
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, apotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje na podlahové plochy, na které se práce provádí.							
PSC					23		
VV			23,0*1,0				
83	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zatepení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	23,000	85,50	1 966,50
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné stěchy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se plochy stěchy používaly jako terasy, nebo střechy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Za výkony se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy bál se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje z m2 podrovnané plochy kádlové podlaží, dále vnějším úborem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.							
PSC							
K	965001		Vybourání otvorů ve zdivu (prostupy pro potrubí) a zednické zapravení	soubor	1,000	5 800,00	5 700,00
D	997		Přesun sutě				1 099,62
97	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,900	257,00	231,30
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a uvození sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroty nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku 1,1; 6 m). 3. Montáž, demontáž a provozem šroty se oceňují cenami souboru cen 997 01-23 Šroty sutí. 4. Cený -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
PSC							
98	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,600	28,70	103,32
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a uvození sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroty nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku 1,1; 6 m). 3. Montáž, demontáž a provozem šroty se oceňují cenami souboru cen 997 01-23 Šroty sutí. 4. Cený -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
PSC							
VV			0,9*4 Přepočtené koeficientem množství		3,600		
99	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,900	250,00	225,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
PSC							

[illegible]