Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Název: Obec Bílý Újezd
Adresa: Bílý Újezd čp. 42, 518 01 Dobruška
zastoupený: Zdeňkem Arnoštem – starostou obce
IČ: 00274704
DIČ: CZ00274704
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 276304900267/0100
Telefon: + 420 724 183 043
E-mail: bily.ujezd@tiscali.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Zdeněk Arnošt – starosta obce
K technickému jednání oprávněn: Zdeněk Arnošt – starosta obce

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

(firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)

Název: STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Adresa: Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupený: Ing. Josefem Přibylem – jednatelem společnosti
IČO: 25932381
DIČ: CZ25932381
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-8581890297/0100
Telefon, fax: 603 240 802
E-mail: pribyl@stavitelstvids.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Josef Přibyl
K technickému jednání oprávněn: Ing. Josef Přibyl, p. Otakar Hlaváček

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla:

2.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:
ZTV účelová komunikace k rodinným domkům

2.2. Rozsah díla je stanoven:
Projektovou dokumentací vyhotovenou spol. Stanislav Stejskal, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČ: 155 86 677 (ČKAIT číslo autorizace 0600316)
Výkazem výměrem (položkovým rozpočtem)
Nabídkou uchazeče ("zhotovitele") podanou ve výběrovém řízení ze dne 13. 7. 2016

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době uzavření smlouvy a provádění díla.

3. Doba plnění:

3.1.
a) Předání staveniště: po podpisu smlouvy
b) Zahájení díla: po podpisu smlouvy
c) Provedení díla: 30.11.2016

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena bez DPH: 1 944 789,80Kč
DPH: 408 405,86Kč
cena celkem: 2 353 195,66Kč

4.2 Stavební práce budou uhrazeny v jedné splátce se splatností 30 dnů po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků. Zálohy nebudou poskytovány.

5. Dohodnuté smluvní podmínky:

5.1. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn, a to pojistnou smlouvou sjednanou s Kooperativa pojišťovna,a.s. s limitem plnění 10 000 000,-Kč. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokázal předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej kdykoli v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatele.

5.2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou dobu provádění díla, až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

5.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

5.4. Povinností zhotovitele je dále vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (v případě nutnosti i kopané sondy) a povinností zhotovitele je rovněž tyto inženýrské sítě chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

5.5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

5.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.8. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

5.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

5.11. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

5.12. Prodlení zhotovitele s ukončením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.

5.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

5.14. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit datum ukončení díla objednateli nejméně 5 dnů před ukončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

5.15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště byla dohodnuta nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

5.16. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce.

5.17. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží nová záruční lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu o odstranění reklamované vady.

5.18. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla.

5.19. Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady:

a) nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení,

b) vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení.

5.20. O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní strany převzetí prací, případně dodávku náhradních dílů při odstraňování reklamované vady. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno:
- jména zástupců obou smluvních stran,
- číslo smlouvy o dílo,
- datum uplatnění a č.j. reklamace,
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- datum zahájení a ukončení odstranění vady,
- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

5.21. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele

a práva objednatele tím nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel.

5.22 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli.

5.23. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu.

5.24. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5.25. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

5.26. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v rozsahu a termínech stanovených kontrolními orgány.

5.27. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5.28. Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny podmínky stanovené ve stavebním povolení č.61/2016 ze dne 7. června 2016 pod č.j. OVŽP-11718/2016-No.

6. Subdodavatelé:

6.1. K realizaci předmětného díla nepoužije zhotovitel subdodavatele a provede zakázku v plném rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení části díla subdodavatelem je nezbytně nutné písemné odsouhlasení subdodavatele objednatelem, a to před započetím prací na díle. Uvedené se nevztahuje na případné subdodavatele uvedené v příloze této smlouvy.

7. Prohlášení zhotovitele:

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Výslovně prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a

okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná.

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s projektovou dokumentací, výměrami díla, místem realizace díla a veškerými podmínkami realizace díla dle této smlouvy a na základě této znalosti a odborné způsobilosti zhotovitel doplnil před podpisem této smlouvy cenovou nabídku a položkový rozpočet o veškeré práce a výkony nutné k řádnému dokončení díla dle této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že mu projektová dokumentace byla předána a má ji k dispozici.

7.3. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že položkový rozpočet je úplný, navržené materiály a technologie jsou vhodné pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez požadavku na navýšení ceny i v případě, že položkový rozpočet bude obsahovat odchylky výměr od skutečnosti.

8. Závěrečná ujednání:

8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8.2. Oddělenou přílohou této smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Projektová dokumentace
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Doklad o pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

8.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

8.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na Profilu zadavatele.

8.5. Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Bílém Újezdě dne 24.8.2016 V Rychnově nad Kněžnou dne 24. 8. 2016

Za objednatele:

.....
za Obec Bílý Újezd
Zdeněk Arnošt - starosta obce

OBEC
Bílý Újezd
518 01 Dobruška
1

Za zhotovitele:

STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Mírová 446
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ 25932381 DIČ CZ25932381

.....
za STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Ing. Josef Přibyl – jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: bily_ujezd_ztv1

Stavba: **ZTV k rodinným domům**

KSO:

Místo: Bílý Újezd na parc. č. 3522

CC-CZ:

Datum: 24.8.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 25932381

DIČ: CZ25932381

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka: Nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče k realizaci stavby, nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Cena bez DPH **1 944 789,80**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 944 789,80	408 405,86
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **2 353 195,66**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: bily_ujezd_ztv1

Stavba: **ZTV k rodinným domům**

Místo: **Bílý Újezd na parc. č. 3522** Datum: 24.08.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 944 789,80**	**2 353 195,66**	
kom	**ZTV k rodinným domům**	1 944 789,80	2 353 195,66	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZTV k rodinným domům

Objekt:

kom - ZTV k rodinným domům

KSO:

Místo: Bílý Újezd na parc. č. 3522

CC-CZ:

Datum: 24.08.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 25932381

DIČ: CZ25932381

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 944 789,80**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 944 789,80	21,00%	408 405,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**2 353 195,66**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV k rodinným domům

Objekt:

kom - ZTV k rodinným domům

Místo: Bílý Újezd na parc. č. 3522

Datum: 24.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 944 789,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 937 789,80
1 - Zemní práce	382 218,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 560,00
5 - Komunikace pozemní	1 176 956,65
8 - Trubní vedení	44 699,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	318 632,00
997 - Přesun sutě	204,00
998 - Přesun hmot	7 518,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV k rodinným domům

Objekt:

kom - ZTV k rodinným domům

Místo: Bílý Újezd na parc. č. 3522 Datum: 24.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč: STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 944 789,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 937 789,80	
	D	1	Zemní práce				382 218,73	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,000	36,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
2	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	443,900	13,00	5 770,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	209,800	45,00	9 441,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
4	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	98,600	64,00	6 310,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 351,500	60,00	81 090,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,800	541,00	9 088,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m štěrkodrti	m3	44,390	77,00	3 418,03	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *použije se do nové konstrukce*					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 369,200	100,00	136 920,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
9	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	60,200	58,00	3 491,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 270,600	8,00	10 164,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 287,080	5,00	11 435,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,800	78,00	1 310,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
13	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 056,000	14,00	28 784,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
14	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 056,000	10,00	20 560,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 056,000	15,00	30 840,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
16	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*108,000*	*100,00*	*10 800,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 554,200	8,00	12 433,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 560,00	
18	K	3889952	Chránička kabelů dle pd, výstražná páska oranžové barvy	m	28,000	270,00	7 560,00	
	PP		Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 140 do DN 160					
	D	5	Komunikace pozemní				1 176 956,65	
19	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	130,800	83,00	10 856,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm					
20	K	564851110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	138,500	50,00	6 925,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *materiál stávající*					
21	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	1 295,000	95,00	123 025,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 415,700	120,00	169 884,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
23	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	48,600	138,00	6 706,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm					
24	K	564871110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	72,100	76,00	5 479,60	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *materiál stávající*					
25	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 738,900	260,00	452 114,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
26	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	443,900	50,00	22 195,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 738,900	160,00	278 224,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,700	262,00	2 017,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
29	*M*	*592453040*	*dlažba z vibrolisovaného betonu 20x16,5x6 cm přírodní*	*m2*	*7,800*	*100,00*	*780,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem 20 x 16,5 x 6					
30	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	251,500	220,00	55 330,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
31	*M*	*592452660*	*dlažba z vibrolisovaného betonu 20 x 10 x 8 cm červená*	*m2*	*113,320*	*200,00*	*22 664,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8 červená					
32	*M*	*592452671*	*dlažba z vibrolisovaného betonu pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm bílá*	*m2*	*8,590*	*340,00*	*2 920,60*	
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 bílá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	*M*	*592453000*	*dlažba z vibrolisovaného betonu 20x16,5x8 cm přírodní*	*m2*	*132,110*	*135,00*	*17 834,85*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem 20 x 16,5 x 8					
	D	8	Trubní vedení				44 699,80	
34	K	871313121	Montáž plastového potrubí DN150 otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	21,000	101,00	2 121,00	CS ÚRS 2016 01
35	*M*	*286111200*	*trubka kanalizační hladká D 160 x 3,6 x 5000 mm*	*kus*	*4,242*	*400,00*	*1 696,80*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP							
36	K	87739510	Navrtávka šachet - dle pd	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PP							
37	K	8948001	Zřízení revizní šachty z uliční vpusti - dle skut	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	
	PP							
38	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 vč mříže dle pd	kus	2,000	7 590,00	15 180,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců					
40	*M*	*59522011*	*Vpusť uliční, specifikace dle pd*	*kus*	*1,000*	*4 900,00*	*4 900,00*	
	PP		Vpusť uliční, specifikace dle pd					
41	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 620,00	4 860,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
42	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,000	954,00	12 402,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				318 632,00	
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	175,00	1 575,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
44	*M*	*404440101*	*značka dopravní dle pd*	*kus*	*7,000*	*2 100,00*	*14 700,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1					
45	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	9,000	900,00	8 100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
46	*M*	*404452250*	*sloupek Zn 60 - 350*	*kus*	*9,000*	*500,00*	*4 500,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350					
47	*M*	*404452400*	*patka hliníková HP 60*	*kus*	*9,000*	*550,00*	*4 950,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60					
48	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	8,500	150,00	1 275,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
49	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	231,600	160,00	37 056,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
50	*M*	*592175231*	*vodící proužek 50x8x25 cm, bílý*	*kus*	*467,830*	*45,00*	*21 052,35*	
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky univerzální 50 x 8 x 25 bílý					
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	556,000	216,00	120 096,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
52	*M*	*592174650*	*obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm*	*kus*	*254,520*	*70,00*	*17 816,40*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
53	*M*	*592174170*	*obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm*	*kus*	*307,040*	*60,00*	*18 422,40*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové Standard 100 x 10 x 25					
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,400	178,00	14 845,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
55	*M*	*592174101*	*obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm*	*kus*	*84,230*	*55,00*	*4 632,65*	
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 8 x 25					
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	36,520	1 200,00	43 824,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
57	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	23,500	110,00	2 585,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
58	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	23,500	108,00	2 538,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
59	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	332,00	664,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	D	997	Přesun sutě				204,00	
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,550	40,00	102,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
61	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10,200	10,00	102,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	D	998	Přesun hmot				7 518,62	
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	375,931	20,00	7 518,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
63	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
64	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00	
65	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

V Rychnově nad Kněžnou dne 16.11 2011

Potvrzení o pojištění

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem *Stavitelství DS s.r.o.*, **IČO 25932381**, Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.. dne27.05.2011 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 8602691234

Pojistná smlouva je uzavřena **od 28.05..2009 na dobu neurčitou.**

Potvrzujeme, že výše uvedená pojistná smlouva č. 8602691234 zahrnuje riziko **pojištění odpovědnosti za škodu** do výše limitu pojistného plnění 10,000.000,**-Kč,** se spoluúčastí **5.000,-Kč** na území České republiky.

V době vydání tohoto potvrzení o pojištění je pojistné za pojistné období zaplaceno.

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A. S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
KANCELÁŘ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
PALACKÉHO 897
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Radka Součková
.....
Jméno, příjmení
vedoucí kanceláře

ing.Jiří Jirsa
.....
Jméno, příjmení
pojišťovací poradce specialista