

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo
TJ Slavoj Český Brod

Změnový list číslo	ZL01
--------------------	-------------

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo
PORR a.s.

Datum vydání změnového listu	15.7.2018
---------------------------------	------------------

Název části stavby dotčené změnou	odvoz a likvidace škváry
-----------------------------------	--------------------------

Popis změny na základě zjištění laboratorních zkoušek týkajících se rozboru stávající škváry, bylo zjištěno, že není možné stávající škváru z povrchu atletické dráhy likvidovat dle kódu odpadu z PD


Zdůvodnění ☐ záměr objednatele ☐ záměr zhotovitele ☐ chyba zhotovitele ☒ chyba v dok. zakázky ☐ jiná okolnost: ☐ vyšší moc
--

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	1 256 231 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	1 433 088 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	-176 858 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Jan Vodička
Datum: 15.7.2018	Podpis: 
Vyřídění objednatele:	Inq. Milán Rollo, Ph.D. - TJ Slavoj ČB
Datum:	Podpis: 
	Inq. Petr Dorazil - TDI 
Datum: 5/12/18	Podpis: 

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod, odvoz a likvidace škváry

Kodové označení		Popis	MJ	Množství	Cena		Cena celkem
					JC	Celkem	

1 256 230,50							
Přívodní							
	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 479.660	119.53	176 857.60	
Nové							
	997xxxxxx	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) škváry	t	1 440.31	994.99	1 433 088.10	

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo
TJ Slavoj Český Brod

Změnový list číslo	ZL02
--------------------	-------------

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo
PORR a.s.

Datum vydání změnového listu	19.9.2018
---------------------------------	------------------

Název části stavby dotčené změnou	záměna materiálu opěrné zdi
-----------------------------------	-----------------------------

☒ záměr objednatele
 ☐ záměr zhotovitele
 ☐ chyba v dok. zakázky
 ☐ chyba zhotovitele
 ☐ vyšší moc
 ☐ jiná okolnost:

Popis změny úprava materiálu opěrné zdi

Zdůvodnění

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	-423 949 Kč
--------------------------------	--------------------

Rozdíl ceny – vícenáklady	649 866 Kč
---------------------------	-------------------

Rozdíl ceny – méněnáklady	-1 073 815 Kč
---------------------------	----------------------

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
			termín bude upraven v dodatku k SoD - řešeno separátním harmonogramem

Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		termín bude upraven v dodatku k SoD - řešeno separátním harmonogramem	

Změnový list vyhotovil:	Inq. Jan Vodička
Datum: 19.9.2018	Podpis: 
Vyřídění objednatel:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoi ČB
Datum:	Podpis: 
Datum: 5/9/18	Inq. Petr Dorazil - TDI
	Podpis: 

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
--------------------------	--------------------

Kódové označení		Popis	MJ	Cena		Cena celkem
				Množství	JC	

		Převodní		1 073 814,80 Kč	
Odečet zemních prací					
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 = (2,1 - 1,45) * 0,4 * 57,91 = 15,066	m3	15,057 15,06	105,87	1 594,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,057	193,80	2 918,00
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,057	136,60	2 056,70
171201201	Uložení sypání na skládky	m3	15,057	12,72	191,50
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	27,102	119,53	3 239,40
3	Svislé a kompletní konstrukce				
327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	60,250 3,723	3 115,65	187 717,30
	"S1" (0,3*0,85)*14,6		10,778		
	"S2" (0,3*1,15)*31,24		45,749		
	"S3" (0,7*0,4+0,3*1,7)*57,91		60,250		
	Součet				
327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení	m2	376,566 36,500	603,17	227 134,40
	"S1" (0,4+0,85)*14,6 *2		96,844		
	"S2" (0,4+1,15)*31,24 *2		243,222		
	"S3" (0,4+1,7)*57,91 *2		376,566		
	Součet				
327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	376,566	290,50	109 392,00
32735122x	Bednění opěrných zdí a valů svislých - příplatek za pohledové bednění	m2	293,566 24,820	277,19	81 374,60
	"S1" (0,85)*14,6 *2		71,852		
	"S2" (1,15)*31,24 *2		196,894		
	"S3" (1,7)*57,91 *2		293,566		
	Součet				
327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	6,608	39 028,84	257 902,60
	Součet		0,000		
327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	4,849	29 493,39	143 013,40
998	Přesun hmot				
998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	53,031	268,77	14 252,90
PSV	Práce a dodávky PSV				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou	m2	172,721 16,060	246,15	42 514,90
	"S1" (0,85+0,25)*14,6		43,736		
	"S2" (1,15+0,25)*31,24		112,925		
	"S3" (1,7+0,25)*57,91		172,721		
	Součet				
998711101	Přesun hmot fonáží pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškov do 6 m	t	0 916	560 15	513 10

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL03
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	29.11.2018
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	oprava množství provedené stabilizace
☒ záměr objednatele ☐ záměr zhotovitele ☒ chyba v dok. zakázky ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiná okolnost:	

Popis změny v zadávacím výkazu výměr je chybně spočítáno množství hydraulického pojiva a stabilizovaná plocha


Zdůvodnění

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	81 434 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	300 141 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	-218 707 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
			termín bude upraven v dodatku k SoD - řešeno separátním harmonogramem
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		termín bude upraven v dodatku k SoD - řešeno separátním harmonogramem	

Změnový list vyhotovil:	Inq. Jan Vodička
Datum: 29.11.2018	Podpis: 
Vyřídění objednatel:	Inq. Milán Rollo, Ph.D. - TJ Slavoj ČB
Datum:	Podpis: 
Datum: 5/12/18	Inq. Petr Dorazil - TDI
	Podpis: 

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
--------------------------	--------------------

81 434,09

Stránka 2

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL04
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	25.10.2018
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	drobné práce související s úpravami projektu
--	--

- ☒ záměr objednatele
 ☐ záměr zhotovitele
 ☐ chyba v dok. zakázky
 ☐ chyba zhotovitele
 ☐ vyšší moc
☐ jiná okolnost:

Popis změny - doplnění chrániček pro prostupy budoucích instalací pod atletickou dráhou - pouzdra pro uchycení stanu v prostoru sektoru skoku do výšky - úprava odvodňovacího žlabu v místě hodu oštěpem - doplnění umělého povrchu pod doskočiště skoku vysokého - změna patek pro sloupky osvětlení za přefa provedení
--

Zdůvodnění doplnění dílčích úprav vzniklých na základě požadavku objednatele
--

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	191 624 Kč
--------------------------------	-------------------

Rozdíl ceny – vícenáklady	191 624 Kč
---------------------------	-------------------

Rozdíl ceny – méněnáklady	0 Kč
---------------------------	-------------

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Ing. Jan Vodička
Datum: 25.10.2018	Podpis: 
Vyjádření objednatele:	Ing. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoj ČB
Datum:	Podpis: 
Datum: 27/10/18	Ing. Petr Dorazil - TDI
	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet Zákres změny
--------------------------	------------------------------------

Kódové označení			Popis	MJ	Množství	Cena		Cena celkem
						JC	Celkem	
			Doplnění pouzder pro osazení basketbalových konstrukcí					
			D+M pouzder pro uchycení basketbalových košů do opěrné stěny	ks	3,000	5 252,85	15 758,55	

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL06
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	12.11.2018
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	dodatečné zemní práce a odvoz škváry navíc
--	--

Popis změny na základě neúnosného podloží z původní škváry je nutné odtěžení škváry v celé ploše a tloušťce a její následná likvidace. Je nutné doplnit původní plán do výšky nové pláně dovezenou zeminou a její následné zvápnění v celé ploše, bude odpočítána konstrukční vrstva KSC a snížena celková tloušťka o 7cm


Zdůvodnění			
☐ záměr objednatele	☐ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☒ chyba v dok. zakázky
☐ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	1 185 083 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	1 831 874 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	-646 791 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Jan Vodička
Datum: 12.11.2018	Podpis: 
Vyřízení objednatele:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoj CB
Datum:	Podpis: 
	Inq. Petr Dorazil - TDI
Datum: 5/12/18	Podpis: 

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
--------------------------	--------------------

Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod,dodatečné zemní práce a odvoz škváry navíc

Kódové označení		Popis	MJ	Množství	Cena		Cena celkem
					JC	Celkem	

Původní								1 185 082,70
								-646 791,00 Kč
567120111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm	m2	2 130,000	239,11		509 298,10	
564751111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm - snížení tloušťky o 70mm jen odečet materiálu z položky	m2	3 386,000	40,61		137 492,90	
		dle URS je v položce 150mm kalkulováno 0,29160 t kameniva/m2 při odečtem 70mm vzniká tedy snížení o 0,13603t/m2 = odpočet materiálu při jednotkové ceně 373,00Kč/t *						
		0,8URS je tedy 40,6063Kč/m2						
Nové								1 831 873,70 Kč
		Likvidace přebytečné škváry						
		orientační množství 60 aut cca 12m3/auto						
997xxxxxx		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) škváry	t	945,19	982,35		928 507,40	
113107221x		Odstranění podkladu ze škváry tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 100,000	17,50		36 754,20	
113107223		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 160,000	38,08		44 169,90	
167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	720,000	136,60		98 352,70	
171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	720,000	12,72		9 159,10	
162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	720,000	193,80		139 537,90	
		Dovoz zeminy						
		1160 * 0,4 + 2100 * 0,15		779,000				
167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	779,000	136,60		106 411,40	
162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	779,000	193,80		150 972,20	
997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypekých materiálů	t	12 619,800	7,44		93 951,30	
564581111		zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tloušťky do 300mm	m2	3 260,000	22,00		71 720,00	0,8 URS
		Náhrada za KSC						
564841111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 120mm	m2	2 130,000	71,52		152 337,60	0,8 URS

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoje Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL07
TJ Slavoje Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	29.11.2018
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	doplnění potrubí oplachu dráhy
--------------------------------------	--------------------------------

Popis změny
doplněno potrubí pro oplach dráhy

Zdůvodnění			
☒ záměr objednatele	☐ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☐ chyba v dok. zakázky
☐ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM: **30 195 Kč**

Rozdíl ceny – vícenáklady **30 195 Kč**

Rozdíl ceny – méněnáklady **0 Kč**

Změna termínů plnění Díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení Díla a předání a převzetí Díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Jan Vodička
Datum: 29.11.2018	Podpis: 
Vviádření objednatel:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoje ČB
Datum:	Podpis: 
	Inq. Petr Dorazil - TDI
Datum: 5/12/18	Podpis: 

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod, doplnění potrubí oplachu dráhy

Kódové označení		Popis	MJ	Množství	Cena		Cena celkem
					JC	Celkem	

					30 194,64	
--	--	--	--	--	-----------	--

					0,00 Kč	
					30 194,64 Kč	
		materiál pro oplach dráhy - dodávka V+T mat s.r.o.	kpl	1,000	12 612,94	12 612,94 Kč
	Pol2	Sloupnutí dřív	bm	19,771	68,30	1 350,40 Kč
		1,985+14,603+12,183-9		19,771		
	Pol3	Výhloubení rýhy pro potrubí distribučních řadů a ovládacích kabelů v hornině 3-4 včetně odvozu přebýl. výkopku v rámci staveniště	bm	19,771	89,64	1 772,40 Kč
	Pol4	Podsyp a obsyp potrubí a ovládacích kabelů jemnozrnným obsypem 0-4mm.	bm	19,771	68,30	1 350,40 Kč
	Pol5	Obsypový materiál pro obsyp potrubí a kabelů (dle potřeby)	t	1,500	157,94	236,90 Kč
	Pol6	Zásyp a hutnění výkopů	bm	19,771	38,42	759,60 Kč
	Pol7	Pokládka dřív	bm	19,771	75,13	1 485,40 Kč
	Pol11	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 40, PN 12,5 (50x4,6)	bm	28,771	54,11	1 556,70 Kč
		1,985+14,603+12,183				
	Pol45	Připojovací tvarovky a armatury pro napojení v místě napojení na vodu	ks	1,000	3 719,94	3 719,90 Kč
		průraz stěny do sklepa	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
		zednické přípomocce	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo TJ Slavoj Český Brod	Změnový list číslo ZL08
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo PORR a.s.	Datum vydání změnového listu 29.11.2018

Název části stavby dotčené změnou	úprava rozsahu elektro
--	------------------------

Popis změny úprava rozsahu prací elektro, doplnění audio a datového kabelu
--

Zdůvodnění ☒ záměr objednatele ☐ jiná okolnost:	☐ záměr zhotovitele ☐ vyšší moc	☐ chyba zhotovitele ☐ chyba v dok. zakázky
---	--	---

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	-68 815 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	97 607 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	-166 422 Kč

Změna termínů plnění Díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení Díla a předání a převzetí Díla			

Změnový list vyhotovil:	Ing. Jan Vodička
Datum: 29.11.2018	Podpis: 
Vviádření objednatel:	Ing. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoj ČB
Datum:	Podpis: 
Datum: 5/12/18	Ing. Petr Dorazil - TDI
Podpis:	

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
--------------------------	--------------------

Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod, úprava rozsahu elektro

Kódové označení		Popis	MJ	Cena		Cena celkem
				Množství	JC	
Původní						-166 422,10 Kč
	323117	trubka kovová ohebná 3348	m	-15,000	169,04	2 535,70 Kč
	46431	kabelový žlab plastový 0,1/0,1/2m	ks	-56,000	227,72	12 752,30 Kč
	46435	/kabelový žlab / spojka K1	ks	-56,000	76,84	4 302,90 Kč
	46431	kabelový žlab plastový 0,1/0,1/2m	ks	-164,000	227,72	37 346,10 Kč
	46435	/kabelový žlab / spojka K1	ks	-164,000	76,84	12 601,40 Kč
	46433	kabelový žlab plastový 0,12/0,12/2m	ks	-60,000	259,85	15 591,10 Kč
	46437	/kabelový žlab / spojka K2	ks	-60,000	104,78	6 286,70 Kč
	210010046	trubka kov ohebná pevně uložená typ 3348/pr.48	m	-15,000	51,27	769,10 Kč
	460510271	kabelový žlab plastový 0,1/0,1m úplné osazení	m	-112,000	18,10	2 027,20 Kč
	460510271	kabelový žlab plastový 0,1/0,1m úplné osazení	m	-328,000	18,10	5 936,70 Kč
	D6	Ostatní náklady				
	219002885	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	-45,000	38,81	1 746,30 Kč
	460200173	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/ko1.0	m	-112,000	81,96	9 179,60 Kč
	460560173	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3	m	-112,000	56,35	6 311,00 Kč
	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-1,330	46,96	62,50 Kč
	460200273	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.0	m	-164,000	116,96	19 182,20 Kč
	460560273	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3	m	-164,000	80,59	13 217,50 Kč
	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-3,940	34,41	135,60 Kč
	460200653	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 90cm tz.3/ko1.0	m	-60,000	152,82	9 168,30 Kč
	460560653	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 90cm tz.3	m	-60,000	105,01	6 300,70 Kč
	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-2,520	384,19	968,20 Kč
Nové						97 606,90 Kč
ZAMĚNA CHRÁNIČEK						
	323117	Kabelový žlab EKD 120x40	m	30,000	222,21	6 666,20
	46383	trubka ohebná PVC 40	m	292,000	17,92	5 232,60
	46383	trubka ohebná PVC 50	m	120,000	29,73	3 568,10
	46383	trubka ohebná PVC 63	m	8,000	41,09	328,70
	46383	trubka ohebná PVC 63	m	82,000	41,09	3 369,20
	46383	trubka ohebná PVC 75	m	20,000	50,43	1 008,60
	210010006	trubka plast ohebná,v zemi	m	522,000	23,04	12 026,90
	210010046	Kabelový žlab EKD 120x40	m	30,000	70,40	2 112,00
DATA + ZVUK						
	uzemnění	lak bitumenový TLUMEX speciál černý (a 5kg)	kg	3,000	631,68	1 895,00
	datové rozvody	kabel HSEKU Cat 6	m	176,000	31,16	5 483,30
		Keystone cat 6 netliněný	ks	2,000	197,12	394,20
		měření segmentu	ks	2,000	96,00	192,00
		trubka ohebná PVC 40	m	250,000	19,20	4 800,00
	ozvučení	trubka ohebná PVC 40	m	220,000	17,92	3 942,40
		trubka plast ohebná,v zemi	m	522,000	23,04	12 026,90
		Kompletní odzkoušení, spolupráce s revizním technikem	kpl.	1,000	1 920,00	1 920,00
ZEMNÍ PRÁCE						
	460200173	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/ko1.0	m	236,000	81,96	19 342,70 Kč
	460560173	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3	m	236,000	56,35	13 298,10 Kč

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL09
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	29.11.2018
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	doplnění opěrky a pojižděné zámkové dlažby
--	--

Popis změny
doplnění opěrné stěny pod tribunou a doplnění pojezdové zámkové dlažby

Zdůvodnění			
☒ záměr objednatele	☐ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☐ chyba v dok. zakázky
☐ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	22 121 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	22 121 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	0 Kč

Změna termínů plnění Díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení Díla a předání a převzetí Díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Jan Vodička
Datum: 29.11.2018	Podpis: 
Vyíádření objednatele:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoj ČB
Datum:	Podpis: 
	Inq. Petr Dorazil - TDI
Datum: 5/12/18	Podpis: 

Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod, doplnění opěrky a pojižděné zámkové dlažby

Kodové označení	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
				JC	Celkem

Původní					0,00 Kč
Nové					22 120,64 Kč
Nová opěrná zeď pod tribunou					
	zřízení opěrných zdí z tvárnice ztraceného bednění	m2	11,968	540,00	6 462,83
	ztracené bednění tl. 150mm včetně dopravy	ks	105,32	62,00	6 529,85
	beton do ztraceného bednění C25/30 včetně ukladky	m3	0,84	3 250,00	2 722,77
Nová zámková dlažba					
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-60,000	192,93	11 575,60 Kč
573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-60,000	7,55	453,00 Kč
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-60,000	180,73	10 843,80 Kč
materiál					
596211112	BEST - BEATON 80mm	m2	60,000	252,90	15 174,00
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	60,000	235,06	14 103,60 Kč
					22 120,64

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL10
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	11.12.2018
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	doplnění šterbinového žlabu v prostoru sektoru skoku vysokého + opravy tartanu koule, oštěpu a výšky
--	--

☒ záměr objednatele
 ☐ záměr zhotovitele
 ☐ chyba v dok. zakázky
 ☐ chyba zhotovitele
 ☐ vyšší moc
☐ jiná okolnost:

Popis změny

Zdůvodnění

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	43 025 Kč
--------------------------------	------------------

Rozdíl ceny – vícenáklady	43 025 Kč
---------------------------	------------------

Rozdíl ceny – méněnáklady	0 Kč
---------------------------	-------------

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Jan Vodička
Datum: 11.12.2018	Podpis:
Vyřádění objednatele:	Ing. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoj ČB
Datum: 12.12.2018	Podpis: 
	Ing. Petr Dorazil - TDI
Datum:	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet Zákres změny
--------------------------	------------------------------------

Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod, doplnění štěrbinového žlabu v prostoru sektoru skoku vysokého + opravy tartanu koule, oště

Kódové označení			Popis	MJ	Množství	Cena		Cena celkem
						JC	Celkem	

								43 024,92
Původní							0,00 Kč	
Nové							43 024,92 Kč	
Doplnění štěrbinových žlabů u výšky								
13210110	1		Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	1,440	247,59	356,53	
rýha připojení vpustí ze štěrbinového žlabu = 3 * 0,8 * 0,6								
16270110	5		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,440	193,80	279,08	
16710110	1		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	1,440	136,60	196,71	
17120120	1		Uložení sypaniny na skládky	m ³	1,440	12,72	18,32	
17410110	1		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m ³	1,440	67,87	97,74	
45157211	1		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m ³	1,440	749,60	1 079,42	
87131312	1		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	3,000	111,76	335,29	
dopojení do nové kanalizace								
87731521	1		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	175,63	526,89	
28611131			trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	3,000	220,54	661,61	
592270	1.2		štěrbinový žlab z polymerbetonu oblouk dl. 1,0m	ks	18,000	1 170,53	21 069,54	
592270	1.3		vpust* pro štěrbinový žlab dl. 0,5m	ks	1,000	3 542,53	3 542,53	
spoluúčast na odvodnění plochy				%	50,000	28 163,65	-14 081,82	
opravy umělého povrchu (koule, oštěp, skok vysoký)								
113107	01		Odstranění krytu z umělého povrchu 13 mm vč. sportovní podložky tl. 40 mm vč. odvozu a likvidace	m ²	12,000	51,23	614,80 Kč	
11320111	1		Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,000	83,62	836,20 Kč	
91623121	3		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	185,61	1 856,10 Kč	
59217016x			obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm s rovnou hranou	m	10,000	90,81	908,10 Kč	
579211	01.2		D+M Pružná podložka tl. 40mm pro doplnění stávajícího polyuretanového povrchu	m ²	12,000	1 036,15	12 433,80 Kč	
579211	01.1		D+M Jednovrstvý, vodopropustný polyuretanový povrch s rovnou porézní vrstvou - doplnění	m ²	12,000	1 024,51	12 294,10 Kč	