Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6,k
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		základ v místě studny:				
		R18:1,998*6*5/1000*1,08		0,06		
		R10:0,617*(6/0,2)*(0,5*4+0,1*2)/1000*1,08		0,04		
34	2-100	Osazení a dodání ohebné plast. dvoupl. chráničky Dn 200	m	7,40	233,00	1 724,20
		2,2*2+1,5*2		7,40		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**85 321,81**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
35	310236261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	1,00	272,40	272,40
		prostup vody ve starém objektu:1		1,00		
36	311237439R00	Zdivo z ker. tvárn brouš.P12,5, tl.25, lep.celopl. U=0,49Wm2/K	m2	34,44	563,20	19 395,20
		3*7,5*2		45,00		
		-(0,9*2*5)		-9,00		
		překlady:-(0,25*1,25*5)		-1,56		
37	311237443R00	Zdivo z ker. tvárn brouš.P10, tl. 30 cm,lep.celopl U=0,35Wm2/K	m2	111,82	680,80	76 127,06
		3*(20,62*2+7,5*2)		168,72		
		-(3*0,75*3+1*0,75*5+1,75*1,5*2+1*2,6+3*2,6*3)		-41,75		
		překlady:-(0,2*3,4*5+0,25*2,7*2+1,25*2+2,15*2)		-11,55		
		odpočet pilířů:-3*0,6*2		-3,60		
38	314253105R00	Komín jednoprůduch., pata, DN 20 cm komín. tvárnice + šamotové vložky	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
39	314253205R00	Komín jednoprůduch. střed, DN 20 cm komín. tvárnice + šamotové vložky	m	1,90	2 955,00	5 614,50
		4,9-3		1,90		
40	314257174R00	Ukončení , bez šachty, soupravou , DN 20	kus	1,00	4 025,00	4 025,00
41	314258124RT1	Komín. plášť , v. 100 cm, DN 18,20 cm plášť z vláknitého betonu - struktura cihlová	kus	1,00	17 100,00	17 100,00
42	317167122R00	Překlad keramobet. plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	1,00	189,60	189,60
		1		1,00		
43	317167127R00	Překlad keramobet. plochý11,5/7,1/250 cm	kus	2,00	350,80	701,60
		2		2,00		
44	317167211R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	17,00	250,40	4 256,80
		3*3+4*2		17,00		
45	317167215R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/225 cm	kus	8,00	508,00	4 064,00
		4*2		8,00		
46	317167216R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	3,00	624,00	1 872,00
		3		3,00		
47	317167217R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/275 cm	kus	8,00	668,00	5 344,00
		4*2		8,00		
48	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20	t	1,22	23 376,00	28 441,58
		26,2*(3,5*2*5+4*2)/1000*1,08		1,22		
49	331231126R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MC 10	m3	1,08	3 652,00	3 944,16
		3*0,3*0,6*2		1,08		
50	34224753V1	Příčky z cihel keram. broušených, lepidlo, tl. 10	m2	64,90	368,00	23 883,20
		3*(7,5+4+4,2+2,5*2+3,6)		72,90		
		-(0,8*2*5)		-8,00		
51	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	131,51	425,00	55 891,75
		8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+84,15+5,2		143,42		

Slepý rozpočet

Stavba :	**D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice**	Rozpočet: D14/6,k	
Objekt :	**01 Stavební část, ZTI**	Novostavba provozní budovy, Dobšice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-3,33-4,29-4,29		-11,91		
52	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,91	454,00	5 407,14
		3,33+4,29+4,29		11,91		
53	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	24,30	55,90	1 358,37
		(7,5+4+4,2+2,5*2+3,6)		24,30		
54	389381001RT1	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 12/15	m3	3,90	3 108,00	12 121,20
		zabetonování stění AS-pump:3,9		3,90		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**285 009,56**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
55	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	5,14	2 192,00	11 261,40
		0,3*0,25*(20,5*2+7,5*2)		4,20		
		0,25*0,25*7,5*2		0,94		
56	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	35,50	233,20	8 278,60
		2*0,25*(20,5*2+7,5*2)		28,00		
		2*0,25*7,5*2		7,50		
57	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	35,50	49,40	1 753,70
		35,5		35,50		
58	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,31	23 080,00	7 256,35
		4,1*(20,5*2+7,5*2)/1000*1,08		0,25		
		4,1*7,5*2/1000*1,08		0,07		
59	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,68	750,00	2 756,25
		kanalizace:0,5*0,15*(1+0,7+2+0,7+6,2+1,5+0,8+1+3,6+1,5+1,5)		1,54		
		voda- vedení v zemi mezi objekty:0,5*0,15*(3+4+20+1,5)		2,14		
60	452386121R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm	kus	2,00	220,00	440,00
		šachty kanalizace:2		2,00		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**31 746,30**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
61	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	73,46	142,80	10 490,09
		73,46		73,46		
62	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	73,46	136,50	10 027,29
63	565161121RT3	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm plochy 101-200 m2	m2	73,46	500,85	36 792,44
64	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	73,46	103,95	7 636,17
65	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	73,46	16,80	1 234,13
66	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	73,46	324,45	23 834,10
67	58333665	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL	m3	2,90	624,75	1 811,46
		okapový chodník:0,5*0,15*(8,88*2+20,9)		2,90		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**91 825,67**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
68	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	41,75	27,40	1 143,95
		(3*2,6*3+3*0,75*3+1*0,75*5+1,75*1,5*2+1*2,6)		41,75		
69	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	53,27	154,40	8 224,89
		pod oblady:53,27		53,27		
70	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	19,62	245,00	4 806,90
		0,2*(3+0,75*2)*3		2,70		
		0,3*(3+2,6*2)*3		7,38		
		0,2*(1+0,75*2)*5		2,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6,k	
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*(1,75+1,5*2)*2		1,90		
		0,2*(1+2,6*2)		1,24		
		0,15*(1+2,1*2)*5		3,90		
71	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	281,15	245,00	68 882,36
		příčky :64,9*2		129,80		
		nosné stěny:3,1*(4*2+5,2*2+2,2*2+5,35*+2,1+1,75*2+1,62+2,08+7,5+11,32*2)		221,26		
		3,1*(1,6*2+2,5+1,2*2)		25,11		
		-(3*2,6*3+3*0,75*3+1*0,75*5+1,75*1,5*2+1*2,6)		-41,75		
		v místě obkladů:-53,27		-53,27		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**83 058,10**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
72	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	41,75	29,20	1 219,10
		(3*2,6*3+3*0,75*3+1*0,75*5+1,75*1,5*2+1*2,6)		41,75		
73	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	57,44	128,40	7 375,30
		20,62*2+8,1*2		57,44		
74	62231102V1	Ukončovací lišta s okapnič. KZS tl. 80 mm	m	27,50	23,10	635,25
		3*6+1*6+1,75*2		27,50		
75	622311134RT6	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou silikat 3,2 kg/m2,vč. rohových lišt apod	m2	135,25	744,00	100 626,00
		3*(20,62*2+8,38*2)		174,00		
		-(3*0,75*3+1*0,75*5+1,75*1,5*2+1*2,3+3*2,3*3)		-38,75		
76	62231113V1	Zateplovací systém , podhled, EPS F tl.30 mm s omítkou silikat 3,2 kg/m2,	m2	45,42	646,00	29 341,32
		římsa:(0,5+0,25)*(9,38*2+20,9*2)		45,42		
77	622311153RT6	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikat 3,2 kg/m2,	m2	17,33	777,00	13 461,53
		0,15*(3+0,75*2)*3		2,03		
		0,15*(1+0,75*2)*5		1,88		
		0,15*(1,75+1,5*2)*2		1,43		
		0,15*(1+2,6*2)		0,93		
		0,45*(3+2,6*2)*3		11,07		
78	622311513R00	Izolace suterénu XPS tl. 120 mm, bez PÚ	m2	28,72	533,80	15 330,74
		zateplení základů:				
		pod úrovní terénu:0,5*(20,62*2+8,1*2)		28,72		
79	622311523RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	14,23	1 033,60	14 710,20
		zateplení základů:				
		nad úrovní terénu:0,3*(20,62*2+8,1*2)		17,23		
		-0,3*(3*3+1)		-3,00		
80	622311563R00	Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 30 mm	m2	2,63	647,70	1 700,21
		0,15*(1*5+1,75*2+3*3)		2,63		
81	622311732RT6	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou silikat 3,2 kg/m2,	m2	18,30	964,80	17 655,84
		vnitřní stěna:3*7,5		22,50		
		-1*2,1*2		-4,20		
82	622405941U00	KZS začišťovací okenní lišta	m	76,70	18,40	1 411,28
		vnitřní stěna:(1*2+2,1*2*2)		10,40		
		fasáda:				
		(3+0,75*2)*3		13,50		
		(1+0,75*2)*5		12,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6,k	
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,75+1,5*2)*2		9,50		
		(1+2,6*2)		6,20		
		(3+2,6*2)*3		24,60		
	Celkem za	**62 Úpravy povrchů vnější**				
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**203 466,75**
83	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,03	2 613,66	78,41
		okap chodník v místě přípojk. vody:0,5*0,1*0,6		0,03		
84	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	3,26	2 737,00	8 922,35
		S1:0,055*(8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+5,2)		3,26		
85	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	8,49	2 074,00	17 602,04
		dno šachty:0,1*0,6*0,6*2		0,07		
		horní beton:				
		S2:0,1*(84,15)		8,42		
86	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	25,25	2 541,50	64 160,17
		podkladní beton:0,15*20,5*8,1		24,91		
		pod AS-pump:0,15*1,5*1,5		0,34		
87	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	1,15	26 000,00	30 009,20
		podkladní beton:3,113*20,5*8,1/1000*1,08		0,56		
		pod příčky:3,113*1,3*(7,5+4+4,2+2,5*2+3,6)/1000*1,08		0,11		
		horní beton:				
		S2:3,113*(84,15)/1000*1,08		0,28		
		S1:3,113*(8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+5,2)/1000*1,08		0,20		
		pod AS-pump:3,113*1,5*1,5/1000*1,08		0,01		
88	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	16,61	884,00	14 678,82
		pod podlahou:0,1*20,5*8,1		16,61		
89	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	0,27	230,00	62,10
		okap chodník v místě přípojk. vody:0,5*0,15*0,6		0,05		
		pod AS-pump:0,1*1,5*1,5		0,23		
90	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	4,38	171,30	749,44
		parapety:0,25*(1*5+1,75*2+3*3)		4,38		
91	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	1,80	209,50	377,10
		pod ocelové překlady:2*0,3*0,25*12		1,80		
92	632482113R00	Profil dilatační výšky 50 mm	m	26,32	248,20	6 532,62
		podlaha garáže:7,5*2+11,32		26,32		
93	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	42,53	36,00	1 530,94
		okapový chodník:(0,5+0,3*2)*(8,88*2+20,9)		42,53		
	Celkem za	**63 Podlahy a podlahové konstrukce**				
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				**144 703,18**
94	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	4,00	981,60	3 926,40
		7:4		4,00		
95	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	5,00	992,80	4 964,00
		6:5		5,00		
96	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2	kus	1,00	992,80	992,80
97	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	17,50	444,00	7 770,00
		(1*5+1,75*2+3*3)		17,50		
98	55330305	Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95 L	kus	1,00	563,00	563,00
		protipožární :1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6,k
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	**64 Výplně otvorů**				
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				**18 216,20**
99	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	38,06	15,00	570,96
		zásak:0,84*(8*2+1,8*2)+6*1,8*2		38,06		
100	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	2,90	55,00	159,50
		zásak-odvětrání:0,7+2,2		2,90		
101	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	1,00	65,00	65,00
		zásak odvětrání:1		1,00		
102	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	2,00	3 967,00	7 934,00
103	894812611U00	Vyříznutí otvor stěna šachta DN 110	kus	1,00	800,00	800,00
104	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	2,00	5 577,00	11 154,00
105	83123001V1	Výtlač. kanalizace z trub polyetylénových D 75 mm hloubka 1,2 m, vč. zemních prací a armatur	m	46,00	370,00	17 020,00
		agregovaná položka				
		6+1+3+11+3+20+2		46,00		
106	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m, vč. zemních prací	m	52,50	409,00	21 472,50
		agregovaná položka				
		dešťová:1+1+9,5+1+19+2+3+1+8+0,5+5+1,5		52,50		
107	8-100	Vsakovací blok 1,2x0,6x0,42m dod.+mont., vč. spoj. částí a nákladů na pořízení	kus	23,00	1 900,00	43 700,00
		28-5		23,00		
108	8-100	Těsnící prostupová manžeta potrubí Pe D=75mm pro prostup potrubí šachtou, dod.+mont.	kus	1,00	280,00	280,00
109	8-101	Inspekční vsak. blok 1,2x0,6x0,42m, dod.+mont., vč. spoj. částí a pořízení	kus	5,00	2 200,00	11 000,00
		5		5,00		
110	8-103	Větrací hlavice vsakovacího systému dod.+mont., vč. spoj. částí a nákladů na pořízení	kus	1,00	220,00	220,00
111	8-104	Filtrační koš, nerez - vystrojení šachty dod.+mont., vč. spoj. částí a nákladů na pořízení	kus	1,00	9 980,00	9 980,00
112	8-105	Přečerpávací stanice s vystrojením průměr 1500mm, výška 2750mm	kus	1,00	86 200,00	86 200,00
		Popis: válcová, dvouplášťová čerpací šachta určená pro osazení pod hladinu spodní vody. Je samonosná po vybetonování mezikruží a opět jde o kombinaci plastového skeletu a betonové výplně. Síla stěny nádrže 150mm. Dodávka vč. vstupního komínku 60x60cm, výšky Vn 450mm a litinovým poklopem. Vybavená řezacími čerpadly typu Grunfos SEGv40.09.02 50B - 2 ks. Součástí dodávky bude i pilířkový elektrický rozvaděč pro dvě čerpadla s vystrojením řídící elektronikou. Cena zahrnuje cenu výrobku, náklady na pořízení, dopravu na stavniště, osazení a připojení jak šachty tak elektrického vedení,zprovoznění a zaškolení obsluhy.				
		Podrobná specifikace viz výkresová část PD				
113	286147901	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x1000 mm	kus	2,00	68,00	136,00
		zásak odvětrání:2		2,00		
114	286147902	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x2000 mm	kus	1,00	118,00	118,00
		zásak odvětrání:1		1,00		
115	28656150	Koleno kanalizační KGB DN 110 mm 87°	kus	1,00	39,00	39,00
		zásak odvětrání:1		1,00		
116	67390526	Textilie jutařská netkaná 300 g/m2	m2	43,77	21,00	919,25
		zásak:38,064*1,15		43,77		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice
Objekt :	01 Stavební část, ZTI

Rozpočet: D14/6,k
Novostavba provozní budovy, Dobšice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
117	8-100VC3	Práce spojené s napojením přípojky do stáv šachty Práce v tarifní třídě 7				
		napojení výtlaku do stáv. šachty:5	hod	5,00 5,00	350,00	1 750,00
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				**213 518,21**
118	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm				
		okapový chodník:8,88*2+20,9	m	38,66 38,66	146,80	5 675,29
119	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25				
		3,5+3,5	m	7,00 7,00	240,80	1 685,60
120	919112114U00	Řezání spár živice š 4mm hl 100mm				
		zaříznutí okraje stáv. zp. plochy:12,2+5+8,5	m	25,70 25,70	75,00	1 927,50
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**9 288,39**
121	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m				
		8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+84,15+5,2	m2	143,42 143,42	63,40	9 092,83
122	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m				
		fasáda:1,5*(20,6*2+8,1*2)	m2	86,10 86,10	82,00	7 060,20
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**16 153,03**
123	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
		8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+84,15+5,2	m2	143,42 143,42	35,00	5 019,70
124	953761161R00	Odvětrání troubami z PVC, Js 100 mm				
		ve zdivu:0,45*4	m	5,80 1,80	175,20	1 016,16
		svislá:2+2		4,00		
125	953922112R00	Montáž tvarovky větrací				
		garáž:8	kus	8,00 8,00	22,30	178,40
126	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2				
		2	kus	2,00 2,00	254,80	509,60
127	42972740	Mřížka kruhová KMM pr.100.20				
		8	kus	8,00 8,00	170,40	1 363,20
128	55340020	Poklop ocelový lehký 60x60 cm vč. rámu				
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***	kus	2,00	1 230,00	2 460,00
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**10 547,06**
129	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem				
		patky oplocení:16*0,5*0,5*0,5	m3	2,00 2,00	1 101,80	2 203,60
130	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm				
		okap chodník v místě přípojk. vody:0,5*0,1*0,6	m3	0,03 0,03	2 160,00	64,80
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				**2 268,40**
131	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm				
		prostup vody ve starém objektu:1	kus	1,00 1,00	671,30	671,30
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**671,30**
132	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	472,92	120,00	56 750,28
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				**56 750,28**
133	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč. materiálu	m2	14,57	34,40	501,21

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6,k
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zizolování prostupů instalací přes zeď :1		1,00		
		104-stěny:2*(1,6*2+2,08*2+0,15*2)		15,32		
		-0,8*2-1*0,15		-1,75		
134	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	14,57	225,00	3 278,25
		104-stěny:2*(1,6*2+2,08*2+0,15*2)		15,32		
		-0,8*2-1*0,15		-1,75		
		zizolování prostupů instalací přes zeď :1		1,00		
135	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	166,05	84,00	13 948,20
		podkladní beton:20,5*8,1		166,05		
136	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	17,16	84,00	1 441,44
		vytažení na sokl:0,3*(20,5*2+8,1*2)		17,16		
137	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	166,05	29,40	4 881,87
		podkladní beton:20,5*8,1		166,05		
138	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	166,05	29,40	4 881,87
		podkladní beton:20,5*8,1		166,05		
139	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	17,16	33,60	576,58
		vytažení na sokl:0,3*(20,5*2+8,1*2)		17,16		
140	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	17,16	33,60	576,58
		vytažení na sokl:0,3*(20,5*2+8,1*2)		17,16		
141	711-100	Příplatek za mechanické kotvení svislé hydroizol. dodávka a montáž, vč. potřebného materiálu	kus	68,64	68,25	4 684,68
		vytažení na sokl:17,16*4		68,64		
142	28325022	PVC fólie hydroizolační tl. 1,5 mm	m2	210,69	120,75	25 441,00
		(166,05+17,16)*1,15		210,69		
143	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	602,12	2,00	1 204,23
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**61 415,90**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
144	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	167,02	34,40	5 745,56
		8,1*20,62		167,02		
145	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky parotěs. fólie	m2	143,42	62,00	8 892,04
		8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+84,15+5,2		143,42		
146	71311122V1	Překrytí tep. izolace paropropustnou fólií vč. dodávky folie	m2	143,42	74,30	10 656,11
		8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+84,15+5,2		143,42		
147	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	59,27	21,00	1 244,67
		S1:8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+5,2		59,27		
148	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	59,27	24,00	1 422,48
		S1:8,51+8,8+20,8+3,33+4,05+4,29*2+5,2		59,27		
149	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	130,60	10,00	1 306,00
		7,5*2+11,32*2		37,64		
		2,08*2+2,5*2		9,16		
		1,6*2+2,08*2		7,36		
		2,5*2+1,62*2		8,24		
		1,6*2+5,3*2+1,2*8+1,75*8		37,40		
		4*4+5,2*2+2,2*2		30,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6,k
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
150	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	1,26	77,00	96,71
		odvětrání v meziprostoru:2*3,14*0,05*2*2		1,26		
151	71349281V1	Izol tep potrubí vyplnění pěna výplň potrubí PUR pěnou, vč. navrt. aplik. otvorů	m3	0,62	4 224,94	2 619,46
		výplň potrubí DN200 PUR pěnou:3,14*0,1*0,1*(3+4+20+1,5)		0,89		
		-3,14*0,032*0,032*3*(3+4+20+1,5)		-0,27		
152	28375328	Pásek dilatační okrajový Izostep š. 100mm tl. 5 mm	m	143,66	3,06	439,60
		130,6*1,1		143,66		
153	283763195	Deska XPS 1265 x 615 x 80 mm	m2	62,23	200,55	12 480,93
		S1:59,27*1,05		62,23		
154	63140166	Deska fasádní minerální vlákno-kolmé tl. 100 mm	m2	1,51	165,00	248,69
		potrubí odvětrání v meziprostoru:1,256*1,2		1,51		
155	63151376.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x140 mm	m2	175,37	56,39	9 889,29
		8,1*20,62*1,05		175,37		
156	63151377.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm	m2	175,37	64,44	11 301,04
		8,1*20,62*1,05		175,37		
157	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	663,43	1,50	995,14
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**67 337,71**
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
158	721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	kus	2,00	219,00	438,00
159	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm vč. tvarovek	m	4,00	115,00	460,00
		napojení sifonu odvětr. potrubí na kanalizaci :2*2		4,00		
160	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm vč. tvarovek	m	4,50	155,00	697,50
		1,5*3		4,50		
161	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm vč. tvarovek	m	8,00	331,00	2 648,00
		6+1*2		8,00		
162	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm vč. tvarovek	m	4,20	122,00	512,40
		0,7+1+0,7+1+0,8		4,20		
163	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm vč. tvarovek	m	5,50	313,00	1 721,50
		1,2+0,8+1+1+1,5		5,50		
164	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm vč. tvarovek	m	10,60	502,00	5 321,20
		6,2+0,8+0,9+2,7		10,60		
165	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	45,00	90,00
		2		2,00		
166	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	55,00	55,00
		1		1,00		
167	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	77,00	154,00
		2		2,00		
168	721212113U00	Žlab odtok nerez 90cm+rošt+zápach uzávěr	kus	1,00	3 585,00	3 585,00
169	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	4,00	1 320,00	5 280,00
170	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,10	14,00	225,40
		5,5+10,6		16,10		
171	721-100	Vnitřní kanalizace - zednické výpomoci (20%)	proc	0,20	21 188,00	4 237,60
172	99872120R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	254,26	1,80	457,66
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**25 883,26**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
173	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	28,50	300,00	8 550,00
		pro instalaci vodovodu mezi objekty:(3+4+20+1,5)		28,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice	Rozpočet: D14/6,k
Objekt :	01 Stavební část, ZTI	Novostavba provozní budovy, Dobšice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
174	722131913R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25	soubor	1,00	630,00	630,00
		napojení vodovodu ve stáv. objektu:1		1,00		
175	722131914R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32	soubor	2,00	790,00	1 580,00
		napojení vodovodu ve stáv. objektu:2		2,00		
176	722178134RT2	Potrubí vodovodní vícevrstvé , PE-hliníkové,26x3mm lisovaný spoj, plastové press fitinky	m	36,50	325,00	11 862,50
		Cena je kalkulována vč. spojovacího materiálu, mosazných press fitinek.				
		Cena zohledňuje pracnost za protažení potrubí kanalizační trubkou PVC KG				
		vedení v zemi mezi objekty:(3+4+20+1,5)		28,50		
		uvnitř starého objektu:8		8,00		
177	722178135RT2	Potrubí vodovodní vícevrstvé , PE-hliníkové,32x3mm spojované svěrným šroubením, dod.+mont.	m	73,00	466,00	34 018,00
		Cena je kalkulována vč. spojovacího materiálu, mosazných press fitinek.				
		Cena zohledňuje pracnost za protažení potrubí kanalizační trubkou PVC KG				
		vedení v zemi mezi objekty:2*(3+4+20+1,5)		57,00		
		uvnitř starého objektu:2*8		16,00		
178	72217813V1	Příplatek za zavešení potrubí 26x3mm dod.+mont. vč. dodávky závěs. objímek	m	8,00	110,00	880,00
		uvnitř starého objektu:8		8,00		
179	72217813V2	Příplatek za zavešení potrubí 32x3mm dod.+mont. vč. dodávky závěs. objímek	m	16,00	122,00	1 952,00
		uvnitř starého objektu:8*2		16,00		
180	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	36,50	46,00	1 679,00
		vedení v zemi mezi objekty:(3+4+20+1,5)		28,50		
		uvnitř starého objektu:8		8,00		
181	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	73,00	49,00	3 577,00
		vedení v zemi mezi objekty:2*(3+4+20+1,5)		57,00		
		uvnitř starého objektu:2*8		16,00		
182	722201202R00	Nástěnka pro trubky multi a flexi 20xR1/2	kus	1,00	220,00	220,00
		1		1,00		
183	722232064U00	Kulový kohout R250DS 11/4"vyp+páčka	kus	3,00	430,00	1 290,00
184	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 dod.+mont	kus	1,00	650,00	650,00
185	722262VC1	Vodoměrná sestava dod.+mont, veškeré armatury vč. vodoměru	kpl	2,00	2 102,00	4 204,00
186	722263203U00	Vodoměr zát -100°C 3/4x130 1,5m3/s dod.+mont.	kus	1,00	1 435,00	1 435,00
187	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	109,50	13,00	1 423,50
		36,5+73		109,50		
188	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	109,50	11,00	1 204,50
189	722300021RA0	Vodovod, potrubí PP - PN 16, DN 20 vč. tvarovek, tlak zkoušky, izolace apod.	m	34,50	122,00	4 209,00
		3,5*3+1,5+0,5+3*2+1,5+0,5+3*2+2+3*2		34,50		
190	722300022RA0	Vodovod, potrubí PP - PN 16, DN 25-32 vč. tvarovek, tlak zkoušky, izolace apod.	m	21,00	190,00	3 990,00
		4*3+3*3		21,00		
191	722-100	Vnitřní vodovod - zednické výpomoci (20%)	proc	0,20	83 354,00	16 670,80
192	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	934,26	2,10	1 961,95
193	900-722V1	Práce spojené s napojením na stáv.vedení Práce v tarifní třídě 7	hod	8,00	200,00	1 600,00
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**103 587,25**
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				

Slepý rozpočet

Stavba :	**D2014/6 Novostavba provozní budovy, Dobšice**	Rozpočet: D14/6,k	
Objekt :	**01 Stavební část, ZTI**	Novostavba provozní budovy, Dobšice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
194	725013141R00	Klozet kombi , nádrž s armaturou, bílý dod.+mont., vč sedátka	soubor	2,00	3 115,00	6 230,00
195	725017144R00	Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé vč. zápachové uzávěrky	soubor	3,00	1 335,00	4 005,00
		3		3,00		
196	725017148R00	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	3,00	655,00	1 965,00
		3		3,00		
197	72524512v1	Zástěna skleněná sprch 1křídlo v-2m š1600mm dod.+mont.	soubor	1,00	17 900,00	17 900,00
198	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2 dod+mont.	soubor	8,00	97,00	776,00
		3*2+2		8,00		
199	725822633U00	Baterie umyv stoj klas +otvír odpad dod.+mont	soubor	3,00	855,00	2 565,00
		3		3,00		
200	725841332U00	Baterie sprcha podom+pohyb držák dod.+mont	soubor	1,00	2 150,00	2 150,00
201	725862123U00	Zápach uzávěr DN 40 pro odvětrání	kus	2,00	120,00	240,00
		na svislém odvětr. potrubí:2		2,00		
202	725-100	Zařizovací předměty - zednické výpomoci (2%)	proc	0,02	35 891,00	717,82
203	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	365,49	1,40	511,68
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**37 060,50**
Díl:	**732**	**Strojovny**				
204	73242131V1	Čerpadlo oběhové 25-80 dod.+mont. vč, potřebných armatur	soubor	1,00	5 100,00	5 100,00
		na cirkulaci teplé vody:1		1,00		
205	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	51,00	1,40	71,40
	Celkem za	***732 Strojovny***				**5 171,40**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
206	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	46,00	20,00	920,00
		vazníky:12*2+4+2+4+4+4+4		46,00		
207	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	215,00	181,00	38 915,00
		215		215,00		
208	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	215,00	44,00	9 460,00
209	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	215,00	12,00	2 580,00
		215		215,00		
210	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,00	436,00	3 051,56
		1,839+215*0,024		7,00		
211	762421023U00	Obložení strop OSB 15 P+D šroub římsa	m2	45,42	315,00	14 307,30
		římsa:(0,5+0,25)*(9,38*2+20,9*2)		45,42		
212	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	45,45	20,00	909,00
		45,45		45,45		
213	133301510000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm	kg	64,23	16,10	1 034,10
		kotvení vazníků:3,77*0,4*46/1,08		64,23		
214	60517103	Lať SM/JD	m3	1,84	7 549,00	13 885,63
		kontra 5/5:0,05*0,05*215/0,9*1,1		0,66		
		latě 3/5:0,03*0,05*215/0,3*1,1		1,18		
215	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	850,63	5,85	4 976,16
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**90 038,75**
Díl:	**763**	**Dřevostavby**				
216	763100001RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník vč. nátěru proti dřevokaz. hmyzu	m	185,60	528,00	97 996,80
		9,5*12+6,7*4+4,6*2+3,6*4+2,7*4+1,8*4+0,8*4		185,60		
	Celkem za	***763 Dřevostavby***				**97 996,80**