

SMLOUVA O DÍLO

(číslo zhotovitele: D 004/2019)

uzavřená dle ust. 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Osové

Osové 14

594 01 Osové

Tel: 602 720 481

E-mail: osove@osove.cz

IČ: 00842532

Číslo účtu: 1621791399/0800, Česká spořitelna, a.s.

Statutární zástupce: Bohuslav Ludvík, starosta obce

Zhotovitel :

JM DEMICARR s. r. o.

Zápis v OR, vedeným krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21636

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

IČ : 634 89 163

DIČ : CZ 634 89 163

Bank. spojení : KB Slavkov u Brna

č. ú. : 9015040217/0100

tel., fax : 544 221 476

statutární zástupce: Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti, 603 422 803

zástupce ve věcech technických: Aleš Kulháněk, manažer staveb, 736 484 481

I. Předmět smlouvy a rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k provedení díla:

Název zakázky: „**Sportoviště v obci Osové**“

Místo: katastr obce Osové

2. Předmětem je vybudování Sportovního hřiště v obci Osové. Sportoviště bude pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a basketbal.

Vymezení a rozsah plnění je daný projektovou dokumentací od společnosti Ing. Tomáš Vymětal, ČKA17 1003259 – pozemní stavby Černovičky 52, 627 00 Brno s názvem „Sportoviště v obci Osové – 2. etapa víceúčelové hřiště s těmito změnami (viz. Výkaz výměr):

1. Rozměr hřiště: 34 m x 16,5 m
2. Povrch hřiště: umělá tráva
3. Umístění branek: venku pevně v oplocení
4. Oplocení: spodní část oplocení bude z desek a nad ním síť (cca 4x4- 5x5 cm oka)
5. Basketbal: 2 koše, na obou stranách nad brankami
6. Požadavky na hřiště:
 - a) Tenis: dvouhra i čtyřhra (bílý čáry, uvnitř červená barva, venku zelená barva)
 - b) Volejbal + nohejbal: černé čáry, jinak bez barevného odlišení
 - c) Basketbal: černé čáry, označit trestný bod + čáru pro 3 bodový koš (u obou košů)
7. Vstup: 1x branka cca 1m široká, uzamykatelná

II. Doba provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění realizace stavby:

zahájení prací: 15.4.2019

ukončení prací: 15.7.2019

2. Uvedený termín zahájení díla je nutnou podmínkou pro dodržení termínu dokončení, to vše za příznivých klimatických podmínek, které nebudou v rozporu s předepsanými technologickými postupy dodavatele. V době pokládky umělého povrchu nesmí teplota klesnout pod 8 st. Celsia, nesmí pršet.

3. Tyto okolnosti mohou vést ke zpoždění dokončení díla. Výše specifikované důvody však musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny objednatelem.

Pokud se termín díla zpozdí v důsledku výše uvedených okolností anebo v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatelem, zhotovitel se nedostává do prodlení s termínem ukončení díla a není povinný ve smyslu čl. V. bod 1 této smlouvy.

4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení díla na dobu jinou. V takovém případě je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli nový termín zahájení prací, nejpozději 5 dní před původně dohodnutým termínem zahájení díla. V případě, že tak neučiní, je povinen uhradit zhotoviteli všechny vynaložené náklady škody, které mu vzniknou tím, že práce nezačal v dohodnutém termínu.

5. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a její vyklizení. O dokončení díla sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol) s prohlášením objednatele, že dílo je dokončeno, s eventuálním uvedením vad a nedostatků.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo bezdůvodně převzít formou předávacího a převjímacího protokolu, nebo podepsat protokol, nebo se k odevzdání a převzetí díla bez předchozí omluvy nedostaví, zhotovitel se nedostává do prodlení termínu ukončení závazku dle této smlouvy a to platí až do poskytnutí součinnosti protokolárního převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel odmítne dílo bezdůvodně převzít, nebo podepsat protokol anebo se k odevzdání a převzetí díla bez předem zaslané omluvy nedostaví, dílo se považuje za řádně a včas odevzdané po uplynutí třech dnů ode dne, který měl být podle oznámení zhotovitele dnem odevzdání a převzetí díla.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na předběžné ceně díla ve výši:

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	1 165 765,10 Kč
DPH 21%	244 810,67 Kč
CENA CELKEM S DPH	1 410 575,77 Kč

2. Uvedená cena díla je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré další náklady nutné ke splnění veřejné zakázky po celou dobu trvání smluvního vztahu.

3. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4. Cena bude změněna v těchto případech:

- případnou změnou sazby DPH, či jiných zákonných ustanovení mající na cenu přímý vliv
- případnou změnou technického řešení vyvolanou na požadavek objednatele.
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadání výběrového řízení. Jedná se vždy pouze o objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadání výběrového řízení

IV. Platební podmínky

1. Cena za dílo je splatná na základě zhotovitelem vystaveného a objednateli doručeného daňového účetního dokladu, majícího náležitosti stanovené v § 12 zákona o DPH.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli měsíční fakturaci dle skutečně provedených stavebních prací při zhotovení díla.
3. Platby budou provedeny ve dvou termínech a dvou fakturách, 90 % po předání díla, 10 % měsíc po předání díla.
4. Splatnost faktur je 30 dní.

V. Smluvní penále

1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové částky včetně DPH za každ započatý den, kdy dojde k prodlení dohodnutého termínu ukončení díla z jiného důvodu, než je uveden v bodě II (doba provedení díla) odst. 3.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky včetně DPH za každ započatý den při prodlení s úhradou faktur.
3. Za nevyklizení staveniště do 7 kalendářních dnů zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1 000,- Kč denně .

VI. Záruky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 65 měsíců ode dne podpisu zápisu o předání převzetí díla.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady v rozsahu uvedeném v tomto článku za předpokladu, že dílo bude p celou dobu záruky užíváno k účelu, pro nějž bylo zhotoveno - viz provozní řád, který je součás předávacího protokolu).
3. Zhotovitel nezodpovídá za vady vzniklé vandalstvím, nebo úmyslným poškozením.
4. Zhotovitel nezodpovídá za vlastnosti, které jsou charakteristické pro materiál, který byl při zhotovení díla použitý, pokud o těchto vlastnostech objednatele předem informoval.
5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením materiálu.
6. Všechny reklamace budou nahlášeny prokazatelnou formou – písemně prostřednictvím doručovatel poštovních služeb nebo elektronicky faxem, e-mailem.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré technické podklady potřebné pro realizaci díla pře předpokládaným termínem zahájení díla. Nedodržení tohoto termínu je důvodem k posunutí termín ukončení díla.
2. Objednatel má za povinnost umožnit zhotoviteli přístup na staveniště.
3. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací odběrné místo na elektřinu (220V) a vodní zdroj.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny předpoklady potřebné k provedení prací, které jsou předmětem této smlouvy a že zná bezpečnostní předpisy platné pro jeho činnost a je si vědom své zodpovědnosti a podnikatelského rizika v souvislosti s plněním závazků této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na své části díla a dodržovat bezpečnostní předpisy při práci.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady osvědčující soulad díla s platnými právními, bezpečnostními a technologickými předpisy.
4. Zhotovitel bude součinný vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly (dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole).

IX. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními zákona č.. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jednotlivými body této smlouvy o dílo.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, neposkytnou třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
3. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakékoli předcházející písemné, nebo ústní smlouvy, dohody, záruky či jiná ujednání týkající se předmětu této smlouvy.
4. Všechny možné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran.
5. Ke změně, doplnění smlouvy může dojít pouze písemně, a to odsouhlaseným dodatkem oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Obec Osové dne : 18.4.2019

Slavkov u Brna dne :

Smluvní strany :



za objednatele
Bohuslav Ludvík
starosta obce

O B E C
O S O V É



za zhotovitele
Ing. Jan Zmrzlý
jednatel


Slavkov u Brna
Číslo účtu: 120 - 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 991 476
Tel.: 544 981 035
IČO: 684 09 163 - DIČ: CZ684 09 163

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportoviště v obci Osově	JKSO	
Název objektu	2.etapa: VICEÚČELOVÉ HRISTĚ	ECO	
Název části		Misto	Osově
		IC	DIC
Objednatel	Obec Osově, č.p.14, 594 01 Osově		
Projektant	Ing. Milan Strachon, Krasného 1502/73, 63600 Brno		
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			09.12.2017

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	12 784,80	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	718 967,30	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	377 013,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		1 108 765,10	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště		14	Mimostaveništní doprava	0,00
15		Uzemní vlivy		16	Provozní vlivy	0,00
17		Přesun staveništních kapac	30 000,00	18	VRN z rozpočtu	27 000,00
19		VRN (ř. 13-18)	57 000,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant	Ing.Milan Strachon	Datum a podpis	9.12.2017	Razítko
Objednatel	Obec Osově	Datum a podpis		Razítko
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	1 165 765,10
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	1 165 765,10 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 410 575,77
E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportoviště v obci Osově
Objekt: 2.etapa: VÍCEÚČELOVÉ HRISTĚ
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Osově, č.p.14, 594 01 Osově
Zhotovitel:
Datum: 08.12.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	374 132,10
1	Zemní práce	59 443,35
2	Zakládání	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	232 183,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 505,75
998	Přesun hmot	48 000,00
N00	Sportovní povrchy	357 620,00
N01	Sportovní vybavení	91 200,00
PSV	Práce a dodávky PSV	377 013,00
767	Konstrukce zámečnické - oplocení v. 4,0 m	377 013,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	27 000,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	12 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 135 765,10</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportoviště v obci Osově
 Objekt: 2 etapa: VICEÚČELOVÉ HRISTE
 Část:
 JKSO:

Objednatel Obec Osově, č.p.14, 594 01 Osově

Zhotovitel:

Datum: 8.12.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				374 132,10
	1	Zemní práce				59 443,35
1	111100	Zatěžova zkouška	ks	6,000	3 100,00	18 600,00
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	9,620		0,00
3	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	46,000		0,00
4	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,350		0,00
5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,320		0,00
6	132303303	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř.4	m	165,300		0,00
7	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	264,000		0,00
8	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	264,000		0,00
9	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,670		0,00
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	136,670		0,00
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,100		0,00
12	174203301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění hl do 1,1 m	m	165,300		0,00
13	1804043111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu 1:5	m2	127,000	35,00	4 445,00
14	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	7,600	118,00	896,80
15	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4 se zhutněním	m2	587,000	16,00	9 392,00
16	181301104	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	127,000	127,00	16 129,00
17	182001111	Plošná úprava terenu zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	127,000	34,00	4 318,00
18	183402111	Rozrušení pudy do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	127,000	26,00	3 302,00
19	183403153	Obdělání pudy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	127,000	5,20	660,40
20	183403161	Obdělání pudy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	127,000	0,65	82,55
21	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	127,000	4,80	609,60
22	252340020	herbicid totální, bal. 5 l	litr	4,000	252,00	1 008,00
	2	Zakládání				0,00
23	01 T00	Revizní šachta plastová DN 315 mm vč. poklopu	ks	1,000		0,00
24	02 T00	Revizní šachta plastová DN 315 mm se sedimentačním prostorem vč. poklopu	ks	1,000		0,00
25	03 T02	Zřízení vrstvy geotextilie jam textilie netkaná vpichovaná GETEX MK 200 g/m2	m2	50,000		0,00
26	03 T01	Zásyp jam štěrk frakce 8/16	m3	23,000		0,00
27	2119711	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu	m2	257,000		0,00
28	69311132	textilie netkaná vpichovaná GETEX MK 200 g/m2	m2	257,000		0,00
29	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 300 mm	m	141,300		0,00
30	583439110	kamenivo drcené hrubé frakce 11-22	t	46,000		0,00
	4	Vodorovné konstrukce				0,00
31	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	23,000		0,00
	5	Komunikace				232 183,00
32	5611211	Rozproštění podkladu pl přes 200 m2 z horniny tř.4 (kameniva) tl 200 mm se zhutněním	m2	351,500		0,00
33	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	561,000	134,00	75 174,00
34	564782111	Podklad z kam.drceného 8-16 mm tl.5cm	m2	561,000	75,00	42 075,00
35	564782114	Podklad z kam.drceného 4-8 mm tl. 4 cm	m2	561,000	77,00	43 197,00
36	564782115	Podklad z kam.drceného 0-4 mm tl.3 cm	m2	561,000	63,00	35 343,00
37	564851112	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 50 - 150 mm	m2	587,000	62,00	36 394,00
	8	Trubní vedení				0,00
38	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC	m	165,300		0,00
39	28611222.A	trubka PVC drenážní flexibilní D 80 mm	m	123,300		0,00
40	28611224.A	trubka PVC drenážní flexibilní D 125 mm	m	42,000		0,00
41	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN150	m	6,000		0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 505,75
42	916561111	Osazení záhon ohrubníku betonového s opěrou do lože z betonu B 12,5	m	85,000	137,00	11 645,00
43	59217422	obrubník chodníkový ABO 15-10 1000x80x250 cm	kus	85,000	128,00	10 880,00

ROZPOČET

Stavba: Sportoviště v obci Osové
 Objekt: 2.etapa: VICEÚČELOVE HRISTE
 Část:
 JKSO:

Objednatel Obec Osové, č.p.14, 594 01 Osové

44	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby z dlažeb z betonu B 12 5	m3	4,250	2 819,00	11 980,00
	998	Presun hmot				48 000,00
45	998222011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	640,000	75,00	48 000,00
	N00	Sportovní povrchy				357 620,00
46	01	Umělá tráva 2. generace v. 15 mm	m2	561,000	420,00	235 620,00
47	02	Lajnování umělá tráva	m	385,000	80,00	30 800,00
	N01	Sportovní vybavení				91 200,00
48	001	Souprava na tenis - 2 sloupky,sif,wimbledon,singl tyčky	m2	1,000	8 600,00	8 600,00
49	002	D+M pouzdra pro tenis + betonové patky	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
50	003	Volejbal - 2 sloupky,sif	sada	1,000	7 600,00	7 600,00
51	004	D+M pouzdra pro sloupky volejbal + betonové patky	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
52	005	Branky na malou kopanou vč. sítě + betonové patky	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
53	006	Konstrukce na basketbal,na plot,vč. desky,obroučky,síťky	ks	2,000	12 500,00	25 000,00
54	007	Kartač na umělou travu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
55	008	4 ks pouzder pro odkládání sloupků tenis a volejbal	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				377 010,00
	767	Konstrukce zámečnické - oplocení v. 4,0 m				377 010,00
56	0001	Sloupek tr.76x3mm L 4750 s plotnou pro mantinel v. 1 m	ks	43,00	1 780,00	76 540,00
57	0002	Horní a dolní ztužení tr 44x3 mm	m	202,00	210,00	42 420,00
58	0003	Překlad nad brankou L 1100	ks	1,00	700,00	700,00
59	0004	Branka 1,0x2,2 z jeklu s mantinelem	ks	1,00	9 416,00	9 416,00
60	0005	Dřevěný mantinel z fošen v. 1 m	m2	101,00	950,00	95 950,00
61	0006	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak	m2	202,00	96,00	19 392,00
62	0007	Ochr.sif v.3,0 m	m2	303,00	123,00	37 269,00
63	0008	Patky oplocení	ks	43,00	850,00	36 550,00
64	0009	Osazení kovových sloupků do patek	ks	43,00	270,00	11 610,00
65	0010	Montáž překladu	ks	1,00	270,00	270,00
66	0011	Montáž horního a dolního ztužení	m	202,00	98,00	19 796,00
67	0012	Montáž branky na ocel.sloupky do 4 m2	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
68	0013	Režie, lešení	kpl	1,00	26 000,00	26 000,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 000,00
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00
79	012102000	Geodetické práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
80	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	VRN3	Zařízení staveniště				12 000,00
81	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
		Celkem				1 135 760,00