DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen **„dodatek č. 1“**)

Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Kaly**
Kaly 23
594 55 Dolní Loučky, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 1480357-758/0800
IČO: 00543942
DIČ: CZ00543942
zastoupený: Ing. Jiřím Synkem, starostou obce Kaly
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Synek, tel: 549 440 010, 739 278 253, e-mail: obec@kaly.cz
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Petr Pokorný – technický dozor investora
tel.: 603 413 590, e-mail: pokorny.byt@iol.cz

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s. Tyršova 748, Modřice 664 48

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, tel.: +420 733 780 330
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí, tel.: +420 733 780 411
Jan Havlíček, stavbyvedoucí stavby, tel.: +420 733 780 420

COLAS

COLAS CZ

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu dne 16.4. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, **zakázka č.: 181133004 na akci Obec Kaly – Oprava místní komunikace obce Kaly – Zahrada: úsek „Zahrada“** dále také „**smlouva o dílo**“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1.

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. č.2 smlouvy o dílo se mění o **méněpráce a vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto **dodatku č**. 1.

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. č. 4 smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje **o 445 418,- Kč bez DPH, tzn., že cena díla činí nově:**

Cena SOD celkem bez DPH	**1 878 983,50 Kč**
Cena dodatku č.1 bez DPH	**445 418,00 Kč**
Cena celkem bez DPH	**2 324 401,50 Kč**
DPH	**488 124,32 Kč**
Cena celkem s DPH	**2 812 525,82 Kč**

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

Detailně je vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.**1**.

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

COLAS

COLAS CZ

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Kontroloval: Ing. Petr Jeleček

podpis: .....

V Kalech dne: 27. 4. 2018	V Modřicích dne: 30. 4. 2018
Za objednatele:	**Za zhotovitele:**
.....	COLAS CZ, a.s. Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 42 Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500 .....
Ing. Jiří Synek starosta obce	**Ing. Pavel Armutidis,** manažer regionu Jižní Morava divize Silniční stavitelství COLAS CZ, a.s.

OBEC KALY

ROZPOČET

Stavba: 181133004 - Obec Kaly - Oprava místní komunikace obec Kaly-Zahrada: úsek "Zahrada"
JKSO:
Objednatel:
EČO:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Měna: Kč
Datum: 3.5.2018

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	181133004	Obec Kaly - Oprava místní komunikace obec Kaly-Zahrada: úsek "Zahrada"				
	1	Oprava komunikace - úsek "Zahrada" - dodatek č.1 - plocha u kontejneru, vjezd u památníku, krajnice				445 418,00
	1	Zemní práce				
001	123300	Odkop krajnice tl. 0,15m, odvoz na skládku v místě, bez poplatku	m2	2 120,000000	63,00	133 560,00
002	123500	Odkopávka plochy tl. 0,45m, odvoz na skládku v místě, bez poplatku	m2	46,500000	144,00	6 696,00
	1	Zemní práce				140 256,00
	11	Přípravné a přidružené práce				
	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	-45,000000	83,00	-3 735,00
	11	Přípravné a přidružené práce				-3 735,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
004	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/32 tl. 30cm	m2	46,500000	154,00	7 161,00
005	567122114	Podklad z SC 8/10 tl.15 cm	m2	46,500000	290,00	13 485,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				20 646,00
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				
006	569800	Pokládka nezpevněné krajnice tloušťky 10 cm	m2	2 285,000000	131,00	299 335,00
007	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	-165,000000	36,00	-5 940,00
008	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-165,000000	15,00	-2 475,00
009	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-165,000000	250,00	-41 250,00
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				249 670,00
	89	Ostatní konstrukce				
010	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	25,000000	968,00	24 200,00
011	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS	-5,000000	1 522,00	-7 610,00
	89	Ostatní konstrukce				16 590,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
012	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	KUS	25,000000	1 045,00	26 125,00
	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	70,000000	265,00	18 550,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				44 675,00
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
014	935111111R00	Osazení přik. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 50 cm	m	-97,000000	146,00	-14 162,00
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				-14 162,00
	H22	Komunikace a pozemní letiště				
015	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	575,000000	35,00	20 125,00
	H22	Komunikace a pozemní letiště				20 125,00
	M0	Montážní přirážky				
016	0001VD	Osazení odvodňovacího žlabu	m	-3,000000	1 650,00	-4 950,00
	M0	Montážní přirážky				-4 950,00
	OST	Ostatní materiál				
017	0002VD	Dodávka štěrbinové vpusti	m	-3,000000	3 500,00	-10 500,00
018	329VD	Betonový obrubník chodníkový	ks	70,000000	90,00	6 300,00
019	330VD	přikopová tvárnice	ks	-291,000000	67,00	-19 497,00
	OST	Ostatní materiál				-23 697,00
	1	Celkem Oprava komunikace - úsek "Zahrada" - dodatek č.1 - plocha u kontejneru, vjezd u památníku, krajnice				445 418,00
	S01	Oprava komunikace - úsek "Zahrada"				1 878 983,50
	'11	Přípravné a přidružené práce				
001	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	45,000000	83,00	3 735,00

ROZPOČET

Stavba: 181133004 - Obec Kaly - Oprava místní komunikace obec Kaly-Zahrada: úsek "Zahrada"
JKSO:
Objednatel:
EČO:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Měna: Kč
Datum: 3.5.2018

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	11	Přípravné a přidružené práce				3 735,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
002	567512112R00	Recyklace za studena (dle TP 208) do hl.14 cm, promísení s pojivem, kamenivem	m2	3 950,000000	164,00	647 800,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				647 800,00
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				
003	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 950,000000	15,00	59 250,00
004	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	165,000000	36,00	5 940,00
005	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	165,000000	15,00	2 475,00
006	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	3 950,000000	250,00	987 500,00
[illegible]	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	165,000000	250,00	41 250,00
[illegible]	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	45,000000	250,00	11 250,00
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				1 107 665,00
	89	Ostatní konstrukce				
009	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	9,000000	968,00	8 712,00
010	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS	7,000000	1 522,00	10 654,00
	89	Ostatní konstrukce				19 366,00
	91	doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
011	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	KUS	9,000000	1 045,00	9 405,00
012	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	39,000000	265,00	10 335,00
	91	doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				19 740,00
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
013	935111111R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 50 cm	m	97,000000	146,00	14 162,00
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				14 162,00
	H22	Komunikace a pozemní letiště				
014	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	799,100000	35,00	27 968,50
	H22	Komunikace a pozemní letiště				27 968,50
	M0	Montážní přirážky				
[illegible]	0001VD	Osazení odvodňovacího žlabu	m	3,000000	1 650,00	4 950,00
	M0	Montážní přirážky				4 950,00
	OST	Ostatní materiál				
016	0002VD	Dodávka štěrbinové vpusti	m	3,000000	3 500,00	10 500,00
017	329VD	Betonový obrubník chodníkový	ks	40,000000	90,00	3 600,00
018	330VD	přikopová tvárnice	ks	291,000000	67,00	19 497,00
	OST	Ostatní materiál				33 597,00
	S01	Celkem Oprava komunikace - úsek "Zahrada"				1 878 983,50
	181133004	Celkem Obec Kaly - Oprava místní komunikace obec Kaly-Zahrada: úsek "Zahrada"				2 324 401,50