KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kino Ševětín
Objekt:

190312 - 1 - Kino fasáda

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**664 216,34**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	664 216,34	21,00%	139 485,43
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**803 701,77**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kino Ševětín
Objekt:
190312 - 1 - Kino fasáda

Místo:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**664 216,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	560 464,53
1 - Zemní práce	60 173,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	182 512,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 827,88
62 - Úprava povrchů vnějších	117 734,79
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	4 312,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce	97 981,50
94 - Lešení a stavební výtahy	26 780,04
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 901,12
997 - Přesun sutě	55 533,42
998 - Přesun hmot	9 708,53
PSV - Práce a dodávky PSV	80 751,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 948,63
764 - Konstrukce klempířské	22 539,42
766 - Konstrukce truhlářské	14 821,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	36 361,94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	80,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kino Ševětín
Objekt:
190312 - 1 - Kino fasáda

Místo:
Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**664 216,34**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				560 464,53
	D	1	Zemní práce				60 173,15
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	67,000	55,00	3 685,00
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	67,000	85,00	5 695,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	34,000	95,00	3 230,00
4	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	7,140	850,00	6 069,00
5	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,140	250,00	1 785,00
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,140	90,00	642,60
7	K	x65	Rozprostření kačírku	m2	45,000	75,00	3 375,00
8	*M*	*583374020*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22*	*t*	*22,950*	*950,00*	*21 802,50*
9	K	x29	Rozprostření vrstvy substrátu	m2	11,580	74,40	861,55
10	*M*	*103211000*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*3,474*	*1 250,00*	*4 342,50*
11	K	x463	D+M výsadba popínavých rostlin	m2	11,580	750,00	8 685,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				182 512,00
12	K	x2	D+M ocelové konzoly vč. nátěru ná zabetonované do kapsy ve zdivu	kus	8,000	2 000,00	16 000,00
13	K	x3	D+M nerezové kotvy kotvené do kamenného obrubniku	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
14	K	x4	D+M nerezového táhla přikotveného ke konzole a kotvě	m	29,600	900,00	26 640,00
15	K	x6	D+M nerezové lanové sítě	m2	69,120	1 850,00	127 872,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				1 827,88
16	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,380	685,00	945,30
17	K	629991011-1	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,040	30,70	62,63
18	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	4,600	55,00	253,00
19	*M*	*590514800*	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*4,830*	*25,00*	*120,75*
20	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících	m	4,600	55,00	253,00
21	*M*	*590514760*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m*	*m*	*4,830*	*40,00*	*193,20*
	D	62	Úprava povrchů vnějších				117 734,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	622271001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na dřevěné nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	34,210	1 450,00	49 604,50
23	*M*	*595907370*	*deska cementotřísková 125x335 cm tl.1,2 cm - bez povrchové úpravy*	*m2*	*37,631*	*212,00*	*7 977,77*
24	K	622321131	Potažení vnějších ploch štukem, tloušťky do 3 mm stěn	m2	153,835	145,00	22 306,08
25	K	x1	Příplatek za potažení štukem- členitá fasáda s ornamenty	m2	153,835	135,00	20 767,73
26	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	153,835	38,50	5 922,65
27	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	188,045	55,00	10 342,48
28	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,040	30,70	62,63
29	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	4,600	40,00	184,00
30	*M*	*590514800*	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*4,830*	*25,00*	*120,75*
31	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících	m	4,600	55,00	253,00
32	*M*	*590514760*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m*	*m*	*4,830*	*40,00*	*193,20*
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 312,10
33	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	4,550	462,00	2 102,10
34	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	10,000	221,00	2 210,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
	D	91	Doplňující konstrukce a práce				97 981,50
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže	m	56,000	187,00	10 472,00
36	*M*	*583803140*	*obrubník kamenný přímý, žula, 30x20*	*m*	*59,000*	*1 250,00*	*73 750,00*
37	*M*	*x56*	*obrubník kamenný s otvorem pro odtok vody*	*m*	*1,000*	*1 250,00*	*1 250,00*
38	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,000	71,70	2 509,50
39	K	x753	D+M dekorační kamenné koule pro zabezpečení fasády před poškozením automobily	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	D	94	Lešení a stavební výtahy				26 780,04
40	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	173,840	42,00	7 301,28
41	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	5 389,040	1,75	9 430,82
42	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	173,840	22,60	3 928,78
43	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	173,840	15,00	2 607,60
44	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	5 389,040	0,35	1 886,16
45	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	173,840	9,35	1 625,40
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 901,12
46	K	973031514	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm	kus	8,000	185,00	1 480,00
47	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	34,210	65,00	2 223,65
48	K	968062376	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,040	96,80	197,47
	D	997	Přesun sutě				55 533,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	43,394	532,00	23 085,61
50	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	650,910	14,80	9 633,47
51	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	43,394	186,00	8 071,28
52	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	14,740	155,00	2 284,70
53	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	19,430	100,00	1 943,00
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	9,224	1 140,00	10 515,36
	D	998	Přesun hmot				9 708,53
55	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	43,536	223,00	9 708,53
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				80 751,81
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 948,63
56	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m	m2	34,000	105,00	3 570,00
57	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací	m	34,000	98,60	3 352,40
58	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,031	846,00	26,23
	D	764	Konstrukce klempířské				22 539,42
59	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,200	56,10	67,32
60	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	32,800	70,70	2 318,96
61	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	10,600	90,00	954,00
62	K	764151401-1	D+M Krytina ze svitků nebo tabulí z ocelového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	1,500	1 640,00	2 460,00
63	K	764256404-1	D+M Oplechování parapetů z ocelového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	1,200	405,00	486,00
64	K	764258404-1	D+M Oplechování říms a ozdobných prvků z ocelového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	30,800	369,00	11 365,20
65	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	32,800	114,00	3 739,20
66	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	10,600	100,00	1 060,00
67	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,058	1 530,00	88,74
	D	766	Konstrukce truhlářské				14 821,23
68	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,000	39,90	39,90
69	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	2,040	650,00	1 326,00
70	*M*	*x1*	*okno plastové 1200x1700mm bez dělení ,jednokřídlové v odstínu otvorů použitých na infocentru. Jako zasklení bude použito mléčné sklo.*	*kus*	*1,000*	*12 500,00*	*12 500,00*
71	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000	250,00	250,00
72	*M*	*611444020*	*parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm*	*m*	*1,200*	*513,00*	*615,60*
73	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	121,254	0,74	89,73
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				36 361,94
74	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,000	96,00	192,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	27,127	97,60	2 647,60
76	K	783827445	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	153,835	187,00	28 767,15
77	K	x9	Krycí nátěr cementotřískových desek	m2	34,210	139,00	4 755,19
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				80,59
78	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,380	18,40	25,39
79	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,380	40,00	55,20
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00
84	K	012103000	Geodetické práce , vytyčení sítí dle digitálního podkladu předaného investorem	...	1,000	5 000,00	5 000,00
83	K	013294000	Ostatní dokumentace - fotodokumentace	...	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00
80	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				7 000,00
82	K	041403000	Opatření BOZP na staveništi	...	1,000	5 000,00	5 000,00
85	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - převzetí základové spáry	...	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
81	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	0,00	0,00