

SMLOUVA O DÍLO č. 014/12-PM
uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice
zastoupená starostou Jaromírem Konečným
ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
a) technický dozor objednatele – ing. Jiří Pospíšil, Pospíšil & Švejnoha spol. s r. o.
IČO 00291943
DIČ CZ00291943

Zhotovitel:

PM Realstav s. r. o., U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora
Zastoupená jednatelem Patrikem Lutonským
Ve věcech technických: p. Vít – 777 700 927
IČ: 29210658
DIČ: CZ29210658

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku stavebních prací na akci „Rekonstrukce KD – Křenovice, ul. Václavská“ včetně příp. potřebných zkoušek a předání dokladů uvedených zejména v čl. X. bod 3. smlouvy (dále jen dílo).

Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou doručenou ve výběrovém řízení dne 21. 5. 2012, jejíž součástí byl i cenový rozpočet ze dne 21. 5. 2012, v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy, na podkladě zadávacích podmínek výzvy k podání nabídky ze dne 30. 4. 2012 a při respektování podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány ve stavebním řízení.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektu „Rekonstrukce KD – Křenovice, ul. Václavská“ zpracovaného v 02/2012 společností STATIKA DYNAMIKA s.r.o. a výkazu výměr, které tvořily zadávací dokumentaci k výzvě, byly podkladem pro vypracování nabídkového rozpočtu zhotovitele a vymezují rozsah smluvního díla.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu za dále uvedených podmínek.

III.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 31. 10. 2012.

2. Délka průběžné doby výstavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen v těchto případech:

- na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele skrytá překážka bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele),

- na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které nemohlo být zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat neodvratitelné jednání třetí osoby,
- na základě úředního rozhodnutí státního orgánu.

3. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vzájemné dohody smluvních stran. Vychází z nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 21. 5. 2012 a činí celkem bez DPH:

2 927 145 Kč

(slovy: dvamilionydevětsetdvacetšedmtisícjedenstočtyřicetpět korunčeských)

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Nabídkový rozpočet zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel v souladu s cenovými podmínkami veřejné zakázky uvedenými ve výzvě k podání nabídky ze dne 30. 4. 2012 potvrzuje, že sjednaná cena bez DPH obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na vytyčení příp. inženýrských sítí, náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na příp.rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla, rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů) a dále :

- veškeré náklady na používání strojů,
- veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
- veškeré náklady na služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch,
- veškeré náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních poplatků,
- veškeré náklady na skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů veřejné zakázky,
- veškeré náklady na schvalovací řízení, převod vlastnických práv na Objednatele,
- veškeré náklady na pojištění, daně, cla (náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení), správní poplatky,
- veškeré náklady na provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií, na dodávku elektřiny, vodné a stočné, během provádění veřejné zakázky,
- veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení plnění veřejné zakázky,
- veškeré náklady na poplatky za skládky,
- veškeré provozní náklady dodavatele včetně nákladů na ubytování,
- veškeré náklady na uvedení stavbou dotčených prostor do původního stavu,
- veškeré náklady jakkoliv související s kompletací díla,
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace díla,
- veškeré náklady na pochůzky po úřadech, schvalovací řízení, které nese Zhotovitel,
- veškeré náklady na provádění všech revizí a příslušnými normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
- veškeré náklady na pojištění odpovědnosti dodavatele a na pojištění předmětu plnění veřejné zakázky,
- veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné zakázky,
- veškeré náklady na zajištění přístupů do všech částí stavby,
- veškeré náklady na zabezpečení jímek na odběr vzorků vod,

- veškeré náklady na zabezpečení stavby proti působení nepříznivých klimatických jevů, zejména proti možnosti způsobení škod sesutím nebo splavením zeminy nebo materiálu jakož i zvýšenému odtoku povrchových vod z prostoru stavby,
nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle projektu a výkazu výměr (čl.II. bod 1.).

3. Cena uvedená v bodě 1. tohoto článku je dohodnutá jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna na základě oboustranné dohody a pouze v těchto případech:

- na základě zhotovitelem provedené prověrky projektu
- pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu díla proti schválenému projektu a cenové nabídce zhotovitele,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
- pokud dojde k prodloužení doby plnění na základě požadavku objednatele nebo úředního rozhodnutí st.orgánu - cena se zvýší o procentní míru inflace vyjádřenou průměrným vývojem spotřebitelských cen dle údajů ČSÚ příp. ČNB vykázanou za rok předcházející skutečnému datu splnění díla, ale jen za předpokladu, že roční míra inflace přesáhne 5%.

5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření rozsahu díla proti schválenému projektu včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny formou zápisu ve stavebním deníku zástupci objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat v technických věcech a následně odsouhlaseny statutárními orgány obou smluvních stran. Realizovat tyto práce může zhotovitel teprve po písemném souhlasu objednatele (pokud budou z časových důvodů realizovány ještě před uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě). Právo na jejich úhradu mu však vznikne až po oboustranném potvrzení příslušného dodatku ke smlouvě o dílo statutárními orgány smluvních stran.

Pro ocenění změn, víceprací a méněprací budou použity přednostně položky z cenové nabídky zhotovitele ze 21. 5. 2012 a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity ceny stanovené ÚRS Praha a.s. pro dané časové období.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě průběžné fakturace (cca 2-3 faktury) na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Ve faktuře bude vyčísleno příp. zádržné.

2. Právo na vystavení a proplacení faktury vznikne zhotoviteli až po odsouhlasení a potvrzení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Soupis bude nedílnou součástí faktury, kde bude tato skutečnost uvedena.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na zadržení 10 % pozastávky z celkové ceny díla (bez DPH) v případě vad a nedodělků (vč. nepředložení příp. předepsaných dokladů o zkouškách a revizích a dokumentace o skutečném stavu provedení díla).

Pozastávka bude uvolněna do 10 kalendářních dnů po potvrzení jejich odstranění objednatelem na základě písemné výzvy zhotovitele případně jím zaslané faktury.

4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a číslo této smlouvy.

Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako na nedoručenou a u nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

Za nesprávné údaje se považují zejména:

- faktura nemá náležitosti daňového dokladu,
- údaje na faktuře neodpovídají soupisu provedených prací,
- splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám.

5. Splatnost faktury činí 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Finanční závazek se považuje za splněný dnem připsání pohledávky na účet oprávněného.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky pro úhradu všech smluvně sjednaných prací a dodávek a že zabezpečí včasné a úplné proplacení faktur za provedené práce a dodávky materiálu za podmínky, že budou dodržena ujednání této smlouvy.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických vad nejpozději do 31. 10. 2012. O předání staveniště bude pořízen zápis. Vytyčení příp. podzemních inženýrských sítí si v souladu s podmínkami veřejné zakázky uvedenými ve výzvě k podání nabídky ze 30. 4. 2012 zajistí zhotovitel. Doklad o vytyčení sítí bude součástí zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel je povinen respektovat rozmístění a trasu příp. podzemních vedení v prostoru provádění díla a je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod. Objednatel nenese odpovědnost za poškození sítí vytyčených, nevytyčených příp. vytyčených nesprávně (nacházejících se na jiném místě, než byly vytyčeny).

2. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli ve 2 vyhotoveních projekt spolu se stavebním povolením příp. dalšími doklady a rozhodnutími potřebnými pro provádění prací.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Zajistí si na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla na tomto díle včetně majetku objednatele a dále na věcech opatřených zhotovitelem k jeho provedení; dále nese odpovědnost za škody vzniklé třetím osobám a odpovědnost za škody na prováděném díle způsobených třetí osobou, to vše až do doby úplného dokončení díla a protokolárního předání objednateli zápisem o předání a převzetí.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, přístupný smluvním stranám na stavbě, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapsat termín předání staveniště a zahájení prací na díle, dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, vícepráce, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektu, klimatické podmínky apod.

Do stavebního deníku bude zapsán název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektu, dále budou zapsána jména zástupců, oprávněných jednat v technických věcech, změna těchto zástupců nebo jejich doplnění. Pokud však dojde ke změně statutárního orgánu kterékoliv smluvní strany, je nutné tuto změnu provést formou dodatku ke smlouvě.

Obsah stavebního deníku bude potvrzován zástupcem objednatele oprávněným jednat v technických věcech.

2. Deník se skládá z denních záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zmocnění zástupci zhotovitele, odpovědní zástupci objednatele oprávnění jednat v technických věcech případně jiní zmocnění zástupci objednatele, přímý zpracovatel projektu nebo oprávněné orgány státní správy a státního stavebního dohledu.

4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla příp. dnem, kdy zhotovitel odstraní poslední z vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla, povede zhotovitel stavební deník i nadále a opětovně předá jeho originál objednateli po odstranění poslední z vad a nedodělků.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují automaticky za změnu smlouvy ani nezakládají nárok kterékoliv smluvní strany na změnu smlouvy. Mohou však být podkladem k zahájení jednání smluvních stran o změně smluvních vztahů a o následném uzavření dodatku ke smlouvě.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, bezvadnost a úplnost provedení díla. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla, dále pak technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou potřebné k provedení díla. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci příp. subdodavatel. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Objednatel prohlašuje, že zhotovitel bude mít od něj k dispozici veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména dokumentaci projednanou ve stavebním řízení, výkaz výměr a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí.

Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy; pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím souhlasem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat realizaci zakázky v průběhu prací s technickým dozorem objednatele, v případě nutnosti i s projektantem.

2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Pripouští se pouze první jakost materiálů. Zhotovitel ručí za to, že v rámci

provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla dát si vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že odpady (např. zeminu nebo suť) a případné znečištění odstraní neprodleně po provedení příslušných prací. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele, provedené formou zápisu do stavebního deníku, nepořádek do 3 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady zhotovitele (např. pomocí třetí osoby).

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Pokud dojde činností zhotovitele k znečištění přilehlých komunikací či jiných veřejných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady, a to bez zbytečného odkladu.

4. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 pracovní dny před zakrytím vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. V případě, že se objednatel ke kontrole ve lhůtě nedostaví, budou práce pokračovat. Případné dodatečné odkrytí, bude-li překrytá část v pořádku, bude hradit objednatel. Budou-li však zjištěny vady, ponese náklady s tím spojené zhotovitel. O provedené kontrole se vyhotoví zápis do stavebního deníku.

5. Zhotovitel oznámí písemně objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění případných zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Zhotovitel odpovídá za situační a výškové umístění všech částí díla podle projektu.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, právních předpisů či technických norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Režim náhrady škody při porušení povinností ze závazkového vztahu se řídí ust. § 373 – 386 obchodního zákoníku a občanským zákoníkem.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

9. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku.

Technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zaměstnanec zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví zaměstnanců zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

10. Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomocí jiných osob - subdodavatelů, odpovídá přitom, jako by práce uskutečňoval sám.

IX.

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem stavby, která je předmětem rekonstrukce, zůstává objednatel, vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště po dobu provádění díla na zhotovitele. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla, je však až do doby jejich zabudování zhotovitel.

X.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady, uvedené níže. Provedeným a ukončeným dílem se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn. Úplným splněním dodávky stavby se dále rozumí podepsání zápisu o předání a převzetí a předání dokladu o

odstranění případných vad a nedodělků, předložení příp. předepsaných dokladů o zkouškách a revizích a dokumentace o skutečném stavu provedení díla.

2. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, že dílo je připraveno k převzetí. Objednatel svolá předávací a přijímací řízení. Odevzdání a převzetí díla bude provedeno ve smyslu ust. § 562 obchodního zákoníku na základě prohlídky díla za účasti zástupců obou smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen doložit u přijímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:

- projekt se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o předepsaných zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- atesty rozhodujících použitých materiálů,
- originál stavebního deníku.

4. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno tj. bude vykazovat takové vady a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užívání. Takovéto rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu včetně jeho zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního odevzdání a převzetí díla. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla objednateli, avšak závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou není splněn, pokud nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky.

5. Zhotovitel vyklidí staveniště (demontáž zařízení staveniště, úklid, vyčištění a uvedení do původního stavu) ve lhůtě 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. V zápise o předání a převzetí lze dohodnout jiný termín. Pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, bude v zápise dohodnut i nezbytný rozsah staveniště, které bude vyklizeno do 5 kalendářních dnů po odstranění poslední z drobných vad či nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

6. Užívat dílo před jeho dokončením a předáním může objednatel pouze na podkladě písemné dohody sjednané se zhotovitelem, jejíž obsah bude uveden ve stavebním deníku. V této dohodě stanoví zhotovitel podmínky pro předčasné užívání.

XI. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost a funkčnost díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba začne běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

V části díla, které vykazovalo vady či nedodělky, začíná běžet záruční doba ve stejné délce dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v zápise o odevzdání a převzetí díla.

V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, platnými technickými normami (ČSN) příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektu a provádění běžné údržby díla objednatel. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení ani na závady způsobené cizím zaviněním, vandalismem nebo vyšší mocí.

2. Zjevné vady je objednatel povinen vytknout zhotoviteli ihned po jejich zjištění i v průběhu stavby, nejpozději však při předání hotového díla objednateli. Tyto vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nejpozději do 7 kalendářních dnů. V případě, že charakter těchto vad neumožní uvedenou lhůtu dodržet, dohodne zhotovitel s objednatel. lhůtu delší.

3. Jiné než zjevné vady je povinen objednatel reklamovat u zhotovitele písemnou formou neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci uvede objednatel popis vady a způsob, jakým se projevuje.

4. Zhotovitel se zavazuje veškeré reklamované vady, za které prokazatelně odpovídá, bezplatně odstranit. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k objektu v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.

5. Odstraňování reklamovaných vad zahájí zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace. Reklamované vady odstraní zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Nezahájí-li zhotovitel odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu a nedokončí-li odstranění vady ve smlouvou sjednané či smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 15 kalendářních dnů poté, co obdržel vyúčtování (fakturu). I přes odstranění závady jiným zhotovitelem není dotčena záruční lhůta.

6. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání díla objednateli.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace podaná poslední den záruční doby k odeslání se považuje za včas uplatněnou.

XII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla nebo při nesplnění jiných termínů plnění sjednaných touto smlouvou nebo vzájemně dohodnutých na základě smlouvy (např. sjednaných termínů k odstranění vad a nedodělků, k odstranění reklamovaných vad apod.) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů od doručení písemného vyúčtování (faktury).

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, ovšem jen za předpokladu, že povinná strana nesplní svou povinnost ani v přiměřené náhradní lhůtě. O záměru odstoupit od smlouvy musí být uvědoměna druhá smluvní strana minimálně 5 pracovních dnů předem. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy na straně objednatele se rozumí zejména:

- objednatel zanedbá své povinnosti a tím neumožní zhotoviteli zahájit či provádět sjednané práce s výjimkou případů závažných důvodů na straně objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 kalendářních dnů oproti lhůtě splatnosti z viny na straně objednatele.

3. Podstatným porušením této smlouvy na straně zhotovitele se rozumí zejména:

- bezdůvodné odmítnutí převzetí staveniště od objednatele,

- soustavné nebo zvlášť hrubé porušení povinností zhotovitele v oblasti způsobu provádění a jakosti díla či provádění prací v rozporu s projektem či výkazem výměr bez souhlasu objednatele či v rozporu s veřejnoprávními rozhodnutími - tzv. odejmutí zakázky,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele.

4. Všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy nebudou platit jen v případě, kdy bude na některý z těchto důvodů uzavřen samostatný dodatek k této smlouvě.

5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami ÚRS Praha a.s. proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory z této smlouvy budou řešeny smírným jednáním za účasti statutárních orgánů obou stran. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění práv a závazků z této smlouvy o dílo, je povinná příslušná strana tuto skutečnost oznámit straně druhé a vyvolat jednání obou stran k řešení nastalé skutečnosti. Teprve pokud nebude dosaženo dohody, požádá dotčená smluvní strana o rozhodnutí soud.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné převést práva a závazky z této smlouvy na třetí subjekt (týká se i přechodu závazků na případné právní nástupce smluvních stran).

4. Zástupci pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy nebo uzavírat dodatky ke smlouvě.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. Dodatky budou vyhotoveny ve stejném počtu jako tato smlouva.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě potvrzená vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Křenovicích dne 3.7.2012

V Černé Hoře dne 3.7.2012

Jaromír Konečný
starosta obce
Objednatel


OBEC KŘENOVICE
Školní 535, 683 52 Křenovice
IČ: 002 91 943
DIČ: CZ00291943

Patrik Lutonský
jednatel zhotovitele
Zhotovitel


PMrealstav s.r.o.
PM Realstav s. r. o.
U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora
IČ: 29210658, DIČ: CZ29210658
www.pmrealstav.cz

Slepý rozpočet stavby

Stavba :

Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %	0,00
DPH	14 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	2 927 145,00
DPH	20 %	585 429,00
Cena celkem za stavbu		3 512 574

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
O-01 Hlavní stavební práce	1 783 714	0	1 486 428	297 286	50,8
O-02 Výměna okenních otvorů, zateplení	642 583	0	535 486	107 097	18,3
O-03 Rekonstrukce soc. zázemí	1 086 277	0	905 231	181 046	30,9
Celkem za stavbu	3 512 574	0	2 927 145	585 429	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
O-01	1 Základní rekonstrukce vč.nové podlahy- změna	0	0	0	0	0,0
O-02	1 Výměna okenních otvorů, zateplení - změna 02/1	0	0	0	0	0,0
O-03	1 M.102-106 - změna 02/12	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0


PMrealstav s.r.o.
PM Realstav s. r. o.
U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora
IČ: 29210658, DIČ: CZ29210658
www.pmrealstav.cz

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Základní rekonstrukce vč.nové pod	JKSO	
Objekt			SKP	
O-01		Hlavní stavební práce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11-08-26		Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Miroslav Poláček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	474 363	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 012 065	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 486 428	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 486 428	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 486 428	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	1 486 428 Kč	
DPH		20,0	%	297 286 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 783 714 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet : 1
Objekt :	O-01 Hlavní stavební práce	Základní rekonstrukce vč.nové podlahy-

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 798	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 453	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 638	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	236 779	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	54 388	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 192	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 215	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	300	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 977	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	23 027	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	60 814	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 144	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 072	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	203 759	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	185 183	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	132 924	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 000	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	34 500	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 310	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	32 597	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	275 370	0	0	0
783 Nátěry	0	112 989	0	0	0
784 Malby	0	21 362	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	52 638	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	474 363	1 012 065	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-01 Hlavní stavební práce	Základní rekonstrukce vč. nové podlahy- změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 výkop pro základ mč.001:2,398*0,6*0,8	m3	1,15 1,15	800,00	920,80
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m výkop pro základ mč.001:2,398*0,6*0,8	m3	1,15 1,15	400,00	460,40
3	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 výkop pro základ mč.001:2,398*0,6*0,8	m3	1,15 1,15	250,00	287,75
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop pro základ mč.001:2,398*0,6*0,8	m3	1,15 1,15	1 500,00	1 726,50
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkop pro základ mč.001:2,398*0,6*0,8	m3	1,15 1,15	150,00	172,65
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku výkop pro základ mč.001:2,398*0,6*0,8	m3	1,15 1,15	200,00	230,20
Celkem za 1 Zemní práce						3 798,30
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
7	274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění základ mč.001:2,398*0,6*0,8	m3	1,15 1,15	3 000,00	3 453,00
8	281601113RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 60 cm	m	10,00	1 000,00	10 000,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						13 453,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
9	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m.č.001:(2,998*2,4-0,6*2,1)*0,45	m3	2,67 2,67	3 050,00	8 145,94
10	316381116R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm 1,1*0,874	m2	0,96 0,96	540,00	519,16
11	317121033RT3	Překlad nenosný do příčky překlad 1200 x 249 x 125 mm	kus	1,00	200,00	200,00
12	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	3,00	340,00	1 020,00
13	342255026R00	Příčky z desek pórobetnových tl. 12,5 cm 108-110:2,635*2,7-0,7*1,97	m2	5,74 5,74	480,00	2 753,04
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						12 638,14
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
14	416071121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MA 12,5 mm SYMETRA RG 4-16 4x4 107:88,84 109:192,15 201+202:8,91+17,48 108+110:21,48	m2	328,86 88,84 192,15 26,39 21,48	720,00	236 779,20
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						236 779,20
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
15	602011131R00	Omítka jednovrstvá ručně 108-110:(2,635*2,7-0,7*1,97)*2 zateplení pod okny:1,365*1,09*6+2,1*0,735*3	m2	25,03 11,47 13,56	240,00	6 006,86
16	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 101:(3*2+8,53*2)*2,7-1,465*2,4-1,99*2,4 107:(11,75*2+7,33*2)*4,755-(6,735+1,86+1,885)*3,5-2,1*1,46*3- 0,7*1,97*2-0,9*1,97 108+110:(6,95*2+4,25*2)*2,7-1,622*2,4-1,071*2,1-1,78*1,26-0,58*0,575 109:(22,47*2+8,565*2)*5,05-1,365*2,8*6-(6,735+1,86*1,885)*3,5- 1,67*2,4-1,622*2,4-1,465*2,4	m2	534,60 53,97 131,04 51,76 243,26	30,00	16 037,95

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-01 Hlavní stavební práce	Základní rekonstrukce vč.nové podlahy- změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		201:(2,96*2+3,005*2)*2,18-0,9*1,97		24,23		
		202:(5,7*2+2,99*2)*2,18-0,9*1,97-5,26*1,1		30,33		
17	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	83,14	300,00	24 940,53
		1:(1,355+2,8*2)*0,85*6		35,47		
		2:(1,78+1,26*2)*0,85		3,66		
		3:(2,1+1,46*2)*0,85*3		12,80		
		4:(0,88+0,958*2)*0,85		2,38		
		5:(0,975+0,595*2)*0,85		1,84		
		6:(0,565+0,595*2)*0,85		1,49		
		7:(0,58+0,595*2)*0,85		1,50		
		8:0,79*3*0,85		2,01		
		9:(1,99+1,015*2)*0,85		3,42		
		10:(1,67+1,015*2)*0,85		3,15		
		6:(0,9+1,99*2)*0,85		4,15		
		7:(1,67+2,4*2)*0,85		5,50		
		8:(1,99+2,4*2)*0,85		5,77		
18	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	14,03	260,00	3 647,90
		m.č.001:(2,998*2,4-0,6*2,1)*2+(2,1*2+0,6)*0,45		14,03		
19	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	25,03	150,00	3 754,29
		108-110:(2,635*2,7-0,7*1,97)*2		11,47		
		zateplení pod okny:1,365*1,09*6+2,1*0,735*3		13,56		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				54 387,53
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
20	623421142R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl. 3	m2	20,77	250,00	5 191,65
		komín:(1,05+0,774*2)*3,5		9,09		
		(1,05*2+0,774*2)*3,2		11,67		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				5 191,65
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
21	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	2,41	2 800,00	6 734,00
		m.č.108+110,101:(21,48+26,62)*0,05		2,41		
22	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	2,41	100,00	240,50
		m.č.108+110,101:(21,48+26,62)*0,05		2,41		
23	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	2,41	100,00	240,50
		m.č.108+110,101:(21,48+26,62)*0,05		2,41		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 215,00
Díl:	64	Výplně otvorů				
24	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 16 cm	kus	1,00	300,00	300,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				300,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	83,73	2,00	167,47
		m.č.101,108+110:26,62+21,48		48,10		
		schodiště:(0,191+0,283)*1,3*15		9,24		
		m.č.201,202:8,91+17,48		26,39		
26	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	280,99	10,00	2 809,90
		m.č.107,109:(88,84+192,15)		280,99		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 977,37
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	83,73	23,00	1 925,86

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-01 Hlavní stavební práce	Základní rekonstrukce vč. nové podlahy- změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. 101,108+110:26,62+21,48		48,10		
		schodiště:(0,191+0,283)*1,3*15		9,24		
		m.č. 201,202:8,91+17,48		26,39		
28	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	280,99	23,00	6 462,77
		m.č. 107,109:(88,84+192,15)		280,99		
29	950300230RA0	Vytvoření otvoru dod. v zateplené střeše do 1,5 m2	kus	1,00	350,00	350,00
		pro vzduchotechniku:1		1,00		
30	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
31	95-02	Vnější čistící rošt tl. 60 mm, D+M	m2	2,78	2 000,00	5 568,00
		2,65*0,6+1,99*0,6		2,78		
32	95-03	Interiérová čistící rohož zapuštěná do podlahy D+M	m2	6,72	1 000,00	6 720,00
		3*1,1+2,85*1,2		6,72		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 026,63
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
33	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt	m2	280,99	30,00	8 429,70
		m.č. 107,109:88,84+192,15		280,99		
34	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	49,36	900,00	44 427,15
		m.č. 108+110,107,109,101:(21,48+88,84+192,15+26,62)*0,15		49,36		
35	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	83,73	35,00	2 930,66
		m.č. 101,108+110:26,62+21,48		48,10		
		schodiště:(0,191+0,283)*1,3*15		9,24		
		m.č. 201,202:8,91+17,48		26,39		
36	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	3,00	100,00	300,00
		m.č. 001:3		3,00		
37	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 45 cm	m	2,50	80,00	200,00
		m.č. 001:2,5		2,50		
38	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	534,60	4,70	2 512,61
		101:(3*2+8,53*2)*2,7-1,465*2,4-1,99*2,4		53,97		
		107:(11,75*2+7,33*2)*4,755-(6,735+1,86+1,885)*3,5-2,1*1,46*3-0,7*1,97*2-0,9*1,97		131,04		
		108+110:(6,95*2+4,25*2)*2,7-1,622*2,4-1,071*2,1-1,78*1,26-0,58*0,575		51,76		
		109:(22,47*2+8,565*2)*5,05-1,365*2,8*6-(6,735+1,86*1,885)*3,5-1,67*2,4-1,622*2,4-1,465*2,4		243,26		
		201:(2,96*2+3,005*2)*2,18-0,9*1,97		24,23		
		202:(5,7*2+2,99*2)*2,18-0,9*1,97-5,26*1,1		30,33		
39	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	20,77	45,00	934,50
		komín:(1,05+0,774*2)*3,5		9,09		
		(1,05*2+0,774*2)*3,2		11,67		
40	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného komínového	m2	20,77	52,00	1 079,86
		komín:(1,05+0,774*2)*3,5		9,09		
		(1,05*2+0,774*2)*3,2		11,67		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				60 814,48
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
41	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	38,14	30,00	1 144,34
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 144,34
Díl: 711	Izolace proti vodě					
42	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	32,91	6,00	197,45
		m.č. 108+110,107,109,101 - rozsah opravy do 10%:(21,48+88,84+192,15+26,62)*0,1		32,91		

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-01 Hlavní stavební práce	Základní rekonstrukce vč. nové podlahy- změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. modifik. pásu m.č. 108+110, 107, 109, 101- rozsah opravy do 10%: (21,48+88,84+192,15+26,62)*0,1	m2	32,91 32,91	175,00	5 759,08
44	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00	115,00	115,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				6 071,53
Díl:	713	Izolace tepelné				
45	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 107:88,84 109:192,15 101:26,62 102-106:5,685*8,41 108+110:(21,48+7,83)	m2	384,73 88,84 192,15 26,62 47,81 29,31	80,00	30 778,47
46	713111211RL2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč. dodávky pojistné hydroizolace 107:88,84 109:192,15 101:26,62 102-106:5,685*8,41 108+110:(21,48+7,83)	m2	384,73 88,84 192,15 26,62 47,81 29,31	65,00	25 007,51
47	713111221RS3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky reflexní folie 107:88,84 109:192,15 101:26,62 102-106:5,685*8,41 108+110:(21,48+7,83)	m2	384,73 88,84 192,15 26,62 47,81 29,31	50,00	19 236,55
48	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m.č. 108, 107, 109, 101: (21,48+88,84+192,15+26,62)	m2	329,09 329,09	15,00	4 936,35
49	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením zateplení pod okny: 1,365*1,09*6+2,1*0,735*3	m2	13,56 13,56	150,00	2 033,64
50	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m.č. 108, 107, 109, 101: (21,48+88,84+192,15+26,62)*1,1	m2	362,00 362,00	20,00	7 239,98
51	28375933	Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 50mm zateplení pod okny: (1,365*1,09*6+2,1*0,735*3)*1,05	m2	14,24 14,24	45,00	640,60
52	28376371	Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm m.č. 108+110, 101: (21,48+26,62)*1,05	m2	50,51 50,51	160,00	8 080,80
53	28376372	Deska polystyrenová XPS tl. 110 mm m.č. 107, 109: (88,84+192,15)*1,05	m2	295,04 295,04	220,00	64 908,69
54	63151406	Deska z minerální vlny tl. 100 mm 107:88,84*2*1,05 109:192,15*2*1,05 101:26,62*2*1,05 102-106:5,685*8,41*2*1,05 108+110:(21,48+7,83)*2*1,05	m2	807,93 186,56 403,52 55,90 100,40 61,55	50,00	40 396,74
55	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	500,00	500,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				203 759,32
Díl:	730	Ústřední vytápění				
56	730-01	ÚT - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	185 182,72	185 182,72
Celkem za		730 Ústřední vytápění				185 182,72

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-01 Hlavní stavební práce	Základní rekonstrukce vč.nové podlahy- změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
57	762511263U00	Podlaha OSB 15 P+D šroub m.č.107,109:(88,84+192,15)*2	m2	561,98 561,98	228,00	128 131,44
58	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m.č.107,109:(88,84+192,15)*2*0,015	m3	8,43 8,43	109,40	922,21
59	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,00	1 290,00	3 870,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				132 923,65
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
60	764-01	Oplechování vzduchotechnických zařízení vč. napojení na stávající krytinu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				2 000,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
61	D-03	Dřevěné dřevěné dveře, 1kř.,neprosklené, odvětr.mřížka, 700x1970 mm, D+M	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
62	D-04	Dveře dřev.vnitřní, 2kř.,neprosklené, obložková zárubeň, madlo pro vozlíčkáře, 1300x2300mm, D+M	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
63	D-05	Dveře dřev.vnitřní, 2kř.,neprosklené, obložková zárubeň, 1500x2300 mm	kus	1,00	17 000,00	17 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				34 500,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
66	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce OK pro VZT jednotku vč. PÚ IPE 120:57,8 TR 63x4:13	kg	70,80 57,80 13,00	75,00	5 310,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 310,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
67	771275106RU1	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10 schodiště:(0,191+0,283)*1,3*15	m2	9,24 9,24	350,00	3 235,05
68	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm 101:(3*2+8,53*2)-1,465-1,99 201:1,825 202:(5,7*2+2,99*2)-0,9	m	37,91 19,61 1,83 16,48	40,00	1 516,40
69	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm (0,191+0,283)*15	m	7,11 7,11	40,00	284,40
70	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 101:(3*2+8,53*2)-1,465-1,99 201:1,825 202:(5,7*2+2,99*2)-0,9 (0,191+0,283)*15	m	45,02 19,61 1,83 16,48 7,11	25,00	1 125,50
71	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm Monoflex (Schomburg) m.č.101,108:26,62 m.č.201,202:8,91+17,48	m2	53,01 26,62 26,39	280,00	14 842,80
72	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 101:(3*2+8,53*2)-1,465-1,99 201:1,825 202:(5,7*2+2,99*2)-0,9 (0,191+0,283)*15	m	45,02 19,61 1,83 16,48 7,11	20,00	900,40
73	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m.č.101,108:26,62 m.č.201,202:8,91+17,48	m2	53,01 26,62 26,39	15,00	795,15
74	59764210	Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	64,65	150,00	9 697,49

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-01 Hlavní stavební práce	Základní rekonstrukce vč.nové podlahy- změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mč.101,108:26,62		26,62		
		m.č.201,202:8,91+17,48		26,39		
		101:((3*2+8,53*2)-1,465-1,99)*0,1		1,96		
		201:1,825*0,1		0,18		
		202:((5,7*2+2,99*2)-0,9)*0,1		1,65		
		((0,191+0,283)*15)*0,1		0,71		
		Mezisoučet		57,51		
		59,4827*0,12		7,14		
75	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,00	200,00	200,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				32 597,19
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
76	775540010RAX	Podlahy - dřevěné desky kladené do lepidla	m2	280,99	980,00	275 370,20
		m.č.107,109:(88,84+192,15)		280,99		
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				275 370,20
Díl:	783	Nátěry				
77	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	475,51	18,00	8 559,22
		sřtecha:10,028*26,259+12,105*7,474+5,386*6,2+3,05*7,474+2,292*1,5		413,47		
		2		38,74		
		žlaby:(2,292+5,182+12,105+5,386+26,259*2)*0,5		15,05		
		svody:(5,4*3+4,3+3*2+3,6)*0,5		8,25		
		zábradlí:8,25				
78	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	475,51	65,00	30 908,30
		sřtecha:10,028*26,259+12,105*7,474+5,386*6,2+3,05*7,474+2,292*1,5		413,47		
		2		38,74		
		žlaby:(2,292+5,182+12,105+5,386+26,259*2)*0,5		15,05		
		svody:(5,4*3+4,3+3*2+3,6)*0,5		8,25		
		zábradlí:8,25				
79	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	8,25	89,00	734,25
		zábradlí:8,25		8,25		
80	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	m2	467,26	155,00	72 425,66
		sřtecha:10,028*26,259+12,105*7,474+5,386*6,2+3,05*7,474+2,292*1,5		413,47		
		2		38,74		
		žlaby:(2,292+5,182+12,105+5,386+26,259*2)*0,5		15,05		
		svody:(5,4*3+4,3+3*2+3,6)*0,5				
81	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	4,25	85,00	361,25
		madlo zábradlí:4,25		4,25		
	Celkem za	783 Nátěry				112 988,68
Díl:	784	Malby				
82	784450020RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	609,09	24,00	14 618,12
		101:(3*2+8,53*2)*2,7-1,465*2,4-1,99*2,4		53,97		
		107:(11,75*2+7,33*2)*4,755-(6,735+1,86+1,885)*3,5-2,1*1,46*3-0,7*1,97*2-0,9*1,97		131,04		
		108:(6,95*2+4,25*2)*2,7-1,622*2,4-1,071*2,1-1,78*1,26-0,58*0,575		51,76		
		109:(22,47*2+8,565*2)*5,05-1,365*2,8*6-(6,735+1,86*1,885)*3,5-1,67*2,4-1,622*2,4-1,465*2,4		243,26		
		201:(2,96*2+3,005*2)*2,18-0,9*1,97		24,23		
		202:(5,7*2+2,99*2)*2,18-0,9*1,97-5,26*1,1		30,33		
		strop:26,62+21,48+8,91+17,48		74,49		
83	784450025RA0	Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	280,99	24,00	6 743,76
		107:88,84		88,84		
		109:192,15		192,15		

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-01 Hlavní stavební práce	Základní rekonstrukce vč.nové podlahy- změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	784 Malby				21 361,88
Díl:	M21	Elektromontáže				
84	21-01	Elektroinstalace- viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
85	24-01	VZT - viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
86	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	119,63	100,00	11 963,10
87	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	119,63	25,00	2 990,78
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 272,99	5,00	11 364,95
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	119,63	25,00	2 990,78
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	239,26	10,00	2 392,62
91	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	119,63	10,00	1 196,31
92	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	119,63	5,00	598,16
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	119,63	160,00	19 140,96
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				52 637,65

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Výměna okenních tvorů, zateplení	JKSO	
Objekt			SKP	
O-02		Výměna okenních otvorů, zateplení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11-08-26		Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Náklady na m.j.	0
Projektant		ing. Miroslav Poláček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	276 965	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	258 521	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		535 486	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		535 486	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		535 486	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			535 486 Kč	
DPH 20,0 %			107 097 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			642 584 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet : 1
Objekt :	O-02 Výměna okenních otvorů, zateplení	Výměna okenních tvorů, zateplení - změ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 218	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	218 075	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 571	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	27 184	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 958	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	505	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	18 669	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	6 065	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	233 787	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 454	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	276 965	258 521	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-02 Výměna okenních otvorů, zateplení	Výměna okenních otvorů, zateplení - změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	58,24	250,00	14 558,75
		zateplení základů: (26,68+5,83+7,585+1,5+2,7+5,685+8,255)*1*1		58,24		
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	58,24	80,00	4 658,80
		zateplení základů: (26,68+5,83+7,585+1,5+2,7+5,685+8,255)*1*1		58,24		
	Celkem za	1 Zemní práce				19 217,55
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	51,22	22,00	1 126,91
		1: 1,355*2,8*6		22,76		
		2: 1,78*1,26		2,24		
		3: 2,1*1,46*3		9,20		
		4: 0,88*0,958		0,84		
		5: 0,975*0,595		0,58		
		6: 0,565*0,595		0,34		
		7: 0,58*0,595		0,35		
		8: 0,79*0,79		0,62		
		9: 1,99*1,015		2,02		
		10: 1,67*1,015		1,70		
		6: 0,9*1,99		1,79		
		7: 1,67*2,4		4,01		
		8: 1,99*2,4		4,78		
4	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	69,06	100,00	6 905,50
		26,86+5,63+7,585+15,16+5,685+4,34+3,795		69,06		
5	622311133RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 120 mm s omítkou silikátovou	m2	288,58	630,00	181 803,57
		26,86*5,205+8,801*5,205+12,53*4,28+5,3*5,05+12,53*0,465		271,84		
		7,475*4,6+7,3*4,6		67,97		
		1: 1,355*2,8*6		-22,76		
		2: 1,78*1,26		-2,24		
		3: 2,1*1,46*3		-9,20		
		4: 0,88*0,958		-0,84		
		5: 0,975*0,595		-0,58		
		6: 0,565*0,595		-0,34		
		7: 0,58*0,595		-0,35		
		8: 0,79*0,79		-0,62		
		9: 1,99*1,015		-2,02		
		10: 1,67*1,015		-1,70		
		6: 0,9*1,99		-1,79		
		7: 1,67*2,4		-4,01		
		8: 1,99*2,4		-4,78		
6	622311153RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikátovou	m2	29,59	700,00	20 712,23
		1: (1,355+2,8*2)*0,15*6		6,26		
		2: (1,78+1,26*2)*0,15		0,65		
		3: (2,1+1,46*2)*0,15*3		2,26		
		4: (0,88+0,958*2)*0,15		0,42		
		5: (0,975+0,595*2)*0,15		0,32		
		6: (0,565+0,595*2)*0,15		0,26		
		7: (0,58+0,595*2)*0,15		0,27		

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-02 Výměna okenních otvorů, zateplení	Výměna okenních otvorů, zateplení - změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8:0,79*3*0,15		0,36		
		9:(1,99+1,015*2)*0,15		0,60		
		10:(1,67+1,015*2)*0,15		0,56		
		6:(0,9+1,99*2)*0,25		1,22		
		7:(1,67+2,4*2)*0,25		1,62		
		8:(1,99+2,4*2)*0,25		1,70		
		šambrány:				
		1:(1,355*2+3*2)*0,2*6		10,45		
		7:(1,67+2,4*2)*0,2		1,29		
		8:(1,99+2,4*2)*0,2		1,36		
7	622311523RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	8,12	927,00	7 527,24
		(26,86-1,67-1,99)*0,35		8,12		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				218 075,45
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 500 mm	m	23,66	320,00	7 571,20
		1:1,355*6		8,13		
		2:1,78		1,78		
		3:2,1*3		6,30		
		4:0,88		0,88		
		5:0,975		0,98		
		6:0,565		0,57		
		7:0,58		0,58		
		8:0,79		0,79		
		9:1,99		1,99		
		10:1,67		1,67		
Celkem za		64 Výplně otvorů				7 571,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	339,80	30,00	10 194,01
		26,86*5,205+8,801*5,205+12,53*4,28+5,3*5,05+12,53*0,465		271,84		
		7,475*4,6+7,3*4,6		67,97		
10	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použít lešení k pol.1041	m2	679,60	15,00	10 194,01
		(26,86*5,205+8,801*5,205+12,53*4,28+5,3*5,05+12,53*0,465)*2		543,67		
		(7,475*4,6+7,3*4,6)*2		135,93		
11	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	339,80	20,00	6 796,01
		26,86*5,205+8,801*5,205+12,53*4,28+5,3*5,05+12,53*0,465		271,84		
		7,475*4,6+7,3*4,6		67,97		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				27 184,03
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	33,00	10,00	330,00
		1:3*6		18,00		
		2:2*1		2,00		
		3:2*3		6,00		
		4:1*1		1,00		
		5:1*1		1,00		
		6:1*1		1,00		
		7:1*1		1,00		
		8:1*1		1,00		
		9:1*1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-02 Výměna okenních otvorů, zateplení	Výměna okenních otvorů, zateplení - změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10:1*1		1,00		
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	15,00	75,00
		6:1*1		1,00		
		7:2*1		2,00		
		8:2*1		2,00		
14	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,73	55,00	150,07
		4:0,88*0,958		0,84		
		5:0,975*0,595		0,58		
		6:0,565*0,595		0,34		
		7:0,58*0,595		0,35		
		8:0,79*0,79		0,62		
15	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	3,71	55,00	204,32
		9:1,99*1,015		2,02		
		10:1,67*1,015		1,70		
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	34,20	55,00	1 881,26
		1:1,355*2,8*6		22,76		
		2:1,78*1,26		2,24		
		3:2,1*1,46*3		9,20		
17	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,79	30,00	53,73
		6:0,9*1,99		1,79		
18	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,78	30,00	263,52
		7:1,67*2,4		4,01		
		8:1,99*2,4		4,78		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 957,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,84	30,00	505,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				505,31
Díl:	713	Izolace tepelné				
20	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	58,24	150,00	8 735,25
		zateplení základů:(26,68+5,83+7,585+1,5+2,7+5,685+8,255)*1		58,24		
21	28376371	Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm	m2	61,15	160,00	9 783,49
		zateplení základů:(26,68+5,83+7,585+1,5+2,7+5,685+8,255)*1*1,05		61,15		
22	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	150,00	150,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				18 668,74
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
23	764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm	m	23,66	250,00	5 915,00
		1:1,355*6		8,13		
		2:1,78		1,78		
		3:2,1*3		6,30		
		4:0,88		0,88		
		5:0,975		0,98		
		6:0,565		0,57		
		7:0,58		0,58		
		8:0,79		0,79		
		9:1,99		1,99		
		10:1,67		1,67		
24	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	150,00	150,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				6 065,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-02 Výměna okenních otvorů, zateplení	Výměna okenních otvorů, zateplení - změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	124,58	150,00	18 687,00
		okna:				
		1:(1,355*2+2,8*2)*6		49,86		
		2:1,78*2+1,26*2		6,08		
		3:(2,1*2+1,46*2)*3		21,36		
		4:0,88*2+0,595*2		2,95		
		5:0,975*2+0,595*2		3,14		
		6:0,565*2+0,595*2		2,32		
		7:0,58*2+0,595*2		2,35		
		8:0,79*2+0,79*2		3,16		
		9:1,99*2+1,015*2		6,01		
		10:1,67*2+1,015*2		5,37		
		dveře:				
		6:0,9*2+1,99*2		5,78		
		7:1,6*2+2,3*2		7,80		
		8:1,9*2+2,3*2		8,40		
26	D-01	Dveře plastové vstupní, 1kř., neprosklené 900x1990 mm	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
27	D-02	Dveře plastové vstupní, 2kř., neprosklené 1600x2300 mm	kus	1,00	21 400,00	21 400,00
28	D-03	Dveře plastové vstupní, 2kř., neprosklené, 1900x2300 mm	kus	1,00	23 000,00	23 000,00
29	O-01	Plastové okno bílé, 2kř., s nadsévtlíkem, izol.dvojsklo, 1355x2800 mm	kus	6,00	16 000,00	96 000,00
30	O-02	Plastové okno bílé, 2kř., izol.dvojsklo 1780x1260mm	kus	1,00	9 800,00	9 800,00
31	O-03	Plastové okno bílé, 2kř., izol.dvojsklo, 2100x1460 mm	kus	3,00	11 600,00	34 800,00
32	O-04	Plastové okno bílé, 1kř., izol.dvojsklo, 880x595 mm	kus	1,00	2 250,00	2 250,00
33	O-05	Plastové okno bílé, 1kř., izol.dvojsklo, 975x595 mm	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
34	O-06	Plastové okno bílé, 1kř., izol.dvojsklo, 565x595 mm	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
35	O-07	Plastové okno bílé, 1kř., izol.dvojsklo, 580x595 mm	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
36	O-08	Plastové okno bílé, 1kř., izol. dvojsklo, 790x790 mm	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
37	O-09	Plastové okno bílé, sklápěcí, izol. dvojsklo, 1990x1015 mm	kus	1,00	3 700,00	3 700,00
38	O-10	Plastové okno bílé, sklápěcí, izol.dvojsklo 1670x1015 mm	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				233 787,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
39	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,03	100,00	302,82
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,03	25,00	75,70
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,53	5,00	287,67
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,03	25,00	75,70
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,06	10,00	60,56
44	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,03	10,00	30,28
45	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,03	5,00	15,14
46	97999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	3,03	200,00	605,63
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 453,52

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	M.102-106 - změna 02/12	JKSO	
Objekt			SKP	
O-03		Rekonstrukce soc. zázemí	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11-08-26		Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Náklady na m.j.	0
Projektant		ing. Miroslav Poláček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	80 728	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	385 391	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	439 112	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		905 231	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		905 231	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		905 231	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			905 231 Kč	
DPH 20,0 %			181 046 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 086 278 Kč	

Poznámka :

M. 102-106, včetně podlah, ZTI + přípojka vody a kanalizace, EL

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet : 1
Objekt :	O-03 Rekonstrukce soc. zázemí	M.102-106 - změna 02/12

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	35 365	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	10 925	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 127	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 600	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	71	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 313	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 507	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	329	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	670	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 051	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	252 217	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	63 676	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	19 183	0	0	0
781 Obklady keramické	0	40 889	0	0	0
784 Malby	0	1 704	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	213 415	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	225 697	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 490	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 728	385 391	0	439 112	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-03 Rekonstrukce soc. zázemí	M.102-106 - změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121033RT3	Překlad nenosný do příčky překlad 1200 x 249 x 125 mm	kus	4,00	200,00	800,00
2	342255026R00	Příčky z desek pórobetnových tl. 12,5 cm (4,448+4,315*2+1,15+1,8+1,55)*2,5 -(0,7*1,97*3+0,9*1,97)	m2	38,04 43,95 -5,91	480,00	18 256,80
3	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 102-106:8,81+2,91+1,43+11,78+10,43	m2	35,36 35,36	440,00	15 558,40
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,5*6	m	15,00 15,00	50,00	750,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				35 365,20
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	602011102R00	Postřík cementový ručně 103:1,8*2,1 104:0,9*2,1 105:(2,45+1,55)*2,1-0,7*1,97 106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487)*2,1-0,7*1,97	m2	30,51 3,78 1,89 7,02 17,82	10,00	305,12
6	602011112RT3	Omlítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm 103:1,8*2,1 104:0,9*2,1 105:(2,45+1,55)*2,1-0,7*1,97 106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487)*2,1-0,7*1,97	m2	30,51 3,78 1,89 7,02 17,82	134,00	4 088,65
7	602011131R00	Omlítka jednovrstvá ručně 102:4,448*2,36-0,7*1,97-0,9*1,97 103:(1,8+1,607*2)*0,26 104:(1,69*2+0,9)*0,26 105:(3,275*2+2,45+0,918*2+1,55+0,901*2+1,15*2)*0,26 106:4,315*0,26	m2	15,17 7,35 1,30 1,11 4,29 1,12	240,00	3 640,92
8	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 102:(4,448+1,619*2)*2,36-0,9*1,97 103:1,8*0,26 104:0,9*0,26 105:(2,45+1,55)*0,26 106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487)*0,26	m2	20,49 16,37 0,47 0,23 1,04 2,38	30,00	614,55
9	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 102:4,448*2,36-0,7*1,97-0,9*1,97 103:(1,8+1,607*2)*0,26 104:(1,69*2+0,9)*0,26 105:(3,275*2+2,45+0,918*2+1,55+0,901*2+1,15*2)*0,26 106:4,315*0,26	m2	15,17 7,35 1,30 1,11 4,29 1,12	150,00	2 275,58
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				10 924,82
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) 102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)*0,05	m3	1,77 1,77	2 800,00	4 950,40
11	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm 102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)*0,05	m3	1,77 1,77	100,00	176,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 127,20
Díl: 64		Výplně otvorů				

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-03 Rekonstrukce soc. zázemí	M.102-106 - změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 16 cm	kus	3,00	900,00	2 700,00
13	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 16 cm	kus	1,00	900,00	900,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				3 600,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)	m2	35,36 35,36	2,00	70,72
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				70,72
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)	m2	35,36 35,36	23,00	813,28
16	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 313,28
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
17	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm (2,35+0,9+4,1+0,9+1,1)*2,49 -(0,6*2*3)	m2	19,68 23,28 -3,60	40,00	787,26
18	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm (3,41+2,3+4,4+0,6)*2,46 -(0,8*2+0,6*2)	m2	23,55 26,35 -2,80	60,00	1 412,80
19	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 7,591*4,17*0,15	m3	4,75 4,75	900,00	4 273,38
20	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 1,05+0,96+6+3,14+4,42+0,98+14,95	m2	31,50 31,50	35,00	1 102,50
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	9,00	10,00	90,00
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*5+0,8*2	m2	7,60 7,60	40,00	304,00
23	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % 102:(4,448+1,619*2)*2,36-0,9*1,97 103:1,8*0,26 104:0,9*0,26 105:(2,45+1,55)*0,26 106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487)*0,26	m2	20,49 16,37 0,47 0,23 1,04 2,38	4,70	96,28
24	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 103:1,8*2,1 104:0,9*2,1 105:(2,45+1,55)*2,1-0,7*1,97 106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487)*2,1-0,7*1,97	m2	30,51 3,78 1,89 7,02 17,82	45,00	1 373,05
25	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 103:1,8*2,1 104:0,9*2,1 105:(2,45+1,55)*2,1-0,7*1,97 106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487)*2,1-0,7*1,97	m2	30,51 3,78 1,89 7,02 17,82	35,00	1 067,93
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				10 507,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,97	30,00	329,06
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				329,06
Díl: 711	Izolace proti vodě					
27	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	3,17	6,00	18,99

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-03 Rekonstrukce soc. zázemí	M.102-106 - změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		oprava v rozsahu do 10%:7,591*4,17*0,1		3,17		
28	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	3,17	190,00	601,43
		oprava v rozsahu do 10%:7,591*4,17*0,1		3,17		
29	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00	50,00	50,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				670,42
Díl:	713	Izolace tepelné				
30	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	35,36	15,00	530,40
		102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)		35,36		
31	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	35,36	15,00	530,40
		102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)		35,36		
32	28376371	Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm	m2	37,13	160,00	5 940,48
		102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)*1,05		37,13		
33	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	50,00	50,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				7 051,28
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
34	720-01	Přípojka vody - viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	52 349,00	52 349,00
35	720-01	ZTI - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	199 868,00	199 868,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				252 217,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
36	76601	Sanitární dělicí příčka, laminát.dřevotřískové desky tl. 30mm, vč. dveř.křidel, D+M	m2	12,70	2 100,00	26 675,88
		(4,315+1,459)*2,2		12,70		
37	D-01	Dveře dřevěné vnitřní, 1kř.,2/3 prosklené, madlo pro vozíčkáře, 900x1970 mm, D+M	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
38	D-02	Dveře dřevěné vnitřní, 1kř.,neprosklené, madlo pro vozíčkáře, odvětr.mřížka, 900x1970 mm, D+M	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
39	D-03	Dřevěné dřevěné dveře, 1kř.,neprosklené, odvětr.mřížka, 700x1970 mm, D+M	kus	5,00	5 000,00	25 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				63 675,88
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
40	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	9,63	40,00	385,36
		102:4,448*2+1,619*2-0,9*2-0,7		9,63		
41	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	9,63	25,00	240,85
		102:4,448*2+1,619*2-0,9*2-0,7		9,63		
42	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm Monoflex (Schomburg)	m2	35,36	280,00	9 900,80
		102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)		35,36		
43	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	51,17	20,00	1 023,48
		102:4,448*2+1,619*2-0,9*2-0,7		9,63		
		103:1,607*2+1,8*2-0,9		5,91		
		104:0,9*2+1,69*2-0,7		4,48		
		105:2,45*2+3,275*2+1,15*2+0,901*2+0,918*2+1,55*2-0,7*3		18,39		
		106:2,519+1,459+0,85+1,828+2,487+4,315-0,7		12,76		
44	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	35,36	15,00	530,40
		102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)		35,36		
45	59764210	Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	40,68	150,00	6 102,33
		102-106:(8,81+2,91+1,43+11,78+10,43)		35,36		
		102 sokl:(4,448*2+1,619*2-0,9*2-0,7)*0,1		0,96		
		Mezisoučet		36,32		
		36,3234*0,12		4,36		

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-03 Rekonstrukce soc. zázemí	M.102-106 - změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				19 183,22
Díl:	781	Obklady keramické				
47	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm Monoflex (Schomburg)	m2	87,16	280,00	24 403,65
		103:(1,607*2+1,8*2)*2,1-0,9*1,197		13,23		
		104:(0,9*2+1,69*2)*2,1-0,7*1,97		9,50		
		105:(2,45*2+3,275*2+1,15*2+0,901*2+0,918*2+1,55*2)*2,1-0,7*1,97*3		38,89		
		106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487+4,315)*2-0,7*1,97		25,54		
48	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	87,16	20,00	1 743,12
		103:(1,607*2+1,8*2)*2,1-0,9*1,197		13,23		
		104:(0,9*2+1,69*2)*2,1-0,7*1,97		9,50		
		105:(2,45*2+3,275*2+1,15*2+0,901*2+0,918*2+1,55*2)*2,1-0,7*1,97*3		38,89		
		106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487+4,315)*2-0,7*1,97		25,54		
49	59781530	Obklad keramický 25x20 cm	m2	97,61	150,00	14 642,19
		103:(1,607*2+1,8*2)*2,1-0,9*1,197		13,23		
		104:(0,9*2+1,69*2)*2,1-0,7*1,97		9,50		
		105:(2,45*2+3,275*2+1,15*2+0,901*2+0,918*2+1,55*2)*2,1-0,7*1,97*3		38,89		
		106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487+4,315)*2-0,7*1,97		25,54		
		Mezisoučet		87,16		
		87,1559*0,12		10,46		
50	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1,00	100,00	100,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				40 888,96
Díl:	784	Malby				
51	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	35,66	24,00	855,73
		102:4,448*2,36-0,7*1,97-0,9*1,197		7,35		
		103:(1,8+1,607*2)*0,26		1,30		
		104:(1,69*2+0,9)*0,26		1,11		
		105:(3,275*2+2,45+0,918*2+1,55+0,901*2+1,15*2)*0,26		4,29		
		106:4,315*0,26		1,12		
		102:(4,448+1,619*2)*2,36-0,9*1,197		16,37		
		103:1,8*0,26		0,47		
		104:0,9*0,26		0,23		
		105:(2,45+1,55)*0,26		1,04		
		106:(2,519+1,459+0,85+1,828+2,487)*0,26		2,38		
52	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	35,36	24,00	848,64
		102-106:8,81+2,91+1,43+11,78+10,43		35,36		
	Celkem za	784 Malby				1 704,37
Díl:	M21	Elektromontáže				
53	21-01	Elektroinstalace- viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	213 415,24	213 415,24
	Celkem za	M21 Elektromontáže				213 415,24
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
54	24-01	VZT - viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	225 696,90	225 696,90
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				225 696,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,94	100,00	2 393,79
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,94	25,00	598,45
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	454,82	5,00	2 274,10
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,94	25,00	598,45

Slepý rozpočet

Stavba :	11-08-26 Rekonstrukce KD Křenovice, ul. Václavská	Rozpočet: 1
Objekt :	O-03 Rekonstrukce soc. zázemí	M.102-106 - změna 02/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	47,88	10,00	478,76
60	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,94	10,00	239,38
61	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,94	5,00	119,69
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,94	200,00	4 787,58
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 490,20

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
		INSTALACE						
1		Krabice přístrojová, bez zapojení	ks	52,00	5,58	290,16	24,18	1257,36
2		Krabice odbočná s víčkem, vč. zapojení	ks	15,00	7,44	111,60	30,69	460,35
3		Odvíčkování nebo zavíčkování krabic s víčkem na závit	ks	15,00	1,00	15,00	5,58	83,70
4		Krabice odbočná s víčkem IP44, vč. zapojení	ks	3,00	33,48	100,44	26,04	78,12
5		Odvíčkování nebo zavíčkování krabic s víčkem na 4 šrouby	ks	3,00	1,00	3,00	10,23	30,69
6		CY 6 mm2 ZZ	m	50,00	14,88	744,00	12,09	604,50
7		CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	730,00	11,16	8146,80	21,00	15330,00
8		CYKY-J 4 x 1,5 mm2	m	200,00	13,95	2790,00	23,25	4650,00
9		CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	250,00	17,67	4417,50	23,25	5812,50
10		CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	110,00	17,67	1943,70	23,25	2557,50
11		CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	80,00	23,25	1860,00	23,25	1860,00
12		CYKY-J 4 x 10 mm2	m	20,00	86,49	1729,80	33,48	669,60
13		4xH07V-K 25	m	1,00	42,78	42,78	11,16	11,16
14		Spínač jednopólový, řazení č. 1, vč. zapojení	ks	21,00	112,53	2363,13	57,66	1210,86
15		Spínač jednopólový venkovní IP44, řazení č. 1, vč. zapojení	ks	2,00	124,62	249,24	76,26	152,52
16		Spínač sériový, řazení č. 5, vč. zapojení	ks	1,00	138,57	138,57	68,82	68,82
17		Přepínač střídavý, řazení č. 6, vč. zapojení	ks	4,00	127,41	509,64	63,24	252,96
18		Čidlo pohybu, úhel pokrytí 180°, spínací prvek relé, vč. zapojení	ks	1,00	340,38	340,38	181,35	181,35
19		Spínač trojpólový, 10A, vč. zapojení	ks	2,00	663,09	1326,18	267,84	535,68
20		Zásuvka jednonásobná 16 A, 230 V, vč. zapojení	ks	21,00	87,42	1835,82	79,98	1679,58
21		Zásuvka trojpólová 16 A, 400 V, vč. zapojení	ks	1,00	108,81	108,81	90,21	90,21
22		BALOT-418-AR-EP elektronický předřadník	ks	34,00	680,00	23120,00	204,60	6956,40
23		BALOT-218-AR-EP elektronický předřadník	ks	6,00	988,59	5931,54	204,60	1227,60
24		VIPET-I-PS-WR-EP, 2x36W, IP66	ks	3,00	555,21	1665,63	204,60	613,80
25		PULI3, max 75W, E27, osazený kompaktní zářivkou 21W	ks	1,00	522,66	522,66	186,00	186,00
26		PULI5-EP, 2x18W, G24q2, elektronický předřadník	ks	13,00	750,00	9750,00	186,00	2418,00
27		VIPET-I-PS-WR-EP, 1x36W, IP66	ks	6,00	486,39	2918,34	204,60	1227,60
28		BANDOG - EP 2x26W G24q3, elektronický předřadník	ks	4,00	1050,90	4203,60	186,00	744,00
29		Reflektor, MH 70W, 230V	ks	2,00	452,91	905,82	204,60	409,20
30		BALOT-218-AR-EP elektronický předřadník, s nouzovým modulem, autonomnost 1hod	ks	1,00	1228,53	1228,53	204,60	204,60
31		BALOT-418-AR-EP elektronický předřadník, s nouzovým modulem, autonomnost 1hod	ks	5,00	1620,99	8104,95	204,60	1023,00
32		ATLANTIC 8W, dočasné, 1h, nástěnné s piktogramem	ks	16,00	577,53	9240,48	186,00	2976,00

Mezisoučet:

96 658,10

55 563,66

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
ROZVÁDĚČ R1								
1		Rozváděč zapuštěný na min. 50 modulů	ks	1,00	2003,22	2003,22	1729,80	1729,80
2		Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	5,00	88,35	441,75	74,40	372,00
3		Jistič 1 pólový 16A, char. B	ks	5,00	88,35	441,75	74,40	372,00
4		Jistič 3 pólový 6A, char. B	ks	2,00	240,87	481,74	106,95	213,90
5		Jistič 3 pólový 16A, char. B	ks	2,00	233,43	466,86	106,95	213,90
6		Proudový chránič s jističem 1 pólový 6A, char. B	ks	1,00	1348,50	1348,50	144,15	144,15
7		Proudový chránič s jističem 1 pólový 10A, char. B	ks	2,00	1171,80	2343,60	144,15	288,30
8		Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	ks	2,00	976,50	1953,00	117,18	234,36
9		Přepětiová ochrana kombinovaná typ 1 a 2, LPL III	ks	1,00	4464,00	4464,00	174,84	174,84
10		Pojistkový odpínač 3 pólový, velikost 00/50A	ks	1,00	1359,66	1359,66	159,96	159,96
11		Pojistka válcová 40A	ks	3,00	24,18	72,54	3,72	11,16
12		Výkonový spínač 3 pólový 32A	ks	1,00	338,52	338,52	106,95	106,95
13		Spínací hodiny, týdenní, automatika/trvale ZAP/trvale VYP	ks	1,00	607,29	607,29	106,95	106,95
Celkem R1						16 322,43		4 128,27
ROZVÁDĚČ R2								
1		Rozváděč nástěnný na min. 6 modulů, IP44	ks	1,00	383,16	383,16	366,42	366,42
2		Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	2,00	88,35	176,70	74,40	148,80
3		Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	ks	1,00	976,50	976,50	117,18	117,18
Celkem R2						1 536,36		632,40
ROZVÁDĚČ ELEKTROMĚROVÝ + PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ								
1		Rozváděč elektroměrový, 1x 1sazbový elektroměr	ks	1,00	3401,01	3401,01	2108,31	2108,31
2		Jistič 3 pólový 25A, char. B	ks	1,00	489,18	489,18	106,95	106,95
3		Přípojková skříň, 1x sada poj. spodků 00	ks	1,00	3772,08	3772,08	2642,13	2642,13
4		Pojistky nožové, 50 A, char. gG, vel 00	ks	3,00	68,82	206,46	9,30	27,90
Celkem RE+PS						7 868,73		4 885,29
Celkem rozváděče:						25 727,52		9 645,96

Ozn.	Název položky	MJ	Množství pro 1 dům	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
	BLESKOSVOD						
1	Vodič vedení AlMgSi d=8 mm, vč. montáže podpěr	m	190,00	19,53	3710,70	28,83	5477,70
2	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	m	60,00	30,69	1841,40	21,39	1283,40
3	Podpěra vedení svislého do zdiva PV 1	ks	16,00	26,97	431,52	1,00	16,00
4	Podpěra vedení na ploché střešy PV 21	ks	160,00	30,00	4800,00	1,00	160,00
5	Svorka okapová SO	ks	10,00	19,53	195,30	39,06	390,60
6	Svorka křížová	ks	20,00	21,39	427,80	39,06	781,20
7	Svorka na okapové trouby ST	ks	10,00	17,67	176,70	39,06	390,60
8	Svorka k jímací tyči SJ	ks	2,00	24,18	48,36	45,57	91,14
9	Jímací tyč 1,5m	ks	2,00	159,96	319,92	392,46	784,92
10	Svorka zkušební SZ	ks	6,00	19,53	117,18	39,06	234,36
11	Označení svodu štitky	ks	6,00	11,16	66,96	31,62	189,72
12	Ochranný úhelník 1,7m s držáky do zdiva	ks	6,00	265,98	1595,88	303,18	1819,08
13	Držák ochranného úhelníku, L = 200mm	ks	12,00	38,13	457,56	1,00	12,00
	Mezisoučet:				14 189,28		11 630,72

Stavební úpravy kulturního domu - Křenovice, ulice Václavská
ELEKTROINSTALACE vč. BLESKOSVODU

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
		REKAPITULACE						
1		Materiál celkem				136 574,90		
2		Práce celkem						76 840,34
3		Pomocný materiál a ostatní materiál						
4		Pomocné práce, stavební výpomoc-drážky a zapravení						
5		Doprava						
6		Revize						
		Mezisoučet:				136 574,90		76 840,34
		Celkem				213 415,24		

Poznámka:

Cena je pouze orientační. Přesnou cenu je nutno domluvit s elektromontážní firmou.

Rozpočet je zpracován dle ceníků platných v době zpracování projektu.

Ceny za práci jsou uvedeny dle ceníku 21-M 2009, ÚRS Praha .

Rozpočet je bez DPH.

V ceně nejsou zahrnuty světelné zdroje.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘÍPOJKA VODOVODU	JKSO :
Stavba :	Název stavby : KD KŘENOVICE	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	52 349	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	52 349	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	52 349	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	52 349	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	5 % činí :	0 Kč
DPH	5 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	52 349 Kč
DPH	20 % činí :	10 470 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		62 819 Kč

Poznámka :

Stavba :	KD KŘENOVICE
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	14 480	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	636	0	0	0	0
5	Komunikace	1 310	0	0	0	0
8	Trubní vedení	33 093	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 830	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	52 349	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	KD KŘENOVICE
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	9,00	187,43	1 686,83
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	15,00	153,77	2 306,48
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	15,00	149,18	2 237,63
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,00	95,63	1 434,38
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,00	87,98	1 319,63
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	15,00	110,93	1 663,88
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,50	164,48	246,71
8	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,50	34,43	51,64
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,00	187,43	749,70
10	pc	Štěrkopisek	m3	0,40	219,56	87,82
11	pc	Písek kopaný	M3	4,00	226,44	905,76
12	pc	Poplatek za skládku	m3	9,00	85,68	771,12
13	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	3,00	49,73	149,18
14	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	1,00	72,68	72,68
15	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	110,93	221,85
16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,00	95,63	191,25
17	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,50	103,28	51,64
18	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,00	85,68	85,68
19	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	0,40	34,43	13,77
20	pc	Poplatek za skládku vybouraných hmot	m3	0,40	149,18	59,67
21	130900030RAA	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	0,50	345,78	172,89
	Celkem za	1 Zemní práce				14 480,15
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	452311111R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 7,5	m3	0,20	2 490,84	498,17
23	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,40	345,78	138,31
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				636,48
Díl: 5		Komunikace				
24	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	2,00	279,23	558,45
25	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	2,00	187,43	374,85
26	564221112R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 9 cm	m2	2,00	188,19	376,38
	Celkem za	5 Komunikace				1 309,68
Díl: 8		Trubní vedení				
27	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00	205,79	411,57
28	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	650,25	650,25
29	893212111R00	Šachty armaturní beton, strop z dílců, do 1,50 m2	kus	1,00	5 343,53	5 343,53
30	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	3,00	110,93	332,78
31	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	3,00	34,43	103,28
32	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	2,00	95,63	191,25
33	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	3,00	42,08	126,23
34	pc	Poklop plechový 600/600/5	kpl	1,00	860,63	860,63
35	pc	Potrubí PE 40, PN 10	m	140,00	55,00	7 700,00
36	pc	Navrtání potrubí LTH DN 150/32	kpl	1,00	650,25	650,25
37	pc	Navrtávací pas H 5008 DN 150/32 vč. ventilu DN 32	kpl	1,00	2 793,78	2 793,78
38	pc	Ventil. teleskop. souprava H 1800	kpl	1,00	650,25	650,25
39	pc	Kul. ventil DN 32	kpl	1,00	498,78	498,78
40	pc	Ventil kul. DN 15	kpl	3,00	345,78	1 037,34
41	pc	Vodič vytyčovací	m	3,00	19,13	57,38
42	pc	Poklop litinový ventilový	kpl	1,00	654,84	654,84
43	pc	Výstražná folie - VODA	m	3,00	10,71	32,13
44	pc	Šachta kanalizační WAVIN D 425 h - 2 m	kpl	1,00	6 851,34	6 851,34
45	pc	Poklop litinový D 425 , 40 t	kpl	1,00	4 147,07	4 147,07
	Celkem za	8 Trubní vedení				33 092,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,10	187,43	2 830,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 830,12

Název zakázky: **KD Křenovice**
Zakázkové číslo:

Objekt: **Kulturní dům**
Místo: **Křenovice**

Oddíl: **Rekapitulace UT**

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Strojovny	kpl	1,00	2 078,55	2 078,55		
2		Kotelny	kpl	1,00	33 561,84	33 561,84		
3		Potrubí	kpl	1,00	43 345,44	43 345,44		
4		Armatury	kpl	1,00	17 762,07	17 762,07		
5		Tělesa	kpl	1,00	38 393,38	38 393,38		
6		Izolace	kpl	1,00	14 924,64	14 924,64		
7		H Z S	kpl	1,00	35 116,80	35 116,80		
Celkem						185 182,72		

Ing. Olga Pavlicová
Havlíčková 20, 602 00 Brno

Název zakázky: **KD Křenovice**
Zakázkové číslo:

Objekt: **Kulturní dům**
Místo: **Křenovice**

Oddíl: **Strojovny**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Expanzní nádoba Reflex NG 18/3 obsah 18 l	kus	1,00	1 846,05	1 846,05		
2		MTZ expanzní nádoby	kus	1,00	232,50	232,50		
Celkem						2 078,55		

Ing. Olga Pavlicová
Havlíčková 20, 602 00 Brno

Název zakázky: **KD Křenovice**

Zakázkové číslo:

Objekt: **Kulturní dům**

Místo: **Křenovice**

Oddíl: **Kotelny**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Teplovodní plynový kotel THERM typ 28 LXZ	kpl	1,00	19 743,90	19 743,90		
2		Stacionár.zásob. ohřívač TUV typ THERM 100/S,obsah 100 l	kpl	1,00	9 166,08	9 166,08		
3		Ekvitermní set	kpl	1,00	2 187,36	2 187,36		
4		MTZ kotlů rychlovyhřívacích s přípravou TV	kpl	1,00	2 464,50	2 464,50		
Celkem								33 561,84

Ing. Olga Pavlicová
Havlíčková 20, 602 00 Brno

Název zakázky: **KD Křenovice**
Zakázkové číslo:

Objekt: **Kulturní dům**
Místo: **Křenovice**

Oddíl: **Potrubí**

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Trubky měděné Cu 15x1 vč. fitinků a mtz	m	99,00	182,28	18 045,72		
2		Trubky měděné Cu 18x1 vč. fitinků a mtz	m	24,00	197,16	4 731,84		
3		Trubky měděné Cu 22x1 vč. fitinků a mtz	m	28,00	219,48	6 145,44		
4		Trubky měděné Cu 28x1,5 vč. fitinků a mtz	bm	14,00	241,8	3 385,20		
5		Trubky měděné-Cu 35x1,5 vč. fitinků a MTZ	bm	43,00	256,68	11 037,24		
Celkem							43 345,44	

Ing. Olga Pavlicová
Havlíčková 20, 602 00 Brno

Název zakázky: **KD Křenovice**

Zakázkové číslo:

Objekt: **Kulturní dům**

Místo: **Křenovice**

Oddíl: **Armatury**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Kulový kohout voda Giacomini KK 5/4" páka	ks	2,00	339,45	678,90		
2		Filtr závitový 5/4" DN 32	ks	1,00	227,85	227,85		
3		Vypouštěcí kohout DN 15 VK 1/2"	ks	2,00	134,85	269,70		
4		Reflex kulový kohout MK 3/4" servisní armatura MK DN 20	ks	1,00	606,36	606,36		
5		Připojovací armatura Heimeier Vekolux G 1/2"	ks	15,00	339,45	5 091,75		
6		Ventil Multilux Heimeier DN 15	kus	3,00	420,36	1 261,08		
7		Termostatická hlavice Heimeier Hlavice K 6000-00.5000	ks	15,00	277,14	4 157,10		
8		Ruční hlavice Heimeier	ks	3,00	79,05	237,15		
9		Montáž termostatických hlavíc Heimeier	kus	15,00	41,85	627,75		
10		Montáž hlavíc ručního ovládání Heimeier	ks	3,00	41,85	125,55		
11		MTZ závit. armatury G 1/2"	kus	38,00	104,16	3 958,08		
12		MTZ závit. armatury G 3/4"	kus	1,00	116,25	116,25		
13		MTZ závit. armatury G 5/4"	kus	3,00	134,85	404,55		
Celkem							17 762,07	

Ing. Olga Pavlicová

Havlíčková 20, 602 00 Brno

Název zakázky: **KD Křenovice**

Zakázkové číslo:

Objekt: **Kulturní dům**

Místo: **Křenovice**

Oddíl: **Tělesa**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT 11-050400-60 VK (11-500/400)	kus	1,00	1292,235	1 292,24		
2		Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT 22-0501000-60 (VK 22-500/1000)	kus	1,00	1595,601	1 595,60		
3		Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT 22-0501400-60 (VK 22-500/1400)	kus	3,00	1813,035	5 439,11		
4		Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT 11-060400-60 VK (11-600/400)	kus	1,00	1455,636	1 455,64		
5		Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT 22-0601000-60 VK (22-600/1000)	ks	1,00	1795,458	1 795,46		
6		Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT 22-061200-60 VK (22-600/1200)	kus	6,00	1884,645	11 307,87		
7		Otop.těleso RADIK VENTIL KOMPAKT 22-061600-60 VK (22-600/1600)	kus	2,00	1930,215	3 860,43		
8		Trubkové těleso KLTM Korado KLTM 700.450	kus	1,00	1726,452	1 726,45		
9		Trubkové těleso KLTM Korado KLTM 900.450	kus	1,00	1884,645	1 884,65		
10		Trubkové těleso KLTM Korado KLTM 1220.450	kus	1,00	1792,854	1 792,85		
11		MTZ Panelových těles 1-řadá	kus	2,00	292,95	585,90		
12		MTZ Panelových těles 2-řadá	kus	13,00	292,95	3 808,35		
13		MTZ trubková tělesa	kpl	3,00	292,95	878,85		
14		Tlaková zkouška těles panelových-1-řadých	kus	2,00	42,315	84,63		

Ing. Olga Pavlicová
Havlíčková 20, 602 00 Brno

15	Tlaková zkouška těles panelových 2-řadých	kus	13,00	55,335	719,36
16	Tlaková zkouška trubková tělesa	kus	3,00	55,335	166,01
Celkem					38 393,38

Ing. Olga Pavlicová
Havlíčkova 20, 602 00 Brno

Název zakázky: **KD Křenovice**
Zakázkové číslo:

Objekt: **Kulturní dům**
Místo: **Křenovice**

Oddíl: **Izolace**

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Izolace tep. potr.-Mirelon-6 mm vnitřní průměr 15 mm	bm	99,00	26,97	2 670,03		
2		Izolace tep. potr.-Mirelon-6 mm vnitřní průměr 18 mm	bm	24,00	35,34	848,16		
3		Izolace tep. potr.-Mirelon-6 mm vnitřní průměr 22 mm	bm	25,00	41,85	1 046,25		
4		Izolace tep. potr.-Mirelon-6 mm vnitřní průměr 28 mm	bm	14,00	48,36	677,04		
5		Izolace tep. potr.-Mirelon-6 mm vnitřní průměr 32 mm	bm	43,00	54,87	2 359,41		
6		Izolace tepelná potrubí MIRELON montáž	bm	175,00	41,85	7 323,75		
Celkem							14 924,64	

Ing. Olga Pavlicová
Havlíčkova 20, 602 00 Brno

Název zakázky: **KD Křenovice**
Zakázkové číslo:

Objekt: **Kulturní dům**
Místo: **Křenovice**

Oddíl: **H Z S**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	HZS	Zednická výpomoc	Nh	42,00	186,00	7 812,00		
2	HZS	Vypuštění systému při demont.	Nh	24,00	153,45	3 682,80		
3	HZS	Topná zkouška, napuštění systému	Nh	42,00	186,00	7 812,00		
4		Demontáž stávajícího vytápění		85,00	186,00	15 810,00		
Celkem						35 116,80		

A.6.4 Zařízení vzduchotechniky
pro sály

REKAPITULACE NÁKLADŮ			-	PROJEKT	
				Dodávka	Montáž
Zařízení č. 1 - větrání sálů				111 948,90	22 727,90
MEZISOUČET					
Náklady na dopravu			2,00%	10 550,00	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Komplexní vyzkoušení a zaregulov.	40 hod	150 Kč/hod		6 000,00	
Zaškolení obsluhy	6 hod	100 Kč/hod		600,00	
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Izolace				48 014,90	
MEZISOUČET				177 113,80	22 727,90
CELKEM				199 841,70	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - větrání sálů							
1A.1	odtahový ventilátor nástřešní radiální izolovaný tichý Vo = 6.600m³/h 3x400V 50 Hz p =250Pa LpA=56dB(A) vč. zpětná klapka, tl.manžeta vč.regulátor ot.3st. ovl.zajištění SI	kpl	1	31 726,20	3 163,50	31 726,20	3 163,50
1A.2	odtahový ventilátor potrubní radiální izolovaný Vo = 2500m³/h 3x400V 50 Hz p =250Pa LwA=49 dB(A) vč.tl.manžeta vč. 5ti st.regulátor otáčkek ORe, TRN 4D, jističí relé STD ovl.zajištění SI	kpl	1	23 005,20	1 900,00	23 005,20	1 900,00
1A.12	Výfukový kus 600x300 s vletovanou protidešťovou žaluzií dle PD	ks	1	1 265,40	316,35	1 265,40	316,35
1A.15	tlumič hluku 600x300-1000 provedení G, s děrovaným plechem	ks	2	1 377,50	285,00	2 755,00	570,00
1A.16	tlumič hluku 600x300-1500 provedení G, s děrovaným plechem	ks	1	2 123,25	427,50	2 123,25	427,50
1A.17	tlumič hluku 1000x500-1500 provedení G, s děrovaným plechem	ks	1	4 016,60	931,00	4 016,60	931,00
1A.20	regulační klapka 600x300 ovl. S - 230V 50 Hz , dodávka vztl	ks	1	2 603,95	217,55	2 603,95	217,55
1A.25	Požární klapka PKTM -90 400 x 355 TPM 018/01.11 ruční, teplotní a koncový sp.	ks	1	2 152,70	235,60	2 152,70	235,60
1A.40	odtahová výustka KV K1 R3 625x125 provedení dle architekta	ks	8	732,45	151,05	5 859,60	1 208,40
1A.41	odtahová výustka VK 1.0 R1 625x225 provedení dle architekta	ks	10	680,20	186,20	6 802,00	1 862,00
1A.70	Polrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, rovné a tvarové potrubní díly	m2	72	275,00	105,45	19 800,00	7 992,00
1A.71	Odtahová komora pro ventilátor 1A.1 atypické provedení vč. vnitřní izolace-výlepení 20mm	ks	1	2 533,65	342,00	2 667,00	360,00
1A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 400 vč. tvarovek a příslušenství	bm	8	336,30	207,10	2 832,00	1 744,00
1A.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	4 123,00	1 710,00	4 340,00	1 800,00
Celkem:						111 948,90	22 727,90

Izolace							
	Výlepení potrubí tl.20mm	m2	12			5 871,00	
	Izolace tepelná a protihluková tl.40mm	m2	16			3 830,40	
	protipožární izolace EI30	m2	66			27 274,50	
	Izolace tepelná a protihluková tl.60mm, oplechování- venkovní provedení	m2	14			11 039,00	
Celkem:						48 014,90	

VZT respektuje pokyny architekta v barevnosti a přizpůsobení interieru

A.6.4 Zařízení vzduchotechniky
WC

REKAPITULACE NÁKLADŮ		-	PROJEKT	
			Dodávka	Montáž
Zařízení č. 2A - hyg.zařízení, úklid, invalidé			13 247,50	3 569,50
MEZISOUČET				
Náklady na dopravu			2,00%	1 720,00
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Komplexní vyzkoušení a zaregul.	40 hod	150 Kč/hod	6 000,00	
Zaškolení obsluhy	6 hod	100 Kč/hod	600,00	
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Izolace			718,20	
MEZISOUČET			22 285,70	3 569,50
CELKEM			25 855,20	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 2A - hyg.zařízení, úklid, invalidé							
2A.1	odtahový ventilátor podstropní Vo = 50-80m ³ /h 230V 50 Hz p = 90 Pa vč. vestavěný doběh a zpětná klapka ovl.zajišť. SI	kpl	2	2 519,40	171,00	5 038,80	342,00
2A.2	odtahový ventilátor potrubní radiální Vo = 380m ³ /h 230V 50 Hz p = 180Pa 46 dB(A) vč. zpětná klapka, tl.manžeta ovl.zajišť. SI	kpl	1	2 504,20	386,65	2 504,20	386,65
2A.11	Odťahová hlavice DN160 provedení	ks	3	338,20	134,90	1 014,60	404,70
2A.15	tlumič hluku DN 160-600 provedení G, s děrovaným plechem	ks	1	589,00	171,00	589,00	171,00
2A.41	Odťahový ventil DN 125 vč. zděže	ks	7	119,70	48,45	837,90	339,15
2A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 vč. tvarovek a příslušenství	bm	12	204,25	125,40	2 580,00	1 584,00
2A.81	Výfukový kus DN 100 s vletovanou sítí	ks	2	117,80	62,70	248,00	132,00
2A.85	Spojovací a těsnicí materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	413,25	199,50	435,00	210,00
Celkem:						13 247,50	3 569,50
Izolace							
	Izolace tepelná a protihluková tl.40mm	m2	3			718,20	
Celkem:						718,20	

VZT respektuje pokyny architekta v barevnosti a přizpůsobení interieru
stavba kapotuje potrubí dle požadavku VZT

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZTI	JKSO :
Stavba :	Název stavby : KD KŘENOVICE	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	48 427	
N	PSV celkem	151 442	
	ZRN celkem	199 868	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	199 868	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	199 868	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	5 % činí :	0 Kč
DPH	5 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	199 868 Kč
DPH	20 % činí :	39 974 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		239 843 Kč

Poznámka :

Stavba :	KD KŘENOVICE
Objekt :	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	39 991	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1 000	0	0	0	0
8	Trubní vedení	7 435	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	48 349	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	68 697	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	34 395	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	48 427	151 442	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	KD KŘENOVICE
Objekt :	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	35,00	288,53	10 098,64
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	35,00	98,81	3 458,44
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,00	114,62	1 719,34
4	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	15,00	35,57	533,59
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	35,00	217,39	7 608,56
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	35,00	88,54	3 098,76
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	21,00	193,67	4 067,12
8	pc	Poplatek za skládku	m3	35,00	133,59	4 675,81
9	pc	Písek pro zásyp	m3	21,00	225,29	4 731,14
	Celkem za	1 Zemní práce				39 991,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,00	200,00	999,98
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				999,98
Díl: 8		Trubní vedení				
11	pc	Šachta WAVIN d 315 h 1,2 m + poklop bet	kpl	1,00	7 079,72	7 079,72
12	pc	Montáž šachet WAVIN	kpl	1,00	355,73	355,73
	Celkem za	8 Trubní vedení				7 435,44
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
13	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	11,00	154,15	1 695,62
14	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	2,00	209,48	418,97
15	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	246,64	493,27
16	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	17,00	252,96	4 300,32
17	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	18,00	256,91	4 624,43
18	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	20,00	272,72	5 454,45
19	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	18,00	313,04	5 634,68
20	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	15,00	16,60	249,01
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	35,00	19,76	691,69
22	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	38,00	17,39	660,86
23	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,72	197,63	142,29
24	pc	HL 405	kpl	1,00	357,31	357,31
25	pc	HL 600 DN 125	kpl	2,00	3 573,85	7 147,70
26	pc	HL 600 DN 100	kpl	1,00	3 845,78	3 845,78
27	pc	HL 510	kpl	1,00	2 257,67	2 257,67
28	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100	m	10,00	308,30	3 082,95
29	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	15,00	335,96	5 039,44
30	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	10,00	154,15	1 541,48
31	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	6,00	118,58	711,45
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				48 349,35
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
32	722171211R00	Potrubí z PELD, středně těžká řada, D 20/2,0	m	50,00	154,15	7 707,38
33	722171212R00	Potrubí z PELD, středně těžká řada, D 25/2,7	m	35,00	177,86	6 225,19
34	722171213R00	Potrubí z PELD, středně těžká řada, D 32/3,4	m	35,00	193,67	6 778,54
35	722171214R00	Potrubí z PELD, středně těžká řada, D 40/4,3	m	55,00	225,29	12 391,09
36	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	130,43	391,30
37	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	175,00	27,67	4 841,81
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	175,00	35,57	6 225,19
39	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	8,20	98,81	810,26
40	pc	KK 15	kpl	2,00	200,79	401,57
41	pc	KK 20	ks	2,00	209,48	418,97
42	pc	KK 25	ks	2,00	222,92	445,84
43	pc	KK DN 32	kpl	2,00	253,75	507,50
44	pc	Komp. smyčky d 20	kpl	4,00	120,16	480,62
45	pc	Dtto d 32	kpl	4,00	156,52	626,08
46	pc	Dtt d 40	kpl	2,00	169,17	338,33
47	pc	Čerpadlo cirkulační ZIRCO WILO Z 15 + SK 620	kpl	1,00	2 359,64	2 359,64
48	pc	KK DN 15 na hadici	kpl	2,00	130,43	260,87
49	pc	V 3030 - DN 32	kpl	2,00	515,41	1 030,81
50	pc	Vypouštěcí ventil VV DN 15	kpl	4,00	130,43	521,73

Položkový rozpočet

Stavba :	KD KŘENOVICE
Objekt :	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	pc	Poj. ventil DN 15	kpl	1,00	203,95	203,95
52	pc	Miralon d 22/6	m	20,00	51,38	1 027,65
53	pc	Dtto d 27/6	m	35,00	59,29	2 075,06
54	pc	Dtto 34/6	m	4,00	64,82	259,28
55	pc	Dtto 42/10	m	46,00	67,98	3 127,22
56	pc	Dtto 22/10	m	30,00	75,10	2 252,93
57	pc	Dtto d 34/10	m	30,00	77,47	2 324,07
58	pc	TE66-15	ks	10,00	114,62	1 146,23
59	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	20,00	114,62	2 292,45
60	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	10,00	122,53	1 225,28
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				68 696,82
Díl:	725	Zařizovací předměty				
61	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	3,00	114,62	343,87
62	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	200,79	401,57
63	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	256,91	256,91
64	725013101R00	Klozet kombi FESTA 2272.6, nádrž s armaturou, bílý	soubor	4,00	2 096,41	8 385,62
65	725017103R00	Umyvadlo na šrouby FESTA 1072.2, 60 cm, bílé	soubor	2,00	1 147,81	2 295,61
66	725017151R00	Umyvadlo invalidní ZITA 1335.0, 64 cm, bílé	soubor	1,00	2 886,91	2 886,91
67	725019101R00	Výlevka MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou SAM T 611	soubor	1,00	2 783,35	2 783,35
68	725016103R00	Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý	soubor	2,00	193,67	387,35
69	725860212RT1	Sífon umyvadlový HL134.0 pod omítku výjimatelná vložka, přípoj DN 40,50	kus	1,00	515,41	515,41
70	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	3,00	228,45	685,36
71	pc	Baterie umyvadlová stojánková METALIA	kpl	2,00	1 147,81	2 295,61
72	pc	Dtto lékařská	kpl	1,00	1 305,91	1 305,91
73	pc	Dtto dřezová	kpl	1,00	1 465,59	1 465,59
74	pc	Tlakový ventil pro pisoáry	kpl	2,00	750,98	1 501,95
75	pc	Sífon pisoárový HL	kpl	2,00	513,83	1 027,65
76	pc	Klozet ALBONOVA pro TP + nádržka	kpl	1,00	5 156,43	5 156,43
77	pc	Dřez 600/600 nerez	kpl	1,00	1 498,00	1 498,00
78	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,24	200,79	48,19
79	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	98,81	395,25
80	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,00	94,86	189,72
81	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	94,86	189,72
82	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00	94,86	379,44
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				34 395,41