

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 014/12-PM
uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice
zastoupená starostou Jaromírem Konečným
ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
a) technický dozor objednatele – ing. Jiří Pospíšil, Pospíšil & Švejnoha spol. s r. o.
IČO 00291943
DIČ CZ00291943

Zhotovitel:

PM Realstav s. r. o., U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora
Zastoupená jednatelem Patrikem Lutonským
Ve věcech technických: p. Vít – 777 700 927
IČ: 29210658
DIČ: CZ29210658

II.
Předmět smlouvy

1. Se rozšiřuje o vícepráce na akci „Rekonstrukce KD – Křenovice, ul. Václavská“ specifikované položkovým rozpočtem dle přílohy č.1.

III.
Cena díla

1. Cena díla se navyšuje o vícepráce

Cena díla dle SOD	2 927 145,-Kč
Cena víceprací	156 231,-Kč
Celkem dodatek č.1	3 083 376,-Kč

(slovy: třímilionyosmdesáttřístisícetřístasedmdesátšest korunčeských)


K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
Nabídkový rozpočet zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě potvrzená vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
8. Ostatní body smlouvy se nemění

V Křenovicích dne

V Černé Hoře dne 16.7.2012



Jaromír Konečný
starosta obce
Objednatel

OBEC KŘENOVICE
Školní 535, 683 52 Křenovice
IČ: 002 91 943
DIČ: CZ00291943



Patrik Lutonský
jednatel zhotovitele
Zhotovitel

PM Realstav s.r.o.
PM Realstav s. r. o.
U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora
IČ: 29210658, DIČ: CZ29210658
www.pmrealstav.cz

#REF!

detail B: 13,3

Položkový rozpočet

Rekonstrukce KD Křenovice														
Vícepráce														
#REF!														
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství SOD	cena / MJ	celkem (Kč) SOD	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)	množství červenec	celkem (Kč) červenec	množství zbývá	celkem (Kč) zbývá
		na římsy vřadu: 14,91		14,91		25 106,90		0,36451			14,91	25 106,90		
Díl: 63		62 Úpravy povrchů vnější												
22	631 31-2611.R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	1,43	2 800,00	4 009,60	2,42198	3,46828			1,43	4 009,60		
		kanalizace: 1,432		1,43							1,43	4 009,60		
Díl: 64		63 Podlahy a podlahové konstrukce												
23	642 94-2111.R00	Výplně otvorů	kus	3,00	900,00	2 700,00	0,01891	0,05673					3,00	2 700,00
		Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2				2 700,00		0,05673						2 700,00
Díl: 90		64 Výplně otvorů												
24	900 - .R01	Přípočky	h	120,00	186,00	22 320,00					72,00	13 392,00	48,00	8 928,00
		HZS - stavební práce demontáž stávajícího elektrozařízení + ZTI + sklep stávající elektrozařízení, ZTI, sklep: 120		120,00		22 320,00					120,00	13 392,00		8 928,00
Díl: 94		90 Přípočky												
25	941 95-5004.R00	Lešení a stavební výtahy	m2	373,70	10,00	3 737,00	0,00592	2,21230			373,70	3 737,00		
		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m				3 737,00		2,21230				3 737,00		
Díl: 95		94 Lešení a stavební výtahy												
26	950 10-0001.RA0	Dokončovací kce na pozem.stav.	m2	2,25	2 935,00	6 599,35	0,55260	1,24252					2,25	6 599,35
		Střešna plochá 1plášťová, strop PZD, živč.krytina		2,25										
27	PC	strop sklepa: 0,75*2,998	kpl	2,25										
28	952	Vodotěsný poklop pro vstup do sklepa	ks	1,00	9 800,00	9 800,00							1,00	9 800,00
		Schody pro vstup do sklepa		9,00	200,00	1 800,00							9,00	1 800,00
Díl: 96		95 Dokončovací kce na pozem.stav.												
29	965 04-2141.R00	Bourání konstrukcí	m3	5,20	900,00	4 681,17			-2,20000	-11,44286	5,20	4 681,17		
		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2		2,30							2,30			
		okapový chodník: 12,785*1*0,18		2,90							2,90			
30	963 05-1113.R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	2,21	2 705,00	5 980,21	0,00666	0,01472	-2,40000	-5,30592	1,78	4 814,90	0,43	1 165,31
		pro kanalizaci: 2,3+0,6		0,43							0,43			
		stříška nad vchody: 0,4338		1,78							1,78			
31	962 08-1131.R00	strop ve sklepe: 1,777	m2	39,15	109,00	4 267,02	0,00087	0,02623	-0,05500	-2,15309			39,15	4 267,02
32	966 03-1313.R00	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 10 cm	m	26,86	105,00	2 820,30			-0,08200	-2,20252			26,86	2 820,30
33	965 08-2933.R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vložení 25 cm	m3	28,88	231,50	6 684,56			-1,40000	-40,42500			28,88	6 684,56
		Odstranění nátěpu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2		28,88										
		podlaha místnost 107, 109: 192,5*0,15		28,88							28,88			
34	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,00	40,00	200,00	0,00117	0,00585	-0,07600	-0,38000	5,00	200,00		
35	962 03-2231.R00	Bourání zdíva z cihel palených na MVC	m3	6,26	606,00	3 793,08	0,00128	0,00801	-1,80000	-11,26656	6,26	3 793,08		
		sklep: 1,1*(5,822+0,299)*0,3		2,02							2,02			
		sklep: 1,1*(2,398+0,6)*0,3		0,99							0,99			
		sklep: 1,1*(0,786+0,3)*0,3		0,36							0,36			
		sklep: 1,1*3,25*0,3		1,07							1,07			
		sklep: (2,16+0,5-0,59)*3,25*0,3/2		1,01							1,01			
		Korín: 0,81		0,81							0,81			
Díl: 97		96 Bourání konstrukcí												
36	979 08-2111.R00	Prorážení otvorů	t	86,09	25,00	2 152,29					39,21	980,16	46,89	1 172,14
37	979 08-7212.R00	Vnitřní stěny doprava suti do 10 m	t	86,09	10,00	860,92					39,21	392,06	46,89	468,85
38	979 08-2121.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	172,18	10,00	1 721,84					78,41	784,12	93,77	937,71
		Připeletek k vnitřnost. dopravě suti za dalších 5 m		172,18							172,18			
39	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	86,09	100,00	8 609,17					39,21	3 920,62	46,89	4 688,55
40	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	86,09	5,00	430,46					39,21	196,03	46,89	234,43
41	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	96,09	160,00	15 374,67					39,21	6 272,99	56,89	9 101,68
42	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	86,09	25,00	2 152,29					39,21	980,16	46,89	1 172,14
43	979 08-1121.R00	Připeletek k odvozu za každý další 1 km	t	1 635,74	5,00	8 178,71					744,92	3 724,59	890,82	4 454,12
		86,09173*19		1 635,74							1 635,74			
44	973 03-1825.R00	Vysekání kapes pro zavazání zdi tl. 45 cm	m	5,00	80,00	400,00			-0,01500	-0,07500		400,00		
		sklep: 5		5,00							5,00			
45	971 10-0021.RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 45 cm	m2	1,08	1 419,00	1 532,52	0,00082	0,00089	-0,81000	-0,87480		1 532,52		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce KD Křenovice	#REF!
Objekt :	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství SOD	cena / MJ	celkem (Kč) SOD	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)	množství červenec	celkem (Kč) červenec	množství zbývá	celkem (Kč) zbývá
46	978 30-0010.RAA	výdejní okno 1,2*0,9	m2	1,08 48,30	99,00	4 781,70					1,08			
47	979 99-0142.R00	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem 100 % stupeň složitosti 1-4		13,56 fasáda vzařdu: 34,74							34,74	3 439,26	13,56	1 342,44
	Celkem za	Poplatek za skládku suší - minerální vata	t	1,13	1 200,00	1 356,00					1,13	1 356,00		
Díl: 99	999 28-1111.R00	97 Prorážení otvorů				47 550,57		0,00089		-3,79950		23 978,51		23 572,06
48	Celkem za	Staveništní přesun hmot	t	24,86	30,00	745,78					15,59	467,75	9,27	278,03
Díl: 711	711 21-0020.RAA	99 Staveništní přesun hmot				745,78						467,75		278,03
49	711 21-0020.RAA	Isolace proti vodě	m2	24,78	263,50	6 529,53	0,00400	0,09912			24,78		24,78	6 529,53
50	711 11-1001.R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti	m2	24,78	8,00	1 657,19					207,15		207,15	1 657,19
51	711 14-1559.RY2	Isolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	207,15	175,00	36 251,08	0,00501	1,03782			207,15		207,15	36 251,08
52	998 71-1101.R00	Isolace proti vlh. vodorovná pásy přtlavením 1 vrstva - včetně dod.	t	1,14	749,00	851,57					1,14		1,14	851,57
	Celkem za	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m				45 289,37		1,13694		-0,04226				45 289,37
Díl: 721	721 24-2803.R00	Vnitřní kanalizace	kus	2,00	102,50	205,00			-0,02113				2,00	205,00
53	721 24-2803.R00	Demontáž lapací střešních splavenin DN 100												
54	721 24-2110.RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub západchová klapka, koš na listí	kus	2,00	162,00	324,00	0,07382	0,14764					2,00	324,00
55	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,29	476,00	139,94							0,29	139,94
56	721 24-2111.RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100 kolmý odtok	kus	2,00	998,00	1 996,00	0,07319	0,14638					2,00	1 996,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 664,94		0,29402		-0,04226				2 664,94
Díl: 762	762 84-1821.R00	Konstrukce tesarské	m2	192,15	43,40	8 339,31	0,00016	0,03074	-0,04500	-8,64675	192,15	8 339,31		
57	762 84-1821.R00	Demontáž podbití obkladů stropů z desek dřevotří.		192,15							192,15			
58	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,03	1 213,00	37,24					0,03	37,24		
	Celkem za	762 Konstrukce tesarské				8 376,55		0,03074		-8,64675		8 376,55		
Díl: 764	764 43-0840.R00	Konstrukce klempířské	m	40,42	24,80	1 002,42			-0,00230	-0,09297	40,42		40,42	1 002,42
59	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm		40,42										
60	764 41-0010.RAA	Oplechování okapnice z Pz plechu rš 250 mm	m	40,42	282,50	11 418,65	0,00301	0,12166			40,42		40,42	11 418,65
61	764 39-1210.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm	m	30,97	206,00	6 379,82	0,00250	0,07743			30,97		30,97	6 379,82
62	764 43-0010.RAD	Oplechování zdi z Pz plechu rš 500 mm	m	27,18	346,00	9 404,28	0,00435	0,11823			27,18		27,18	9 404,28
63	764 42-1830.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	29,50	19,10	563,45			-0,00094	-0,02773	29,50		29,50	563,45
64	764 42-1850.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	60,90	22,20	1 351,98			-0,00175	-0,10658	60,90		60,90	1 351,98
		atika: 50,6		50,60							50,60			
65	764 45-4291.R00	svody vředu: 10,3	m	10,30	86,00	885,80	0,00006	0,00062			10,30		10,30	885,80
66	764 35-2205.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	10,30	340,00	23 596,00	0,00554	0,38448			10,30		10,30	23 596,00
67	998 76-4101.R00	Žláby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	69,40	1 294,00	908,91					69,40		69,40	908,91
		vřadu: 69,4		69,40										
	Celkem za	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,70		55 511,30		0,70242		-0,22727			0,70	55 511,30
Díl: 766	766 62-0022.RA0	Konstrukce truhlářské	kus	1,00	1 043,00	1 043,00	0,00837	0,00837			1,00		1,00	1 043,00
68	766 62-0022.RA0	Montáž oken zdvojených dvoukřídlových, do 2,10 m2		1,00										
69	998 76-6101.R00	výdejní okno: 1	t	0,01	567,00	4,75							0,01	4,75
	Celkem za	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				1 047,75		0,00837						1 047,75
Díl: 783	783 78-2205.R00	Nátěry	m2	886,44	46,90	41 573,99	0,00018	0,15956			886,44	41 573,99		
70	783 78-2205.R00	Nátěr tesarských konstrukcí Bochemitem 2x		534,80							534,80			
		střecha: 534,799		351,64							351,64			
71	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	35,90	192,00	6 892,80	0,00042	0,01508					35,90	6 892,80

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Rekonstrukce KD Křenovice Vícepráce	#REF!
----------------------	--	-------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství SOD	cena / MJ	celkem (Kč) SOD	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. MJ	dem. hmot. celk. (t)	množství červenec	celkem (Kč) červenec	množství zbyvá	celkem (Kč) zbyvá
		podhledy 35.9												
		783 Natěry				48 466,79		0,17464			35,90	41 573,99		6 892,80
Celkem za														

386 101

156 231

229 869