Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 35/2017

Smluvní strany

Objednatel: **Obecní úřad Kněževes**
U Národního výboru 62, 252 68 Středokluky
IČ: 00 241 377
zastoupený: Stanislavem Kettnerem, starostou obce
tel. 220 95 06 33, mail: obecknezeves@seznam.cz
Bankovní účet u České spořitelny, a.s. Kladno
č.účtu.: 0388182399 / 0800

Zhotovitel: **AUTOTRAK spol. s r.o.**
Pod Petřinami 21/7
162 00 Praha 6
IČ: 45306028,
DIČ: CZ45306028
OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14212
bankovní spojení: ČSOB, Čs. armády 36/40, Praha 6
č. účtu: 192341597 / 0300
zastoupený:
Martinem Tumou, jednatelem společnosti
tel: 222 364 006, e-mail: tuma@autotrak.cz

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu smluv.

Zástupce zhotovitele, pověřený technickým dozorem, řízením a koordinací stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
***Martin Tuma, jednatel*, tel.: 777 558 811**
Zástupce je oprávněn jednat ve věcech technických a je oprávněn k podpisu jakékoli změny smlouvy.
Zástupce objednatele: pověřený dozorem a koordinací prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
***Stanislav Kettner*, tel.: 777 651 301**

I.
Předmět plnění

1. Předmětem dodávky tohoto dodatku je pokládka palisád místo sadových obrub a zvětšení plochy živice ve vozovce na akci **Opravy místních komunikací na území obce Kněževes – Oprava vozovky v ul. Nad Mostem.**

III.
Cena díla

Cena díla uvedená v původním znění článku III. Smlouvy se upravuje takto:

cena bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 35/2017	1 301 790,00 Kč
DPH 21%	273 375,90 Kč
cena celkem včetně DPH	1 575 165,90 Kč
cena bez DPH více prací	1 707 751,00 Kč
DPH 21%	358 627,71 Kč
cena celkem včetně DPH	2 066 378,71 Kč
cena bez DPH méně prací	20 060,00 Kč
DPH 21%	4 212,60 Kč
cena celkem včetně DPH	24 272,60 Kč
cena bez DPH za skutečně provedené práce	2 989 481,00 Kč
DPH 21%	627 791,01 Kč
cena celkem včetně DPH	3 617 272,01 Kč

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy.
Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s charakterem originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 2. 11. 2017

.....

za objednatele
Stanislav Kettner, starosta

.....

za zhotovitele
Martin Tuma, jednatel

AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Patfinami 21/7
162 00 Praha 6
tel: 222 364 009
fax: 220 611 063
IČO: 45 30 60 28

Přílohy:
Přílohy č. 1 – 4

AUTOTRAK, spol. s r.o.
IČO: 45306028

REKAPITULACE

Nad Mostem, Kněževes

SOD č. 35/2017 - dodatek č. 1

cena bez DPH dle smlouvy o dílo č. 35/2017	1 301 790,00 Kč
DPH 21%	273 375,90 Kč
cena celkem vč. DPH	1 575 165,90 Kč
více práce	
cena bez DPH	1 707 751,00 Kč
DPH 21%	358 627,71 Kč
cena celkem vč. DPH	2 066 378,71 Kč
méně práce	
cena bez DPH	20 060,00 Kč
DPH 21%	4 212,60 Kč
cena celkem vč. DPH	24 272,60 Kč
Celkem za skutečně provedené práce bez DPH	**2 989 481,00 Kč**
DPH 21%	**627 791,01 Kč**
Celkem vč. DPH	**3 617 272,01 Kč**

Vypracovala Věra Chytilová
V Praze dne 2.11.2017

AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Petřinami 21/7
162 00 Praha 6
tel: 222 364 009
fax: 220 611 063
IČO: 45 30 60 28

DLAŽDIČSKO ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

OBEC KNĚŽEVES

Výkaz výměr

Oprava vozovky v ul. Nad Mostem, Kněževes - vícepráce

Popis	MJ	Výměra	Kč/MJ	Kč celkem
Řezání živice do tl. 10 cm	bm	0,00	124,00	0,00
Frézování živičných krytů do tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m2	0,00	152,00	0,00
Odstranění stávajícího povrchu do tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	516,50	280,00	144 620,00
Vybourání obrub vč.výkopu rýhy pro obruby, odvozu a uložení na skládce	bm	149,00	182,00	27 118,00
SPC - obruby betonové silniční MONO II	bm	149,00	250,00	37 250,00
Osazení obrub silničních do betonového lože	bm	149,00	395,00	58 855,00
Dodání betonu pro opěru obrub	m^3	46,50	3 100,00	144 150,00
Čištění povrchů komunikace po odfrézování vč.dobourávek a likvidace	m^2	0,00	95,00	0,00
Úprava a hutnění pláně	m^2	663,50	45,00	29 857,50
Výšková úprava poklopů revizních šachet (UV)	ks	0,00	12 500,00	0,00
Výšková úprava šoupěte x hydrantu	ks	16,00	1 700,00	27 200,00
Vrstva z ŠD fr. 0-32 (recyklovaný materiál) do tl.10 cm vč. hutnění	m^2	663,50	126,00	83 601,00
Vyrovnání podkladu ACP16 do tl. 5 cm	m^2	625,50	310,00	193 905,00
Pokládka ACO8 (ACO11) do tl. 5 cm	m^2	625,50	334,00	208 917,00
Ošetření hran dodatečným prořízntutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	0,00	92,00	0,00
Náklady na dopravní opatření dle všeob.DIO - značení vlastní	kpl	0,00	21 540,00	0,00
Celkem				955 473,50 Kč

Vícepráce nad rámec položek ve SOD:

Odstranění stávajících vrstev do tl. 35 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m2	772,50	470,00	363 075,00
D+M uliční vpusti vč. napojení na stávajíci řad	ks	1,00	25 000,00	25 000,00

Pomocné práce při ochraně kabelového vedení vč.zásypu, hutnění a betonového záklopu	bm	30,00	350,00	10 500,00
Zhotovení konstrukční vrstvy z KSC do tl. 15 cm	m^2	625,50	420,00	262 710,00
D+M odvodnění ACOdrain vč.pokládky	bm	0,00	1 950,00	0,00
D+M odvodnění - betonové žlaby vč.pokládky	bm	10,50	785,00	8 242,50
Dodání a rozprostření kameniva (kačírek) do tl. 15 cm	m^2	30,00	145	4 350,00
Dodání a rozprostření zeminy vč. osetí a zálivky	m^2	320,00	245,00	78 400,00
Celkem				752 277,50

Cena celkem bez DPH za vícepráce	1 707 751,00 Kč
DPH 21%	358 627,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	**2 066 378,71 Kč**

AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Petřinami 21/7
162 00 Praha 6
tel: 222 364 009
fax: 220 611 063
IČO: 45 30 60 28

- 2 -11- 2017

Výkaz výměr

Oprava vozovky v ul. Nad Mostem, Kněževes - méněpráce

Popis	MJ	Výměra	Kč/MJ	Kč celkem
Řezání živice do tl. 10 cm	bm	35,00	124,00	4 340,00
Frézování živičných krytů do tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m2	0,00	152,00	0,00
Odstranění stávajícího povrchu do tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	0,00	280,00	0,00
Vybourání obrub vč.výkopu rýhy pro obruby, odvozu a uložení na skládce	bm	0,00	182,00	0,00
SPC - obruby betonové silniční MONO II	bm	0,00	250,00	0,00
Osazení obrub silničních do betonového lože	bm	0,00	395,00	0,00
Dodání betonu pro opěru obrub	m^3	0,00	3 100,00	0,00
Čištění povrchů komunikace po odfrézování vč.dobourávek a likvidace	m^2	0,00	95,00	0,00
Úprava a hutnění pláně	m^2	0,00	45,00	0,00
Výšková úprava poklopů revizních šachet (UV)	ks	1,00	12 500,00	12 500,00
Výšková úprava šoupěte x hydrantu	ks	0,00	1 700,00	0,00
Vrstva z ŠD fr. 0-32 (recyklovaný materiál) do tl.10 cm vč. hutnění	m^2	0,00	126,00	0,00
Vyrovnání podkladu ACP16 do tl. 5 cm	m^2	0,00	310,00	0,00
Pokládka ACO8 (ACO11) do tl. 5 cm	m^2	0,00	334,00	0,00
Ošetření hran dodatečným prořízнutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	35,00	92,00	3 220,00
Náklady na dopravní opatření dle všeob.DIO - značení vlastní	kpl	0,00	21 540,00	0,00

Cena celkem bez DPH za méněpráce	20 060,00 Kč
DPH 21%	4 212,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	**24 272,60 Kč**

- 2 -11- 2017

AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Petřinami 21/7
162 00 Praha 6
tel: 222 364 009
fax: 220 611 063
IČO: 45 30 60 28

OBEC KNĚŽEVES

Výkaz výměr

Oprava vozovky v ul. Nad Mostem, Kněževes

Popis	MJ	Výměra	Kč/MJ	Kč celkem
Řezání živice do tl. 10 cm	bm	16,00	124,00	1 984,00
Frézování živičných krytů do tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m2	968,00	152,00	147 136,00
Odstranění stávajícího povrchu do tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	625,50	280,00	175 140,00
Vybourání obrub vč.výkopu rýhy pro obruby, odvozu a uložení na skládce	bm	430,00	182,00	78 260,00
SPC - obruby betonové silniční MONO II	bm	430,00	250,00	107 500,00
Osazení obrub silničních do betonového lože	bm	430,00	395,00	169 850,00
Dodání betonu pro opěru obrub	m^3	60,50	3 100,00	187 550,00
Čištění povrchů komunikace po odfrézování vč.dobourávek a likvidace	m^2	968,00	95,00	91 960,00
Úprava a hutnění pláně	m^2	772,50	45,00	34 762,50
Výšková úprava poklopů revizních šachet (UV)	ks	5,00	12 500,00	62 500,00
Výšková úprava šoupěte x hydrantu	ks	20,00	1 700,00	34 000,00
Vrstva z ŠD fr. 0-32 (recyklovaný materiál) do tl.10 cm vč. hutnění	m^2	772,50	126,00	97 335,00
Vyrovnání podkladu ACP16 do tl. 5 cm	m^2	1593,50	310,00	493 985,00
Pokládka ACO8 (ACO11) do tl. 5 cm	m^2	1593,50	334,00	532 229,00
Ošetření hran dodatečným prořiznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	16,00	92,00	1 472,00
Náklady na dopravní opatření dle všeob.DIO - značení vlastní	kpl	1,00	21 540,00	21 540,00
Celkem				2 237 203,50 Kč

Vícepráce nad rámec položek ve SOD:

Odstranění stávajících vrstev do tl. 35 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m2	772,50	470,00	363 075,00
D+M uliční vpusti vč. napojení na stávajíci řad	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
Pomocné práce při ochraně kabelového vedení vč.zásypu, hutnění a betonového základu	bm	30,00	350,00	10 500,00
Zhotovení konstrukční vrstvy z KSC do tl. 15 cm	m^2	625,50	420,00	262 710,00

D+M odvodnění ACOdrain vč.pokládky	bm	0,00	1 950,00	0,00
D+M odvodnění - betonové žlaby vč.pokládky	bm	10,50	785,00	8 242,50
Dodání a rozprostření kameniva (kačírek) do tl. 15 cm	m^2	30,00	145	4 350,00
Dodání a rozprostření zeminy vč. osetí a zálivky	m^2	320,00	245,00	78 400,00
Celkem				752 277,50

Cena celkem bez DPH za vícepráce	2 989 481,00 Kč
DPH 21%	627 791,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	**3 617 272,01 Kč**

AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Petřinami 217
162 00 Praha 6
tel: 222 364 009
fax: 220 611 063
IČO: 45 30 60 28

- 2 -11- 2017

OBEC KNĚŽEVES