DODATEK č. 1

ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy dodavatele: 2017/156

akce: „Oprava vozovky- vjezd U Zbrojnice, Kněževes,

Obecní úřad Kněževes
se sídlem 252 68 Středokluky
IČ: 00241377
Bankovní spojení: 0388182399/0800-5157-998/6000
jejímž jménem jedná Stanislav Kettner - starosta

(dále jen „Objednatel")

a

CHIC, s.r.o.
se sídlem: Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice
IČ: 49551647
DIČ: CZ49551647
jehož jménem jedná Zbyněk Váňa – jednatel společnosti
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24386
bankovní spojení: MMB, a.s., Petržílkova 2514/29, 158 00 Praha 5 – Hůrka
č.ú.: 1906207504/0600

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je zvětšení plochy a tloušťky vozovky z důvodu napojení na stávající komunikaci. Došlo ke zrušení vodoměrné šachty a s tím související zřízení nových uzávěrů vodovodního řadu.

Článek II.
Cena za dílo

Cena díla uvedená v původním znění článku 2 Smlouvy se upravuje takto:

(podrobně viz Přílohy č. 1 – 4 Dodatku)

Cena dle SoD bez DPH:	274.776,00Kč
DPH dle SoD 21%:	57.702,96Kč
Cena dle SoD vč.DPH:	332.478,96Kč

Cena víceprací bez DPH:	156 790,00Kč
DPH víceprací 21%:	32 925,90Kč
Cena víceprací vč. DPH:	189 715,90Kč

Cena méněprací bez DPH:	-45 360,00Kč
DPH méněprací 21%:	-9 525,60Kč
Cena méněprací vč. DPH:	-54 885,60Kč

Cena celkem za skutečně provedené práce

Cena celkem bez DPH:	386 206,00Kč
DPH 21%:	81 103,26Kč
Cena vč. DPH:	467 309,26Kč

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Praze dne: 14.9.2017

Obecní úřad Kněževes
Kettner Stanislav - starosta

V Praze dne: 14.9.2017

CHIC, s.r.o.
Zbyněk Váňa
vedoucí účastník společnosti

CHIC, s.r.o.
Pod Lesem 109
252 67 Tuchoměřice
tel./fax: 235 515 252
IČO:49551647, DIČ:CZ49551647
e-mail: chic@chicsro.cz
-2-

CHIC, s.r.o.
zápis v obch. rejstříku
odd. C, vložka 24386

Sídlo: Pod Lesem 109
252 67 Tuchoměřice
Kancelář: K Řeporyjím 8
155 00 Praha 5 - Třebonice

REKAPITULACE

IČO: 49551647 **DIČ: CZ49551647**

rok: **2017**

Prováděcí středisko:

Název stavby : **Oprava vozovky**
Název objektu : **Kněževes, ul. U Zbrojnice**

č.pol.	Zkrácený název položky	MJ	provedeno	cena Kč	
				za jednotku	celkem
1.	**SOD:**				
2.	cena celkem bez DPH:				274 776,00
3.	DPH 21%				57 702,96
4.	**Cena celkem včetně DPH:**				**332 478,96**
5.					
6.	**Méně práce:**				
7.	cena celkem bez DPH:				45 360,00
8.	DPH 21%				9 525,60
9.	**Cena celkem včetně DPH:**				**54 885,60**
10.					
11.	**Více práce:**				
12.	cena celkem bez DPH:				156 790,00
13.	DPH 21%				32 925,90
14.	**Cena celkem včetně DPH:**				**189 715,90**
15.					
16.					
Skutečně provedené práce:					
cena celkem bez DPH:					**386 206,00**
DPH 21%					81 103,26
Cena celkem včetně DPH:					**467 309,26**
Zhotovitel:	CHIC, s.r.o.		**Objednatel :**	**OU Kněževes**	
	jméno : p. Váňa Zbyněk	podpis :			podpis:

CHIC, s.r.o.
Pod Lesem 109
252 67 Tuchoměřice
tel./fax: 235 515 252
IČO:49551647, DIČ:CZ49551647
e-mail: chic@chicsro.cz

Oprava vozovky -vjezd U Zbrojnice, Kněževes - méněpráce

Popis	MJ	Výměra	Kč/MJ	Kč celkem
Řezání živice do tl. 10 cm	bm	0,00	120,00	0,00
Frézování živičných krytů do tl. 6 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m2	0,00	178,00	0,00
Odstranění betonu do tl. 20 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	0,00	300,00	0,00
Odstranění živice do tl. 20 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	0,00	600,00	0,00
Odstranění podkladní vrstvy do tl. 20 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	0,00	740,00	0,00
Vybourání stávající drobné dlažby vč. očištění	m^2	32,00	45,00	1 440,00
Odstranění ložné vrstvy do tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	32,00	360,00	11 520,00
Úprava a hutnění pláně	m^2	0,00	30,00	0,00
Podkladní vrstva z KSC do tl. 15 cm vč. hutnění	m^2	0,00	240,00	0,00
Podkladní vrstva z ŠD fr. 0-32 do tl. 35 cm vč. hutnění	m^2	0,00	720,00	0,00
Podkladní vrstva z ŠD fr. 4-8 do tl. 5 cm vč. hutnění	m^2	37,50	300,00	11 250,00
Kladení drobné dlažby do lože z drtě 4-8	m^2	37,50	320,00	12 000,00
Přemetení spár dlažeb	m^2	37,50	20,00	750,00
Dodání drobné žulové dlažby (doplnění 5% plochy + 5,5 m2)	m^2	11,50	640,00	7 360,00
Výkop rýhy pro linku vč. odvozu a uložení na skládce	bm	0,00	90,00	0,00
Dodání VD 16C pro linku	bm	4,00	80,00	320,00
Osazení linky z kostek 16C do betonového lože	bm	4,00	180,00	720,00
Dodání betonu pro opěru obrub	m^3	0,00	290,00	0,00
Výšková úprava šoupěte x hydrantu	ks	0,00	750,00	0,00
Dodání šoupětové tyče	ks	0,00	80,00	0,00
Čištění povrchů komunikace	m^2	0,00	80,00	0,00
Pokládka ACO8 (ACO11) do tl. 6 cm - ruční pokládka	m^2	0,00	384,00	0,00
Ošetření hran dodatečným prořízntím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	0,00	90,00	0,00
Náklady na dopravní opatření dle všeob.DIO - značení vlastní	kpl	0,00	6 000,00	0,00

Cena celkem bez DPH	45 360,00 Kč
DPH 21%	9 525,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	**54 885,60 Kč**

CHIC, s.r.o.
Pod Lesem 109
252 67 Tuchoměřice
tel./fax: 235 515 252
IČO:49551647, DIČ:CZ49551647
e-mail: chic@chicsro.cz

Výkaz výměr
Oprava vozovky -vjezd U Zbrojnice, Kněževes - vícepráce

Popis	MJ	Výměra	Kč/MJ	Kč celkem
Řezání živice do tl. 10 cm	bm	3,20	120,00	384,00
Frézování živičných krytů do tl. 6 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m2	36,00	178,00	6 408,00
Odstranění betonu do tl. 20 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	21,50	300,00	6 450,00
Odstranění živice do tl. 20 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	18,00	600,00	10 800,00
Odstranění podkladní vrstvy do tl. 20 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	18,00	740,00	13 320,00
Vybourání stávající drobné dlažby vč. očištění	m^2	0,00	45,00	0,00
Odstranění ložné vrstvy do tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	0,00	360,00	0,00
Úprava a hutnění pláně	m^2	16,00	30,00	480,00
Podkladní vrstva z KSC do tl. 15 cm vč. hutnění	m^2	21,50	240,00	5 160,00
Podkladní vrstva z ŠD fr. 0-32 do tl. 35 cm vč. hutnění	m^2	18,00	720,00	12 960,00
Podkladní vrstva z ŠD fr. 4-8 do tl. 5 cm vč. hutnění	m^2	0,00	300,00	0,00
Kladení drobné dlažby do lože z drtě 4-8	m^2	0,00	320,00	0,00
Přemetení spár dlažeb	m^2	0,00	20,00	0,00
Dodání drobné žulové dlažby (doplnění 5% plochy + 5,5 m2)	m^2	0,00	640,00	0,00
Výkop rýhy pro linku vč. odvozu a uložení na skládce	bm	2,00	90,00	180,00
Dodání VD 16C pro linku	bm	0,00	80,00	0,00
Osazení linky z kostek 16C do betonového lože	bm	0,00	180,00	0,00
Dodání betonu pro opěru obrub	m^3	1,00	290,00	290,00
Výšková úprava šoupěte x hydrantu	ks	0,00	750,00	0,00
Dodání šoupětové tyče	ks	0,00	80,00	0,00
Čištění povrchů komunikace	m^2	36,00	80,00	2 880,00
Pokládka ACO8 (ACO11) do tl. 6 cm - ruční pokládka	m^2	27,50	384,00	10 560,00
Ošetření hran dodatečným prořízнutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	3,20	90,00	288,00

Náklady na dopravní opatření dle všeob.DIO - značení vlastní	kpl	0,00	6 000,00	0,00

Vícepráce nad rámec SOD:

Pokládka ACO8 (ACO11) **do tl. 5 cm** - ruční pokládka	m^2	172,00	390,00	67 080,00
Oprava vodoměrné šachty vč. armatur a spojovacího materiálu (viz.SD)	kpl	1,00	19 550,00	19 550,00

Cena celkem bez DPH	156 790,00 Kč
DPH 21%	32 925,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	**189 715,90 Kč**

CHIC, s.r.o.
Pod Lesem 109
252 67 Tuchoměřice
tel./fax: 235 515 252
IČO:49551647, DIČ:CZ49551647
e-mail: chic@chicsro.cz

-2-

Výkaz výměr
Oprava vozovky -vjezd U Zbrojnice, Kněževes

Popis	MJ	Výměra	Kč/MJ	Kč celkem
Řezání živice do tl. 10 cm	bm	10,20	120,00	1 224,00
Frézování živičných krytů do tl. 6 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m2	172,00	178,00	30 616,00
Odstranění betonu do tl. 20 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	30,00	300,00	9 000,00
Odstranění živice do tl. 20 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	23,50	600,00	14 100,00
Odstranění podkladní vrstvy do tl. 20 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	23,50	740,00	17 390,00
Vybourání stávající drobné dlažby vč. očištění	m^2	88,00	45,00	3 960,00
Odstranění ložné vrstvy do tl. 10 cm vč. odvozu a uložení na skládce	m^2	88,00	360,00	31 680,00
Úprava a hutnění pláně	m^2	150,00	30,00	4 500,00
Podkladní vrstva z KSC do tl. 15 cm vč. hutnění	m^2	30,00	240,00	7 200,00
Podkladní vrstva z ŠD fr. 0-32 do tl. 35 cm vč. hutnění	m^2	23,50	720,00	16 920,00
Podkladní vrstva z ŠD fr. 4-8 do tl. 5 cm vč. hutnění	m^2	88,00	300,00	26 400,00
Kladení drobné dlažby do lože z drtě 4-8	m^2	88,00	320,00	28 160,00
Přemetení spár dlažeb	m^2	88,00	20,00	1 760,00
Dodání drobné žulové dlažby (doplnění 5% plochy + 5,5 m2)	m^2	0,00	640,00	0,00
Výkop rýhy pro linku vč. odvozu a uložení na skládce	bm	51,00	90,00	4 590,00
Dodání VD 16C pro linku	bm	45,00	80,00	3 600,00
Osazení linky z kostek 16C do betonového lože	bm	45,00	180,00	8 100,00
Dodání betonu pro opěru obrub	m^3	4,00	290,00	1 160,00
Výšková úprava šoupěte x hydrantu	ks	3,00	750,00	2 250,00
Dodání šoupětové tyče	ks	3,00	80,00	240,00
Čištění povrchů komunikace	m^2	172,00	80,00	13 760,00
Pokládka ACO8 (ACO11) do tl. 6 cm - ruční pokládka	m^2	172,00	384,00	66 048,00
Ošetření hran dodatečným prořízntutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	10,20	90,00	918,00