



ŘEZ I-I'



ŘEZ II-II'




LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CHELELNÝCH BLOKŮ TL.115mm P8 na MWC (tenkovrstvá)
- ŽELEZOBETON C 25/30, OCEL B 500B
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK
- NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- STAVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU ODSTRANĚNÝ DLE VÝKRESU Č.1.
- PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH BUDOU VNITŘNÍ OMITKY STROPŮ A STĚN ZAPRAVENY – VÁPENOU ŠTUKOU OMITKOU, NA VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDRO A CEMENTOVÝ NASTŘÍK.
- PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH BUDE PROVEDENA VÝMALBA – 2x (VIZ LEGENDA MÍSTNOSTÍ).
- STAVAJÍCÍ BETONOVÁ DLÁŽBA V MÍSTĚ NOVÉ RAMPY U VSTUPU BUDE ODSTRANĚNA.
- ZÁKLAD RAMPY ŠÍŘKY 400mm Z NETONU C 20/25 VYTUŽEN OCELÍ B 500B SVAŽANOU SE SVAŘOVANOU SÍŤÍ ŽB DESKY RAMPY
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA RAMPY TL. 150mm Z BETONU C 20/25 SE SVAŘOVANOU SÍŤÍ 2x6/150-6/150 (KARÍ).

VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. J. Bránský	Ing. J. Bránský	Ing. et Ing. P. Horeicová	Ing. J. Bránský		
Kraj Jihomoravský				Město Ostrov u Macochy	FORMÁT 1 A4
INVESTOR Měštyš Ostrov u Macochy				DATUM 01/2017	KOPIE
STAVBA				STUPĚŇ PSP	
OSTROV U MACOCHY				ZAK.ČÍS. 37.7064.7.1.	
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ				MĚR. 1:100	
OBSAH				ČÍS. VÝKR. 4	ČÁST D.1.1.b.
NOVÝ STAV					