

SMLOUVA O DÍLO č. 20180109/SoD

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem

jméno, příjmení / název právnické osoby:	Obec Bartošovice
IČ:	00297721
Sídlo (právnická osoba):	Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice
zastoupená:	MVDr. Kateřinou Křenkovou

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

jméno, příjmení / název právnické osoby:	Zdeněk Houška
IČ:	70248567
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba):	Bartošovice 35, 742 54 Bartošovice
zastoupená:	Zdeňkem Houškou

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**Meinertova hrobka - stavební úpravy fasád a střechy – oprava a údržba**“ dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této smlouvy (dále jen „Dílo“).

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 760 000,00,- Kč + DPH (21%), tj. Celkem 919 600,00,- Kč.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 225842786/0300 vedený u ČSOB a.s.

(3) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

(4) Fakturace provedených prací bude probíhat jednou měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci, který je dnem zdanitelného plnění. Splatnost faktury je stanovena do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

III. Doba a místo plnění, záruka

(1) Zhotovitel zahájí plnění díla: od podpisu smlouvy

(2) Zhotovitel ukončí plnění díla do 15.06.2018

(3) Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo **záruční dobu 24 měsíců** od protokolárního předání předmětu plnění. V případě výskytu vad se zhotovitel zavazuje, na základě písemné výzvy objednatele (dopis nebo e-mail) zahájit práce na odstraňování těchto vad do 3 dnů od doručení reklamace

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelům nejpozději do 5ti dní od zhotovení díla bez vad a nedodělků nebránících užívání Díla.
- (2) O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelům protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělků, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednatelům bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba (MVDr. Kateřina Křenková) je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.


VII. Rozhodčí doložka

- (1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Bartošovicích dne: 10. 1. 2018



Objednatel

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice 135
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(4)

V Bartošovicích dne: 10. 1. 2018



Zhotovitel



Zdeněk HOUŠKA
zemní výkopové práce

742 54 Bartošovice 135/01
IČ 702 48 567, DIČ CZ7302235259
Tel.: 607 816 050

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Meinertova hrobka	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Bartošovice		
Projektant			
Zhotovitel	HZstav.cz		
Zpracoval	Dušan Řehák		
Rozpočet číslo		Dne	
		8. 1. 2018	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	80 524,34	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	679 475,66	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		760 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 760 000,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	760 000,00	159 600,00
								Cena s DPH 919 600,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace dílů stavby

Stavba: Meinertova hrobka

Objednatel: Obec Bartošovice

Zhotovitel: HZstav.cz

Zpracoval: Dušan Řehák

Datum: 8. 1. 2018

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20180108	Meinertova hrobka	760 000,00	0,00	159 600,00	919 600,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
HSV	podlahy a podlah. konstrukce	6 009,52	0,00	1 262,00	7 271,52	0,00	6 009,52	0,00	0,00	0,00
HSV	různé dokončující práce	1 772,36	0,00	372,20	2 144,56	0,00	1 772,36	0,00	0,00	0,00
HSV	základy	8 141,79	0,00	1 709,78	9 851,57	0,00	8 141,79	0,00	0,00	0,00
HSV	přesun hmot	24 396,35	0,00	5 123,23	29 519,58	0,00	24 396,35	0,00	0,00	0,00
HSV	zdi podpěrné a volné	73 927,39	0,00	15 524,75	89 452,14	0,00	73 927,39	0,00	0,00	0,00
HSV	stropy	4 459,21	0,00	936,43	5 395,64	0,00	4 459,21	0,00	0,00	0,00
HSV	bourání a demolice konstrukcí	62 200,03	0,00	13 062,01	75 262,04	0,00	62 200,03	0,00	0,00	0,00
HSV	schodiště	11 653,67	0,00	2 447,27	14 100,94	0,00	11 653,67	0,00	0,00	0,00
HSV	úpravy povrchu vnější	159 712,78	0,00	33 539,68	193 252,46	0,00	159 712,78	0,00	0,00	0,00
HSV	úpravy povrchu vnitřní	25 439,87	0,00	5 342,37	30 782,24	0,00	25 439,87	0,00	0,00	0,00
MON	elektromontáže montáž	40 731,64	0,00	8 553,64	49 285,28	0,00	40 731,64	0,00	0,00	0,00
PSV	kovové stavební konstrukce	10 108,07	0,00	2 122,69	12 230,76	0,00	10 108,07	0,00	0,00	0,00
PSV	pokryvač	68 680,32	0,00	14 422,87	83 103,19	0,00	68 680,32	0,00	0,00	0,00
PSV	povlakové krytiny	17 677,09	0,00	3 712,19	21 389,28	0,00	17 677,09	0,00	0,00	0,00
PSV	konstrukce tesařské	27 232,23	0,00	5 718,77	32 951,00	0,00	27 232,23	0,00	0,00	0,00
PSV	malby	49 599,63	0,00	10 415,92	60 015,55	0,00	49 599,63	0,00	0,00	0,00
PSV	konstrukce truhlářské	98 988,93	0,00	20 787,68	119 776,61	0,00	98 988,93	0,00	0,00	0,00
PSV	dlažby z měkkých kamenů	18 707,59	0,00	3 928,59	22 636,18	0,00	18 707,59	0,00	0,00	0,00
PSV	klempířské práce	33 494,36	0,00	7 033,82	40 528,18	0,00	33 494,36	0,00	0,00	0,00
PSV	nátěry	2 755,16	0,00	578,58	3 333,74	0,00	2 755,16	0,00	0,00	0,00
VRN	přirážky	1 651,27	0,00	346,77	1 998,04	0,00	1 651,27	0,00	0,00	0,00
X01	Nezařazené položky	12 660,74	0,00	2 658,76	15 319,50	0,00	12 660,74	0,00	0,00	0,00
Celkem		760 000,00	0,00	159 600,00	919 600,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 <i>základ schodu a uzemňovací vedení</i> 0,6*3,5*0,9+0,5*(4,1+0,2*2)*0,3 31*0,3*0,8 Součet	m3	10,005	703,44	7 037,92
2	R	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,005	191,55	1 916,46
3	R	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí 31*0,3*0,8 Součet	m3	7,440	128,73	957,75
4	R	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 0,6*3,5*0,9+0,5*(4,1+0,2*2)*0,3 Součet	m3	2,565	207,54	532,34
5	R	167101105	Nakládání nebo překládání na loď výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,565	148,49	380,88
6	R	167101	Odvoz zeminy na skládku včetně skládkovného	m3	2,565	715,55	1 835,39

HSV

základy

8 141,79

7	R	274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 0,6*3,5*0,9+0,2*3,5*0,3 Součet	m3	2,100	3 225,67	6 773,91
8	R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů 0,2*(3,5*2+0,6*2+0,3*2) Součet	m2	1,760	569,14	1 001,69
9	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,760	208,06	366,19

HSV

zdi podpěrné a volné

73 927,39

10	R	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm 2,22*4*(0,18+0,29) Součet	m2	4,174	201,41	840,69
11	R	632902110	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin penetrace	m2	4,174	74,86	312,47
12	R	346244341	Obezdivka pozednice z plných pálených cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa	m2	2,117	495,60	1 049,19
13	R	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm 16*2 Součet	kus	32,000	156,11	4 995,52
14	R	59341208	deska stropní plná PZD 9/10 59x29x6,5 cm	kus	32,320	244,39	7 898,68
15	R	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí 0,6*0,1*0,065*2	m3	0,008	6 238,22	49,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		0,008		
16	R	97408210	Frézování drážek 35/12 v klenbách a stěnách (6*1,1+5*1,1+4*1,1)*2	m	33,000	61,32	2 023,56
			Součet		33,000		
17	R	977131114	Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu (0,2*6*2+0,35*5*2+0,3*4*2)*2	m	16,600	106,04	1 760,26
			Součet		16,600		
18	R	28537121	Výztuž helikální včetně polymercementové malty D 6 (33+16,6)	m	49,600	769,49	38 166,70
			Součet		49,600		
19	R	28268118	Injektáž trhlin do vrtů včetně injektážní malty (6*0,2*2+5*0,35*2+4*0,3*2)*2	m	16,600	1 013,88	16 830,41
			Součet		16,600		

HSV

stropy

4 459,21

20	R	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm 7	kus	7,000	156,11	1 092,77
			Součet		7,000		
21	R	59341224	deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm	kus	7,070	284,02	2 008,02
22	R	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše 7*1,3*0,3	m2	2,730	362,23	988,89
			Součet		2,730		
23	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 7*0,3*1,3*0,00303	t	0,008	29 295,81	234,37
			Součet		0,008		
24	R	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 2,1*1,3	m2	2,730	16,59	45,29
			Součet		2,730		
25	R	67352481	GEOTEXT NETKANA PP 200	m2	3,140	28,62	89,87

HSV

schodiště

11 653,67

26	R	39257321	Otryskání tlakově pískem schodiště (2,7+3,1)*(0,2+0,3) 2,22*(0,18*0,3)*4	m2	3,380	309,34	1 045,57
			Součet		3,380		
27	R	62290311.	Dočištění konstrukcí ručně včetně vyklizení materiálu po tryskání	m2	3,380	286,22	967,42
28	R	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku 2,7+3,1	m	5,800	504,40	2 925,52
			Součet		5,800		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
29	R	43419142	Doplnění stupňů umělým kamenem vč. dodávky a	kus	2,000	3 357,58	6 715,16

HSV úpravy povrchu vnitřní

25 439,87

30	R	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	8,705	50,64	440,82
			1,96*3,72+1,14*0,62*2		8,705		
			Součet		8,705		
31	R	627471130	Reprofilace stěn sanačními maltami 3 vrstvy tl 30 mm na bázi vápna a metakaolínu, trasu - dle PD	m2	22,904	638,49	14 623,97
			podhoz , jádrová, minerální štuk				
			0,8*(6,25+3,83)*2+0,8*2,22		17,904		
			5		5,000		
			Součet		22,904		
32	R	627471110	Srovnání nerovností 1 vrstva tl 15 mm	m2	22,904	405,11	9 278,64
33	R	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	17,904	61,24	1 096,44
			0,8*(6,25+3,83)*2+0,8*2,22		17,904		
			Součet		17,904		

HSV úpravy povrchu vnější

159 712,78

34	R	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	8,705	50,64	440,82
			1,96*3,72+1,14*0,62*2		8,705		
			Součet		8,705		
35	R	612441243	Tažená vápenosádrová římsa na stěnách vyložená zdivem součet vyložení a v římsy do 200 mm	m	2,928	535,01	1 566,51
			fabion				
			4,88*0,3*2		2,928		
			Součet		2,928		
36	R	629999022	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm	m2	2,928	92,59	271,10
			4,88*0,3*2		2,928		
			Součet		2,928		
37	R	622423721	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti III v rozsahu do 80 %	m2	153,973	352,27	54 240,07
38	R	622471117	Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn štukem tl do 3 mm - sjednocení fasády	m2	153,973	154,12	23 730,32
39	R	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	153,973	200,35	30 848,49
40	R	62261215	Příplatek za barevnost	m2	153,973	28,62	4 406,71
			20%				
41	R	620500	Vytažení profilace nad soklem	m	18,090	270,81	4 898,95
			5,34*2-0,35+7,76		18,090		
			Součet		18,090		
42	R	62240513	Omítka stěn budov z vysokopoporní omítky tl 20 mm včetně zafilcování	m2	37,316	418,32	15 610,03
			sokl				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,9*3,5+1,5*3,5		11,900		
			1,2*0,615*2+1,0*1,11*0,5*2		2,586		
			(0,7+1,8)*0,5*7,8		9,750		
			1,8*5,4		9,720		
			0,7*4,8		3,360		
			Součet		37,316		
43 R		62240512	Příplatek za srovnání a vytvoření přesazeného soklu za každých + 2cm	m2	37,316	317,04	11 830,66
44 R		978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	37,316	61,24	2 285,23
45 R		62247132	Nátěr vnějších stěn soklu silikátovou barvou s hydrofobizérem včetně penetrace	m2	37,316	215,77	8 051,67
46 R		6224716	Očištění a drobná oprava přespárování cihelného pilíře	m2	5,681	269,71	1 532,22
			2,0*(0,3*2+0,15*2+0,6*3)		5,400		
			0,75*0,75*0,5		0,281		
			Součet		5,681		

HSV

podlahy a podlah. konstrukce

6 009,52

47 R		635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	0,276	1 733,49	478,44
			4,6*0,1*0,6		0,276		
			Součet		0,276		
48 R		596214210	Kladení dlažby rigolu ze stávajících žlabovek	m2	2,880	293,93	846,52
			4,8*0,6		2,880		
			Součet		2,880		
49 R		635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuťněním	m3	0,450	1 567,04	705,17
			0,5*(4,1+0,2*2)*0,2		0,450		
			Součet		0,450		
50 R		635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhuťněním	m3	0,113	1 304,09	147,36
			0,5*(4,1+0,2*2)*0,05		0,113		
			Součet		0,113		
51 R		637211220	Okapový chodník z pískovcových dlaždic tl 50 mm kladených do písku - montáž	m2	2,250	293,93	661,34
			0,5*(4,1+0,2*2)		2,250		
			Součet		2,250		
52 R		5838113	deska dlažební, pískovec 50x50 tl 5 cm	m2	2,250	1 354,04	3 046,59
53 R		635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2	m3	0,115	1 079,14	124,10
			(1,2+1,2)*2*0,12*0,2		0,115		
			Součet		0,115		

HSV

různé dokončující práce

1 772,36

54 R		953200	D+M Osazení větrací mřížky kovové d 150	kus	3,000	352,27	1 056,81
55 R		953201	Vyčištění ventilačního průduchu	kus	1,000	400,71	400,71
56 R		953202	Nespecifikované drobné práce	%	1,000	314,84	314,84

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			bourání a demolice konstrukcí	62 200,03			
57	R	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	63,950	90,87	5 811,14
			4,7*5,75*2		54,050		
			0,55*09*2		9,900		
			Součet		63,950		
58	R	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	63,950	16,33	1 044,30
59	R	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	4,000	29,39	117,56
60	R	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,160	59,83	607,87
			5,08*2		10,160		
			Součet		10,160		
61	R	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,500	46,53	488,57
			10,5		10,500		
			Součet		10,500		
62	R	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	3,150	81,03	255,24
			1,8*1,75		3,150		
			Součet		3,150		
63	R	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	8,700	56,66	492,94
			4,2*2+0,15*2		8,700		
			Součet		8,700		
64	R	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	6,160	136,12	838,50
			0,7*2,4*2+0,7*4		6,160		
			Součet		6,160		
65	R	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	9,400	32,93	309,54
			4,7*2		9,400		
			Součet		9,400		
66	R	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	4,000	113,96	455,84
			2*2		4,000		
			Součet		4,000		
69	R	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	5,900	79,33	468,05
			2,7+3,2		5,900		
			Součet		5,900		
70	R	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	2,880	70,72	203,67
			4,8*0,6		2,880		
			Součet		2,880		
71	R	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,414	165,35	233,80
			1,14*0,62*2		1,414		
			Součet		1,414		
72	R	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,392	118,30	519,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			4,88*0,45*2		4,392		
			Součet		4,392		
73	R	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	44,54	44,54
74	R	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000	642,44	642,44
75	R	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	22,904	72,37	1 657,56
			0,8*(6,25+3,83)*2+0,8*2,22		17,904		
			5		5,000		
			Součet		22,904		
76	R	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	84,552	28,94	2 446,93
			4,2*6,25*2+4,6*3,83*2-17,904		69,832		
			-1,2*0,6*2+0,35*2,0*2-2,22*3,09		-6,900		
			24,2*1,1-5		21,620		
			Součet		84,552		
77	R	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	153,973	61,54	9 475,50
78	R	622903111	Očištění zdiva před započítáním oprav ručně	m2	37,316	76,62	2 859,15
79	R	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	37,316	61,24	2 285,23
			1,9*3,5+1,5*3,5		11,900		
			1,2*0,615*2+1,0*1,11*0,5*2		2,586		
			(0,7+1,8)*0,5*7,8		9,750		
			1,8*5,4		9,720		
			0,7*4,8		3,360		
			Součet		37,316		
80	R	978015281	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 80 %	m2	153,973	75,74	11 661,92
81	R	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,835	510,79	9 109,94
82	R	97909815	Odvoz suti - kontejnery včetně poplatku za skládku suti	t	17,835	570,24	10 170,23
HSV přesun hmot							24 396,35
83	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	48,177	506,39	24 396,35
PSV povlakové krytiny							17 677,09
84	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	53,127	140,41	7 459,56
			53,127		53,127		
			Součet		53,127		
85	R	62856001	PAS MODIFIKOVANÝ ASF SAMOLEPÍCÍ 4mm	m2	61,096	159,62	9 752,14
86	R	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	156,000	2,98	465,39

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV konstrukce tesařské

27 232,23

92	R	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz 4,7*5,1*2+3,9*0,665*2 -6,12 Součet	m2	47,007	94,69	4 451,09
93	R	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	4,000	94,69	378,76
94	R	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek 5,1*0,6*2 Součet	m2	6,120	373,15	2 283,68
95	R	61191155	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	6,732	273,01	1 837,90
96	R	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	53,127	49,38	2 623,41
97	R	60514114	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,750	9 027,50	6 770,63
102	R	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 6,732*0,024+3,844 Součet	m3	4,006	804,41	3 222,47
103	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 3,844+0,75+6,12*0,024 Součet	m3	4,741	891,56	4 226,89
104	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	234,000	6,14	1 437,40

PSV klempířské práce

33 494,36

105	R	764131405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm sklonu přes 60°	m2	4,000	2 298,18	9 192,72
106	R	764500	D+M struktorovaná rohož	m2	4,000	748,57	2 994,28
107	R	764232432	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 200 mm 5,08*2 Součet	m	10,160	444,43	4 515,41
108	R	764234404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	5,500	923,43	5 078,87
109	R	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	3,300	707,36	2 334,29
110	R	764531403	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 250 mm	m	10,200	545,67	5 565,83
111	R	764531443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 250/80 mm	kus	10,500	315,49	3 312,65
112	R	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	299,000	1,67	500,31

PSV pokrývač

68 680,32

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
113	R	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho 4,7*5,1*2+3,9*0,665*2 Součet	m2	53,127 53,127 53,127	917,72	48 755,71
114	R	765114051	Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° do malty 0,7*(1,78+1,73+4,12+0,5*2+0,6*0,7*0,5*2) 0,6*1,0*2 Součet	m2	7,535 6,335 1,200 7,535	1 117,26	8 418,55
115	R	765114312	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem s kartáčem	m	5,750	1 257,83	7 232,52
116	R	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	1,000	1 103,33	1 103,33
117	R	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	595,000	5,33	3 170,21

PSV

konstrukce truhlářské

98 988,93

118	R	76620001	D+M okno dřevěné včetně zasklení barevným sklem 1140/620 O1	kus	2,000	22 523,28	45 046,56
119	R	76620002	Repase stávajících dřevěných dveří zámku , kování vč nátěru a nadsvětlení Dr1	kus	1,000	53 280,89	53 280,89
120	R	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	812,000	0,81	661,48

PSV

kovové stavební konstrukce

10 108,07

121	R	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 4,0*(6,56+0,05*4+0,1*4)*1,08 Součet	kg	30,931 30,931 30,931	36,25	1 121,25
122	R	767500	RÁM NA POKLOP	KG	30,931	286,22	8 853,07
123	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	90,000	1,49	133,75

PSV

dlažby z měkkých kamenů

18 707,59

124	R	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm 1,16*2,12+0,6*0,3*4 Součet	m2	3,179 3,179 3,179	813,36	2 585,67
125	R	772	kamenná dlažba - krycí deska včetně doplnění porušené dlažby	m2	3,338	952,23	3 178,54
126	R	772211302	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene měkkého tl do 30 mm 2,22*4 Součet	m	8,880 8,880 8,880	429,38	3 812,89
127	R	58387620	nástupnice umělý kámen	m	8,880	952,23	8 455,80
128	R	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	163,000	4,14	674,69

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV nátěry

2 755,16

129	R	783711301	Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění a 2x lakování	m2	17,502	157,42	2 755,16
			6,12*2,35+3,12		17,502		
			Součet		17,502		

PSV malby

49 599,63

130	R	784453536	malby vápenné s minimálním difuzním odporem	m2	114,356	433,73	49 599,63
			4,2*6,25*2+4,6*3,83*2		87,736		
			24,2*1,1		26,620		
			Součet		114,356		

MON elektromontáže montáž

40 731,64

131	R	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské	m	27,200	40,71	1 107,31
			9,2+0,7*2+7,2+9,4		27,200		
			Součet		27,200		
132	R	210220004	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 včetně vložek	m	8,000	51,94	415,52
			1,0*4+0,7*2+1,0+1,6		8,000		
			Součet		8,000		
133	R	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	57,900	67,39	3 901,88
			24+5,7+5,0*4+0,7*2+1,4*2+2,0*2		57,900		
			Součet		57,900		
134	R	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	5,000	88,44	442,20
135	R	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	4,000	19,65	78,60
136	R	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	12,000	19,65	235,80
			4+4+4		12,000		
			Součet		12,000		
137	R	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	11,000	19,65	216,15
			5+4+2		11,000		
			Součet		11,000		
138	R	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	4,000	84,23	336,92
139	R	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,000	30,89	123,56
140	R	35441076	drát průměr 8 mm Cu měkký	kg	24,318	224,62	5 462,31
			57,9*1,05*0,4		24,318		
			Součet		24,318		
141	R	35441073	drát průměr 10 mm FeZn	kg	6,510	112,31	731,14
			10*1,05*0,62		6,510		
			Součet		6,510		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Meinertova hrobka

Objekt: Meinertova hrobka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
142	R	35441110	tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 Cu	kus	5,000	390,28	1 951,40
143	R	35441831	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	4,000	449,24	1 796,96
144	R	35441837	držák ochranného úhelníku boční s vrutem DOUa - 20	kus	8,000	95,46	763,68
145	R	35441704	podpěry vedení hromosvodu PV15b nerez	kus	4,000	105,29	421,16
146	R	35441711	podpěry vedení hromosvodu PV22a nerez	kus	8,000	105,29	842,32
147	R	35441851	držák jimače a ochranné trubky s vrutem DJD Cu	kus	5,000	95,46	477,30
148	R	35441986	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	4,000	137,58	550,32
149	R	35441925	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,000	137,58	550,32
150	R	35442110	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	4,000	33,69	134,76
151	R	35442037	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	2,000	171,26	342,52
152	R	35442033	svorka uzemnění SS nerez spojovací	kus	4,000	171,27	685,08
153	R	35442040	svorka uzemnění SR 3b nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	4,000	171,27	685,08
154	R	35442042	svorka uzemnění SOc nerez na okapové žlaby	kus	4,000	171,27	685,08
155	R	35442041	svorka uzemnění SJ1b nerez k jímací tyči	kus	5,000	137,58	687,90
156	R	354420	Pásek FeZn 30x4	kg	28,560	112,31	3 207,57
			27,2*1,05*1,0		28,560		
			Součet		28,560		
157	R	210220458	Nátěr uzemnění svorek	kus	4,000	42,12	168,48
158	R		přezkoušení vedení	ks	4,000	1 123,10	4 492,40
159	R		revize el.zařízení	hod	4,000	2 105,92	8 423,68
160	R		montážní práce neoceněné ceníkem	hod	2,000	407,12	814,24

VRN

přirážky

1 651,27

161	R	Prir	VRN	%	1,000	1 651,27	1 651,27
-----	---	------	-----	---	-------	----------	----------

Celkem

760 000,00

Schvalovací doložka:

Uzavření smlouvy o dílo č.20180109/SoD ze dne 10. ledna 2018 bylo projednáno a
schváleno na 67. schůzi rady obce Bartošovice, konané dne 10. ledna 2018
usnesením č. 67.1.1.

V Bartošovicích 10. ledna 2018




MVDr. Kateřina Křenková
starostka