Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**Podzemní kontejnery na tříděný odpad,ul.A.Muchy, Litoměřice**	Objednatel:	Město Litoměřice	IČ/DIČ:	00263958/
Druh stavby:		Projektant:	Milan Šebo	IČ/DIČ:	473 23 922/
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Milan Šebo	Datum:	22.09.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 701,91	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	45 906,70	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		12 955,27						
Přesun hmot a sutí		183,32						
ZRN celkem		74 747,20	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**74 747,20**
Základ 21%	**74 747,20**	**DPH 21%**	**15 696,91**	**Celkem včetně DPH**	**90 444,11**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**Podzemní kontejnery na tříděný odpad,ul.A.Muchy, Litoměřice**	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Litoměřice
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	Milan Šebo
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	22.09.2018	Zpracoval:	Milan Šebo

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**24,72**	**24,72**		**0,33**	
1		113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	3,00	8,24	0,00	24,72	24,72	0,11	0,33	RTS II / 2017
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**11 990,69**	**11 990,69**		**0,00**	
2		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	49,38	228,29	0,00	11 273,65	11 273,65	0,00	0,00	RTS II / 2017
		RTS komentář:	*Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.*									
3		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	49,38	14,52	0,00	717,04	717,04	0,00	0,00	RTS II / 2017
		RTS komentář:	*Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.*									
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**12 890,44**	**12 890,44**		**0,00**	
4		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	49,38	135,65	0,00	6 698,80	6 698,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
		RTS komentář:	*Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 16 % objemu do 10000 m3 7 % objemu nad 10000 m3 3 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem nepředpokládá se c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 55 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se*									
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	49,38	125,38	0,00	6 191,64	6 191,64	0,00	0,00	RTS II / 2017
		17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**6 909,70**	**6 909,70**		**0,00**	
6		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	49,38	9,68	0,00	478,03	478,03	0,00	0,00	RTS II / 2017
		RTS komentář:	*Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.*									
7		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	21,08	305,05	0,00	6 431,67	6 431,67	0,00	0,00	RTS II / 2017
		RTS komentář:	*Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách vně objektu, kde není možné použít těžkou mechanizaci.*									
		19	**Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dů**				**0,00**	**3 737,31**	**3 737,31**		**0,00**	
8		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	79,01	47,30	0,00	3 737,31	3 737,31	0,00	0,00	RTS II / 2017
		31	**Zdi podpěrné a volné**				**5 965,68**	**2 146,01**	**8 111,69**		**6,77**	
9		311311811R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15	m3	2,64	2 255,25	4 952,37	1 001,49	5 953,86	2,53	6,67	RTS II / 2017
		RTS komentář:	*Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.*									
10		311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	2,64	754,18	1 013,31	977,73	1 991,04	0,04	0,10	RTS II / 2017
11		311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	2,64	63,18	0,00	166,80	166,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
		45	**Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a**				**1 390,06**	**5 407,86**	**6 797,91**		**4,95**	
12		451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm	m2	13,86	490,47	1 390,06	5 407,86	6 797,91	0,36	4,95	RTS II / 2017
		57	**Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kame**				**1 514,42**	**254,38**	**1 768,80**		**0,31**	
13		577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	3,00	589,60	1 514,42	254,38	1 768,80	0,10	0,31	RTS II / 2017
		63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**6 173,62**	**1 962,05**	**8 135,67**		**5,34**	
14		631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	2,08	2 580,82	3 957,98	1 407,55	5 365,52	2,53	5,25	RTS II / 2017
		RTS komentář:	*Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk nad 24 cm se oceňují položkami souboru 41131 Beton kleneb v nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.*									
15		631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,08	33 310,99	2 215,64	554,50	2 770,14	1,07	0,09	RTS II / 2017
		91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komu**				**658,14**	**583,54**	**1 241,68**		**0,00**	
16		919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	8,30	149,60	658,14	583,54	1 241,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
		RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.*									
		S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**183,32**	**183,32**		**0,00**	
17		979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,33	555,50	0,00	183,32	183,32	0,00	0,00	RTS II / 2017
		RTS komentář:	*Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm. .*									
			Ostatní materiál				**12 955,27**	**0,00**	**12 955,27**		**56,08**	
18		583417054	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Středočeský kraj	t	56,08	231,00	12 955,27	0,00	12 955,27	1,00	56,08	RTS II / 2017
							Celkem:		**74 747,20**			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	**Podzemní kontejnery na tříděný odpad,ul.A.Muchy, Litoměřice**	Objednatel:	Město Litoměřice
Druh stavby:		Projektant:	Milan Šebo
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:	Milan Šebo	Zpracováno dne:	22.09.2018

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Cenová soustava
1		113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	3,00	RTS II / 2017
			0,4*7,5		3,00	
2		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	49,38	RTS II / 2017
			(6,3*2,2*0,3)+((6,3*2,2+7,2*3,1)/2)*2,5 výkop pro kontejnery od -0,250		49,38	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.*			
3		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	49,38	RTS II / 2017
			49,383 dle výkopu		49,38	
		RTS komentář:	*Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.*			
4		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	49,38	RTS II / 2017
			49,383 dle výkopu		49,38	
		RTS komentář:	*Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 16 % objemu do 10000 m3 7 % objemu nad 10000 m3 3 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem nepředpokládá se c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 55 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se*			
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	49,38	RTS II / 2017
			49,383 dle výkopu		49,38	
6		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	49,38	RTS II / 2017
			49,383 dle výkopu		49,38	
		RTS komentář:	*Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.*			
7		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	21,08	RTS II / 2017
			49,383 kolem kontejnerů výkop na kótu-0,250		49,38	
			6,3*2,2*0,15*(-1) podkladní deska		-2,08	
			6,0*1,9*2,3*(-1) kontejnery		-26,22	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách vně objektu, kde není možné použít těžkou mechanizaci.*			
8		311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	2,64	RTS II / 2017
			bednicí materiál prkna		0,00	
			0,3*2,2*2*2 mezi kontejnery		2,64	
9		311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	2,64	RTS II / 2017
			2,64 dle bednění		2,64	
10		451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm	m2	13,86	RTS II / 2017
			6,3*2,2 pod podkladní desku		13,86	
11		577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	3,00	RTS II / 2017
			0,4*7,5		3,00	
12		631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	2,08	RTS II / 2017
			6,3*2,2*0,15 podkladní betonová deska		2,08	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk nad 24 cm se oceňují položkami souboru 41131 Beton kleneb v nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.*			
13		631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,08	RTS II / 2017
			průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80		0,00	
			6,3*2,2*0,006 do podkladní desky		0,08	
14		919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	8,30	RTS II / 2017
			0,4*2+7,5		8,30	
		RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.*			
15		979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,33	RTS II / 2017
			0,3300		0,33	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm. .*			

Poznámka: