REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07/19/03

Stavba: Oprava římsy fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hlohovicích

KSO: CC-CZ:

Místo: Hlohovice Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26318881
T-BAU 2000 s.r.o. DIČ: CZ26318881

Projektant: IČ: 47718374
SEAP Rokycany s. r. o. DIČ: CZ47718374

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **555 238,32**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**555 238,32**	**116 600,05**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **671 838,37**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07/19/03

Stavba: **Oprava římsy fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hlohovicích**

Místo: **Hlohovice**

Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:

Uchazeč: T-BAU 2000 s.r.o.

Projektant: SEAP Rokycany s. r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**555 238,32**	**671 838,37**	
00	Vedlejší a ostatní náklady	90 000,00	108 900,00	STA
01	Fasáda kostela	465 238,32	562 938,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava římsy fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hlohovicích
Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Hlohovice
CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
T-BAU 2000 s.r.o.
IČ: 26318881
DIČ: CZ26318881

Projektant:
SEAP Rokycany s. r. o.
IČ: 47718374
DIČ: CZ47718374

Poznámka:

Cena bez DPH **90 000,00**

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	90 000,00	21,00%	18 900,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **108 900,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava římsy fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hlohovicích
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hlohovice
Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:
Uchazeč: T-BAU 2000 s.r.o.
Projektant: SEAP Rokycany s. r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**90 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava římsy fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hlohovicích
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hlohovice
Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:
Uchazeč: T-BAU 2000 s.r.o.
Projektant: SEAP Rokycany s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**90 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				90 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				90 000,00	
1	M	005121 R	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb., plánem BOZP a v souladu s požadavky zadávací dokumentace					
2	M	005124010R	Koordinační činnost	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.					
3	M	005211010R	Předání a převzetí staveniště	hod	2,000	4 000,00	8 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Včetně vystavení zápisu					
4	M	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	
	P		Poznámka k položce: Např. ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oploceni staveniště či na jeho osvětleni, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), atd.					
5	M	005211081X	Činnosti a opatření dle plánu BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *veškerá opatření dle plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a oprávněných pokynů (např. podle vyhl. č. 591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby proti pádům z výšky, vymezování pracovišť nebo pořádání kontrolních dnů KOO BOZP s účastí dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.)*					
6	M	005211085X	*Provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů*	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby*					
7	M	00523X021	*Provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace., Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.*	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kontrola bude provedena dodavatelem tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu.Provedení komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odorné znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly dodavatel provede s investorem tzv. "Vytýkací řízení", během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory. Vytýkací řízení svolává dodavatel za účasti investora a z vytýkacího řízení se provede zápis. Pokud "Vytýkací" řízení neproběhne" má se za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá odpovědnost. Pokud "Vytýkací" řízení proběhne" má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá odpovědnost, mimo bodů u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a*					
8	M	005121025X	*Náklady na energie*	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě*					
9	M	005211091X.1	*Likvidace odpadů*	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění*					
10	M	005211092X.1	*Průběžný a závěrečný úklid*	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava římsy fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hlohovicích
Objekt:

01 - Fasáda kostela

KSO:
Místo: Hlohovice

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
T-BAU 2000 s.r.o.

IČ: 26318881
DIČ: CZ26318881

Projektant:
SEAP Rokycany s. r. o.

IČ: 47718374
DIČ: CZ47718374

Poznámka:

Cena bez DPH			**465 238,32**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	465 238,32	21,00%	97 700,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**562 938,37**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava římsy fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hlohovicích
Objekt:
01 - Fasáda kostela

Místo: Hlohovice
Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:
Uchazeč: T-BAU 2000 s.r.o.
Projektant: SEAP Rokycany s. r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**465 238,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	369 005,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	99 765,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	249 748,88
997 - Přesun sutě	17 964,34
998 - Přesun hmot	1 527,41
PSV - Práce a dodávky PSV	32 732,57
764 - Konstrukce klempířské	2 989,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 742,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	63 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava římsy fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hlohovicích
Objekt:
01 - Fasáda kostela

Místo: Hlohovice
Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:
Uchazeč: T-BAU 2000 s.r.o.
Projektant: SEAP Rokycany s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**465 238,32**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				369 005,75	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				99 765,12	
34	K	622821002	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně štuková	m2	122,651	524,00	64 269,12	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. V cenách štukových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 5. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.*					
	PSC							
	VV		"sanační omítky dle WTA, dle průzkumu a doporučení NPÚ, spoj. můstek + jádro + štuk na bázi hydraulického vápna"					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))		18,450			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))		5,487			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))		11,201			
	VV		"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))		3,908			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))		3,391			
	VV		Součet		122,651			
37	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	90,695	10,50	952,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(1,0))		31,580			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(1,0))		20,500			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(1,0))		31,580			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(1,0))		7,035			
	VV		Součet		90,695			
38	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,849	40,20	194,93	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,6))		4,221			
	VV		"štít V" ((1,0*0,8*3,14/4))		0,628			
	VV		Součet		4,849			
59	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	621,035	43,00	26 704,51	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu*					
	VV		"hrany římsy"					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(7))		221,060			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(4))		82,000			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(7))		221,060			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(5))		35,175			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(7))		61,740			
	VV		"štít V" (0)		0,000			
	VV		"ostění okna V" (0)		0,000			
	VV		Součet		621,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	629999022	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm	m2	49,959	99,00	4 945,94	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tři stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu*					
	PSC							
	VV		"zaoblení římsy"					
			"římsa S"					
	VV		((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,15+0,18+0,16+0,04+0,04))		18,001			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(6*0,04))		4,920			
			"římsa J"					
	VV		((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,15+0,18+0,16+0,04+0,04))		18,001			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,15+0,18+0,16+0,04+0,04))		4,010			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,15+0,18+0,16+0,04+0,04))		5,027			
	VV		"štít V" (0)		0,000			
	VV		"ostění okna V" (0)		0,000			
	VV		Součet		49,959			
40	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	122,651	22,00	2 698,32	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tři stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu*					
	PSC							
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))		18,450			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))		5,487			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))		11,201			
	VV		"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))		3,908			
	VV		"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))		3,391			
	VV		Součet		122,651			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				249 748,88	
10	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 030,420	62,00	63 886,04	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		((2,0+1,3+0,3+4,8+1,5+9,8+1,5+5,4+1,4 + 0 + 1,4+5,4+1,5+9,8+1,5+4,8+0,3+1,3+2,0)*13,6 + 6,8*(13,6+16,0)/2 + (3,7+3,6+3,4+3,6+3,7)*12,7)		1 090,840			
	VV		- (0,6+1,4+3,7)*(4,3+6,3)		-60,420			
	VV		Součet		1 030,420			
11	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	30 912,600	3,00	92 737,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		((2,0+1,3+0,3+4,8+1,5+9,8+1,5+5,4+1,4 + 0 + 1,4+5,4+1,5+9,8+1,5+4,8+0,3+1,3+2,0)*13,6 + 6,8*(13,6+16,0)/2 + (3,7+3,6+3,4+3,6+3,7)*12,7)*30		32 725,200			
	VV		- (0,6+1,4+3,7)*(4,3+6,3)*30		-1 812,600			
	VV		Součet		30 912,600			
24	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 030,420	39,00	40 186,38	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		((2,0+1,3+0,3+4,8+1,5+9,8+1,5+5,4+1,4 + 0 + 1,4+5,4+1,5+9,8+1,5+4,8+0,3+1,3+2,0)*13,6 + 6,8*(13,6+16,0)/2 + (3,7+3,6+3,4+3,6+3,7)*12,7)		1 090,840			
	VV		- (0,6+1,4+3,7)*(4,3+6,3)		-60,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 030,420			
16	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	119,00	714,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.*					
	VV		3*2,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
19	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	180,000	2,42	435,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.*					
	VV		3*2,0*30		180,000			
	VV		Součet		180,000			
26	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	66,40	398,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.*					
	VV		3*2,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
77	K	978019371	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 50 do 65 %	m2	122,651	71,50	8 769,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))		18,450			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))		5,487			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))		11,201			
	VV		"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))		3,908			
	VV		"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))		3,391			
	VV		Součet		122,651			
28	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	122,651	134,00	16 435,23	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.*					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))		18,450			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))		5,487			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))		11,201			
	VV		"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))		3,908			
	VV		"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))		3,391			
	VV		Součet		122,651			
29	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	122,651	166,00	20 360,07	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.*					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))		18,450			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))		5,487			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))		11,201			
	VV		"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))		3,908			
	VV		"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))		3,391			
	VV		Součet		122,651			
30	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	122,651	22,60	2 771,91	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.*					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))		18,450			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))		5,487			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))		11,201			
	VV		"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))		3,908			
	VV		"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))		3,391			
	VV		Součet		122,651			
31	K	985141111	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	36,794	83,00	3 053,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění porostů, zvětralin a nečistot, b) vysekání navětralých částí zdiva, c) vyfoukání a vypláchnutí trhlin. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyčištěné dutiny.*					
	VV		"vyplavené spáry deštěm obnaženého zdiva 0,3 m na 1 m2"					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))*0,3		12,032			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))*0,3		5,535			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))*0,3		12,032			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))*0,3		1,646			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))*0,3		3,360			
VV			"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))*0,3		1,172			
VV			"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))*0,3		1,017			
VV			Součet		36,794			
	D	997	Přesun sutě				17 964,34	
76	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	5,800	1 710,00	9 918,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
71	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,800	237,00	1 374,60	CS ÚRS 2018 01
72	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,800	10,30	59,74	CS ÚRS 2018 01
73	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,800	1 140,00	6 612,00	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				1 527,41	
75	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,213	293,00	1 527,41	CS ÚRS 2018 01
PSC			*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 732,57	
	D	764	Konstrukce klempířské				2 989,80	
46	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	9,000	118,00	1 062,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"děšťové svody" 6*1,5		9,000			
VV			Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	9,000	124,00	1 116,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"děšťové svody" 6*1,5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
48	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	6,000	46,30	277,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"děšťové svody" 6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
49	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	6,000	89,00	534,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"děšťové svody" 6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				29 742,77	
54	K	783827483	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový	m2	124,151	188,00	23 340,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		"barevnost nátěru určena z průzkumu a vzorku"					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))		18,450			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))		5,487			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))		11,201			
	VV		"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))		3,908			
	VV		"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))		3,391			
	VV		"vzorky barev" 6*0,5*0,5		1,500			
	VV		Součet		124,151			
56	K	783897603	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m2	122,651	10,20	1 251,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"barevnost nátěru určena z průzkumu a vzorku"					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))		18,450			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))		5,487			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))		11,201			
	VV		"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))		3,908			
	VV		"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))		3,391			
	VV		Součet		122,651			
58	K	783897619	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném dvojnásobného	m2	122,651	42,00	5 151,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		"barevnost nátěru určena z průzkumu a vzorku"					
	VV		"římsa S" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa Z" ((4,5+3,9+3,7+3,9+4,5)*(0,36+0,54))		18,450			
	VV		"římsa J" ((1,0+2,2*1,1+1,2+0,3+4,8+1,5+10,8+1,5+5,3+1,6*1,1+1,0)*(0,48+0,79))		40,107			
	VV		"římsa V" ((6,7*1,05)*(0,36+0,42))		5,487			
	VV		"římsa štít V" ((2*4,2*1,05)*(0,48+0,79))		11,201			
	VV		"štít V" ((1,05*4,8*1,8/2) - (1,0*0,8*3,14/4))		3,908			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění okna V" ((1,0+0,8)*3,14*(0,6))		3,391			
	VV		Součet		122,651			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				63 500,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				63 500,00	
68	K	011534000X01	Nálezová zpráva k určení typu souvrství omítek a původní barevnosti	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
69	K	011544000	Průzkum restaurátorský	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Průzkum k určení typu původních omítek a jejich barevnosti*					
60	K	99822004	Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou prováděcí a dílenskou dokumentaci	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Včetně předání a převzetí dokumentace skutečného stavu včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora. Dokumentace je vypracována dodavatelem technologie či stavební části a je předána provozovateli jako součást komplexní dodávky technologie či stavební části.*					
61	K	005241010X	Vypracování dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Pokud smluvně nebude určeno jinak bude dokumentace vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků, atd.) a bude předána v „papírové" podobě ověřená podpisy oprávněné osoby (stavbyvedoucím a statutární osobou) a firemním razítkem, pokud ho dodavatel běžně používá, a to minimálně v šesti paré a dále v elektronické podobě na CD. Elektronická podoba bude jak ve formátu *.pdf, tak v otevřených formátech *.doc pro textové zprávy, *.xls pro tabulkové části (např. výkazy) a *.dwg pro grafické části (např. výkresy). V případě nutnosti použití fotografií nebo skenovaných dokumentů, které nelze předat (např. skenování satelitní fografie, katastrální mapy, atd.), budou tyto soubory uloženy ve formátu *.jpg.*					
62	K	730X205160	Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou soulasu realizované stavby s touto dokumetací.	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
63	K	9988741	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála" např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona*					
64	K	9988744	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál, v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála" např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ),*					
65	K	005211091X	Likvidace odpadů	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění*					
66	K	005211092X	Průběžný a závěrečný úklid	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)*					
67	K	730X205140	Koordinační činnost	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Koordinace stavebních dodávek stavby a TZB a koordinace vazeb na stávající stav objektu.*					