# Smlouva o dílo

---

**Preambule:** Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují.

**Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Občanský zákoník (dále jen „OZ“) .**

**Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.**

## „Oprava havarijního stavu dmychadel ČOV Miroslav“

**SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:**

## OBJEDNATEL

**Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace**

| | | |
|---|---|---|
| Sídlo | : | Příkopy 1202/17 |
| Statutární orgán | : | Ing. Martin Plechatý, ředitel organizace |
| Osoby oprávněné jednat | | |
| a) ve věcech smluvních | : | Ing. Martin Plechatý |
| b) ve věcech technických | : | Ing. Martin Plechatý |
| IČ | : | 49438018 |
| DIČ | : | CZ49438018 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka |
| Číslo účtu | : | 23733741/0100 |

## ZHOTOVITEL

**KUBÍČEK VHS s.r.o.**

| | | |
|---|---|---|
| Sídlo | : | Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny |
| Statutární orgán | : | Ing. Karel Kubíček |
| 1.1. Osoby oprávněné jednat | | |
| a) ve věcech smluvních | : | Ing. Karel Kubíček |
| b) ve věcech technických | : | Jakub Špička |
| IČ | : | 26808919 |
| DIČ | : | CZ26808919 |
| Bankovní ústav | : | ČSOB |
| Číslo účtu | : | 213510565/0300 |

## 1. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „**Oprava havarijního stavu dmychadel ČOV Miroslav**“. Provedení díla obsahuje práce a dodávky, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne 18.4.2019, která je samostatně založena u obou smluvních stran včetně projektové dokumentace.

### 1.1. Dokumentace skutečného provedení stavby

1.1.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

## 2. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

**Doba plnění**

Realizace stavby:

1. **Termín zahájení plnění** — ke dni předání a převzetí staveniště
2. **Termín dokončení stavby** — do **31.8.2019**
3. **Počátek běhu záruční lhůty:** — dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla

Termín realizace díla se předpokládá v termínu **od 06/2019 do 09/2019.** Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení plnění a dokončení díla, pokud si to vyžádají neočekávané události na straně Objednatele, resp. pokud z jakýchkoli důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění. Posouvá se tak i termín doby plnění. Objednatel si také vyhrazuje právo posunout termín ukončení plnění díla v případě, že v průběhu plnění díla nastanou okolnosti, pro které bude nucen plnění díla přerušit či pozastavit. V takovém případě se doba pro ukončení plnění díla posune poměrně o stejný počet dnů, po které bylo plnění díla přerušeno či pozastaveno.

### 2.1. Lhůta pro dokončení díla

2.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit stavbu do 15- ti pracovních dnů

## 3. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.
3.1.2. Nabídková cena uvedená ve smlouvě je konečná a nepřekročitelná

**Cena díla bez DPH:** **.....963 178,-.....Kč**

## 4. STAVEBNÍ DENÍK

### 4.1. Povinnost vést stavební deník

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí Zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další významné údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.

4.1.2. Zhotovitel je povinen neodkladně informovat zástupce Objednatele o učiněných zápisech, ke kterým je třeba vyjádření Objednatele. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele.

## 5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### 5.1. Organizace předání díla

5.1.1. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

5.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5.1.3. Dílo je provedeno, je-li kompletně stavebně a technicky dokončeno a předáno Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.

5.1.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

5.1.5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

5.1.6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

### 5.2. Protokol o předání a převzetí díla

5.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

5.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

5.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

5.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

## 6. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

### 6.1. Délka záruční doby

6.1.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

6.1.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

6.1.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

6.1.4. Zhotovitel nastoupí na odstranění vady do 24 hodin od oznámení provozovatele.

29 -05- 2019

.....
za Zhotovitele

KUBÍČEK
DMYCHADLA ROOTS BLOWERS

KUBÍČEK VHS, s.r.o. ②
Maršíkovská 615
788 15 Velké Losiny, CZ
IČ: 26808919
DIČ: CZ26808919

tel.: +420 583 364 111 | e-mail: info@kubicekvhs.cz

31 -05- 2019

.....
za Objednatele

Správa majetku města Miroslavi, ③
příspěvková organizace
Příkopy 17, 671 72 Miroslav
IČ: 49438018 • DIČ: CZ49438018

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 432

**Stavba: oprava havarijního stavu dmychadel**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Miroslav Datum:

Objednatel: IČ:

Správa majetku Města Miroslavi DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26808919

KUBÍČEK VHS s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny DIČ: CZ26808919

Projektant: IČ:

AKVOPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtů | | | | 963 178,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **963 178,00** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 650 495,00 | 136 604,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **1 099 782,00** |

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Správa majetku města Miroslavi,
příspěvková organizace
Příkopy 17, 671 72 Miroslav
IČ: 49438018 • DIČ: CZ49438018

31-05-2019

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

KUBÍČEK DMYCHADLA ROOTS BLOWERS

KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615
788 15 Velké Losiny, CZ
IČ: 26808919
DIČ: CZ26808919
tel.: +420 583 384 111 | e-mail: info@kubicekvhs.cz

29-05-2019

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 432

**Stavba:** **oprava havarijního stavu dmychadel**

Místo: **Miroslav** Datum:

Objednatel: Správa majetku Města Miroslavi Projektant: AKVOPRO s.r.o.
Zhotovitel: KUBÍČEK VHS s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtů** | | **963 178,00** | **1 099 782,00** |
| 1 | **Technologie provzdušňování** | 632 129,00 | 758 534,00 |
| 2 | **Elektroinstalace** | 331 049,00 | 341 248,00 |
| **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | **963 178,00** | **1 099 782,00** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: oprava havarijního stavu dmychadel

## Objekt: 1 - Technologie provzdušňování

JKSO: CC-CZ:

Místo: Miroslav Datum:

Objednatel: IČ:

Správa majetku Města Miroslavi DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26808919

KUBÍČEK VHS s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny DIČ: CZ26808919

Projektant: IČ:

AKVOPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 632 129,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **632 129,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPH základní | 21,00% | ze | 601 929,00 | 126 405,09 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **758 534,09** |

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Správa majetku města Miroslavi,
příspěvková organizace
Příkopy 17, 671 72 Miroslav
IČ: 49438018 • DIČ: CZ49438018

31 -05- 2019

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

KUBÍČEK DMYCHADLA ROOTS BLOWERS

KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615
788 15 Velké Losiny, CZ
IČ: 26808919
DIČ: CZ26808919
tel.: +420 583 364 111 | e-mail: info@kubicekvhs.cz

29 -05- 2019

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava havarijního stavu dmychadel

## Objekt: 1 - Technologie provzdušňování

Místo: Miroslav Datum:

Objednatel: Správa majetku Města Miroslavi Projektant: AKVOPRO s.r.o.
Zhotovitel: KUBÍČEK VHS s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Vel Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **632 129,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 43 331,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 17 135,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 26 004,00 |
| 998 - Přesun hmot | 192,00 |
| M - Práce a dodávky M | 588 798,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 588 798,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **632 129,00** |

# ROZPOČET

Stavba: oprava havarijního stavu dmychadel

## Objekt: 1 - Technologie provzdušňování

Místo: Miroslav Datum:

Objednatel: Správa majetku Města Miroslavi Projektant: AKVOPRO s.r.o.
Zhotovitel: KUBÍČEK VHS s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Vel Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Náklady z rozpočtu 632 129,00

### HSV - Práce a dodávky HSV 43 331,00

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 135,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3179411 | Montáž a kompletace jeřábové drážky | soub. | 1,000 | 8 513,00 | 8 513,00 |
| *2* | | *130107180* | *ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm* | *t* | *0,108* | *20 512,00* | *2 215,00* |
| *3* | | *136112280* | *plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm* | *t* | *0,041* | *18 900,00* | *775,00* |
| *4* | | 317941 | Dodávka a montáž ručního kladkostroje pro 1000 kg | soub. | 1,000 | 5 632,00 | 5 632,00 |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 004,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 933901312 | vybourání prostupu stěnou pro instalaci ventilátoru , do 2 m/2 | m2 | 2,000 | 3 212,00 | 6 424,00 |
| 6 | | 938901411 | stavební úpravy stěn, štuk | m2 | 10,000 | 513,00 | 5 130,00 |
| 7 | | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 30,000 | 155,00 | 4 650,00 |
| 8 | | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 30,000 | 230,00 | 6 900,00 |
| 9 | | 952903119 | likvidace suti dle platné legislativy | m3 | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 |

#### 998 - Přesun hmot 192,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 0,310 | 620,00 | 192,00 |

### M - Práce a dodávky M 588 798,00

588 798,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | 23014000 | Axiální ventilátor průměr 400 mm, množství vzduchu min Q = 2000 m/3/hod při p = 24 Pa | kpl | 1,000 | 22 830,00 | 22 830,00 |
| *12* | | *55210001* | *uzavírací ventil DN 100 přírubový pro vzduch, max teplota vzduchu 120 st.C* | *kpl* | *2,000* | 3 563,00 | *7 126,00* |
| *13* | | *55210002* | *pojistný ventil vzduchový pro dp = 700 mbar, součástí je pryžový kompenzátor DN 100* | *kpl* | *2,000* | 4 822,00 | *9 644,00* |
| *14* | | *55210003* | *Dmychadlový agregát, dp = 550 mbar, Q = 800 m/3/hod, příkon motoru 18,5 kW* | *kpl* | *2,000* | 197 700,00 | *395 400,00* |
| *15* | | 230140013 | potrubí výtlaku dmychadel s tvarovkami DN 100, AISI 316 | kpl | 1,000 | 25 500,00 | 25 500,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *16* | | *552100 11* | *redukce varná DN 100/200, AISI 316* | *kus* | *2,000* | 1 753,00 | *3 506,00* |
| *17* | | *552100 21* | *T-kus varný DN 200, AISI 316* | *kus* | *1,000* | 3 321,00 | *3 321,00* |
| *18* | | 23014015 | příruba DN 100/104, otočná s lemovým kroužkem , AISI 316, PN 10 | kus | 16,000 | 1 355,00 | 21 680,00 |
| *19* | | *552100 22* | *nipl nerezový d30x2 mm/3/4" ,* | *kus* | *4,000* | 65,00 | *260,00* |
| *20* | | 23014004 | Montáž trubek z nerezavějící oceli d60x2 mm | m | 167,000 | 455,00 | 75 985,00 |
| *21* | | *552100 02* | *trubka nerezová DN 100, AISI 316* | *m* | *12,000* | 912,00 | *10 944,00* |
| *22* | | 23014016 | Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli | kus | 26,000 | 1 500,00 | 39 000,00 |
| *23* | | *552100 12* | příruba DN 100/104, otočná s lemovým kroužkem , AISI 316, PN 10 | *kus* | *30,000* | 890,00 | *26 700,00* |
| *24* | | *552100 13* | *koleno nerezové DN 100/104, AISI 316* | *kus* | *4,000* | 720,00 | *2 880,00* |
| *25* | | *552100 23* | příruba DN 200/206, otočná s lemovým kroužkem , AISI 316, PD 10 | *kus* | *1,000* | 1 966,00 | *1 966,00* |
| *26* | | 23014005 | Montáž trubek z nerezavějící oceli d108 mm, tl 4 mm | m | 8,080 | 1 500,00 | 12 120,00 |
| *27* | | *552100 04* | *trubka nerezová d108x4 mm* | *m* | *8,453* | 700,00 | *5 917,00* |
| *28* | | 23014008 | Montáž trubek z nerezavějící oceli d204x2 mm | m | 105,000 | 1 500,00 | 157 500,00 |
| *29* | | *552100 03* | *trubka nerezová d204x2 mm* | *m* | *2,000* | 2 200,00 | *4 400,00* |
| *30* | | 23014021 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli d204 mm, tl 2 mm | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| *31* | | *552100 14* | *koleno nerezové d204x2 mm 90* | *kus* | *2,000* | 1 653,00 | *3 306,00* |
| *32* | | *552100 15* | *koleno nerezové d204x2 mm 15° (upraveno z 90°)* | *kus* | *1,000* | 1 999,00 | *1 999,00* |
| *33* | | 23014036 | Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli d204 mm, tl 2 mm | kus | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| *34* | | 23014045 | Příplatek zhotovení segmentu z nerezavějící oceli d204 mm, tl 2 mm | kus | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 |
| *35* | | 2301700 11 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 22,000 | 10,00 | 220,00 |
| *36* | | 2301700 14 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 22,000 | 20,00 | 440,00 |
| *37* | | 23024003 | Montáž jeklů z nerezavějící oceli 80/80/3 mm | m | 22,000 | 1 500,00 | 33 000,00 |
| *38* | | *552200 04* | *jekl nerezový 80/80/3 mm* | *m* | *24,000* | 150,00 | *3 600,00* |
| *39* | | 23024005 | Montáž prvků z plechů z nerezavějící oceli | m2 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| *40* | | *552200 06* | *plech nerezový tl. 5 mm* | *m2* | *1,110* | 3 890,00 | *4 318,00* |
| *41* | | *552200 07* | *plech nerezový tl. 10 mm* | *m2* | *1,000* | 8 800,00 | *8 800,00* |
| *42* | | 23024007 | Osazení podpěr pro hlavní potrubí vč. ukotvení a třmenu | soub. | 22,000 | 330,00 | 7 260,00 |
| *43* | | 23024008 | Utěsnění prostupu přívodního vzduchového potrubí stěnou | soub. | 1,000 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| *44* | | 23024010 | Spojovací a upevňovací materiál (objímky, šrouby, matky, podložky, spony, kotvy, ...) | soub. | 1,000 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| *45* | | 23024013 | Napojení nového vzduchového potrubí d204x2 na stávající | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | 23024014 | Dodávka a montáž nerezového kulového uzávěru 1/2" s pákou | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 |
| 47 | | 23024024 | Oprava betonových konstrukcí podklahy po demontáži | soub. | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 48 | | 23094000 | demontáž stávajícího technologického zařízení | soub. | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 49 | | 23094001 | odvoz a likvidace demontovaného zařízení | soub. | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 50 | | 23094002 | Demontáž vzduchového rozdělovače | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 51 | | 23094002 | Demontáž potrubí ocelového | kus | 3,000 | 3 300,00 | 9 900,00 |
| 52 | | 23094001 | provizorní stavy během výstavby | soub. | 1,000 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 53 | | 23094002 | pomocné stavební práce | soub. | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 54 | | 23094003 | ostatní - komplexní zkoušky, dokumentace skutečného provedení, zaškolení obsluhy , doplnění ŘS dispečerského pracoviště | soub. | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: oprava havarijního stavu dmychadel

**Objekt:** **2 - Elektroinstalace**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Miroslav Datum:

Objednatel: IČ:
Správa majetku Města Miroslavi DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26808919
KUBÍČEK VHS s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny DIČ: CZ26808919

Projektant: IČ:
AKVOPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 331 049,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **331 049,00** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 48 566,00 | 10 198,86 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **341 247,86** |

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Správa majetku města Miroslavi,
příspěvková organizace
Příkopy 17, 671 72 Miroslav
IČ: 49438018, DIČ: CZ49438018

31 -05- 2019

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615
788 15 Velké Losiny, CZ
IČ: 26808919
DIČ: CZ26808919
tel.:+420 583 364 111 e-mail: info@kubicekvhs.cz

29 -05- 2019

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava havarijního stavu dmychadel

**Objekt:** **2 - Elektroinstalace**

Místo: Miroslav Datum:

Objednatel: Správa majetku Města Miroslavi Projektant: AKVOPRO s.r.o.
Zhotovitel: KUBÍČEK VHS s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Vel Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **331 049,00** |
| ELEKTRO - Elektroinstalace | 331 049,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **331 049,00** |

# ROZPOČET

Stavba: oprava havarijního stavu dmychadel

## Objekt: 2 - Elektroinstalace

Místo: Miroslav Datum:

Objednatel: Správa majetku Města Miroslavi Projektant: AKVOPRO s.r.o.
Zhotovitel: KUBÍČEK VHS s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Vel Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **331 049,00** |
| ELEKTRO - Elektroinstalace | | | | | | | 331 049,00 |
| 1 | K | | Elektroinstalace - zapojení dmychadel včetně deblokační ovládací skříňky | soub. | 1,000 | 48 566,00 | 48 566,00 |
| 2 | K | | Elektroinstalace - zapojení odvětrání dmychaárny včetně termostatu | soub. | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 3 | K | | dodávka a montáž FM dmychadel min 22 kW | soub. | 2,000 | 96 300,00 | 192 600,00 |
| 4 | K | | Elektroinstalace - kabelové trasy | soub. | 1,000 | 25 613,00 | 25 613,00 |
| 5 | K | | stavební přípomoce , demontáže, | soub. | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5 | K | | zapojení SW, funkční zkoušky, revize | soub. | 1,000 | 47 770,00 | 47 770,00 |


0,00

KUBÍČEK
DMYCHADLA
ROOTS BLOWERS

# POSTUP PRACÍ A JEJICH TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

## Oprava havarijního stavu dmychadel ČOV Miroslav

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **STAVEBNÍ ÚPRAVY** | |
| | - Vybourání nových prostupů pro vzduchotechniku | |
| | - Odvoz a likvidace suti | |
| | - Stavební zaměření prostupů | 3 osoby, 2 dny |
| **2.** | **MONTÁŽ VZDUCHOTECHNIKY** | |
| | - Montáž ventilátory | |
| | - Kabelové trasy | |
| | - Napojení ventilátorů | 3 osoby, 2 dny |
| **3.** | **DEMONTÁŽ DMYCHADLA I** | |
| | | 2 osoby, 1 den |
| **4.** | **STAVEBNÍ ÚPRAVY PODLAHY** | |
| | - Čištění betonových ploch | |
| | - Úprava pro instalaci dmychadel | 1 osoba, 1 den |
| **5.** | **MONTÁŽ ELEKTRO PRO PŘIPOJENÍ NOVÉHO DMYCHADLA** | |
| | a) Demontáž starého napájení | |
| | b) Dodávka a montáž napojení nového dmychadla | 3 osoby, 1 den |
| **6.** | **MONTÁŽ NOVÉHO DMYCHADLA** | |
| | - Usazení nového dmychadla | |
| | - Zapojení elektro nového dmychadla | |
| | - Trubní přepojení výtlaku nového dmychadla (odstávka biologie max 1 hodinu) | 4 osoby, 1 den |
| **7.** | **OPAKOVÁNÍ BODU (3 - 6)** | |
| | | 3 dny |
| **8.** | **STAVEBNÍ ÚPRAVY** | |
| | - Zajištění | 2 osoby, 1 den |
| **9.** | **ZAPOJENÍ DO DISPEČERSKÉHO STANOVIŠTĚ** | |
| | - Zaškolení + předání | 2 osoby, 2 dny |







29 -05- 2019