Číslo smlouvy: 1/18/104

DODATEK Č.3 K SMLOUVĚ O DÍLO

Město Libušín

a

Froněk, spol. s r.o.

5

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Libušín

Se sídlem: Hálkova 140, PSČ 273 06 Libušín

IČ: 00234630

bankovní spojení: č. ú. : 0388107399/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Eichlerem, starostou

zastoupené ve věcech technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ: 269 01

IČ: 47534630 DIČ : CZ 47534630

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 15879

bankovní spojení: č. ú.: 158187039/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

zastoupena ve věcech technických: Jakubem Johnem - stavbyvedoucím

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany"

Smluvní strany, v souladu s ustanovením bodu 18.3 článku 18. Společná ustanovení Smlouvy o dílo č. 1/18/104, z důvodů změny rozsahu díla, se dohodly na tomto dodatku č. 3 takto:

I.

Dodatkem č. 3 dochází k úpravě článku 5. této smlouvy o dílo, který celý nově zní:

5 Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena SOD bez DPH	15 256 990,31 Kč
Méněpráce 01 bez DPH	- 111 823,00 Kč
Vícepráce 01 bez DPH	216 610,20 Kč
Méněpráce 02 bez DPH	- 58 059,68 Kč
Vícepráce 02 bez DPH	431 716,00 Kč
Vícepráce 03 bez DPH	**322 138,55 Kč**

Celková cena SOD bez DPH	**16 057 572,38 Kč**
DPH ve výši 21%	3 372 090,20 Kč
Celková cena včetně DPH ve výši	19 429 662,58 Kč

(dále též „Cena za provedení díla")

5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude/může financovat plnění díla z dotačních titulů a tedy je zhotovitel povinen uvést na každém daňovém dokladu číslo projektu. Objednatel poskytne zhotoviteli komplexní údaje týkající náležitostí daňového dokladu při podpisu této smlouvy.

5.7 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.8 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli.

5.9 Pro ocenění ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat ve výši 90% dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálních v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávaní jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

5

II.

Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 4 strany a je vyhotoven ve 4 výtiscích stejné platnosti, z nichž po dvou vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

- položkový rozpočet stavby – dodatek č. 3 – vícepráce 03

V Libušíně, dne 19.6.2019

.....

Ing. Vladimír Eichler, starosta města

MĚSTO LIBUŠÍN ①
Hálkova 140
273 06 Libušín IČ: 002 34 630
tel.: 312 672 201, fax: 312 672 434

V Rakovníku, dne 30.5.2019

.....

Ing. Kamil Hrbek, prokurista

Froněk ②
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ:CZ47534630

Rekapitulace Vícepráce 03 - A+B

Název stavby: Libušín-rekonstrukce místních komunikací-Důl a černá zem
Soupis prací: · k SoD č.118104

JEDNOTKOVÁ CENA ZE ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU

Vícepráce

č.	Název položky/popis	Množství	MJ	JC	Celkem
					182 091,00
	Vícepráce A				140 047,55
	Vícepráce B				
	Celkem				322 138,55

Froněk ©
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ:CZ47534630

soupis prací

Název stavby: Libušín-rekonstrukce místních komunikací-Důl a černá zem
Soupis prací: - k SoD č.118104

JEDNOTKOVÁ CENA ZE ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU

Vícepráce

č.	Název položky/popis	Množství	MJ	JC	Celkem
	komunikace K23 C				
	Přeložka telefoního kabelu u č.p.114 dl.19m				
1	Ruční odkopávky,vymezení kabelu, výkop nové rýhy,montáž a el. Chráničky vč. dodávky,pokládka vč. zapískování,zásyp a hutnění	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	CELKEM				**5 000,00**
	rekonstrukce dešť. Kanalizace vč. RŠ-zemních prací a dodávky materiálu				
1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	1,50	750,00	1 125,00
2	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	30,00	425,00	12 750,00
3	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,00	585,00	1 170,00
4	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z	m3	30,00	85,00	2 550,00
5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1	m3	30,00	126,00	3 780,00
6	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	16,00	95,00	1 520,00
7	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,00	89,00	1 424,00
8	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,00	422,00	5 908,00
9	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	28,00	348,00	9 744,00
10	Napojení a zřízení nové RŠ	kpl	1,00	15850,00	15 850,00
11	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	40,00	395,00	15 800,00
12	trubka kanalizační plastová KG - DN 250x5000 mm SN8	kus	9,00	1 521,00	13 689,00
13	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	8,00	235,00	1 880,00
14	koleno PVC 250-45°,30°,15°	kus	9,00	115,00	1 035,00
					-
					-
					-
	CELKEM				**88 225,00**
	KOMUNIKACE K 22C-DK22C				
	Revizní a čistící šachta z PP pro hladké trouby DN 600/250; poklop s rámem litinový do 12,5 t s teleskopickým adaptérem, hl. do 2,5m; průtočné 0st., 30st., 60st., vč. montáže šachty a osazení poklopu	ks	1,00	19 710,00	**19 710,00**
	Napojení 8ks okapů vč. Dodávky materiálu,odboček, montáže a zemních prací v průměru 2-3m délky	kus	8,00	2 400,00	**19 200,00**
	Komuikace K21C				
	Dodávka a montáž 1ks UV vč. Propojení				
1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,00	4 218,00	4 218,00
2	dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,00	722,00	722,00
3	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,00	388,00	388,00
4	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500	kus	1,00	632,00	632,00
5	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,00	1 132,00	1 132,00
6	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,00	1 809,00	1 809,00
7	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,	kus	1,00	610,00	610,00
8	Propojení UV vč. Obetonování	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00
	celkem				**14 411,00**
	Komunikace K18C-Schody				
1	demontáž dlažby	m2	10,00	75,00	750,00
2	demontáž obrub	m	10,00	75,00	750,00

soupis prací

Název stavby: Libušín-rekonstrukce místních komunikací-Důl a černá zem
Soupis prací: k SoD č.118104

				JEDNOTKOVÁ CENA ZE ZÁKLADNÍHO ROZPOČU	
	Vícepráce				
3	odkopávky - ruční pro schody	m3	1,00	685,00	685,00
4	odkopávky - ruční pro obruby	m3	0,80	685,00	548,00
5	úprava pláně se zhutněním	m2	5,00	35,00	175,00
6	odvoz zeminy do 500m bez skládkovného	m3	1,80	85,00	153,00
7	kladení dlažby do lože 4-8 tl.do 60mm	m2	5,00	230,00	1 150,00
8	osazení bet.obrubníku s boční podpěrou do lože z betonu	m	6,00	289,00	1 734,00
9	Schody Best CANTO - vč. betonové podkladní konstrukce a dodávky materiálů	m	8,00	2 800,00	22 400,00
10	zábradlí ocelové žárově zinkované	m	4,00	1 800,00	7 200,00
	celkem				**35 545,00**
	Celkem				**182 091,00**

5

soupis prací

Název stavby: Libušín-rekonstrukce místních komunikací-Důl a černá zem
Soupis prací: k SoD č.118104

JEDNOTKOVÁ CENA ZE ZÁKLADNÍHO ROZPOČU

Vícepráce

č.	Název položky/popis	Množství	MJ	JC	Celkem
	komunikace K23 C				
	Odvodnění okapů č.p.113 a 707-žlaby				
1	Pokládka odvodňovacího žlabu vč. betonu	m	2,80	345,00	966,00
2	Odvodňovací žlab	m	2,80	57,00	159,60
	CELKEM				**1 125,60**
	Dlážděné vjezdy č.p. 19, 128, 835 vč. zemních prací				
1	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým	m2	50,00	225,00	11 250,00
2	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	50,00	166,00	8300,00
3	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	35,00	191,00	6 685,00
4	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	m3	10,00	125,00	1 250,00
5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	10,00	126,00	1 260,00
6	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	80,00	25,00	2 000,00
	CELKEM				**30 745,00**
	komunikace K23 C celkem				**31 870,60**
	KOMUNIKACE K 22C				
	Vodovodní přípojka zemní práce				
1	Výkop vodovodní přípojky strojně a ručně 5hodin 2 lidi, bagr 5*1000=5000	m3	10,00	600,00	6 000,00
2	Zásyp a hutnění vč. dodávky písku 2 hod 2 lidi, bagr 3*1000=3000	m3	10,00	360,00	3 600,00
	CELKEM				**9 600,00**
	Vjezd č.p. 835-žulové kostky				
1	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	10,50	385,00	4 042,50
	CELKEM				**4 042,50**
	Odvodnění okapů č.p.126-žlaby				
1	Pokládka odvodňovacího žlabu vč. betonu a rozebrání dlažby	m	1,50	395,00	592,50
2	Odvodňovací žlab	m	1,50	57,00	85,50
	CELKEM				**678,00**
	KOMUNIKACE K 22C celkem				**14 320,50**
	Komuikace K21C				
	obrubníky a dlažby v 173 a Odvodňovací žlaby čp.893-2ks, čp.403, č.p. 126				
1	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	1,00	753	753,00
3	*palisáda tyčová půlkulatá armované 17,5X20X150 cm*	m	1,00	575	575,00
	CELKEM				**1 328,00**
	Odvodňovací žlaby čp.č.p.47 a odvodnění okapu				
1	Pokládka odvodňovacího žlabu vč. betonu	m	2,00	345,00	690,00
2	Odvodňovací žlaby	m	11,10	57,00	632,70
2	Odvodnění svodu PVC rourami montáž vč. dodávky potrubí,kolen a obetonování	m	3,00	340,00	1 020,00
	CELKEM				**2 342,70**
1	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	114,00	306,00	34 884,00

soupis prací

Název stavby: Libušín-rekonstrukce místních komunikací-Důl a černá zem
Soupis prací: k SoD č.118104

			JEDNOTKOVÁ CENA ZE ZÁKLADNÍHO ROZPOČU		
	Vícepráce				
2	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	m	114,00	96,00	10 944,00
	KOMUNIKACE K 21C celkem				**37 232,00**
	Komuikace K18C				
	Sanace výkopu- havárie vody-3,5*2,1=7,5m2 *0,5=3,75m3				
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	7,50	53,00	397,50
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	3,75	125,00	468,75
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m4	3,75	126,00	472,50
	Řezání živičného krytu	m	9,00	135,00	1 215,00
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	10,00	230,00	2 300,00
	celkem				**4 853,75**
	KOMUNIKACE K 18C celkem				**4 853,75**
	Komuikace 6D				
	Výkop hydrantu-snížení stavební výšky				
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,00	299,00	2 093,00
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,00	89,00	623,00
	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,00	245,00	245,00
	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	2,00	348,00	696,00
	úpvava hydrantu - Středočeské vodárny	kpl	1,00	8 710,00	8 710,00
	celkem				**12 367,00**
	Sanace výkopu kanalizace-betonáž				
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,00	550,00	4 400,00
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	8,00	126,00	1 008,00
	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	5,00	5 065,00	25 325,00
	celkem				**30 733,00**
	Přeložka telefoního kabelu dl.20m				
	Ruční odkopávky,vymezení kabelu, výkop nové rýhy,montáž a el. Chráničky vč. dodávky,pokládka vč. zapískování,zásyp a hutnění	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	CELKEM				**5 000,00**
	KOMUNIKACE K 6D celkem				**48 100,00**
	Celkem				**140 047,55**