

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Sportovní klub HOCKEY CLUB Kadaň, z.s.

Sídlem: ul. U stadionu 1980, 432 01 Kadaň
zastoupen: Miroslav Novotný
IČ: 43226001
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú.: 199798012/0300
kontaktní osoba: Miroslav Novotný, tel.: +420 737 215 658, email: novotny@ktkadan.cz
jako objednatel na straně jedné

a

PETROM STAVBY, a. s. (správce společnosti „Společnost Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani“)

sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
zastoupen: Markem Volákem, předsedou představenstva
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 419 31 02/0800
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Marek Volák, tel.: 702 214 262, email: volak@petromstavby.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Petr Kasper, tel.: 777 165 578, email: kasper@petromstavby.cz

Silnice Topolany a. s. (společník 2 společnosti „Společnost Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani“)

sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
zastoupen: Ing. Luboš Kyselo, předsedou představenstva
IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 500023962/0800
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Luboš Kyselo, tel.: 777 684 255, email: kyselo@silnicetopolany.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jan Červinka, tel.: 770 146 167, email: cervinka@silnicetopolany.cz

SPORTECH CZ S. E. (společník 3 společnosti „Společnost Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani“)

sídlem: Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana
zastoupen: Ivanem Kašparem, předsedou představenstva
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793

bankovní spojení:

č. ú.:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ivan Kašpar, předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických:

Josef Kovář, tel.: 702 202 051, email: kovar@polytansport.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“).

II.

Podklady pro uzavření smlouvy

- (1) Výzva k podání nabídky ze dne: 15. Dubna 2019, (dále jen „výzva objednatele“).
- (2) Nabídka zhotovitele ze dne 29.04.2019.
- (3) Oceněný výkaz výměr zhotovitele, resp. položkový rozpočet.
- (4) Projektová dokumentace (Autorem PD je MESSOR s.r.o, Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň IČ : 28738217, Ing. Ota VETTERMANN, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby u ČKAIT, číslo autorizace: 0402018), předaná zhotoviteli spolu s výzvou k podání nabídky v elektronické podobě.

III.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí nabídky zhotovitele a projektovou dokumentací, za jejíž správnost a úplnost odpovídá objednatel a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.
- (2) Dílem je realizace zakázky **Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani** dle oceněného výkazu výměr (resp. obou jeho součástí), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmět díla bude proveden v rozsahu výzvy.
- (3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit:
- a) *veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;*
 - b) *odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem zakázky;*
 - c) *zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě potřeby);*
 - d) *předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby nebo pro vybavení stavby zadavateli a projektantovi k odsouhlasení;*
 - e) *zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;*
 - f) *dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací;*
 - g) *dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky;*
 - h) *vedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započatím realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;*
 - i) *vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek.*
- (4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky, obsahující všechny stavební práce uvedené ve výzvě objednatele a nabídce zhotovitele a při jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.
- (5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatелеm dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny.
- (6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- (7) Vyhrazená změna závazku: Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy, a to odstoupit od požadavku realizace samostatných ucelených částí díla v rozsahu max. 100 % anebo prodloužit termín dokončení ucelených dílčích částí díla až o 12 měsíců, v případě, že se na jeho straně vyskytnou okolnosti, v důsledku poskytnutí dotace MŠMT.
- (8) Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).

O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.

(9) Jestliže objednatel zhotoviteli sdělí své důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu stavebních prací, který tvoří přílohu této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

IV.

Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy provede zhotovitel v následujících termínech:

Předání staveniště:

do 14-ti kalendářních dní od výzvy zadavatele

Zahájení realizace veřejné zakázky:

do 14-ti kalendářních dní od předání a převzetí staveniště

Realizace min. 70% finančního objemu zakázky (dle požadavku dotace):

do 180-ti kalendářních dní (nejpozději však do 30. 11. 2019)

Ukončení realizace veřejné zakázky:

do 300 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště (nejpozději však do 31. 5. 2020)

Vyklizení staveniště:

do 14-ti kalendářních dní od ukončení realizace zakázky

Termín ukončení realizace zakázky může být posunut v závislosti na skutečnosti vyplývající z administrativního procesu zadání veřejné zakázky či z jiných objektivních důvodů (nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc, apod.). Příslušná změna bude zanesena do dodatku této smlouvy. V případě nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace díla bude tato realizace přerušena a dohodnuta mezi smluvními stranami této smlouvy změna termínu dokončení díla a další postup.

(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do něj byly zabudovány všechny součásti a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr (resp. obou jeho částí) a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků a předáním dokladů.

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.

(4) Místem provádění díla je katastrální území Kadaň, v podrobnostech odkazuje zadavatel na PD (viz. čl II. této smlouvy).

V.

Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

27.337.303,- Kč včetně DPH

(slovy: dvacet sedm milionů tři sta třicet sedm tisíc tři sta tři korun českých včetně DPH)

Nabídková cena				
položka	cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	cena vč. DPH
Stavební úpravy sportovního areálu Kadaň	22.592.812,- Kč	21%	4.744.491,- Kč	27.337.303,- Kč

Cena může být měněna zejména z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Případné vícepráce či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a dodávek a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou, při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla.

(3) Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí díla. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Součástí celkové (nabídkové) ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a objednatel o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.

(4) Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převzetí díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle článku III. této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

(5) Cena díla představuje sjednanou hodnotu veškerého plnění a závazků Zhotovitele podle této smlouvy o dílo, včetně závazků vyplývajících ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost (tzv. Retention Bond). Pro případ zjištění úpadku Zhotovitele, pro případ, kdy z jakýchkoli důvodů Zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 10 % z ceny díla uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku (v dalším textu uváděno jen „hodnota záruky“). Dojde-li ke zjištění úpadku Zhotovitele, nebude-li Zhotovitel moci dostát svým

závazkům vyplývajícím ze záruky za jakost, nebo zaniknou-li závazky zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, platí, že cena díla uvedená výše v tomto článku, se bez dalšího snižuje o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku Zhotovitele, okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, nebo kdy dojde k zániku závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.

VI.

Platební podmínky

- (1) Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli.
- (2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- (3) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- (4) Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle oprávněně vystaveného daňového dokladu do výše 85 % z celkové ceny díla s DPH. Platbu zbývajících 15 % z ceny bude objednatelem uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu (zádržné na odstranění vad a nedodělků), a dokladem o odstranění vad a nedodělků bude zápis, potvrzený zástupci obou smluvních stran.
- (5) Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- (6) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva vzniklá na základě této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uzavřít ani žádnou factoringovou smlouvu, či jinou smlouvu, nebo učinit jiné právní jednání s obdobným či stejným obsahem, na jehož základě by došlo k postoupení pohledávky ze Zhotovitele na třetí osobu.

VII.

Součinnost a povinnosti objednatele

- (1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol.
- (2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla.

- (3) Objednatel umožní na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
- (4) Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplýne-li mu tato povinnost ze zvláštních právních předpisů.
- (5) Kontrolou provádění prací a organizací kontrolních dnů pověří objednatel osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

VIII.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

- (1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.
- (2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky nebo elektronickou poštou.
- (3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- (4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován určený zaměstnanec objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody a v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osobě objednatele provedení těchto činností neprodleně po jejich skončení.
- (5) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činnostmi zhotovitele s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla této smlouvy (v úrovni ceny vč. DPH). Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí či předložit jiný doklad prokazující, že zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- (6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.
- (7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li objednatel jmenován.

IX.

Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést v rozsahu a způsobem podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky díla.

X.

Podmínky provedení díla

(1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje uvést prostor pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem nejpozději v den předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku, popř. jiným prokazatelným způsobem vyrozumí objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

(4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

(5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol.

(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

(7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele.

(8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženém prostoru. Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy.

(9) Smluvní strany smluvně vylučují užití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

XI.

Přechod vlastnického práva a rizik

(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami smluvních stran.

(2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přijímá.

XII.

Odpovědnost za škodu

(1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém dílu až do dne předání a převzetí díla jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se pak zavazuje škody odstranit především navrácením v předešlý stav, není-li to možné, tak v penězích. Zhotovitel se zproští odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, zavazuje se však i v tomto případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.

(2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

XIII.

Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků) a předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě, potřebné k řádnému užívání díla.

(2) O možném předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně informuje objednatele, a to nejpozději pět pracovních dní před možným předáním a převzetím díla.

(3) Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel za účasti osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

(4) Objednatel nepřevzme neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemného předání a převzetí díla.

(5) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

- a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
- b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná
- c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - atesty v českém jazyce,
 - stavební deník,
 - prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu platných právních předpisů
 - ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,
 - doklady o provedených revizích a zkouškách.
 - dokumentace skutečného provedení

- (6) O předání a převzetí provedených prací sepíše smluvní strany protokol. Součástí protokolu bude:
- a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby).

(7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodů a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

XIV.

Záruční doba – odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou objednatele, obecně závaznými technickými normami, dodaná dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které vznikly použitím nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujících se k dílu.

(2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení díla záruční doba v délce 60 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde záruční doba činí 24 měsíců.

(3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1.

(4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá.

(6) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za ně nenese odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které zhotoviteli s odstraněním vady vznikly.

(7) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně poté, co je zjistil.

(8) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy.

(9) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese uvedené v čl. I.

(10) Zjištěné vady a nedodělky je objednatel oprávněn uplatnit kdykoli během záruční doby. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje.

XV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s DPH), a to za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s DPH), a to za každý den prodlení.

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť.

(4) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

(1) Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanovení občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:

- a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli zamítnuto,
- b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
- c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 1 týden,
- d) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 20 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

(2) Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny díla, které zhotovitel do té doby provedl.

(3) Odstoupí-li od této smlouvy zhotovitel, nemá zhotovitel nárok na náhradu škody případně nárok dle ust. § 2613 OZ nestanoví-li tato Smlouva jinak.

(4) V případě, že tato smlouva zanikne z důvodů odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, má Zhotovitel nárok na úhradu nákladů provedených prací, prokazatelně vynaložených před odstoupením objednatele.

XVII.

Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla.

(2) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

(3) Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

(4) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

XVIII.

Bankovní záruka

(1) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od podpisu této smlouvy bankovní záruku za řádné plnění povinností stanovených touto smlouvou (tzv. Performance Bond), a to zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality, termínů plnění a úhradu smluvních pokut.

(2) Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel předložil Objednateli v rámci své nabídky na plnění předmětu této smlouvy závazný příslib banky ohledně poskytnutí bankovní záruky podle tohoto článku smlouvy. Kopie závazného příslibu banky je přiložena jako příloha této smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka dle odst. 1 tohoto článku byla vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.

(4) Bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy musí splňovat následující předpoklady:

- a) výše zajištěné částky 2.560.000,- Kč (slovy: dvamilionpětsetšedesáttisíkorunčeských);
- b) platnost bankovní záruky po dobu uvedenou v odst. 6 tohoto článku;
- c) právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neplní předmět plnění této smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě nebo v případě, kdy neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů povinen.


(5) Objednatel je před uplatněním plnění z bankovní záruky povinen oznámit Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

(6) Pokud má platnost bankovní záruky skončit přede dnem dle odst. 6 tohoto článku, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před skončením platnosti takové bankovní záruky předat Objednateli bankovní záruku novou.

(7) Bankovní záruka bude platná nejpozději ode dne jejího předání Objednateli dle odst. 1 tohoto článku a udržována v platnosti po dobu trvání této smlouvy.

(8) Bankovní záruka musí obsahovat nejméně tyto údaje:

- obchodní firmu a sídlo banky,
- obchodní firmu a sídlo klienta (Zhotovitele),
- výši zajištěné částky,
- účel záruky,
- označení oprávněného k čerpání záruky.



(9) Na dobu od uplynutí doby trvání této smlouvy, (tozn. ke dni předání díla) do 1 roka od předání díla, je Zhotovitel povinen 30 dní před uplynutím trvání této smlouvy předat Objednateli bankovní záruku za kvalitu díla v záruční době (tzv. Warranty Bond). Tato bankovní záruka bude vystavena na částku 2.560.000,- Kč (slovy: dvamilionpětsetšedesáttisíkorunčeských), platnou pro v prvním roce záruční doby zajištěnou částku.

XIX.

Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanským zákoníkem).

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1.

(4) Tato smlouva je vyhotovena v třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

(5) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za elektronický způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran, popřípadě email. Pokud je to vyžadováno obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila písemnou formu korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na doručence vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost odeslána.

(6) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

(7) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu tou smluvní stranou, která jí podepsala jako druhá v pořadí.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Podrobný harmonogram výstavby

V Kadani dne 6.6.2019

Sportovní klub
HOCKEY CLUB Kadaň, z.s.
U Stadionu 1980 • 43201 Kadaň
IČ: 432 26 001 • ČÚ: 199798012/0300



Miroslav Novotný
Předseda

V Kadani dne 6.6.2019

PETROM STAVBY, a.s. ©
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČ: 267 69 644 DIČ: CZ26769611
Provozovna
Tušimice č.p. 84, 432 01 KADAŇ
tel. 474 345 482.....

PETROM STAVBY, a. s. (správce společnosti)
Marek Volák, předseda představenstva

SILNICE TOPOLANY a.s.
Skladová 2438/6 326 00 PLZEŇ
IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

②

Luboš Kyselo

Silnice Topolany a. s. (společník 2 společnosti)
Ing. Luboš Kyselo, předseda představenstva

Sportech CZ s.e.

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793 ©

SPORTECH CZ S. E. (společník 3 společnosti)
Ivan Kašpar, předseda představenstva

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	PETROM STAVBY, a.s.
Ulice a č.p.	Běchovická 701/26
Místo	Praha 10
PSC	100 00
IČO	26769611
DIČ	CZ26769611
Kontaktní osoba	Ing. Radek Jára
telefon, fax	+420 474 345 482
e-mail	jara@petromstavby.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba : 16007
Areál pozemního hokeje v Kadani

Cena bez DPH: 22 592 812

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		3,00	
SO.02 Garáž se skladem vybavení		1,00	1 598 636,99
SO.03 Hřiště pozemní hokej, oplocení, drenáže, tribuny		1,00	20 004 111,49
SO.05 Areálové oplocení		1,00	990 063,48
Celkem za stavbu			22 592 811,97

			Cena
Rekapitulace DPH			0,00
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		22 592 811,97
Základ pro DPH	21 %		4 744 490,51
DPH	21 %		
Celkem za stavbu s DPH			27 337 302,48

Stavba :	16007	Areál pozemního hokeje v Kadani	JKSO : 800.122
Objekt :	SO.02	Garáž se skladem vybavení	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO.02**
Garáž se skladem vybavení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
16007	1 598 636,99
Celkem objekt SO.02	1 598 636,99

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 598 636,99
DPH	21 %	335 713,77
Celkem za objekt s DPH		1 934 350,76

12

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16007	Areál pozemního hokeje v Kadani
O: SO.02	Garáž se skladem vybavení
R: 16007	Garáž se skladem vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)	ceník	Cen. soustava
						30 580,74		37 002,70		8,00		31,68		
Díl: 1										1,00				
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								2,00		22,50	822-1	RTS
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kamenná	m2	100,00000	33,80	3 380,00	21,00	4 089,80	0,00	0,00				
1	113106231R00									1,00				
	113 20	Výhrání obrub s vypoučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	36,00000	89,50	3 222,00	21,00	3 898,62	0,00	0,00				RTS
2	113201111R00	...chodníkových ležatých 4+6+6+20		36,00000						1,00				
	120 90	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	2,50000	2 950,00	7 375,00	21,00	8 923,75	0,00	0,00				RTS
3	12090121R00	podezdívka betonu : 20*0,25*0,5		2,50000						1,00				
	121 10-11	Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením	m3	16,20000	45,00	729,00	21,00	882,09	0,00	0,00				RTS
4	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m 81*0,2		16,20000						1,00				
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm započatých i nezapočatých s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	31,24800	380,00	11 874,24	21,00	14 367,83	0,00	0,00				RTS
5	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 40*0,6*1,2 5,1*0,8*0,6		28,80000						1,00				
	181 10	Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, ...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	87,00000	11,50	1 000,50	21,00	1 210,61	0,00	0,00				RTS
6	181101102R00			20,00000	150,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00				Vlastní
7	762961620RX1	Demonáž oplocení trubkového s pletivem	m	20,00000						0,00				
						129 720,76		156 962,12		123,80		0,00		
Díl: 2										1,00				
	273 31	Beton základových desek prostý								2,00				RTS
8	273313171R00	...z betonu C 25/30 deska : 87*0,2*1,1 nájezdy do garáže : (4+5+4)*0,2*1,1	m3	22,00000	2 520,00	55 440,00	21,00	67 082,40	2,53	55,55		0,00	0,00	801-1
	273 36	Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hrbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí								1,00				

9	273362021R00	...ze svařovaných sítí KARI 150x150mm, 6mm, 3,03 kg/m ² - 2x - deska : 87*3,03*2/1000 KARI 150x150mm, 6mm, 3,03 kg/m ² - 2x - nájezdy do garáže : (4*5+4)*3,03*2/1000	t	0,60600 0,52720 0,07880	28 500,00	17 271,00	21,00	20 897,91	1,06	0,64	0,00	801-1	RTS	
10	274313621R00	274 31 Beton základových pasů prostý ...z betonu C 20/25 pasý : 40*0,6*0,5 ZB : 40*0,5*0,5	m3	22,00000 12,00000 10,00000	2 500,00	55 000,00	21,00	66 550,00	2,53	1,00 2,00 55,55	0,00	0,00	801-1	RTS
11	274361214R00	274 36 Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh 274 36-1 pruty a sítě Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505(R) ztracené bednění - 8mm 0,395kg/m - vodorovná : (40*2)*0,395/1000 ztracené bednění - 8mm 0,395kg/m - svislá : (40*2)*1*0,395/1000	t	0,06320 0,03160 0,03160	31 800,00	2 009,76	21,00	2 431,81	1,00	1,00 2,00 0,06	0,00	0,00	821-1	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				342 865,34		414 867,07		70,51		0,00		
12	311271175RT4	...litošťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m ² K vnitřní zdivo : 5,4*33,25*1,1 Otvory : 0	m2	197,50500 197,50500	750,00	148 128,75	21,00	179 235,79	0,15	1,00 2,00 29,23	0,00	0,00	801-1	RTS
13	311271177RT4	...litošťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 1,44 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,318 W/m ² K zdivo : 39*3*1,1 alíky : 26*0,5*1,1 otvory : -(1,95*0,7*6+1*2,5*2+2,5*2,5)	m2	123,56000 128,70000 14,30000 -19,44000	1 050,00	129 738,00	21,00	156 982,98	0,16	20,37	0,00	0,00	801-1	RTS
14	317121044RU2	317 14-1 Překlady porobetonové 317 14-12 nosné ...dělky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00	21,00	4 477,00	0,11	1,00 2,00 0,22	0,00	0,00	801-1	RTS
15	317141032R00	317 14-13 nosné z tvarovek U, včetně výplně betonem ...dělky 3000 mm, šířky 300 mm, výšky 249 mm,	kus	1,00000	1 730,00	1 730,00	21,00	2 083,30	0,35	2,00 0,35	0,00	0,00	801-1	RTS
16	317321411R00	317 32-1 Beton překlady železový ...z betonu C 25/30 Do profilu UPA : 0,3*3*0,25	m3	0,22500 0,22500	2 860,00	643,50	21,00	778,64	2,53	1,00 0,57	0,00	0,00	801-1	RTS
17	346255118R00	347 25-1 Obklad překlady a věnců stěn z desek porobetonových ...litošťky 125 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 40*0,45	m2	18,00000 18,00000	1 180,00	21 240,00	21,00	25 700,40	0,17	1,00 3,04	0,00	0,00	801-1	RTS
18	3113111912RX1	Beton věnců prostý C 20/25 věnc obvod : 40*0,25*0,175*1,1	m3	1,92500 1,92500	2 820,00	5 428,50	21,00	6 568,49	2,53	4,87	0,00	0,00		Vlastní
19	317121045RX1	Překlad nosný porobeton, světllost oiv. do 200 cm, délky 2500 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm, překlad nosný NOP VII/4 / 14 250 x 24,9 x 30 cm	kus	6,00000	3 050,00	18 300,00	21,00	22 143,00	0,14	0,86	0,00	0,00		Vlastní
20	59531148R	tvárnice zdící věncovka, porobeton, minerální izolace, tl. izolace 75 mm; l = 599,0 mm; š = 125,0 mm; h = 199,0 mm 40*2/0,599*1,1	kus	146,91152 146,91150	95,00	13 956,59	21,00	16 887,48	0,01	1,00	0,00	0,00	SPCM	RTS

Díl:	4	Vodorovné konstrukce	139 604,84	168 921,85	26,02	0,00	0,00	RTS
411 13 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků					1,00			
21 411135002R00	...hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	11,00000	21,00	0,30	0,00	0,00	RTS
417 36 Výztuž zlužujících pásů a věnců								
417 36-1 z betonářské oceli								
22 417361821R00	...10 505(R)	t	0,14402	21,00	1,02	0,00	0,00	RTS
	Do UPA profilu 8mm 0,395kg/m - vodorovná: 4*3*0,395/1000		0,00470					
	Do UPA profilu 8mm 0,395kg/m - třmínky: 1*1*5*0,395/1000		0,00590					
	Věnc 10mm 0,617kg/m - vodorovná: 4*40*0,617/1000		0,09870					
	Věnc 6mm 0,222kg/m - třmínky: (0,78*40,2)*0,222/1000		0,03460					
23 593467591R	panel stropní železobetonový; vyleštěný; předpjatý; PPD; délka 200 až 850 cm; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/9,3; statické zatížení 1,5 kN/m	m	62,70000	21,00	0,30	0,00	0,00	RTS
	11*5,7		62,70000					
Díl:	5	Komunikace	9 477,00	11 467,17	33,15	0,00	0,00	RTS
564 8 Podklad ze štrkodní s rozproštěním a zhuňněním					1,00			
24 564851111R00	...tloušťka po zhuňnění 150 mm	m2	97,20000	21,00	0,33	0,00	0,00	RTS
	frakce 0/63 - deska: 64,2		64,20000					
	okapový chodník: 14*0,5		7,00000					
	Nájezdý do garáže frakce 0/63 a 0/32: (4+5+4)*2		26,00000					
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní	76 112,15	92 095,70	5,30	0,00	0,00	RTS
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách					1,00			
25 601021161RT1	...omítka jednovrstvá, sádrová, hladená, tloušťka vrstvy 10 mm, Vězně pomocného lešení.	m2	75,35000	21,00	0,01	0,00	0,00	RTS
	(16,2+52,3)*1,1		75,35000					
612 47-31 Omítky vnitřní zdva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojní nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,					1,00			
612 47-319 příplatek					2,00			
26 612473186R00	...za zabudované omítky v ploše stěn	m2	149,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	13+136		149,00000					
27 602021163RTX	Omítka stěn sádrová, ručně, tloušťka vrstvy 4-9 mm	m2	135,66000	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlasní
	omítka jednovrstvá, vápenosádrová, hladená, tloušťka vrstvy 4 mm,							
	Otvory dveří: -(1*2,5*2+2,5*2,5)		-11,25000					
	Otvory okna: -6*1,95*0,7		-8,19000					
	Stěny: (30+17)*3*1,1		155,10000					
28 612445921RX1	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká, tloušťka 4-9 mm	m2	11,28600	21,00	0,01	0,00	0,00	Vlasní
	Dveře: (6*2*0,2+7,5*0,2)*1,1		4,29000					
	Okna: (5,3*6*0,2)*1,1		6,99600					
29 55348399RX1	lišta omítková; rovná; š = 25,0 mm; h = 9,0 mm, pro omítky tenkovrstvé obvod omítek - omítky po 2 metrech: (30+17)/2*3*1,1	m	77,55000	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlasní
	lišta rohová; pro tenkovrstvé omítky, materiál Al; l = 2 500 mm	m	56,43000	21,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	Dveře: (6*2+7,5)*1,1		21,45000					

37	63242113RT1	...samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, ruční zpracování včetně penetrace podkladu.	m ²	77,00000	228,00	17 556,00	21,00	21 242,76	0,01	0,43	0,00	0,00	801-1	RTS
		70*1,1		77,00000										
Díl:	64	Výplně otvorů				6 949,80		8 409,26		3,07		0,00		
	648 99	Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spár mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								1,00				
	648 99-1	Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot								2,00				
38	64899113RT2	...šifky 250 mm okna : 1,95*6*1,1	m	12,87000	540,00	6 949,80	21,00	8 409,26	0,01	0,07	0,00	0,00	801-1	RTS
				12,87000										
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				6 832,00		8 266,72		5,54		0,00		
	916 5	Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zařízením spár cementovou maltou								1,00				
39	91656111R00	...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého okapový chodník : 14	m	14,00000	180,00	2 520,00	21,00	3 049,20	0,11	1,57	0,00	0,00	822-1	RTS
				14,00000										
	460 03-006	Kladení dlažby								1,00				
40	4600300061RT3	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5 okapový chodník : 14*0,5*1,1	m ²	7,70000	490,00	3 773,00	21,00	4 565,33	0,23	1,80	0,00	0,00	M46	RTS
				7,70000										
41	592173070R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá 14*1,1	kus	15,40000	35,00	539,00	21,00	652,19	0,01	0,17	0,00	0,00	SPCM	RTS
				15,40000										
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 800,00		4 598,00		1,06		0,00		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné								1,00				
42	941955002R00	...pomocné, o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m půdorysná plocha lešení pro fasádu : 40*1	m ²	40,00000	95,00	3 800,00	21,00	4 598,00	0,00	0,06	0,00	0,00	800-3	RTS
				40,00000										
Díl:	98	Demolice				57 480,00		69 550,80		1,30		74,09		
	981 01-1	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním								1,00				
43	98101112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní Budovy výšky do 35 m. Staré šatny z buněk stavebních : 75*4	m ³	300,00000	150,00	45 000,00	21,00	54 450,00	0,00	0,16	0,22	66,60	800-6	RTS
				300,00000										
	98101111RX1	Demolice budov rozebráním, plechové lehké Budovy výšky do 35 m. Starý sklad vybavení a garáž : 64*3	m ³	192,00000	65,00	12 480,00	21,00	15 100,80	0,00	0,14	0,04	7,49		Vlastní
				192,00000										
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				46 359,07		56 094,47		1,00		0,00		
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								1,00				
45	998011001R00	...výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 Součet : 257 55038	t	257,55038	180,00	46 359,07	21,00	56 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
				257,55040										
Díl:	711	Izolace proti vodě				71 230,07		86 188,38		6,51		0,00		
	711 11	P provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena								1,00				
46	711111006R22	711 11-1 na ploše vodorovné ...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2	m ²	259,62500	25,00	6 490,63	21,00	7 853,66	0,00	0,06	0,00	0,00	800-711	RTS

[illegible]

67	28613430R	trubka plastová vodovodní hladká, HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 25,0 mm; s = 2,30 mm; l = 100 000,0 mm přípojka napojení z vedlejšího objektu : 10*1,1	m	11,00000 11,00000	18,20	200,20	21,00	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	0,00	RTS
68	998722101R00	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m ...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63,64,67 : Součet : 0,02807	t	0,02807 0,02810	350,00	9,82	21,00	11,89	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	800-721	0,00	RTS
Díl:	723	Vnitřní plynovod				432,15		522,90		2,00				0,00		
69	723232724R00	723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitými včetně materiálu ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz	kus	1,00000	432,00	432,00	21,00	522,72	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	800-721	0,00	RTS
70	998723101R00	998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod vodorovně do 50 m ...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 69 : Součet : 0,00039	t	0,00039 0,00040	380,00	0,15	21,00	0,18	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	800-721	0,00	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské				12 856,96		15 556,92		8,46				0,00		
71	762421130R00	762 42 Obložení stropů nebo střešních podlaží 762 42-1 montáž ...deskou izolační z dřevité vlny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm Základ markýza celis deskou tl. 12mm. Materiál ve specifikaci. 14,1*0,62	m2	8,74200 8,74200	165,00	1 442,43	21,00	1 745,34	0,00	1,00 2,00	0,00	0,00	0,00	800-762	0,00	RTS
72	762441111RT1	762 44 Obložení atiky 762 44-2 s dodávkou řeziva ...1 vrstva, z dřevostěpkových desek, tloušťky 15 mm, upevnění přibíjením u žlábu : 13,5*0,4*1,1	m2	5,94000 5,94000	341,00	2 025,54	21,00	2 450,90	0,01	1,00 2,00	0,05	0,01	0,00	800-762	0,00	RTS
73	762441111RT3	...1 vrstva, z dřevostěpkových desek, tloušťky 22 mm, upevnění přibíjením atiky : 26*0,4*1,1 u žlábu : 13,5*0,4*1,1	m2	17,38000 11,44000 5,94000	225,00	3 910,50	21,00	4 731,71	0,01	0,24	0,00	0,00	0,00	800-762	0,00	RTS
74	762595000R00	762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky ...hřebíky, vruty, impregnace	m3	3,00000	730,00	2 190,00	21,00	2 649,90	0,00	1,00 0,01	0,00	0,00	0,00	800-762	0,00	RTS
75	59590737R	deska cementofisková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký 14,1*0,62*1,1	m2	9,61620 9,61620	265,00	2 548,29	21,00	3 083,43	0,02	0,16	0,00	0,00	0,00	SPCM	0,00	RTS
76	998762102R00	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 71,72,73,74,75 : Součet : 0,46262	t	0,46262 0,46260	1 600,00	740,19	21,00	895,63	0,00	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	0,00	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				28 827,34		34 881,09		12,22 1,00				0,00		
764 04-15 Žláby z titan-zinkového plechu																

77	764252634R00	...čelo žlabu půlkulatého, RŠ 333 mm, , povrch přírodní TiZn, barva lesklá včetně spojovacích prostředků.	kus	2,00000	220,00	440,00	21,00	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
78	764259815R00	...půlkulý závěsný kotlík, 330/100 mm, , povrch přírodní TiZn, barva lesklá	kus	1,00000	130,00	130,00	21,00	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
79	764551603R00	764 04-25 Odpadní trouby z titanizinkového plechu ...kruhový svod, D 80 mm, povrchová úprava přírodní TiZn, barva lesklá včetně objímek a spojovacího materiálu.	m	3,20000	250,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
80	764221440R00	764 05-12 Oplechování říms a okapů z titanizinkového plechu 764 05-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací ...oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 750 mm včetně spojovacích prostředků a dodávky difúzní fólie.	m	15,51000	612,00	9 492,12	21,00	11 485,47	0,01	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
81	764252403R00	Markýza 14,1*1,1		15,51000										
82	764510450R00	764 05-15 Žlaby z titanizinkového plechu 764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací ...podokapních půlkulových, rš 330 mm	m	14,85000	664,00	9 860,40	21,00	11 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
83	553442350R	764 05-21 Oplechování parapetů z titanizinkového plechu 764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků ...rš 330 mm okna: (1,95*6)*1,1	m	12,87000	406,00	5 225,22	21,00	6 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
84	998764101R00	háček žlabový půlkulý, opláštěný; titanizinek, Al; rš žlabu 333 mm; barva leskle válcovaný	kus	27,00000	92,00	2 484,00	21,00	3 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
85	766629301R00	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 77,78,79,80,81,82,83, : Součet : 0,21978	t	0,21978	1 800,00	395,60	21,00	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				144 008,95		174 250,83		5,49		0,00		
86	766711021R00	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových ...oken plastových , plochy do 1,50 m2 ...vstupních dveří. Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.	kus	6,00000	2 007,50	12 045,00	21,00	14 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS
87	766698112R00	766 69 Ostatní 766 69-19 montáž garážových vrat truhlářského provedení otevíracích do ocelové nebo dřevěné zárubně ...velikosti přes 6 m2	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	21,00	3 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS
88	55341555RX1	Vrata garážová sekcí 2500x2500 mm, bílá, ruční pohon, zateplení 40mm, vč. kování, šedá	kus	1,00000	24 300,00	24 300,00	21,00	29 403,00	0,27	0,00	0,00	0,00		Vlastní
89	61143791.ARX1	Dveře vchodové plastové 1000x2100mm otevírací, s nadsvětlíkem 400mm, Uw=1,7W/m2K, levé, šedá, včetně kování Celkový rozměr s nadsvětlíkem 1000x2500mm.	kus	2,00000	35 070,20	70 140,40	21,00	84 889,89	0,04	0,00	0,00	0,00		Vlastní

90	61143809PX1	Okno plastové jednokřídlé 70 x 195 cm, šedé, izol. dvojsklo, Uw=1,19W/m2k, 5-tl komorové, mikrov.	kus	6,00000	4 933,50	29 601,00	21,00	35 817,21	0,02	0,14	0,00	0,00	Vlastní
91	998766101R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 85,86,88,89,90 : Součet : 0,49456	t	0,49456	450,00	222,55	21,00	269,29	0,00	1,00	0,00	0,00	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				19 350,74		23 414,39		3,01	0,00	0,00	
92	767641110R00	...dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, jednokřídlých 2	kus	2,00000 2,00000	250,00	520,00	21,00	629,20	0,00	1,00	0,00	0,00	RTS
93	767995103R00	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg Markýza, včetně kotvení dovnitř zavrtávací tyčemi na chemickou kotvu. Jádro 100x100x5 13 97kg/m : 14,1*0,62*13,97 plochy pro kotvení 200x200x5 47,1kg/m2 : 14,1*0,2*0,2*47,1	kg	148,69014	120,00	17 842,82	21,00	21 589,81	0,00	1,00	0,00	0,00	RTS
94	54914562R	kování stavební - prvek dveří kování se zajištěním, provedení Cr, pro dveře WC, koupelen 2	kus	2,00000 2,00000	490,00	980,00	21,00	1 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM
98	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce 50 m vodorovně									1,00	0,00	0,00	RTS
95	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 93,94 : Součet : 0,01042	t	0,01042	760,00	7,92	21,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl:	783	Nátěry				30 800,00		37 288,00		1,02	0,00	0,00	
96	783851225RT3	783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidové a epoxiesterové ...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné Všechné penetrace podkladu. 70*1,1	m2	77,00000	400,00	30 800,00	21,00	37 288,00	0,00	1,00	0,00	0,00	RTS
Díl:	784	Malby				7 113,47		8 607,30		1,03	0,00	0,50	
97	784195212R00	784 45 Malby z malířských směsí 1...olieruvzdorné, bílost 82 %, dvojnásobné Otvory dveří : -(1*2,5*2+2,5*2,5) Otvory okna : -6*1,95*0,7 Stěny : (30+17)*3*1,1 Stropy : (16,2+52,3)*1,1 Dveře ostění : (6*2*0,2+7,5*0,2)*1,1 Okna ostění : (5,3*6*0,2)*1,1	m2	222,29600 -11,25000 -8,19000 155,10000 75,35000 4,29000 6,99600	32,00	7 113,47	21,00	8 607,30	0,00	1,00	0,00	0,00	RTS
Díl:	M21	Elektronika				125 000,00		151 250,00		0,00	0,00	0,00	Vlastní
98	M21KPL	Elektronika - slaboproud, silnoproud Samostatný soupis, který je přílohou rozpočtu. Výslednou částku doplnit do této položky.	soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	21,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				41 461,06		50 167,88		4,00	0,00	0,00	
979	08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot									1,00			

99	979 08-2 suti, se složením a hrubým urovňáním 99 979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,7,43,44 : Součet : 105,76800	t	105,76800	120,00	12 692,16	21,00	15 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00 821-1	RTS
100	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,7,43,44 : Součet : 951,91200	t	951,91200	8,00	7 615,30	21,00	9 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00 821-1	RTS
101	979 08-4 Poplatek za skládku 101 979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,7,43,44 : Součet : 105,76800	t	105,76800	200,00	21 153,60	21,00	25 595,86	0,00	1,00	0,00	0,00 801-3	RTS
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 000,00		14 520,00		0,00	0,00	0,00	
102	005111020R	Vyřízení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček Vynovnění protokolu o vyřízení stavby se seznamem souřadnic vyřčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00		RTS
103	005111021R	Vyřízení inženýrských sítí Zaměření a vyřízení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00		RTS
104	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00		RTS
Díl: ON		Ostatní náklady				17 000,00		20 570,00		0,00	0,00	0,00	
105	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00		RTS
106	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00		RTS
107	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00		RTS
108	00528 R	Podmínky dotačních programů Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatel.	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00		RTS

Stavba :	16007	Areál pozemního hokeje v Kadani	
Objekt :	SO.03	Hřiště pozemní hokej, oplocení, drenáže, tribuny	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO.03**
Hřiště pozemní hokej, oplocení, drenáže, tribuny

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
16007	Hřiště pozemní hokej, oplocení, drenáže, tribuny	20 004 111,49
	Celkem objekt SO.03	20 004 111,49

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	20 004 111,49
DPH	21 %	4 200 863,41
Celkem za objekt s DPH		24 204 974,91

12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16007	Areál pozemního hokeje v Kadani
O:	SO.03	Hřiště pozemní hokej, oplocení, drenáže, tribuny
R:	16007	Hřiště pozemní hokej, oplocení, drenáže, tribuny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				1 660 884,53		2 009 670,28		299,51		84,36		
	111	30-11 Sejmuti drnu								1,00				
	1	Sejmuti drnu tl. do 10 cm s narezáním, vyvýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	5 882,00000	25,00	147 050,00								
	111301111R00	Sejmuti drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m		5 882,00000				21,00	177 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00 823-1	RTS
		hřiště : 5864		5 864,00000										
		kanalizace : 30*0,6		18,00000										
	112	10 Kácení stromů								1,00				
	112 10	Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
	112 10-2	jehličnatých bez odkornění												
	2	112101124R00 ...o průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,00000	390,00	1 950,00		21,00	2 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
	112 20-11	Odstranění pařezů pod úrovní terénu								1,00				
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
	112 20-111	vykopáním												
	3	112201104R00 ...o průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,00000	920,00	4 600,00		21,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
	113	10-6 Rozebření dlažeb, panelů								1,00				
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek												
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár								2,00				
	4	113106231R00 ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	55,70000	32,00	1 782,40		21,00	2 156,70	0,00	0,00	0,23	12,53 822-1	RTS
	113 20	Vytrhání obrub								1,00				
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek												
	5	113201111R00 ...chodníkových ležatých	m	149,00000	75,00	11 175,00		21,00	13 521,75	0,00	0,00	0,23	34,27 822-1	RTS
		149		149,00000										
	6	113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	259,00000	45,00	11 655,00		21,00	14 102,55	0,00	0,00	0,15	37,56 822-1	RTS
	121	10-11 Sejmuti ornice								1,00				
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením												
	7	121101103R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	1 176,40000	45,80	53 879,12		21,00	65 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		hřiště : 5864*0,2		1 172,80000										
		kanalizace : 30*0,6*0,2		3,60000										
	122	10 Odkopávky a prokopávky nezapažené								1,00				
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
	122 10-3	v horně 3												
	8	122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3	m3	219,00000	58,00	12 702,00		21,00	15 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		chodníky (183+38+17+286+20+112+75+145)*0,25		219,00000										
	9	122201103R00 ...přes 1 000 do 10 000 m3	m3	2 345,60000	45,00	105 552,00		21,00	127 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		hřiště : 5864*0,4		2 345,60000										

10	131201110R00	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně základy oplocení hráště : ((194+94)/2,5)*0,4*0,8 základy záchytné sítě : 7*1,5*0,8*1*2 starovací a vytahovací jáma proláku : (2*2*1)*2	m3	39,54560 14,74560 16,80000 8,00000	230,00	9 095,49	21,00	11 005,54	0,00	1,00	0,00	0,00	800-1	RTS
11	13220111R00	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně drenáže : (0,5*0,55)*11*101+0,5*0,55*1*59 základy tribuny 1 : 31,55*0,75*0,5+31,55*0,5*0,5 základy tribuna 2 : 30,1*0,75*0,5+30,1*0,5*0,5+3*0,75*0,5 trasa kabelu VO : 320*1,1*0,5*0,3 dešťová kanalizace : 1,7*30*0,6	m3	444,80625 321,75000 19,71880 19,93750 52,80000 30,60000	150,00	66 720,94	21,00	80 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
12	141700107R00	141 70 Protláčování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístěním výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území, ...vnějšího průměru 270 mm	m	3,50000	3 900,00	13 650,00	21,00	16 516,50	0,01	0,03	0,00	0,00	800-1	RTS
13	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, ...přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Kanalizace dešťová : 1,7*30*2	m2	102,00000 102,00000	40,00	4 080,00	21,00	4 936,80	0,00	0,10	0,00	0,00	800-1	RTS
14	162701105R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m chodníky : (183+38*17+286+20+112+75+145)*0,25 drenáže : (0,5*0,55)*11*101+0,5*0,55*1*59 hráště : 5864*0,4 základy tribuny 1 : 31,55*0,75*0,5+31,55*0,5*0,5 základy tribuna 2 : 30,1*0,75*0,5+30,1*0,5*0,5+3*0,75*0,5 základy oplocení hráště : ((194+94)/2,5)*0,4*0,8 základy VO : 6*1*1*1,6 trasa kabelu VO : 320*1,1*0,5*0,3 základy záchytné sítě : 7*1,5*0,8*1*2 kanalizace : 30*0,6*0,3	m3	3 025,35185 219,00000 321,75000 2 345,60000 19,71880 19,93750 14,74560 9,60000 52,80000 16,80000 5,40000	195,00	589 943,61	21,00	713 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
15	162301424R00	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo paterů s naložením, složením a dopravou, ...paterů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	5,00000	715,00	3 575,00	21,00	4 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
16	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu trasa kabelu VO : 320*1,1*0,3*0,3 Kanalizace dešťová : 1,4*30*0,6	m3	56,88000	60,00	3 412,80	21,00	4 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS

345 23-1 Zdivo plotové z tvárnice betonových kladené na sucho, s dodávkou tvárnice s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, vložení betonařské výztuže, zalití betonem, 345 23-11 jednostranné štipané	39 345231111R1	...tloušťky 190 mm základy tribuny 1 : (31,55*1+31,55*0,6)*1,1 základy tribuna 2 : (30,1*1+30,1*0,6+3*0,1)*1,1	m2	108,83400 55,52800 53,30600	1 150,00	125 159,10	21,00	151 442,51	0,36	0,00	0,00 801-1	RTS
40 59228410R		palisáda beton, průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 1 000 mm; barva šedá, odléhcená 6,25ks/m : 4*6,25*1,1+39*6,25*1,1	kus	295,62500 295,62500	185,00	54 690,63	21,00	66 175,66	0,05	0,00	0,00 SPCM	RTS
41 59228420R		palisáda beton, průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 600 mm; barva červená, hnědá, karamel, pískovec, antracit, odléhcená 6,25ks/m : (3*(4*1,4+2*1,44)+(5,12+4*2*0,64))*6,25*1,1	kus	246,40000 246,40000	175,00	43 120,00	21,00	52 175,20	0,03	0,00	0,00 SPCM	RTS
Díl: 4	Vodorovné konstrukce											
42 452311121R00	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého C 8/10 drenáže : (0,5*0,1)*11*101+0,5*0,1*1*59											
43 457542111RX1		Filtirační vrstvy ze zhutněné štěrkodrti 16-32 mm Včetně průměrného množství kameniva zatláčeného do podloží a urovňování líců vrstvy. drenáže : (0,5*0,25)*11*101+0,5*0,25*1*59	m3	58,50000 58,50000	2 500,00	146 250,00	21,00	176 962,50	2,50	0,00	0,00 827-1	RTS
			m3	146,25000	750,00	109 687,50	21,00	132 721,88	2,25	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 5	Komunikace											
44 564251113R00	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku s rozprosením, vlněním a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 170 mm hříště frakce 32/63 : 5864											
45 564811111R00		...tloušťka po zhutnění 50 mm hříště frakce 0/4 : 5864	m2	5 864,00000 5 864,00000	110,50	647 972,00	21,00	784 046,12	0,34	0,00	0,00 822-1	RTS
46 564821111R00		...tloušťka po zhutnění 80 mm hříště frakce 8/16 : 5864	m2	5 864,00000 5 864,00000	32,50	190 580,00	21,00	230 601,80	0,11	0,00	0,00 822-1	RTS
47 564831111R00		...tloušťka po zhutnění 100 mm tribuny frakce 32/63 : (31,55*2+30,1*3,5)*1,1	m2	185,29500 185,29500	65,00	12 044,18	21,00	14 573,45	0,22	0,00	0,00 822-1	RTS
48 564851111R00		...tloušťka po zhutnění 150 mm frakce 0-63 pojezdový chodník : 306 frakce 0-32 pojezdový chodník : 306 frakce 0-32 chodník pro pěši : 183+38+17+112+75+145	m2	1 182,00000 306,00000 306,00000 570,00000	97,50	115 245,00	21,00	139 446,45	0,33	0,00	0,00 822-1	RTS
49 576132111R00	576 12 Koberec živýčivý otevřený z kameniva drceného obaleného asfaltem s rozprosením a se zhutněním ...v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhutnění 40 mm horní vrstva: jemnozrnná 40mm AKOU AKOU jemnozrnný : 5864											
50 576142111R00		...v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhutnění 50 mm Spodní vrstva: hrubozrnný 50mm AKOH	m2	5 864,00000 5 864,00000	200,00	1 172 800,00	21,00	1 419 088,00	0,09	0,00	0,00 822-1	RTS
			m2	5 864,00000	230,00	1 348 720,00	21,00	1 631 951,20	0,12	0,00	0,00 822-1	RTS

77 MB03	Kolotoč pozinkovaný se středovým stolkem Pozinkovaný se středovým stolkem Podlaha točny z hliníku s protiskluzovým vzorem Sedáky z barevnými deskami HPL (vodaodolné, omyvatelné, odolné) Rozměry: průměr 2,00m, výška 0,80m, potřebné místo 6x6m2 Věková skupina 3-8 let Všechny kotvení a přípravy dopadových ploch dle požadavku výrobce	kus	1,00000	49 060,00	49 060,00	21,00	59 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
78 MB04	Kreslicí tabule s počítadlem z lepených hranolů Kreslicí tabule s počítadlem Nosná konstrukce z lepených hranolů 100x100mm (akátové dřevo) Povrchová úprava: impregnace, třivlivost vrchní lak Splňující normy EN71/3, ČSN EN 117-1 Do terénu kotveny v ocelových, žárově zinkovaných patkách Se střiskou z vysoce kvalitního plastu HDPE Plocha na kreslení z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí Spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový Rozměr: 2,4 x 0,2 x 1,5m Pádová výška: 0 m Věková skupina: 3-14 let Všechny kotvení dle požadavku výrobce	kus	1,00000	27 940,00	27 940,00	21,00	33 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
79 MB05	Pískoviště z kmenů dřevěných Z kmenů akátového dřeva včetně laviček Rozměr: 3,0 x 3,0m Celková výška 0,8m Věková skupina: 3-6 let Včetně zakrytové plachty Všechny dodávky písku a podkladu pod písek z geotextilie	kus	1,00000	53 900,00	53 900,00	21,00	65 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
80 MB06	Dvojhopačka z akátového dřeva Z akátového dřeva Kulová konstrukce s přírodním kolonitem S vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Dřevo loupáné, broušené a lakované. Řetězy z pozinkované oceli. Rozměry: 4,20 x 1,90 x 2,60m Potřebné místo: 8,0 x 3,0 (24m2) Pádová výška: 1,45m Věková skupina: 3-12 let Všechny kotvení a přípravy dopadových ploch dle požadavku výrobce.	kus	1,00000	33 000,00	33 000,00	21,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 999	Vybavení hřiště Rohový praporek 1300-1500mm Kotvení provedeno do betonové patky 300x300x300mm s PVC trubkou dn 100mm	ks	4,00000	3 200,00	419 290,40	21,00	507 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
81 RX05					12 800,00		15 488,00					
82 RX06	Plastový sedák na tribunu, DOD+MONT vč. kotvení Rozměr: šířka 440mm, hloubka 440mm, výška 350mm Z polypropylen kopolymeru, odolný proti UV záření, netoxické Hladké zpracování Příšroubované na kovovou konstrukci Barva dle investora	ks	95,00000	750,00	71 250,00	21,00	86 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

83	RX07	Síťdávka pozemní hokej, DOD+WNT vč. kotvení Ze stabilního hliníkového profilu Plně svařovaná konstrukce Boční a zadní stěny z polykarbonátu Dřevěná lavice a opěradlo Rozměr: 205x100x500cm	ks	2,00000	95 252,30	190 504,60	21,00	230 510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
84	RX04	Branky pro pozemní hokej Celohliníková konstrukce Dle mezinárodní hokejové federace vnitřní rozměr 3,66x2,14m, váha 160kg, barva rámu bílá včetně sítě a kotvicích prvků 45mm silné bednění z dřevem vyztužených hliníkových profilů brána vybavena kolečky	ks	2,00000	72 367,90	144 735,80	21,00	175 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 194 469,83		1 445 308,49	2,55	2,59					
85	767995103R00	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg Zábradlí tribuny - Přední I - Zadní II Oplocení hřiště Posuvné branky Jacki 30x30x2 1,727kg/m - I : 35,5/0,08*0,745*1,727+37/0,08*0,745*1,727 Jacki 50x50x5 6,366kg/m - I : (35,5*2+35,5/2*0,745)*6,366+(37*2+37/2*0,745)*6,366 Plotna 100x100x10 14,13kg/m - I : 100 Jacki 30x30x2 1,727kg/m - II : 31,5/0,08*0,47*1,727+30,1/0,08*0,47*1,727 Jacki 50x50x5 6,366kg/m - II : (31,5*2+31,5/2*0,47)*6,366+(30,1*2+37/2*0,47)*6,366 Plotna 100x100x10 14,13kg/m - II : 100 Jacki 60x30x4 4,683kg/m : (194+94)*4,683 Jacki 60x60x4 6,908kg/m : ((194+94)/2,5)*1,4*6,908 Plotový díl - pleťvo 1020x2500 10kg/kus : ((194+94)/2,5)*10 Plotová desička spodní 23,6kg/m2 : (194+94)*0,1*23,6	kg	8 267,26206	120,00	992 071,45	21,00	1 200 406,45	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
86	767995105R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg Oplocení pro záchranné síť hřiště včetně napínacích lanek a úchytlů Jacki 120x120x5 16,979 kg/m : (7*4,5*16,979)*2	kg	1 069,67700	120,00	128 361,24	21,00	155 317,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
87	767914830RX1	Demontáž oplocení trubkového s pleťvem v areálu : 201	m	201,00000	60,00	12 060,00	21,00	14 592,60	0,00	0,00	0,01	0,01	1,86	Vlastní	
88	767914830RX2	Demontáž oplocení trubkového s plechovou výplní v areálu : 79	m	79,00000	65,00	5 135,00	21,00	6 213,35	0,00	0,00	0,01	0,01	0,73	Vlastní	
89	767 MAT R1	Síť bezpečnostní oko 50x50mm, PA 3,5mm 30*4,5*2*1,1	m2	297,00000	190,00	56 430,00	21,00	68 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
90	988767101R00	988 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 85,86 :	t	0,54952	750,00	412,14	21,00	498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS	

Díl: M21	Součet : 0.54952									
	Elektromontáže									
91 210100020RAA	Přípojka elektro kabel pro VO vč. chrániček a sign. vodiče (trasa kabelu : 320*1,1 propojky lampy : 6*(3+3))	m	485,00	180 420,00	21,00	1 320 957,00	0,14	53,15	0,00	Vlastní
92 210500010RX1	Lampa veřejného osvětlení, výška 14m, náklon svítidla 10°, NEOS 4/1000W/iref 1908/- 61,5/39/0,9/HPI-T (85000lm)	ks	4,00000	150 000,00	21,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
93 210500020RX2	Lampa veřejného osvětlení, výška 14m, náklon svítidla 60°, NEOS 4/1000W/iref 2066/- 80/191/07/HPI-T (85000lm)	ks	2,00000	150 000,00	21,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
94 210500030RX3	Spojka pro kabelové vedení veřejného osvětlení	ks	12,00000	940,00	21,00	13 648,80	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M23	Součet : 0.54952									
	Montáže potrubí									
95 M23KPL	Automatický závlahový systém pro pozemní hokej Samostatný soupis, který je přílohou rozpočtu. Výslednou částku doplnit do této položky.	soubor	1,00000	950 000,00	21,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
96 M23PD	Výrobní projektová dokumentace automatického závlahového systému	kpl	1,00000	45 000,00	21,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M46	Součet : 0.54952									
	Zemní práce při montážích									
460 U5-07 Jáma pro stožár veřejného osvětlení objemu do 2m ³										
Jáma pro stožár veřejného osvětlení do 2 m ³ včetně odstranění mozaiky nebo rozrušení živého povrchu, zakrytí jámy deskou a zajištěním proti posunutí.										
97 460050703R00	Jáma do 2 m ³ pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m ³	9,60000	700,00	21,00	8 131,20	0,00	0,00	0,00	RTS
	základy VO : 6*1*1*1,6		9,60000							
Díl: D96	Součet : 0.54952									
	Přesuny suti a vybouraných hmot									
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot										
979 08-2 suti, se složením a hrubým urovnáním										
98 979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	129,42750	120,00	21,00	18 792,87	0,00	0,00	0,00	RTS
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,73,87,88 ;		129,42750							
	Součet : 129,42750									
99 979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,164,84750	8,00	21,00	11 275,72	0,00	0,00	0,00	RTS
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,73,87,88 ;		1,164,84750							
	Součet : 1164,84750									
979 08-4 Poplatek za skládku										
100 979990001R00	...stavební suti	t	129,42750	200,00	21,00	31 321,46	0,00	0,00	0,00	RTS
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,73,87,88 ;		129,42750							
	Součet : 129,42750									
Díl: VN	Součet : 0.54952									
	Vedlejší náklady									
101 005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vytvoření protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									
102 005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	RTS
	Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									

103 005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	130 000,00	130 000,00	21,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl: ON	Ostatní náklady			66 000,00			79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 00523 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
105 005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
106 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
107 00528 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS

Stavba :	16007	Areál pozemního hokeje v Kadani	
Objekt :	SO.05	Areálové oplocení	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO.05**
Areálové oplocení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
16007	Areálové oplocení	990 063,48
	Celkem objekt SO.05	990 063,48

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	990 063,48
DPH	21 %	207 913,33
Celkem za objekt s DPH		1 197 976,81

pk

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16007	Areál pozemního hokeje v Kadani
O:	SO 05	Areálové oplocení
R:	16007	Areálové oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Genik	Cen. soustava
Díl:	1	Poznámka uchazeče Zemní práce				33 693,30		40 768,89		4,00		0,00		
		131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.												
1	131201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné plot park : (55+10)*0,5*1,1*0,8	m3	28 60000	258,00	7 378,80	21,00	8 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek.												
2	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné oplocení : 83*0,5*0,6	m3	24 90000	380,00	9 462,00	21,00	11 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		162 10 Vodotorné přemístění výkopu po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí.												
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m plot park : (55+10)*0,5*1,1*0,8 oplocení : 83*0,5*0,6	m3	53 50000	195,00	10 432,50	21,00	12 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku ...horniny 1-4												
4	199000002R00	plot park : (55+10)*0,5*1,1*0,8 oplocení : 83*0,5*0,6	m3	53 50000	120,00	6 420,00	21,00	7 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				70 070,00		84 784,70		75,22		0,00		
		275 31 Beton základových patek prosť								1,00		1,00		
5	275313611R00	...z betonu C 16/20 plot park : (55+10)*0,5*1,1*0,8	m3	28 60000	2 450,00	70 070,00	21,00	84 784,70	2,53	72,22	0,00	0,00	0,00 801-1	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				225 483,00		272 834,43		81,67		0,00		
		311 11 Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu (ztracené bednění) z betonových tvárníc a závlíka betonem,								1,00		1,00		
6	311112350RT3	...šířky 500 mm, závlíka betonem C20/25 Základ oplocení I : 83*0,5	m2	41 50000	1 750,00	72 625,00	21,00	87 876,25	1,22	50,62	0,00	0,00	0,00 801-1	RTS
		318 11 Podhrabové desky								1,00		1,00		
7	318110011RT7	...osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, držák bez zámků Zn (jednostranný) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 300 mm (55+10)-1	kus	64 00000	980,00	62 720,00	21,00	75 891,20	0,09	5,56	0,00	0,00	0,00 801-5	RTS
		318 26 Ploty z betonových tvárníc s výztuží a betonovou závlíčkou								1,00		1,00		
8	31826112RT4	...tvárnice, tloušťky 190 mm, oboustranně štipané, barevné 83*0,6	m2	49 80000	1 810,00	90 138,00	21,00	109 066,98	0,45	22,48	0,00	0,00	0,00 801-1	RTS


Díl:	96	Bourání konstrukcí				145 057,50		175 519,58		1,00		128,94		
	961 04	Bourání základů z betonu								1,00				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech,								1,00				
	9 961044111R00	...z betonu prostého	m ³	64,47000	2 250,00	145 057,50	21,00	175 519,58	0,00	0,00	2,00	128,94	801-3	RTS
		areálové oplocení : 84*0,3*1,2+(136+27)*0,3*0,7		64,47000										
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 561,62		12 779,57		3,00		0,00		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů								1,00				
	oborů 801, 803, 811 a 812									2,00				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	150,88035	70,00	10 561,62	21,00	12 779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS
	10 999281105R00	Renovace oplocení												
		...výšky do 6 m												
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		5,6,7,8, :												
		Součet : 150,88035		150,88040										
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				437 254,33		529 077,74		2,21		2,29		
	767 99	Montáž ostatních atypických kov. doplňků staveb								1,00				
	11 767995103R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	3 428,66700	120,00	411 440,04	21,00	497 842,45	0,00	0,21	0,00	0,00	800-767	RTS
		Včetně dvoukřídlé vjezdové brány												
		Záslepek Jléklů												
		PVC držáků pro pleťivo												
		Jáčky 70x70x4mm pozink+PVC, zelená 8,211kg/m : 55*3*8,211+34*3*8,211+10*3*8,211		2 438,66700										
		Plotový díl - oko 200x50x5, šíře 2500mm, 10kg/kus : 55*10+34*10+10*10		990,00000										
	12 767914830RX1	Demontáž oplocení trubkového okolo areálu u parku : 136-28	m	164,00000	95,00	15 580,00	21,00	18 851,80	0,00	0,00	0,01	1,52		Vlastní
				164,00000										
	13 767914830RX2	Demontáž oplocení trubkového s plechovou výplní okolo areálu : 84	m	84,00000	120,00	10 080,00	21,00	12 196,80	0,00	0,00	0,01	0,78		Vlastní
				84,00000										
	998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								1,00				
	50 m vodorovně													
	14 998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,20572	750,00	154,29	21,00	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		11, :												
		Součet : 0,20572		0,20570										
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				51 443,73		62 246,91		4,00		0,00		
	979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot								1,00				
	979 08-2	suti, se složením a hrubým urovňáním								2,00				
	15 979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	131,23400	120,00	15 748,08	21,00	19 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	821-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		9,12,13, :												
		Součet : 131,23400		131,23400										
	16 979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 181,10600	8,00	9 448,85	21,00	11 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	821-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												
		9,12,13, :												
		Součet : 1181,10600		1 181,10600										
	979 08-4	Poplatek za skládku												
	17 979990001R00	...stavební suti	t	131,23400	200,00	26 246,80	21,00	31 758,63	0,00	1,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :												

PETROM STAVBY, a.s., Tušimice 34, 432 01 Kadaň
 IČO: 267 69 611, DIČ: CZ26769611
 Bank.sp.: Česká spořitelna a.s. Kadaň, Č.ú.: 4193102/0800, Telefon: +420 474 345 482



Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ



pozn.: jednotlivé stavební činnosti v rámci stavebních objektů jsou popsány v položkových rozpočtech.
 V Kadani 29.04.2019

PETROM STAVBY, a.s.
 Bělohorská 34/35, 432 01 Kadaň
 IČO: 267 69 611, DIČ: CZ26769611
 Telefon: +420 474 345 482
 E-mail: info@petromstavby.cz

PETROM STAVBY, a.s.
 Marek Volák, předseda představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **404020_005402**, skládající se z **45** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA ŠVARCOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Chomutov 2**

Česká pošta, s.p. dne **11.06.2019**



119480954-88334-190611105930