JAMASTAV MORAVIA a.s.

sídlo: Vojtěchov 11, Hvozd 798 55, IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548
provozovna: Olomoucká 277/208, Držovice 79607

DODATEK č. 7

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Obec Hluchov**
se sídlem:	Hluchov 2, 798 41 Kostelec na Hané
ve věcech smluvních:	Vladimír Dvorský - starosta obce, 582 378 138 Lysický Dušan – místostarosta obce, 773 881 108
IČ:	002 88 241
dále jen *„Objednatel"*	

a

Zhotovitel:	**JAMASTAV MORAVIA a.s.**
se sídlem:	Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, Vložka 7412
ve věcech smluvních:	Bc. Jakub Malý – statutární ředitel 775 204 260
ve věcech technických:	Ing. Pavel Zapletal – stavbyvedoucí 778 066 204 Bc. Jakub Malý – zástupce stavbyvedoucího 775 204 260
IČ:	015 86 548
DIČ:	CZ 015 86 548
bankovní spojení:	Česká spořitelna
č. úč.:	3212101309/0800
dále jen *„Zhotovitel"*	

JAMASTAV MORAVIA a.s.

sídlo: Vojtěchov 11, Hvozd 798 55, IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548
provozovna: Olomoucká 277/208, Držovice 79607

2. PŘEDMĚT DODATKU

1)

V souladu s ujednáním článku V. Cena díla, výše citované smlouvy ze dne 17. 4. 2018 jejímž předmětem je stavba **„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 2 HLUCHOV S PŘÍSTAVBOU"**
(V. Cena díla V případě potřeby realizace víceprací/méněprací a s nimi spojenou změnou výše celkové smluvní ceny za dílo, bude vypracován číslovaný dodatek smlouvy a ten odsouhlasen oběma smluvními stranami.)

Původní text cena díla se nahrazuje novým zněním, které zní:

Původní cena
12 841 219,00 Kč bez DPH
21% 2 696 655,99 Kč DPH
Celkem 15 537 875,99 Kč včetně DPH.

+ Vícepráce číslo 6 (dílčí soupis č. 11)
409 608,56 Kč bez DPH
21% 86 017,80 Kč DPH
Celkem 495 626,36 Kč včetně DPH.

Nová cena
13 250 827,56 Kč bez DPH
21% 2 782 673,79 Kč DPH
Celkem 16 033 501,35 Kč včetně DPH.

Položkový rozpočet víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

JAMASTAV MORAVIA a.s.

sídlo: Vojtěchov 11, Hvozd 798 55, IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548
provozovna: Olomoucká 277/208, Držovice 79607

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2018 a předešlých dodatků, které nebyly tímto Dodatkem č. 7 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 7 je vypracován v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hluchově, dne 14. 6. 2019

Obec HLUCHOV
IČO: 288 241
č.ú. KB Prostějov 12226-701/0100
pošta 798 41 Kostelec na Hané
Tel.: 582 378 138

.....

Dušan Lysický
Místostarosta obce Hluchov

V Držovicích dne 14. 6. 2019

JAMASTAV MORAVIA, a.s.
Vojtěchov [illegible] Hvozd
IČ. 01586548 [illegible] CZ01586548
Tel. 775 204 260

.....

Bc. Jakub Malý
statutární ředitel
JAMASTAV MORAVIA a.s.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**43313 Vícepráce č.11-7.11.2019 PLATNÉ**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
VO11	**Vícepráce č.11**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
08/2018	**Hluchov-stavební úpravy objeku**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	VIII.18
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
Z R N	HSV celkem	40 067	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	68 008	Oborová přirážka	0
	M práce celkem	268 434	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	33 100	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		409 609	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		409 609	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		409 609	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

JAMASTAV MORAVIA, a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
IČ. 01586548, DIČ: CZ01586548
Tel. 775 204 260

Základ pro DPH	21,0	%	409 609 Kč
DPH	21,0	%	86 018 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**495 627 Kč**

Poznámka :

Stavba :	08/2018 Hluchov-stavební úpravy objeku	Rozpočet : VIII.18
Objekt :	VO11 Vícepráce č.11	Vícepráce č.11-7.11.2019 PLATNÉ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	10 379	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	26 809	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	370	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	4 186	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	51 203	0	0	0
781	Obklady keramické	0	12 619	0	0	0
M11	Hromosvody	0	0	0	7 300	0
M21	Elektromontáže	0	0	26 259	225 180	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	5 340	32 704	0
M71-0	Rozvaděč RH	0	0	1 500	2 720	0
M71-1	Rozvaděč R1	0	0	0	530	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 510	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**40 067**	**68 008**	**33 100**	**268 434**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	108 075	0
Oborová přirážka	0	0,0	108 075	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	108 075	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	108 075	0
Zařízení staveniště	0	0,0	376 509	0
Provoz investora	0	0,0	376 509	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	409 609	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	409 609	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	08/2018 Hluchov-stavební úpravy objeku	Rozpočet: 43313	
Objekt :	VO11 Vícepráce č.11	Vícepráce č.11-7.11.2019 PLATNÉ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
1	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	30,26	343,00	10 379,18
		trubka:(30+53)*0,05		4,15		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:69*0,05		3,45		
		přesun sirény:8*0,05		0,40		
		změna hromosvodu:50*0,03		1,50		
		kotelna:6*0,03		0,18		
		kotelna-rozvaděč RK:36*0,03		1,08		
		osmóza:42*0,03		1,26		
		zabezpečovací systém:148*0,03		4,44		
		přívod pevné linky do RACKu:30*0,05		1,50		
		světlo nad dveře do dvora:48*0,05		2,40		
		sál+chodba předělání vypínačů:4*0,03		0,12		
		ovládání nízkého tarifu:40*0,03		1,20		
		uzemnění bojleru:20*0,03		0,60		
		trubka pro rozhlas:14*0,05		0,70		
		46*0,03		1,38		
		14*0,05		0,70		
		12*0,1		1,20		
		4,0*0,1		0,40		
		sklep:40*0,03		1,20		
		sklep:30*0,03		0,90		
		půda:20,0*0,03		0,60		
		vrata hasičárny:18*0,05		0,90		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**10 379,18**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
2	971033161R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	kus	5,00	75,00	375,00
		přesun sirény:1		1,00		
		průměr 32 mm:4		4,00		
3	971033181R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 90 cm, MVC	kus	11,00	120,00	1 320,00
		přesun sirény:1		1,00		
		průměr 40 mm:10		10,00		
4	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	29,00	28,00	812,00
		kotelna- 3f:1		1,00		
		kotelna- 5x16A:1		1,00		
		vrata hasičárny:2+1		3,00		
		osmóza:1		1,00		
		půda:1		1,00		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:1+4		5,00		
		sál+chodba předělání vypínačů:5		5,00		
		světlo nad dveře do dvora:1+1+1		3,00		
		datová zásuvka pro PC:2+3		5,00		
		krabice KO-změna hromosvodu:4		4,00		
5	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	530,00	27,00	14 310,00
		změna hromosvodu:50		50,00		
		kotelna:6		6,00		
		kotelna-rozvaděč RK:36		36,00		
		osmóza:42		42,00		
		zabezpečovací systém:148		148,00		
		světlo nad dveře do dvora:48		48,00		
		sál+chodba předělání vypínačů:4		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**08/2018 Hluchov-stavební úpravy objeku**	Rozpočet: 43313	
Objekt :	**VO11 Vícepráce č.11**	Vícepráce č.11-7.11.2019 PLATNÉ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ovládání nízkého tarifu:40		40,00		
		uzemnění bojleru:20		20,00		
		46		46,00		
		sklep:40		40,00		
		sklep:30		30,00		
		puda:20		20,00		
6	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm	m	236,00	39,00	9 204,00
		trubka:30+53		83,00		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:69		69,00		
		přesun sirény:8		8,00		
		přívod pevné linky do RACKu:30		30,00		
		trubka pro rozhlas:14		14,00		
		14		14,00		
		vrata hasičárny:18		18,00		
7	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	12,00	49,00	588,00
		12		12,00		
8	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,00	50,00	200,00
		4		4,00		
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**26 809,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné	t	1,61	230,00	369,52
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**369,52**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
10	711191102	Provedení hydroizolační stěrky proti vlhkosti dvouvrstvá na beton	m2	20,62	203,00	4 185,86
		1NP:				
		122:3,89		3,89		
		123:7,73		7,73		
		124:9,0		9,00		
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**4 185,86**
Díl:	**775**	**Podlahy vlysové a parketové**				
11	775591319U00	Lakování dřevěných podlah-zákl.lak,mezibroušení laku,vrchní lak,mezibroušení laku,vrchní lak	m2	128,65	398,00	51 202,70
		m.č.202:128,65		128,65		
	Celkem za	***775 Podlahy vlysové a parketové***				**51 202,70**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
12	597612550R	obkladačky keramické - mozaika 9,7*9,7	m2	21,03	600,00	12 619,44
		1NP:				
		122:3,89*1,02		3,97		
		123:7,73*1,02		7,88		
		124:9,0*1,02		9,18		
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**12 619,44**
Díl:	**M11**	**Hromosvody**				
13	210220101R00	Vodiče svodové AlMg +podpěry	m	50,00	90,00	4 500,00
		změna hromosvodu:50		50,00		
14	35400001	AlMgSi T/2 8mm obalený PVC	m	50,00	56,00	2 800,00
		změna hromosvodu:50		50,00		
	Celkem za	***M11 Hromosvody***				**7 300,00**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
15	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	14,00	30,00	420,00
		3		3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	08/2018 Hluchov-stavební úpravy objeku	Rozpočet: 43313
Objekt :	VO11 Vícepráce č.11	Vícepráce č.11-7.11.2019 PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:4		4,00		
		sál+chodba předělání vypínačů:5		5,00		
		světlo nad dveře do dvora:1		1,00		
		vrata hasičárny:1		1,00		
16	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.	kus	2,00	80,00	160,00
		sklep:1		1,00		
		světlo nad dveře do dvora:1		1,00		
17	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	4,00	95,00	380,00
		3		3,00		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:1		1,00		
18	210111011R0A	Zásuvka domovní	kus	6,00	95,00	570,00
		kotelna- 3f:1		1,00		
		zásuvka 5x16A:1		1,00		
		osmóza:1		1,00		
		půda:1		1,00		
		vrata hasičárny:2		2,00		
19	210200064R07	B montáž svítidla Stropní a nástěnné svítidlo 1x E27, led žárovka 12	kus	2,00	230,00	460,00
		sklep:1		1,00		
		půda:1		1,00		
20	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6	m	20,00	50,00	1 000,00
		uzemnění bojleru:20		20,00		
21	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	214,00	25,00	5 350,00
		osmóza:42		42,00		
		sál+chodba předělání vypínačů:4		4,00		
		světlo nad dveře do dvora:48		48,00		
		ovládání nízkého tarifu:40		40,00		
		sklep:40		40,00		
		půda:40		40,00		
22	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	75,00	25,00	1 875,00
		12		12,00		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:13		13,00		
		světlo-sklep:30		30,00		
		půda:20		20,00		
23	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	24,00	25,00	600,00
		kotelna:6		6,00		
		vrata hasičárny:18		18,00		
24	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	36,00	25,00	900,00
		kotelna-rozvaděč RK:36		36,00		
25	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x2,5 mm2	m	75,00	17,00	1 275,00
		12		12,00		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:13		13,00		
		světlo-sklep:30		30,00		
		půda:20		20,00		
26	345	Zásuvka 3F	ks	1,00	150,00	150,00
		kotelna- 3f:1		1,00		
27	3451	Zásuvka 5x16A pod omítku	ks	3,00	400,00	1 200,00
		kotelna- 5x16A:1		1,00		
		vrata hasičárny:2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	08/2018 Hluchov-stavební úpravy objeku	Rozpočet: 43313
Objekt :	VO11 Vícepráce č.11	Vícepráce č.11-7.11.2019 PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	34801	Světlo RUZ LMD GT1 135/49/80 +VDLR-VDLWR 49W A1	ks	12,00	2 705,00	32 460,00
29	348010	Světlo RUZ LMD LE-000803 LED 24 W 4K E2	ks	10,00	792,00	7 920,00
30	34802	Světlo RUZ LMD GT1 135/49/80 +VLDD 80W B1	ks	23,00	2 356,00	54 188,00
31	34803	Světlo RUZ LMD GT1 128/54 +VLDD 54W B2	ks	3,00	2 197,00	6 591,00
32	34804	Světlo RUZ LMD PFAG-T16 249 EVG D	ks	4,00	948,00	3 792,00
33	34805	Světlo RUZ LMD LE-000766 LED 18 W 4K E1	ks	7,00	699,00	4 893,00
		6		6,00		
		půda:1		1,00		
34	34806	Světlo RUZ LMD LE-000803 LED 24 W 4K E2	ks	10,00	792,00	7 920,00
35	34807	Světlo RUZ LMD VINTAGE 1906-LED 13W GOLD F	ks	63,00	922,00	58 086,00
36	34808	Světlo RUZ LIPOD LED 13 WM 0,9M LED	ks	1,00	1 516,00	1 516,00
37	34809	Montáž a kabeláž světel v sále	soubor	1,00	29 900,00	29 900,00
38	M2100002	Stykač ESC 225 S 25A, 230 V M+D	ks	1,00	650,00	650,00
39	M210003	Samoregulační topný kabel	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
40	345512030000	Zásuvka 10/16a IP 44 ABB Levit	kus	6,00	154,00	924,00
		rozpočet:5		5,00		
		osmóza:1		1,00		
41	345512030001	Vypínač IP 44 se zásuvkou	kus	1,00	180,00	180,00
		půda:1		1,00		
42	348-B	B-stropní svítidlo zavit E27, IP 44, osazeno led včetně zdroje	kus	1,00	820,00	820,00
		sklep:1		1,00		
43	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	214,00	11,00	2 354,00
		osmóza:42		42,00		
		sál+chodba předělání vypínačů:4		4,00		
		světlo nad dveře do dvora:48		48,00		
		ovládání nízkého tarifu:40		40,00		
		sklep:40		40,00		
		půda:40		40,00		
44	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	24,00	30,00	720,00
		kotelna:6		6,00		
		vrata hasičárny:18		18,00		
45	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	36,00	66,00	2 376,00
		kotelna-rozvaděč RK:36		36,00		
46	34535400	Spínač pod omítku řazení 1, IP 20 ABB Levit	kus	12,00	132,00	1 584,00
47	34535405	spínač řazení 5, IP 20 ABB Levit	kus	5,00	143,00	715,00
48	34535406	přepínače střídavého, řaz.6 IP 20 ABB Levit	kus	6,00	132,00	792,00
49	34535407	přepínače křížového, řaz.7 IP 20 ABB Levit	kus	2,00	154,00	308,00
50	34535410	spínač řazení 1/0S, IP 20, ABB Levit	kus	8,00	165,00	1 320,00
51	34535560	Spínač řazení 1, IP 44 ABB Levit	kus	5,00	148,50	742,50
		3		3,00		
		sklep:1		1,00		
		světlo nad dveře do dvora:1		1,00		
52	34551365	Zásuvka 1.fázova 230V, 16A, IP 20 ABB Levit	kus	4,00	126,50	506,00
		3		3,00		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:1		1,00		
53	34551365	Zásuvka 1.fázova 230V, 16A, IP 20 ABB Levit	kus	109,00	126,50	13 788,50
54	34551476.A	Zásuvka v krabici IP 44 ABB Levit	kus	5,00	154,00	770,00
55	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 ABB Levit	kus	13,00	8,80	114,40
		3		3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	08/2018 Hluchov-stavební úpravy objeku	Rozpočet: 43313
Objekt :	VO11 Vícepráce č.11	Vícepráce č.11-7.11.2019 PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:4		4,00		
		sál+chodba předělání vypínačů:5		5,00		
		světlo nad dveře do dvora:1		1,00		
56	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 ABB Levit	kus	1,00	8,80	8,80
		světlo nad dveře do dvora:1		1,00		
57	3457151911	Krabice -box	kus	2,00	80,00	160,00
		světlo nad dveře do dvora:1		1,00		
		vrata hasičárny:1		1,00		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**251 439,20**
Díl:	**M22**	**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				
58	1359825	Datová zásuvka JACK 45 pro PC	ks	5,00	198,30	991,50
		2+3		5,00		
59	210803523R00	Montaž sdělovacího kabelu	m	262,00	35,00	9 170,00
		UPT cat 5e:21+58		79,00		
		FTP cat 5e:148		148,00		
		přívod pevné linky do RACKu:35		35,00		
60	220260027R00	Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka M+D	kus	4,00	300,00	1 200,00
		změna hromosvodu:4		4,00		
61	220260551RA	Trubka PVC pod omítku, D 23 mm	m	204,00	41,00	8 364,00
		30+53		83,00		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:69		69,00		
		přesun sirény:8		8,00		
		přívod pevné linky do RACKu:30		30,00		
		trubka pro rozhlas:14		14,00		
62	220270203R00	Zatažení vodiče /lišt	m	104,00	16,00	1 664,00
		cyky 3*2,5:12		12,00		
		upt cat:21+58		79,00		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora cyky 3x2,5:13		13,00		
63	742330041	Montáž datové zásuvky pro PC	ks	5,00	157,00	785,00
		2+3		5,00		
64	M22001	Datová skříň RACK velká i na kamery -dodávka	ks	1,00	8 804,00	8 804,00
65	M22001b	Datová skříň RACK velká i na kamery -montáž	ks	1,00	500,00	500,00
66	M22002	TCEPKFLE 3x4x0,6 dodávka telekomunikační kabel	m	35,00	35,00	1 225,00
		přívod pevné linky do RACKu:35		35,00		
67	34140583	Kabel UTP Cat 5E	m	79,00	10,00	790,00
		21+58		79,00		
68	34140583A	Kabel FTP Cat 5E nehořlavý venkovní	m	148,00	12,00	1 776,00
		zabezpečovací systém:148		148,00		
69	34571063	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2323	m	204,00	13,60	2 774,40
		30+53		83,00		
		vstupní hala,monitor u starosty,kamery do dvora:69		69,00		
		přesun sirény:8		8,00		
		přívod pevné linky do RACKu:30		30,00		
		trubka pro rozhlas:14		14,00		
	Celkem za	***M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky***				**38 043,90**
Díl:	**M71-0**	**Rozvaděč RH**				
70	210120000T00	Montáž jednoho přístrojového modulu	kus	19,00	90,00	1 710,00
		6+3+1+2+3+4		19,00		
71	358	Jistič 3x16A	kus	2,00	320,00	640,00
		kotelna:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**08/2018 Hluchov-stavební úpravy objeku**	Rozpočet: 43313	
Objekt :	**VO11 Vícepráce č.11**	Vícepráce č.11-7.11.201	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vrata hasičárny:1		1,00		
72	358-J16/1	Jistič PL6-B16/1	kus	3,00	60,00	180,00
		1		1,00		
		sklep:1		1,00		
		půda:1		1,00		
73	358-6/1	Jistič PL6-B6/1	kus	1,00	80,00	80,00
74	358-J10	PL6-B10/1	kus	2,00	55,00	110,00
		osmóza:1		1,00		
		sklep:1		1,00		
75	35822400	Jistič PL6-B20/3	kus	1,00	300,00	300,00
		kotelna:1		1,00		
76	35822401a	Jistič PL7-B25/4	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
		kotelna:1		1,00		
	Celkem za	***M71-0 Rozvaděč RH***				**4 220,00**
Díl:	**M71-1**	**Rozvaděč R1**				
77	358-63	IS-32/3 vypínač	kus	1,00	530,00	530,00
		kotelna:1		1,00		
	Celkem za	***M71-1 Rozvaděč R1***				**530,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
78	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km zvětšený přesun suti do Držovic	t	27,28	6,00	163,68
		2,728*10		27,28		
79	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m (s použitím mechanizace)pro budovy do 9 m	t	2,73	400,00	1 091,20
80	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,73	180,00	491,04
81	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,64	6,00	81,84
82	997013831R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,73	250,00	682,00
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**2 509,76**