

Město Nechanice

Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
Zastoupené: p. Jiřím Pecharem, starostou
IČ: 00269191
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1080783379/0800

jako „objednatel“, na straně jedné

a

Stavoka Kosice, a.s.

Se sídlem: Kosice 130, 503 51 Kosice
Zastoupený: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 769602/0800
Hlavní inženýr projektu: Ing. Stanislav Mareček
Stavbyvedoucí: Martin Zahálka, DiS

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 1708/2018

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací v rozsahu změnové listu č. 1, jejichž provedení je nezbytné pro provedení díla. Jedná se o vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dopad na celkovou cenu díla je specifikován v čl. 2 tohoto dodatku.
- 1.2 Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu víceprací.

2. CENA DÍLA

- 2.1. Cena za zhotovení díla dle SOD: 26 737 288,55 Kč bez DPH

5 614 830,60 Kč DPH 21 %

32 352 119,15 Kč včetně DPH

- 2.2. Cena dle Změnového listu č. 1:

Vícepráce

276 315,49 Kč bez DPH

58 026,25 Kč DPH 21%

334 341,74 Kč včetně DPH

2.3. Celková cena za zhotovení díla dle Dodatku č. 1 :

Vícepráce

27 013 604,04 Kč bez DPH

2 672 856,85 Kč DPH 21%

32 686 460,89 Kč včetně DPH

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.4. Obsah smlouvy v ostatních bodech je neměnný a platný
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno radou města Nechanice pod č. usnesení I. g), dne 18.06.2019.

Přílohy:

- 1) Změnový list vč. položkového rozpočtu.

V Nechanicích dne **21-06-2019**

Objednatel:

Město Nechanice

MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(1)

.....
p. Jiří Pechar, starosta města

V Koticích dne

21-06-2019



Zhotovitel:

Stavoka Kosice, a.s.

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (HL)

.....
Ing. Lukáš Horálek,
předseda představenstva

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (BL)

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		1	Smlouva o dílo č.:	1708/2018
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		1		
Název Stavby:	Základní škola - modernizace CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056			
Investor:	Město Nechanice Husovo náměstí 83 503 15 Nechanice	IČ: 00269191 DIČ: CZ00269191		
Zhotovitel:	STAVOKA KOSICE, a.s. Kosice 130 503 51 Kosice	IČ: 25275119 DIČ: CZ25275119		
Název změny:	Drobné stavební změny			
Popis změny :	změna č. 1) Vybourání cihelného zdiva pro uložení stropních panelů 2. NP. Železobetonový věnec v 2. NP obvodového stávajícího zdiva. změna č. 2) Dle statického posouzení nové železobetonové monolitické a prefabrikované překlady a ocelové průvlaky v 2. NP. Vybourání stávajících kleneb pro uložení překladů. změna bude mít dopad do celkové ceny, ale nebude mít dopad do konečného termínu			
Důvod změny :	Po vybourání původních stropů a zaměření pro výrobu nových stropních panelů byly dodavatelem panelů upřesněny požadavky na nosné konstrukce a obvodový věnec. Stávající překlady nad okny byly ploché zděné klenby, které nevyhovovaly svou únosností navrženému novému stropu a dalším konstrukcím v a nad 3NP. Nové konstrukce jsou provedeny dle návrhu statika.			
Druh změny :	Dle ods. (4) §222 ZZVZ 134/2016 Sb.			
Cena díla	bez DPH			
Cena podle SOD	26 737 288,55 Kč			
Cena změny				
přípočet bez (DPH)	276 315,49 Kč			
odpočet bez (DPH)	0,00 Kč			
Celková cena změny (bez DPH)	276 315,49 Kč			
Celková cena díla se změnou	27 013 604,04 Kč			
Smluvní dokončení díla	8 měsíců od zahájení díla			
Konečný termín dokončení díla včetně změn	31.10.2019			
Za investora:				
Schvalují:	dne:	 MĚSTO NECHANICE HUSOVO NÁMĚSTÍ 83 IČ 00269191 DIČ: CZ00269191 503 15 NECHANICE (I)		
Za zhotovitele:				
Schvalují:	dne:	 Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice DIČ: CZ25275119		
Přílohy:	č.1 - položkový rozpočet			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N.19.03.01. "Základní škola - modernizace"**
ZL1 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056 - ZL č. 1

Objednatel: **Město Nechanice** IČO: **00269191**
Husovo nám. 83 DIČ: **CZ00269191**
50315 Nechanice

Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.** IČO: **25275119**
Kosice 130 DIČ: **CZ25275119**
50351 Kosice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			276 315,49
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			276 315,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	276 315,49 CZK
Základní DPH	21 %	58 026,25 CZK

CZK

Cena celkem s DPH 334 341,74 CZK

v
Stavoka Kosice, a.s.
 Kosice 130, 503 51 Kosice
 DIČ: CZ25275119 (BL)

 Za zhotovitele

dne
MĚSTO NECHANICE
 HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
 IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
 503 15 NECHANICE

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice - Změnový	0	276 315	58 026	334 342	100
1	Více a méně práce č. 1	0	51 941	10 908	62 848	19
1	Více a méně práce č. 2	0	224 375	47 119	271 494	81
Celkem za stavbu		0	276 315	58 026	334 342	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			131 611,48	48
4	Vodorovné konstrukce	HSV			75 789,86	27
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			4 725,40	2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			42 641,07	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 125,25	1
997	Přesun sutě	HSV			18 422,43	7
Cena celkem					276 315,49	100

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL1 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056 - ZL č. 1				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice - Změnový list č. 1			
R:	1	Více a méně práce č. 1			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				23 662,94
1	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 (0,15*0,25)*(19,55+28,15+2+1,85+40,3)	m3	3,44437	3 100,00	10 677,55
				3,44438		
2	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 0,1*3,44437	t	0,34444	37 700,00	12 985,39
				0,34444		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 842,67
3	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 3,5*(19,55+28,15+2+1,85+40,3)	m2	321,47500	48,90	15 720,13
				321,47500		
4	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 Vybourání cihelného zdiva pro uložení stropních panelů : (0,15*0,5)*(19,55+28,15+2+1,85+40,3)	m3	6,88875	743,61	5 122,54
				6,88875		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				976,46
5	998017003	Přesun omezen mechaniz budova v-24m	t	8,87692	110,00	976,46
Díl: 997		Přesun sutě				6 458,44
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,10000	227,00	1 384,70
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 6,1*14	t	85,40000	9,84	840,34
				85,40000		
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,10000	150,00	915,00
9	997013114	Doprava suť budova v-15m s mechaniz	t	6,10000	544,00	3 318,40

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL1 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056 - ZL č. 1				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice - Změnový list č. 1			
R:	1	Více a méně práce č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				20 792,48
1	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,70725	3 100,00	20 792,48
		P1 : 0,3*0,3*17,1		1,53900		
		P8 : 0,3*0,3*1,7*3		0,45900		
		P16 : 0,3*0,3*1,7		0,15300		
		P3 : 0,3*0,3*1,7		0,15300		
		P15 : 0,3*0,3*11,2		1,00800		
		P7 : 0,3*0,3*1,5*2		0,27000		
		P12 : 0,3*0,3*1,7		0,15300		
		P5 : 0,3*0,3*8,45		0,76050		
		P6 : 0,3*0,3*2,35		0,21150		
		P5 : 0,3*0,3*8,45		0,76050		
		P5+P6 : 0,3*0,3*5,4		0,48600		
		P5 : 0,3*0,3*8,375		0,75375		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				131 611,48
2	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	104,00000	531,12	55 236,48
		P2 : 4*5		20,00000		
		P4 : 4*2		8,00000		
		P9 : 4*5		20,00000		
		P10 : 4*7		28,00000		
		P11 : 4*2		8,00000		
		P13 : 4*2		8,00000		
		P14 : 4*3		12,00000		
3	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,95648	32 200,00	62 998,66
		PR1 - HEB320 - 7,4 m : 7,4*127/1000		0,93980		
		PR3 - HEB 240 - 5,7 m : 5,7*83,2/1000		0,47424		
		přůvlak pod stěnu HEA 280 - 7,1 m : 7,1*76,4/1000		0,54244		
4	317944313	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů	t	0,44484	30 070,00	13 376,34
		PR5 - HEB140 - 6x2,2 m : (6*2,2)*33,7/1000		0,44484		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 575,07
5	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,33250	373,35	14 311,44
		P1 : 0,3*17,1		5,13000		
		P1 : 0,3*1,4*8		3,36000		
		P3 : 0,3*1,7		0,51000		
		P3 : 0,3*1,4		0,42000		
		P8+P16 : 0,3*1,7*4		2,04000		
		P8+P16 : 0,3*1,4*4		1,68000		
		P12 : 0,3*1,7		0,51000		
		P12 : 0,3*1,4		0,42000		
		P15 : 0,3*11,2		3,36000		
		P15 : 0,3*1,5*5		2,25000		
		P7 : 0,3*1,5*2		0,90000		
		P7 : 0,3*1,2*2		0,72000		
		P5 : 0,3*8,45		2,53500		
		P5 : 0,3*1,55*4		1,86000		
		P6 : 0,3*2,35		0,70500		

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL1"Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056 - ZL č. 1				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice - Změnový list č. 1			
R:	1	Více a méně práce č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P6 : 0,3*0,9*2		0,54000		
		P5 : 0,3*8,45		2,53500		
		P5 : 0,3*1,55*4		1,86000		
		P5+P6 : 0,3*5,4		1,62000		
		P5 : 0,3*1,55		0,46500		
		P6 : 0,3*0,9*2		0,54000		
		P5 : 0,3*8,375		2,51250		
		P5 : 0,3*1,55*4		1,86000		

6	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,33250	85,14	3 263,63
---	-----------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 725,40
---------------	--	---	--	--	--	-----------------

7	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	188,26300	25,10	4 725,40
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

1,4*2,6*11	40,04000
1,2*1,8*6	12,96000
1,4*2,6*5	18,20000
1,15*1,8*6	12,42000
0,6*0,8	0,48000
1,2*1,9*2	4,56000
1,4*2,7*5	18,90000
1,2*1,8*3	6,48000
1,2*1,8*2	4,32000
1,2*1,8*2	4,32000
1,1*2,5	2,75000
1,4*2,6	3,64000
1,35*2,7*13	47,38500
0,7*2,7*4	7,56000
1,18*1,8*2	4,24800

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 759,37
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------

8	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,36497	37 700,00	13 759,37
---	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

P1 :	
2x10 : ((2*1,75)*8)*(0,617/1000)	0,01728
2x12 : ((2*1,75)*8)*(0,888/1000)	0,02486
P3 :	
2x10 : (2*1,75)*(0,617/1000)	0,00216
2x12 : (2*1,75)*(0,888/1000)	0,00311
P5 :	
2x10 : ((2*1,75)*13)*(0,617/1000)	0,02807
4x12 : ((4*1,75)*13)*(0,888/1000)	0,08081
P6 :	
2x12 : ((2*1,75)*2)*(0,888/1000)	0,00622
3x16 : ((3*1,75)*2)*(1,58/1000)	0,01659
P7 :	
2x10 : ((2*1,75)*2)*(0,617/1000)	0,00432
2x12 : ((2*1,75)*2)*(0,888/1000)	0,00622
P8 :	
2x10 : ((2*1,75)*4)*(0,617/1000)	0,00864

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL1 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056 - ZL č. 1
O:	1 "Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice - Změnový list č. 1
R:	1 Více a méně práce č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2x12 : ((2*1,75)*4)*(0,888/1000)		0,01243		
		P12 :				
		2x10 : ((2*1,75)*1)*(0,617/1000)		0,00216		
		2x12 : ((2*1,75)*1)*(0,888/1000)		0,00311		
		P15 :				
		2x10 : ((2*1,75)*5)*(0,617/1000)		0,01080		
		2x16 : ((2*1,75)*5)*(1,58/1000)		0,02765		
		třminky 6 : 498*(0,222/1000)		0,11056		

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					21 798,40
9	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	240,97500	48,90	11 783,68
		3,5*17,1		59,85000		
		3,5*1,7*4		23,80000		
		3,5*10,1		35,35000		
		3,5*3,25		11,37500		
		3,5*11,2		39,20000		
		3,5*1,7*12		71,40000		
10	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	13,46770	743,61	10 014,72

Vybourání cihelného zdiva pro uložení překladů a věnců :

P1 : 0,3*0,3*17,1	1,53900
P9 : 0,3*0,3*10,1	0,90900
P8,16,2,3 : 0,3*0,3*1,7*(3+1+5+1)	1,53000
P10 : 0,3*0,3*3,25	0,29250
P10 : 0,3*0,3*4,025	0,36225
P11 : 0,3*0,3*3,7	0,33300
P15 : 0,3*0,3*11,2	1,00800
P14 : 0,3*0,3*1,7*3	0,45900
P7 : 0,3*0,3*1,5*2	0,27000
P12+13 : 0,3*0,3*1,7*3	0,45900
P5 : 0,3*0,3*8,45	0,76050
P6 : 0,3*0,3*2,35	0,21150
P5 : 0,3*0,3*8,45	0,76050
P5+6 : 0,3*0,3*5,4	0,48600
P5 : 0,3*0,3*8,375	0,75375
P4 : 0,3*0,3*1,18*2	0,21240
PR1 : 0,4*0,42*7,5	1,26000
PR2 : 0,26*0,26*3,4	0,22984
PR3 : 0,34*0,34*5,8	0,67048
PR4 : 0,26*0,26*2,8	0,18928
PR5 : 0,24*0,233*(6*2,3)	0,77170

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 148,79
11	998017003	Přesun omezen mechaniz budova v-24m	t	19,53449	110,00	2 148,79
Díl: 997	Přesun sutě					11 963,99
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,30000	227,00	2 565,10

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL1 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056 - ZL č. 1				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice - Změnový list č. 1			
R:	1	Více a méně práce č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,20000	9,84	1 556,69
		11,3*14		158,20000		
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,30000	150,00	1 695,00
15	997013114	Doprava suť budova v-15m s mechaniz	t	11,30000	544,00	6 147,20

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřenou podle § 1596 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo výtisku: Změnový list č. 1/02/2018

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací v rozsahu změnového listu č. 1, jejichž provedení je nezbytné pro provedení díla. Jedná se o vícepráce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dopad na celkovou cenu díla je specifikován v čl. 2 tohoto dodatku.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je změnový list č. 1 v položkovém rozpočtu víceprací.

2. CENA DÍLA

- 2.1. Cena za zhotovení díla dle SÚO: 25 737 268,55 Kč bez DPH
5 614 830,86 Kč DPH 21 %
31 352 119,41 Kč včetně DPH
- 2.2. Cena dle Změnového listu č. 1:
vícepráce: 275 315,49 Kč bez DPH
58 026,15 Kč DPH 21 %
334 341,74 Kč včetně DPH