SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též **„Občanský zákoník“**)

FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.

sídlo: Rynoltická 333, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 43226132

právní forma: Spolek

zastoupený: Mgr. Josef Horinka, předseda výkonného výboru

telefon: +420 482 411 401

e-mail: horinka@muhradek.cz

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku
- Pavel Nývlt, místopředseda výkonného výboru

telefon: +420 482 411 400

e-mail: nyvlt@muhradek.cz

*(dále též **„objednatel“** nebo **„zadavatel“**)*

a

Obchodní firma: SPORT Construction a.s.

sídlo: Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 27752771

DIČ: CZ699002976

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 22904

zastoupený: Petrem Klárem, statutárním ředitelem

telefon: +420 573 330 070

e-mail: info@ekkl.cz

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

- Ing. Josef Slámka, výrobní ředitel

telefon: +420 573 330 070

e-mail: info@ekkl.cz; slamka@ekkl.cz

*(dále též **„zhotovitel“** nebo **„vybraný dodavatel“**)*

objednatel a zhotovitel (dále též **„smluvní strany“**) se dohodli na uzavření této smlouvy:

I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.**, která byla zadána v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**").

2. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou předložil v rámci původního zadávacího řízení a zadávací dokumentace původního zadávacího řízení, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele ani zadávací dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy.

II. Předmět smlouvy, změna závazku ze smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této smlouvy dílo pod názvem: **Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.** (dále též **„dílo"**) a řádně a včas zhotovené dílo předat objednateli. Bližší specifikace díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

3. Zadavatel nesmí podle ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ, není-li v dalších ustanoveních ZZVZ stanoveno jinak. Případné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku budou tedy realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 ZZVZ.

III. Rozsah díla

1. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek podle realizační projektové dokumentace stavby (dále též **„projektová dokumentace"**) a zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též **„položkový rozpočet"**).

2. Dílo bude provedeno v souladu s těmito dokumenty:
   a) **projektová dokumentace**, kterou zpracoval jako hlavní projektant Ing. Radovan Novotný; sídlo: Vesecká 97/12, 460 06, Liberec – Liberec VI-Rochlice; IČO: 49080300; autorizovaný projektant v oboru pozemní stavby, ČKAIT: 0500722.
   b) **položkový rozpočet** vyhotovený zhotovitelem dle objednatelem předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace původního zadávacího řízení (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a není tedy fyzickou přílohou této smlouvy. Položkový rozpočet byl součástí nabídky zhotovitele a je přílohou této smlouvy.

3. Předmětem díla je modernizace a rekonstrukce areálu stadionu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. Dílo se člení na tyto stavební objekty:

SO1 – Náhrady dožilého trávníku UT3G v areálu stadionu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou, výměny ochranných sítí, výměny brankových konstrukcí, výměny a doplnění laviček náhradníků a výměny umělého osvětlení – zdroje světel
SO2 – Rekonstrukce technického zázemí
SO3 – Úprava zavlažovacího systému fotbalového hřiště.

4. Předmětem díla je náhrada dožilého trávníku UT3G, výměna ochranných sítí, výměna brankových konstrukcí, výměny a doplnění laviček náhradníků, výměna umělého osvětlení – zdroje světel, rekonstrukce technického zázemí, zázemí techniky a skladu hnojiv, umístění technologií a úprava zavlažovacího systému fotbalového hřiště. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.

5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) související s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
   a) případná zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení),
   b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (vč. geodetického vytyčení stavby),
   c) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedeni díla,
   d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
   e) provedení opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
   f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
   g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
   h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
   i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
   j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
   k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
   l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
   m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.),
   n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí stavebního úřadu, případně jiných relevantních orgánů a institucí,
   o) koordinační a kompletační činnost celé stavby (včetně nezbytných podkladů předávaných objednateli).

6. Zhotovitel uzavřením této smlouvy potvrzuje, že dokumenty uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy od objednatele převzal, a že se před uzavřením smlouvy seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně potřebných prací, služeb, materiálů, přístupu na staveniště, místních podmínek a dalších podstatných záležitostí, které mají nebo mohou mít vliv na postup při plnění díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací. S ohledem na tuto skutečnost je zhotovitel povinen

jakoukoli případnou změnu projektové dokumentace písemně a předem oznámit objednateli a dohodnout s objednatelem příslušný postup pro provádění díla. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen k náhradě škody z toho vzniklé, včetně případné úhrady sankcí ze strany kontrolních orgánů.

8. Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. V případě rozdílů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy.

9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na doplnění či změny projektové dokumentace v návaznosti na dodatečné požadavky příslušných orgánů a dotčených institucí. I v tomto případě je však zhotovitel povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost takového požadavku a to v písemné formě. V případě, že tak zhotovitel neučiní, nese odpovědnost, jako kdyby tento požadavek učinil z vlastního podnětu.

10. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostál svým závazkům z této smlouvy vyplývajících. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou podstatné pro plnění jeho závazků z této smlouvy, a na základě těchto zjištění k závazkům ze smlouvy přistupuje.

IV. Doba a místo plnění

1. Provádění díla bude zahájeno bezodkladně po uzavření smlouvy, tj. do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy. Termín předání staveniště a zahájení provádění díla bude zapsán ve stavebním deníku. Provádění díla, jednotlivých stavebních objektů, bude realizováno **v souladu s těmito termíny:**
   SO1 – červenec až září 2019
   SO2 – od uzavření smlouvy až červenec 2019
   SO3 – říjen 2019.

2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 31. 10. 2019.**

3. Místem provádění díla je obec Hrádek nad Nisou, k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou, p.p.č. 521, 552 a 549.

4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle časového harmonogramu prací včetně finanční nákladnosti v návaznosti na cenu díla (dále též **„časový harmonogram prací“**), který bude přílohou této smlouvy.

5. O předání staveniště zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se již před podpisem smlouvy seznámil s místem plnění a že jej považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla podle smlouvy.

6. Dodržení termínu plnění díla zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Shora uvedená lhůta realizace díla se tak prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodlení.

7. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo převzít též v navrženém dřívějším termínu.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, kdy kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.

9. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě bude postupovat podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestává běžet lhůta k dokončení díla na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. Trvá-li přerušení prací déle než měsíc nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.

10. Pokud zhotovitel přeruší / pozastaví práce na předmětu díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, projedná s objednatelem neprodleně důvody přerušení / pozastavení prací a dohodne se s objednatelem na termínu opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně zhotovitel prohlásí před uplynutím sjednané doby pro opětovné zahájení prací, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V. Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

   Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **5.712.287,21 Kč**

   výše DPH: **1.199.580,- Kč**

   celková cena včetně DPH: **6.911.867,- Kč**

2. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby obsažené v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou a obsahovou správnost sestaveného položkového rozpočtu. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění díla vymezeného v této smlouvě.

3. Na sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, jakož i další obdobné skutečnosti. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

4. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, nákladů na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla apod.

5. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ustanovení § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí.

6. Veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které si objednatel dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

7. Pro platnost změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.

8. Jakékoliv změny díla provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele vyjádřeného podpisem dodatku smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto článku smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok zhotovitele na úhradu provedených změn díla.

9. Cena veškerých víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla musí být sjednána dohodou smluvních stran, jak je uvedeno v následujících dvou odstavcích.

10. Při případné změně závazku z této smlouvy bude postupováno v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla ocenit podle cen použitých v položkovém rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě (změnových listů). Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel se zavazuje na takovou změnu plnění přistoupit.

11. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena objednatelem odsouhlasených případných víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných stavebních pracích, dodávek a služeb uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud nebude možno pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací stanovena maximálně ve výši podle ceníků ÚRS, ÚRS-PORINGS nebo jiných obecně akceptovaných databází jednotkových cen stavebních prací a materiálů platných v době přípravy příslušného dodatku smlouvy.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací, který zhotovitel objednateli předloží a tento jej odsouhlasí nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Splatnost jednotlivých faktur je třicet (30) kalendářních dní od jejich doručení objednateli.

2. Jednotlivé faktury budou zhotovitelem vystavovány v souladu s položkovým rozpočtem a časovým harmonogram prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována DPH vždy v zákonem (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění.

3. Zhotovitel po řádném předání celého díla objednateli vystaví konečnou fakturu za dílo. Konečná faktura za dílo („zádržné") bude minimálně ve výši 10% celkové ceny za dílo a bude zhotovitelem vystavena až po řádném předání díla objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Objednatel je povinen uhradit konečnou fakturu za dílo do patnácti (15) dnů po řádném předání díla

objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a bude obsahovat DPH a zúčtování všech finančních plnění poskytnutých zhotovitelem objednateli v průběhu smluvního vztahu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Faktury budou obsahovat tyto údaje:
   - údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
   - číslo faktury,
   - název díla a číslo smlouvy,
   - den vystavení a splatnosti faktury,
   - bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
   - fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH,
   - označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace) a objednatelem potvrzený soupis provedených prací a dodávek,
   - podpis zhotovitele (jednající osoby).

5. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou. Objednatel nesmí v souladu s ustanovením § 221 ZZVZ odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

6. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně od obsahu a rozsahu předmětu díla podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli zhotovitelem vystavené faktury v případech, kdy zhotovitel:
   a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) objednatele nebo z důvodu spočívajícího na straně zhotovitele,
   b) nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
   c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele či autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektovou dokumentací,
   d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl zhotovitel upozorněn technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.

   V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Po odpadnutí příslušné překážky, pro kterou byl oprávněn objednatel pozastavit úhradu vystavené faktury a po vystavení opravené faktury běží nová lhůta k úhradě.

8. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.

9. Objednatel je oprávněn započíst v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou či vyplývající z této smlouvy anebo právních předpisů, na úhradu plateb ceny za dílo jakékoliv své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, včetně smluvních pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je zhotovitel na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje za převzetí žádné části díla objednatelem ani za uznání její řádnosti.

10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány žádné zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto smlouvu nepoužije.

11. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada DPH v termínu splatnosti příslušnému správci tak bude považována za splnění části závazku ve výši odpovídající DPH vůči zhotoviteli.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá zhotoviteli veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení díla, není-li k jejich zajištění povinen zhotovitel a dále Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří stran (mimo technický dozor objednatele).

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média v souladu s projektovou dokumentací.

5. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí, případně k tomu pověřit odpovědnou osobu, např. technický dozor objednatele.

6. K řízení o případných změnách díla, k předání a převzetí díla se objednatel zavazuje zajistit účast autorského dozoru projektanta nebo technického dozoru objednatele

7. Objednatel se zavazuje, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro zhotovení díla.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně pro výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je zejména povinen umožnit vstup na stavbu / staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za provozu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

3. Zhotovitel si je vědom toho, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů povinen poskytnout potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména je pak povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích.

4. Zhotovitel si je vědom toho, že cena díla má být částečně uhrazena z dotace ČR – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou tedy povinni dodržovat závazné údaje uvedené ve formuláři Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením popř. zhotovením jeho části třetí osobu. Pokud provádí dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen při takovém užití třetích osob dodržet povinnosti a podmínky kladené na poddodavatele zejména příslušnými ustanoveními ZZVZ.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky příslušných právních předpisů a norem, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence díla jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie atd. Současně takové výrobky a materiály budou nové a doposud nepoužité a budou splňovat požadavky kladené příslušnými platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR na tyto výrobky a materiály.

4. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do pěti (5) pracovních dnů po jejich předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku souhlasí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné čištění využívaných komunikací. V případě škod, které vzniknou objednateli zanedbáním této povinnosti zhotovitelem, je zhotovitel povinen k jejich úhradě.

7. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na staveniště.

8. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude vybaven pravomocemi řešit v průběhu provádění díla případně vzniklé problémy a požadavky objednatele.

9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících stavbu z těchto předpisů.

10. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu díla, a to zejména:
    - časový postup prací,
    - odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,
    - další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

11. Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce a méněpráce dle požadavků objednatele nebo autorského dozoru projektanta, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelně a musí je podepisovat příslušný stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

12. V případě, že je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o tomto být druhá smluvní strana písemně vyrozuměna a tato je povinna se do tří (3) dnů od doručení výzvy do deníku písemně vyjádřit. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění prací na staveništi.

13. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům prováděných prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.

14. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatelem stanovené, případně ve lhůtě přiměřené, ze stavby na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na

náklad zhotovitele objednatel. Tím není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací či dodávek.

15. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti projektové dokumentaci mohou být v průběhu stavby objednatelem nebo projektantem vyžádány nebo jimi musejí být odsouhlaseny.

16. Ohledně jakýchkoliv pokynů objednatele zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných objednatelem zhotoviteli k provedení díla budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu pokynu a na případnou nevhodnou povahu předané věci či dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Dále se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 2595 Občanského zákoníku se nepoužije a zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů podle ustanovení § 2594 odst. 3 Občanského zákoníku.

17. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím (provedením). V případě, že se objednatel, ač byl řádně vyzván, nedostaví ve stanovený termín ke kontrole navrženého rozsahu dokončených prací, je zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen provést toto odkrytí na náklady objednatele. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady na odkrytí i v případě, že nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí. V tomto případě není rozhodné, zda odkryté práce budou shledány jako řádně provedené či nikoliv.

18. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně tři (3) pracovní dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.

19. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v rozsahu 1x týdně. První kontrolní den bude přitom proveden pátý (5) den následující po dni zahájení prací. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, je kontrolní den posunut na první následující pracovní den. Další kontrolní den určí objednatel po dohodě se zhotovitelem vždy na příslušném kontrolním dnu a uvedou termín do stavebního deníku. Obě smluvní strany jsou povinny se na kontrolní den dostavit, nebo k tomu pověřit příslušnou osobu v souladu s touto smlouvou nebo příslušnými právním předpisy.

20. V případě potřeby je objednatel oprávněn nařídit kontrolní den i častěji, musí však o tom písemně vyrozumět zhotovitele minimálně tři (3) pracovní dny předem.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení. Za řádně dokončené dílo se pro účely této smlouvy považuje splnění všech příslušných ustanovení smlouvy společně s tím, že byly provedeny i terénní úpravy dotčených pozemků a úklid komunikací a byly provedeny příslušné zkoušky díla. Smluvní strany tak vylučují ustanovení § 2605 Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně objednateli datum zahájení řízení o předání a převzetí díla a sdělit, jak bude předání díla probíhat. K takovému jednání přitom zhotovitel připraví příslušné dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí díla jakož i samotný předávací protokol. Zhotovitel bude garantovat soulad provedeného díla s projektovou dokumentací

či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace díla, s ohledem především na závazné parametry jako jsou např. délky, šířky, plochy, hloubky atd.

3. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není povinen převzít dokončené dílo s vadami. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápise o předání a převzetí díla bude uvedeno:
   a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívaní,
   b) údaje o zhotoviteli díla,
   c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,
   d) lhůty výstavby,
   e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
   f) zhodnocení prací včetně jejich kvality,
   g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
   h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla, a nebude-li stanovena lhůta pro jejich odstranění, pak ve lhůtě přiměřené, nejpozději do deseti (10) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
   i) vyjádření účastníků řízení,
   j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby apod.).

5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí díla (tzv. výhrady). V takovém případě se zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě deseti (10) dnů od zahájení potřebných prací, přičemž práce na odstranění drobných vad a/nebo nedodělků je povinen započít zhotovitel do dvou (2) dnů od předání díla. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem tyto podklady zpracovány.

7. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
   - účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,
   - účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení o předání a převzetí díla,
   - účast oprávněných zástupců svých poddodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,
   - relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zejména pak:
     a) dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude provedena podle následujících zásad:
        - do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
        - ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
- dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

b) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze a údržbě díla v českém jazyku, záručních listů apod.,
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
d) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
e) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
f) revizní zprávy a doklady o provedených případných tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,
g) kompletní stavební deník,
h) doklady o odzkoušení technologických zařízení,
i) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
j) doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele.

V případě, že některý z uvedených dokladů nebude vyhotoven či předáván objednateli ať již z jakéhokoliv důvodu, je nutné o tomto učinit v příslušném protokolu záznam.

8. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo, předáno.
9. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit případného kolaudační řízení, popř. řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání.
10. Doba potřebná na odstranění vad, závad či nedodělků, pro které nemohlo dojít k řádnému předání díla, nemá vliv na sjednaný termín dokončení a předání díla. Po odstranění vad, závad či nedodělků zhotovitel předá objednateli dílo k posouzení jako by šlo o první předání díla.
11. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do pěti (5) dnů od předání a převzetí díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je zhotovitel do tří (3) dnů po odstranění vad díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

XI. Záruční doba - odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou záruční dobu.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při předání díla.

3. Záruční doba je stanovena na **šedesát (60) měsíců** a počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem. U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací předměty, na které výrobce poskytuje kratší či delší záruční dobu, platí záruční doba uvedená výrobcem v záručním listě, minimálně však vždy 24 měsíců.

4. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.

5. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu (vady) díla do termínu, který byl s objednatelem sjednán nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel. Odstraněním vady díla na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady díla a ani se neomezuje rozsah škod, ani nárok objednatele na smluvní pokutu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění vady díla, nebo v případě že nebude smluvními stranami termín odstranění vad díla stanoven, sjednávají si smluvní strany lhůtu deseti (10) dnů.

6. Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Ustanovení § 2629 Občanského zákoníku, pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad se proto nepoužije, jeho použití smluvní strany tímto vylučují. Oznámení zhotoviteli musí být provedeno písemně a v reklamaci musí být uveden zejména popis vady. V případě zaslání oznámení emailem se považuje oznámení za doručené dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto oznámením.

7. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií (vada s vlivem na zdraví či bezpečnost osob apod.) do dvaceti čtyř (24) hodin, v ostatních případech do tří (3) pracovních dnů. V případě, že zhotovitel nezahájí nezbytné práce v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a k náhradě nákladů s tímto spojených bude zavázán zhotovitel, s čímž zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas.

8. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností přístup do míst, v nichž se dílo nachází.

9. Odstranění vady díla nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani na náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla.

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích následků.

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.

3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.

4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli.

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla

Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením v souladu se smlouvou. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze zhotovitele na objednatele nejpozději okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Ustanovení § 2599 Občanského zákoníku se neuplatní.

XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která vzniknou jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy, a to objednateli popř. i třetím osobám až do předání a převzetí díla objednatelem.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech umístěných (uložených) pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace (v podkladech předaných objednatelem apod.), popř. na ně objednatel zhotovitele upozornil jiným písemným způsobem.

4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, dodaném zboží, popř. na celém díle nebo na jeho částech až do dne předání a převzetí díla objednatelem.

XV. Sankce (smluvní pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla objednateli podle čl. IV. odst. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou některé řádně vystavené a doručené faktury zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, bude objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou jednu takovou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé porušení povinnosti předložit změnu poddodavatele ke schválení objednateli podle ustanovení čl. XVI. smlouvy.

6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle, tj. nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý den prodlení.

7. Nebude-li zhotovitel poskytovat objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání podmínek stanovených v této smlouvě, je oprávněn objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé takové porušení. Objednatel je však povinen na potřebnou součinnost zhotovitele nejprve upozornit. To neplatí pro případ povinnosti zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu nebo k tomu pověřit příslušnou osobu.

8. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

9. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které zhotovitel uhradí v souvislosti s přípravou a realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí a nelze je v žádném případě přenášet na objednatele.

XVI. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla pravdivý a úplný písemný seznam všech svých poddodavatelů.

2. Zhotovitel měl předložit v rámci své nabídky v původním zadávacím řízení seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních údajů a výše jejich podílu na díle, pokud mu v době podání nabídky byli známi.

3. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část provádění díla jinému poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby odsouhlasení příslušného poddodavatele objednatelem v žádném případě nevedlo k prodlení v provádění díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.

4. Ve lhůtě pěti (5) dnů od doručení oznámení objednateli schválí objednatel navrhovaného poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez vážného důvodu.

5. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle předchozích bodů tohoto článku smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této smlouvy.

7. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. Zhotovitel si je současně vědom toho, že taková změna příslušného poddodavatele je možná jen ve výjimečných případech.

8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zavazuje, že uhradí případnou škodu způsobenou poddodavatelem, jež vznikne objednateli.

XVII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla a doby záruky na dílo. Pojištění bude sjednáno na pojistnou částku min. 10.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen, před zahájením provádění díla, kdykoliv v průběhu provádění díla nebo v průběhu trvání záruky na dílo, předložit bez odkladu objednateli na základě jeho žádosti kopii platné pojistné smlouvy.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, déle než patnáct (15) dnů od stanoveného termínu dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel více jak patnáct (15) dnů v prodlení s prováděním díla oproti časovému harmonogramu prací.
3. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel dostal do platební neschopnosti anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží dotaci, z níž má být dílo částečně financováno.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.
7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8. Objednatel může v souladu s ustanovením § 223 odst. 1 ZZVZ smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ustanoveních § 222 ZZVZ.
9. Objednatel může v souladu s ustanovením § 223 odst. 2 ZZVZ smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
   a) zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
   b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
   c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

XIX. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, jež budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li smlouva jinak. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místu sídla objednatele.
5. Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a neumožnit pro sebe nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního či bankovního tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen v souladu s ustanoveními § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
7. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:

Položkový rozpočet

Časový harmonogram prací

V Hrádku nad Nisou, dne 19.6.2019

FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.
Rynoltická 333
463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 43226132
Číslo klubu FA

objednatel
Mgr. Josef Horinka
předseda výkonného výboru
FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.

V Kroměříži, dne 14.6.2019

SPORT Construction a.s.
Jindřišská 2092/28, Nové Město
110,00 Praha 1
IČ 27752771
DIČ CZ27752771
Společnost zapsaná v OR

zhotovitel
Petr Klár
statutární ředitel
SPORT Construction a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	ZA2018/084	Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadiónu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s

Zadavatel	FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. Rynoltická 333 46334 Hrádek nad Nisou-Donín	IČO: 43226132 DIČ:
Zhotovitel:	SPORT Construction a.s. Jindřišská 2092/28, Nové Město 110 00 Praha 1	IČO: 27752771 DIČ: 699002976

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 853 743,87
PSV			1 269 509,44
MON			279 325,90
Vedlejší náklady			187 980,40
Ostatní náklady			121 727,60
Celkem			**5 712 287,21**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	**0,00** CZK
Snížená DPH	15 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**5 712 287,21** CZK
Základní DPH	21 %	**1 199 580,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,21** CZK
Cena celkem s DPH		**6 911 867,00 CZK**

V Kroměříži dne 14.6.2019

SPORT Construction a.s.
Jindřišská 2092/28, Nové Město
110 00 Praha 1
IČ 27752771
DIČ CZ27752771

Za zhotovitele

FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.
Rynoltická 333
463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 43226132
Číslo klubu FAČR 6120121

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Zaklad pro sníženou DPH	Základ pro zakladní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D1.1	**Stavební část**	**0**	**5 712 287**	**1 199 580**	**6 911 868**	**100**
1.00	SO1 - Výměna povrchu umělého hřiště	0	3 915 578	822 271	4 737 849	69
2.01	SO2 - Rekonstrukce technického zázemí	0	1 450 186	304 539	1 754 725	25
3.00	SO3 - Úprava zavlažovacího systému	0	346 523	72 770	419 293	6
Celkem za stavbu		0	5 712 287	1 199 580	6 911 868	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			41 578,85	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			53 906,98	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			93 595,81	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			60 114,88	1
5	Komunikace	HSV			2 819 158,13	49
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			43 003,76	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			157 737,34	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 220,89	0
64	Výplně otvorů	HSV			2 432,60	0
8	Trubní vedení	HSV			346 523,40	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 525,88	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 998,63	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 061,23	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 607,15	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			148 858,03	3
711	Izolace proti vodě	PSV			39 544,98	1
712	Povlakové krytiny	PSV			58 735,17	1
713	Izolace tepelné	PSV			49 281,15	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 288,34	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			79 104,37	1

764	Konstrukce klempířské	PSV			10 237,90	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 764,12	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			398 966,00	7
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			13 410,60	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			57 323,47	1
783	Nátěry	PSV			5 303,92	0
784	Malby	PSV			11 885,88	0
799	Ostatní	PSV			529 663,54	9
M21	Elektromontáže	MON			279 325,90	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 420,31	0
VN	Vedlejší náklady	VN			187 980,40	3
ON	Ostatní náklady	ON			121 727,60	2
Cena celkem					5 712 287,21	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018/084	Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadiónu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s
O:	D1.1	Stavební část
R:	1.00	SO1 - Výměna povrchu umělého hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**11 860,91**		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	6,25000	169,80	1 061,25	800-1	RTS 19/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		A1 situace stavebních úprav :						
		střídačka : 20,00*1,25*(0,15+0,06+0,04)		6,25000				
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	6,25000	102,70	641,88	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Položka pořadí 1 : 6,25000		6,25000				
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	6,25000	8,80	55,00	800-1	RTS 19/ I
		Položka pořadí 1 : 6,25000		6,25000				
4	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	25,00000	5,90	147,50	800-1	RTS 19/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		A1 situace stavebních úprav :						
		střídačka :						
		Položka pořadí 12 : 25,00000		25,00000				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	839,29287	10,50	8 812,58	800-1	RTS 19/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		A1 situace stavebních úprav :						
		příprava podkladu pro nový sportovní povrch, cca 15% z celkové plochy : 98,070*57,054/100*15		839,29287				
6	583312004X	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	4,19646	272,30	1 142,70		Vlastní
		A1 situace stavebních úprav :						
		příprava podkladu pro nový sportovní povrch, cca 15% z celkové plochy :						
		materiál pro vyrovnání, předpoklad :						
		Položka pořadí 5 : 839,29200*0,005		4,19646				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**12 706,52**		
7	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	5,15000	1 250,10	6 438,02	823-1	RTS 19/ I

		Situace - nový stav :						
		N02 řez A-A´ :						
		palisády - vytvoření stupňů 2,50+2,20+0,45		5,15000				
8	59228410R	palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; odlehčená	kus	35,00000	179,10	6 268,50	SPCM	RTS 19/ I
		Situace - nový stav :						
		N02 řez A-A´ : 5,15/0,15		34,33333				
		zaokrouhlení : 35-34,33333		0,66667				
Díl: 5		**Komunikace**				**2 752 247,70**		
9	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	25,00000	75,10	1 877,50	822-1	RTS 19/ I
		A1 situace stavebních úprav :						
		Položka pořadí 12 : 25,00000		25,00000				
10	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	25,00000	218,00	5 450,00	822-1	RTS 19/ I
		A1 situace stavebních úprav :						
		střídačka :						
		Položka pořadí 12 : 25,00000		25,00000				
11	589181153R00	Kryt sportovních ploch z umělého trávníku pro fotbal, výška vlasu 60 mm, zásyp křemičitým pískem a EPDM granulátem	m2	5 595,28578	456,20	2 552 569,37	823-1	RTS 19/ I
		včetně zásypu křemičitým pískem a granulátem.						
		A1 situace stavebních úprav :						
		plocha : 98,070*57,054		5 595,28578				
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	25,00000	219,80	5 495,00	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		A1 situace stavebních úprav :						
		střídačka : 20,00*1,25		25,00000				
13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	21,25000	204,20	4 339,25	822-1	RTS 19/ I
		A1 situace stavebních úprav :						
		střídačka : 20,00+1,25		21,25000				
14	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	19,65000	218,50	4 293,53	822-1	RTS 19/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		A1 situace stavebních úprav :						
		střídačka : 20,00+2*1,25		22,50000				
		odpočet palisád : -1*(19*0,15)		-2,85000				
15	589181153X00	Odstranění kryt sport.ploch,um.trávník	m2	5 595,28578	25,40	142 120,26		Vlastní
		- odsátí						

		- rozřezání na segmenty						
		- srolování						
		BA1 situace bouracích prací :						
		Položka pořadí 11 : 5595,28578		5 595,28578				
16	589181916X00	Lajnování sport.ploch	m	631,74200	49,00	30 955,36		Vlastní
		hlavní lajny - brankové a pomezní budou vetkány do koberce, ostatní lajnování bude provedeno vřezáním veškerých lajn. Veškeré další požadavky dle projektové dokumentace.						
		A1 situace stavebních úprav :						
		obvod : 2*(90,00+53,00)		286,00000				
		brankové území : 2*(2*5,50+18,32)		58,64000				
		pokutové území : 2*(2*16,50+40,32)		146,64000				
		pokutový oblouk : 2*15,00		30,00000				
		středová čára : 53,00		53,00000				
		středový kruh : 3,14*18,30		57,46200				
17	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	25,75000	199,90	5 147,43	SPCM	RTS 19/ I
		materiál +3% k čisté výměře						
		Položka pořadí 12 : 25,00000*1,03		25,75000				
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**6 525,88**		
18	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	51,87500	125,80	6 525,88	801-5	RTS 19/ I
		tlakovou vodou v tl. min. 150 Bar – 180 Bar + mechanické očištění a odstranění náletu, mechů apod.						
		BA1 situace bouracích prací :						
		kompletní vyčištění chodníků ze zámkové dlažby tlakovou vodou + ručně :						
		pl.1 : 41,50*1,25		51,87500				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**2 593,69**		
19	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,02400	2 532,90	2 593,69	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		BA1 situace bouracích prací :						
		vybourání stávajících pouzder pro fotbalovou branku vč. betonového lože : 2*4,00*(0,40*0,40*0,80)		1,02400				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**92 466,56**		
20	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	198,14081	433,60	85 913,86	823-1	RTS 19/ I
		Hmotnost položky pořadí 11 : 197,79335		197,79335				
		Hmotnost položky pořadí 16 : 0,34746		0,34746				
21	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	33,31319	196,70	6 552,70	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
		celkem : 231,454		231,45400				
		odpočet sportovního povrchu :						
		Položka pořadí 20 : 198,14081*-1		-198,14081				

Díl: 767	**Konstrukce zámečnické**				**219 790,40**		
22	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	300,00000	22,50	6 750,00	800-767	RTS 19/ I
		ocelová konstrukce, zasklení, lavice						
		BA1 situace bouracích prací :						
		odstranění laviček náhradníků, 2ks : 2*150,00		300,00000				
23	767909001RAX	Dod+Mtž branky na kopanou vč. sítě a základového rámu, rám z oválného al. profilu, západkový systém, vč. dodávky a montáže zemních pouzder, obetonování	kus	2,00000	37 331,40	74 662,80		Vlastní
		veškeré parametry dle požadavku projektové dokumentace						
24	767909002RAX	Dod+Mtž kabiny pro náhradníky 14 míst, kompletní provedení	kus	2,00000	65 698,20	131 396,40		Vlastní
		veškeré parametry dle požadavku projektové dokumentace						
		domácí : 1,00		1,00000				
		hosté : 1,00		1,00000				
25	767909003RAX	Dod+Mtž zemních pouzder pro rohové praporky, kompletní provedení vč. stavebních přípomocí	kus	4,00000	1 745,30	6 981,20		Vlastní
		veškeré parametry dle požadavku projektové dokumentace						
Díl: 799	**Ostatní**				**529 663,54**		
26	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 823,00000	7,40	13 490,20	800-3	RTS 19/ I
		BA1 situace bouracích prací :						
		Technická zpráva :						
		svěšení stávajících ochranných sítí, výměra viz. TZ : 1823,00		1 823,00000				
27	944944011X00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken vč. dodávky vypínacího systému	m2	1 823,00000	141,50	257 954,50		Vlastní
		položka obsahuje i náklady na žebříky. plošiny - dle zvyklostí dodavatele						
		A1 situace stavebních úprav :						
		Položka pořadí 26 : 1823,00000		1 823,00000				
28	70921404X	Síť ochranná oko 100x100 mm, bezuzlová	m2	1 914,15000	134,90	258 218,84		Vlastní
		veškeré parametry dle požadavku projektové dokumentace						
		materiál +5% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 27 : 1823,00000*1,05		1 914,15000				
Díl: M21	**Elektromontáže**				**147 182,10**		
29	210909001RAX	Elektroinstalace - dle oceněné přílohy	soub	1,00000	147 182,10	147 182,10		Vlastní
Díl: D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**-1 094,75**		
30	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,30000	-21 368,37	-6 410,51	801-3	RTS 19/ I
		Dem.hmotnost položky pořadí 22 : 0,30000		0,30000				
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	200,14135	2,82	564,40	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 801,97893	0,01	28,02	801-3	RTS 19/ I
33	979990181X00	suti - umělý trávník	t	200,14135	23,60	4 723,34		Vlastní
Díl: VN	**Vedlejší náklady**				**93 990,20**		

34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	93 990,20	93 990,20	RTS 19/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**47 645,00**	
35	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 438,30	5 438,30	RTS 19/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
36	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	4 981,60	4 981,60	RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.					
37	004111020X	Výrobní dokumentace zhotovitele, přesné zaměření ploch, kladečské plány a pod.	Soubor	1,00000	37 225,10	37 225,10	Vlastní
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.					

Celkem	**3 915 577,75**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018/084	Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadiónu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s
O:	D1.1	Stavební část
R:	2.01	SO2 - Rekonstrukce technického zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**29 717,94**		
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	39,08789	157,90	6 171,98	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		+5% k čisté kubatuře :						
		nový základový pas : (2*0,70+13,06)*0,50*1,35*1,05		10,24853				
		Mezisoučet		10,24853				
		Odkop objektu :						
		N03 navržený stav - půdorys						
		N04 pohledy navržený stav :						
		obvod objektu : 2*(16,358+5,49)*(0,40+0,80)/2*1,10		28,83936				
		Mezisoučet		28,83936				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,54450	708,50	3 928,28	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		+5% k čisté kubatuře :						
		příčné pasy š 150mm : 2*0,70*1,35*1,05		1,98450				
		Mezisoučet		1,98450				
		N11 kanalizace :						
		napojení odvodňovacího žlabu do jímky : (7,50+0,80+0,60)*0,40*1,00		3,56000				
		Mezisoučet		3,56000				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	46,23439	27,00	1 248,33	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.						
		přesun zeminy na mezideponii :						
		Položka pořadí 1 : 39,08789		39,08789				
		Položka pořadí 2 : 5,54450		5,54450				
		z mezideponie k místu zásypu :						

		Položka pořadí 8 : 1,60200		1,60200				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	43,03039	159,80	6 876,26	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Položka pořadí 1 : 39,08789		39,08789				
		Položka pořadí 2 : 5,54450		5,54450				
		odpočet výkopku který bude využit do zásypů :						
		Položka pořadí 8 : 1,60200*-1		-1,60200				
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	172,12154	11,60	1 996,61	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Položka pořadí 4 : 43,03039*4		172,12154				
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	43,03039	39,60	1 704,00	800-1	RTS 19/ I
		Položka pořadí 4 : 43,03039		43,03039				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	43,03039	8,80	378,67	800-1	RTS 19/ I
		Položka pořadí 4 : 43,03039		43,03039				
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,60200	73,60	117,91	800-1	RTS 19/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		N11 kanalizace :						
		napojení odvodňovacího žlabu do jímky : (7,50+0,80+0,60)*0,40*1,00		3,56000				
		odpočet konstrukcí které nahradí zeminu						
		Položka pořadí 9 : 1,60200*-1		-1,60200				
		Položka pořadí 37 : 0,35600*-1		-0,35600				
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,60200	652,50	1 045,31	800-1	RTS 19/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		N11 kanalizace :						
		napojení odvodňovacího žlabu do jímky : (7,50+0,80+0,60)*0,40*(0,15+0,30)		1,60200				
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	77,45469	80,70	6 250,59	800-1	RTS 19/ I
		průměrná cena - zhotovitel si v jednotkové ceně zohlední případný odprodej sejmuté ornice k dalšímu využití						
		1,8t/m3 :						
		Položka pořadí 7 : 43,03038*1,8		77,45469				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**53 906,98**		
11	212571121R00	Výplň trativodů kamenivem drobným, těženým	m3	28,83936	562,80	16 230,79	800-2	RTS 19/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						

		Odkop objektu - hydroizolační clona :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N04 pohledy navržený stav :						
		obvod objektu : 2*(16,358+5,49)*(0,40+0,80)/2*1,10		28,83936				
12	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	1,67717	850,90	1 427,10	800-2	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		+5% k čisté kubatuře :						
		nový základový pas : (2*0,70+13,06)*0,50*0,05*1,05		0,37958				
		Mezisoučet		0,37958				
		skladba podlahy (nová část - rozšíření půdorysu) :						
		násyp tl.150mm : 12,358*0,70*0,15		1,29759				
		Mezisoučet		1,29759				
13	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	0,43253	1 394,60	603,21	801-1	RTS 19/ I
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		skladba podlahy (nová část - rozšíření půdorysu) :						
		podkladní beton 50mm : 12,358*0,70*0,05		0,43253				
14	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1,29759	1 783,30	2 313,99	801-1	RTS 19/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		skladba podlahy (nová část - rozšíření půdorysu) :						
		deska tl.150mm : 12,358*0,70*0,15		1,29759				
15	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,01113	22 867,90	254,52	801-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		skladba podlahy (nová část - rozšíření půdorysu) :						
		propojení stávající a nové základové desky, 50ks trnů pr.12mm : 50*0,25*0,89/1000		0,01113				
16	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,06029	19 624,30	1 183,15	801-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		skladba podlahy (nová část - rozšíření půdorysu) :						
		horní povrch : 12,358*0,70*1,15*3,03/1000		0,03014				
		spodní povrch : 12,358*0,70*1,15*3,03/1000		0,03014				
17	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30	m3	12,23303	1 504,20	18 400,92	801-1	RTS 19/ I

		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		+5% k čisté kubatuře :						
		nový základový pas : (2*0,70+13,06)*0,50*1,35*1,05		10,24853				
		příčné pasy š 150mm : 2*0,70*1,35*1,05		1,98450				
18	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,54800	339,00	1 541,77	801-1	RTS 19/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		nový základový pas, horní líc : (2*1,05+13,06)*0,30		4,54800				
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,54800	71,10	323,36	801-1	RTS 19/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Položka pořadí 18 : 4,54800		4,54800				
20	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,00757	25 940,60	196,37	801-1	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		propojení nového a původního základového pasu, 16ks trnů pr.16mm : 16*0,30*1,578/1000		0,00757				
21	281606211R00	Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm	m	9,63900	1 133,50	10 925,81	801-4	RTS 19/ I
		Vyvrtání otvoru (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením.						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		dodatečná hydroizolace, stávající zdivo : (3,35+4,171+16,379+3,64)*0,35		9,63900				
22	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	8,67900	58,30	505,99	800-2	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		okapový chodník podél budovy : (17,058+0,30)*0,50		8,67900				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**80 889,29**		
23	311237462R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,80 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	23,81930	1 240,20	29 540,70	801-1	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		nová průčelní stěna : (13,058+2*0,70)*(3,60-0,25)		48,43430				
		odpočet otvorů : -3*3,50*3,00		-31,50000				
		Mezisoučet		16,93430				
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		dozdění původního zdiva pod nový věnec : (3,35+4,171+16,379+3,64)*0,25		6,88500				
		Mezisoučet		6,88500				
24	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	4,00000	125,40	501,60		RTS 19/ I

		N03 navržený stav - půdorys :						
		předpoklad osazení původních vybouraných překladů :						
		překlad P1 : 2,00		2,00000				
		překlad P2 : 2,00		2,00000				
25	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	15,00000	187,80	2 817,00		RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		překlad P3, uvažováno 5ks nad otvor : 3*5,00		15,00000				
26	317167131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	176,20	352,40	801-1	RTS 19/ I
		Včetně:						
		- podepření plochých překladu v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		nad vnitřními dveřmi :						
		102/103 : 1,00		1,00000				
		103/104 : 1,00		1,00000				
27	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizděním o tloušťce přes 80 do 150 mm	m2	6,30000	303,10	1 909,53	801-4	RTS 19/ I
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		doplnění chybějícího zdiva : 3,00*2,10		6,30000				
28	342247542R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	24,57600	500,00	12 288,00	801-1	RTS 19/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		102/103 : 4,34*3,20-0,80*2,00		12,28800				
		103/104 : 4,34*3,20-0,80*2,00		12,28800				
29	380932215R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	12,50000	423,00	5 287,50	801-4	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		skladba podlahy (nová část - rozšíření půdorysu) :						
		propojení stávající a nové základové desky, 50ks trnů : 50*0,25		12,50000				
30	380932217R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	2,40000	396,90	952,56	801-4	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		propojení nového a původního základového pasu, 16ks trnů : 16*0,15		2,40000				

31	59321063X	Překlad železobetonový PŘ-60/190/4200mm	kus	15,00000	1 816,00	27 240,00		Vlastní
		Položka pořadí 25 : 15,00000		15,00000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**60 114,88**		
32	416022223R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,	m2	60,82000	622,60	37 866,53	801-1	RTS 19/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		101 vodárna, technické zázemí zavlažování travnaté plochy : 8,48		8,48000				
		102 sklad : 17,36		17,36000				
		103 technické zázemí : 17,62		17,62000				
		104 technické zázemí : 17,36		17,36000				
33	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	4,03712	1 765,10	7 125,92	801-1	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		nový věnec : 2*(16,058+5,19)*0,38*0,25		4,03712				
34	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	20,43800	238,10	4 866,29	801-1	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		vnější obvod (alternativně věncovka) : 2*(16,058+5,19)*0,25		10,62400				
		vnitřní obvod : 2*(15,288+4,34)*0,25		9,81400				
35	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	20,43800	50,80	1 038,25	801-1	RTS 19/ I
		Položka pořadí 34 : 20,43800		20,43800				
36	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,36334	24 670,00	8 963,60	801-1	RTS 19/ I
		Včetně distančních prvků.						
		90kg/m3 :						
		Položka pořadí 33 : 4,03711*0,09		0,36334				
37	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm	m3	0,35600	714,30	254,29	827-1	RTS 19/ I
		v otevřeném výkopu,						
		N11 kanalizace :						
		napojení odvodňovacího žlabu do jímky : (7,50+0,80+0,60)*0,40*0,10		0,35600				
Díl: 5		**Komunikace**				**66 910,43**		
38	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm	m2	75,25698	728,60	54 832,24	AP-HSV	RTS 19/ I
		odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.						
		Skladba:						

	podklad ze štěrkopísku 10 cm						
	lože z kameniva 5 cm						
	dlažba zámková, betonová 6 cm						
	celkem 21 cm						
	včetně provedení zemních prací a obrub						
	plocha : 19,36*8,34		161,46240				
	odpočet půdorysu budovy : -1*(13,358*5,49+3,00*4,29)		-86,20542				
39 597101020RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125	m	12,36000	977,20	12 078,19	AP-HSV	RTS 19/ I
	montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.						
	N11 kanalizace : 12,36		12,36000				
Díl: 61	**Úpravy povrchů vnitřní**				**43 003,76**		
40 610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	34,66000	27,40	949,68	801-1	RTS 19/ I
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
	N03 navržený stav - půdorys :						
	dveře O01, 1000/2000mm : 1*1,00*2,00		2,00000				
	vrata D02, 3500/2920mm : 3*3,50*2,92		30,66000				
	dveře D02, 1000/2000mm : 1*1,00*2,00		2,00000				
41 610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	10,00000	37,40	374,00	801-1	RTS 19/ I
	nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
	N03 navržený stav - půdorys :						
	ostění, nadpraží - napojení vnitřní omítky na rám výplně						
	dveře O01, 1000/2000mm : 1*(1,00+2*2,00)		5,00000				
	dveře D02, 1000/2000mm : 1*(1,00+2*2,00)		5,00000				
42 612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	151,42800	248,80	37 675,29	801-1	RTS 19/ I
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
	postřik, jádro, štuk						
	N02 řezy A-A, B-B, základy :						
	N03 navržený stav - půdorys :						
	plochy :						
	101 vodárna, technické zázemí zavlažování travnaté plochy : 2*(2,17+3,14)*3,40		36,10800				
	102 sklad : 2*(4,00+4,34)*3,40		56,71200				
	103 technické zázemí : 2*(4,06+4,34)*3,40		57,12000				
	104 technické zázemí : 2*(4,00+4,34)*3,40		56,71200				
	Mezisoučet		206,65200				
	odpočty otvorů :						
	dveře O01, 1000/2000mm : -1*1,00*2,00		-2,00000				

		vrata D02, 3500/2920mm : -3*3,50*2,92		-30,66000				
		dveře D02, 1000/2000mm : -1*1,00*2,00		-2,00000				
		vnitřní dveře 4/P, 800/1970mm : -2*2,80*1,97*2		-22,06400				
		Mezisoučet		-50,72400				
		připočty ostění :						
		dveře O01, 1000/2000mm : 1*(1,00+2*2,00)*0,15		0,75000				
		dveře D02, 1000/2000mm : 1*(1,00+2*2,00)*0,15		0,75000				
		Mezisoučet		1,50000				
43	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	38,02000	32,80	1 247,06	801-1	RTS 19/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		ostění, nadpraží :						
		dveře O01, 1000/2000mm : 1*(1,00+2*2,00)		5,00000				
		vrata D02, 3500/2920mm : 3*(3,50+2*2,92)		28,02000				
		dveře D02, 1000/2000mm : 1*(1,00+2*2,00)		5,00000				
44	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	19,62800	140,50	2 757,73	801-1	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy						
		N03 navržený stav - půdorys						
		věnec/omítka : 2*(15,288+4,34)*0,50		19,62800				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**157 737,34**		
45	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	34,66000	28,60	991,28	801-1	RTS 19/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		dveře O01, 1000/2000mm : 1*1,00*2,00		2,00000				
		vrata D02, 3500/2920mm : 3*3,50*2,92		30,66000				
		dveře D02, 1000/2000mm : 1*1,00*2,00		2,00000				
46	622319524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	9,35880	1 177,50	11 019,99	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N04 pohledy navržený stav :						
		ozn.b, výška soklu 300mm : 2*(16,358+5,49)*0,30		13,10880				
		odpočet otvorů :						
		dveře O01, 1000/2000mm : -1*1,00*0,30		-0,30000				
		vrata D02, 3500/2920mm : -3*3,50*0,30		-3,15000				
		dveře D02, 1000/2000mm : -1*1,00*0,30		-0,30000				

47	622319335RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	115,47160	859,40	99 236,29	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N04 pohledy navržený stav :						
		ozn.a :						
		pl.1 : 16,358*3,80		62,16040				
		pl.2 : 2*(5,49*(3,80+3,50)/2)		40,07700				
		pl.3 : 16,358*3,50		57,25300				
		Mezisoučet		159,49040				
		odpočet otvorů :						
		dveře O01, 1000/2000mm : -1*1,00*2,00		-2,00000				
		vrata D02, 3500/2920mm : -3*3,50*2,92		-30,66000				
		dveře D02, 1000/2000mm : -1*1,00*2,00		-2,00000				
		Mezisoučet		-34,66000				
		odpočet soklu (XPS + mozaika, ozn.b) :						
		Položka pořadí 46 : 9,35880*-1		-9,35880				
		Mezisoučet		-9,35880				
48	622319353RT3	Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	17,01000	1 242,50	21 134,93	801-1	RTS 19/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N04 pohledy navržený stav :						
		dveře O01, 1000/2000mm : 1*(1,00+2*2,00)*0,30		1,50000				
		vrata D02, 3500/2920mm : 3*(3,50+2*2,92)*0,50		14,01000				
		dveře D02, 1000/2000mm : 1*(1,00+2*2,00)*0,30		1,50000				
49	622319021R00	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	31,19600	198,20	6 183,05	801-1	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N04 pohledy navržený stav :						
		obvod objektu : 2*(16,358+5,49)		43,69600				
		odpočet otvorů :						
		dveře O01, 1000/2000mm : -1*1,00		-1,00000				
		vrata D02, 3500/2920mm : -3*3,50		-10,50000				
		dveře D02, 1000/2000mm : -1*1,00		-1,00000				
50	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2	m2	57,25300	220,00	12 595,66	801-1	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						

		N04 pohledy navržený stav :						
		zadní stěna :						
		pl.3 : 16,358*3,50		57,25300				
51	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	14,30000	77,40	1 106,82	801-5	RTS 19/ I
		před započetím oprav						
		Technická zpráva, 3.bourací práce						
		očištění stávajících základových konstrukcí, v místě zrušené podezdívky a v místě napojení 8,00		8,00000				
		Mezisoucet		8,00000				
		N03 navržený stav - půdorys :						
		erodované zdivo :						
		Položka pořadí 27 : 6,30000		6,30000				
52	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	141,84040	33,70	4 780,02	801-1	RTS 19/ I
		Položka pořadí 46 : 9,35880		9,35880				
		Položka pořadí 47 : 115,47160		115,47160				
		Položka pořadí 48 : 17,01000		17,01000				
53	629481115R00	Potažení vnějších ostatních ploch pletivem pletivem včetně provizorního přichycení, bez nástřelů rabicovým	m2	11,30000	61,00	689,30	801-1	RTS 19/ I
		rovných i zaoblených, v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku)						
		Položka pořadí 27 : 6,30000		6,30000				
		přesahy : 5,00		5,00000				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**17 220,89**		
54	631315711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	4,00958	1 906,00	7 642,26	801-1	RTS 19/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		stará část podlahy, doplnění mazaniny cca 50% plochy : (12,358*3,64+2,70*3,14)*0,15/100*50		4,00958				
55	631312611RT6	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 , výztuž polypropylenovými vlákny, 0,6 kg / m3	m3	4,96894	1 927,70	9 578,63	801-1	RTS 19/ I
		hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		skladba podlahy, mazanina s vláknem tl.80mm :						
		101 : 2,70*3,14*0,08		0,67824				
		102, 103, 104 : 12,358*4,34*0,08		4,29070				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**2 432,60**		

56	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	1 216,30	2 432,60	801-1	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		vnitřní dveře 4/P, 800/1970mm : 2,00		2,00000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**7 998,63**		
57	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	49,97124	72,60	3 627,91	800-3	RTS 19/ I
		pro vnitřní omítku :						
		Položka pořadí 42 : 151,42800*0,33		49,97124				
58	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	38,10563	114,70	4 370,72	800-3	RTS 19/ I
		pro fasádu, 0,33m2/1m2 plochy fasády :						
		Položka pořadí 47 : 115,47161*0,33		38,10563				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**10 061,23**		
59	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	8,67900	245,10	2 127,22	801-1	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		okapový chodník podél budovy : (17,058+0,30)*0,50		8,67900				
60	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	17,35800	137,40	2 384,99	822-1	RTS 19/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		N03 navržený stav - půdorys						
		okapový chodník podél budovy : 17,058+0,30		17,35800				
61	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	60,82000	61,00	3 710,02	801-1	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		101 vodárna, technické zázemí zavlažování travnaté plochy : 8,48		8,48000				
		102 sklad : 17,36		17,36000				
		103 technické zázemí : 17,62		17,62000				
		104 technické zázemí : 17,36		17,36000				
62	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	10,00000	183,90	1 839,00	Prav.M	RTS 19/ I
		Ostatní práce neuvedené položkově, demontáže při bouracích pracích, přípravné práce : 10,00		10,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**17 013,46**		
63	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,32304	451,10	1 499,02	801-3	RTS 19/ I

		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		pohled západní :						
		vybourání podezdívky : 11,868*0,80*0,35		3,32304				
64	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,34200	3 213,10	1 098,88	801-3	RTS 19/ I
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		stávající překlady nad dveřmi : (2*0,20+1,20+2*0,20+1,80)*0,30*0,30		0,34200				
65	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	8,70	17,40	801-3	RTS 19/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		stávající dveře :						
		pohled jižní : 2,00		2,00000				
66	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	17,50	17,50	801-3	RTS 19/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		stávající dveře :						
		pohled severní : 1,00		1,00000				
67	968062456R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,79000	140,30	812,34	801-3	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		stávající dveře : 1,20*1,90+1,80*1,95		5,79000				
68	974031285R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	3,50000	234,20	819,70	801-3	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		pro nové překlady nad dveřmi : (0,25+1,20)+(0,25+1,80)		3,50000				
69	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	83,66600	51,00	4 266,97	801-3	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys						
		stávající zdivo : 2*(15,288+3,14)*3,20		117,93920				
		odpočet otvorů : -1*(1,20*1,90+1,80*1,95+11,868*2,40)		-34,27320				
70	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	51,38560	20,10	1 032,85	801-3	RTS 19/ I
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		pohled východní. skladba a : 16,058*3,20		51,38560				

71	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	83,66600	43,00	3 597,64	801-3	RTS 19/ I
		Položka pořadí 69 : 83,66600		83,66600				
72	978041203R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, bez omítky	m2	3,21000	44,50	142,85	801-3	RTS 19/ I
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		ostění dveřních otvorů : (1,20+2*1,90)*0,30+(1,80+2*1,95)*0,30		3,21000				
73	978041216R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, bez omítky	m2	48,03509	77,20	3 708,31	801-3	RTS 19/ I
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		skladba h :						
		pl.2 : 2*4,15*(3,45+3,20)/2		27,59750				
		pl.1 : 16,357*3,45		56,43165				
		odpočet otvorů : -1*(1,20*1,90+1,80*1,95+11,868*2,545)		-35,99406				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**56 391,47**		
74	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	157,43012	358,20	56 391,47	801-1	RTS 19/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**39 544,98**		
75	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	66,69932	13,90	927,12	800-711	RTS 19/ I
		Položka pořadí 77 : 66,69932		66,69932				
76	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	7,23000	24,10	174,24	800-711	RTS 19/ I
		Položka pořadí 78 : 7,23000		7,23000				
77	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	66,69932	125,90	8 397,44	800-711	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys						
		nová + stávající základová deska, přetáhnout na stěnu cca 50mm nad úroveň nové podlahy :						
		101 : (0,10+2,70+0,10)*(0,10+3,14+0,10)		9,68600				
		102, 103, 104 : (0,10+12,358+0,10)*(0,10+4,34+0,10)		57,01332				
78	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	7,23000	150,40	1 087,39	800-711	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		nový základový pas : (2*0,70+13,06)*0,50		7,23000				
79	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	48,06560	151,60	7 286,74	800-711	RTS 19/ I
		Odkop objektu - hydroizolační clona						
		N03 navržený stav - půdorys						

		N04 pohledy navržený stav :						
		obvod objektu : 2*(16,358+5,49)*1,10		48,06560				
80	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	43,69600	85,60	3 740,38	800-711	RTS 19/ I
		Odkop objektu - hydroizolační clona						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		N04 pohledy navržený stav :						
		obvod objektu : 2*(16,358+5,49)		43,69600				
81	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	85,01872	99,40	8 450,86	SPCM	RTS 19/ I
		materiál +15% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 77 : 66,69932*1,15		76,70422				
		Položka pořadí 78 : 7,23000*1,15		8,31450				
82	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	85,01872	101,20	8 603,89	SPCM	RTS 19/ I
		materiál +15% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 77 : 66,69932*1,15		76,70422				
		Položka pořadí 78 : 7,23000*1,15		8,31450				
83	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,92249	950,60	876,92	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**58 735,17**		
84	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	78,23040	14,60	1 142,16	800-711	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha						
		plocha : 16,86*4,64		78,23040				
85	712331101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	10,00000	19,90	199,00	800-711	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha						
		mezi věncem a pozednicí :						
		pozednice 140/120 : 1*16,665*0,25		4,16625				
		pozednice 140/120 : 1*3,625*0,25		0,90625				
		pozednice 140/120 : 1*13,665*0,25		3,41625				
		zaokrouhlení : 1,51125		1,51125				
86	712372121R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	99,24600	280,50	27 838,50	800-711	RTS 19/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha						
		N07 detail napojení na zeď :						
		skladba střechy : 16,86*6,10-3,00*1,20		99,24600				

87	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	99,24600	43,10	4 277,50	800-711	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha :						
		N07 detail napojení na zeď :						
		Položka pořadí 86 : 99,24600		99,24600				
88	712378003X00	Atiková okapnice z poplastovaného plechu RŠ 330 mm	m	34,00000	216,80	7 371,20		Vlastní
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		Výpis klempířských prvků :						
		K4 : 17,00		17,00000				
		K6 : 17,00		17,00000				
89	712378004X00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu RŠ 500 mm	m	12,00000	194,90	2 338,80		Vlastní
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		Výpis klempířských prvků :						
		K/5 : 12,00		12,00000				
90	28322012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	114,13290	132,30	15 099,78	SPCM	RTS 19/ I
		materiál +15% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 86 : 99,24600*1,15		114,13290				
91	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,37368	1 253,02	468,23	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**49 281,15**		
92	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	60,82000	146,60	8 916,21	800-713	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		podhled :						
		Položka pořadí 32 : 60,82000		60,82000				
93	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	60,82000	73,60	4 476,35	800-713	RTS 19/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		podhled :						
		Položka pořadí 32 : 60,82000		60,82000				
94	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	62,11172	23,40	1 453,41	800-713	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		skladba podlahy :						
		101 : 2,70*3,14		8,47800				
		102, 103, 104 : 12,358*4,34		53,63372				

95	713141221R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, nosný matriál ve specifikaci	m2	60,82000	40,10	2 438,88	800-713	RTS 19/ I
		Skladba podhledu - minerální vlna bude zakryta ochrannou kontaktní paropropustnou fólií na vatu						
		Položka pořadí 92 : 60,82000		60,82000				
96	28376313R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	63,97507	219,80	14 061,72	SPCM	RTS 19/ I
		materiál +3% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 94 : 62,11172*1,03		63,97507				
97	5535089160R	fólie izolační střešní paropropustná	m2	69,94300	18,90	1 321,92	SPCM	RTS 19/ I
		materiál +15% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 95 : 60,82000*1,15		69,94300				
98	63151402R	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,650 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	60,82000	69,70	4 239,15	SPCM	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		v roštu podhledu :						
		Položka pořadí 92 : 60,82000		60,82000				
99	63151412R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	60,82000	192,00	11 677,44	SPCM	RTS 19/ I
		N02 řezy A-A, B-B, základy :						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		nad roštem podhledu :						
		Položka pořadí 92 : 60,82000		60,82000				
100	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,74382	935,80	696,07	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**3 288,34**		
101	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	8,90000	366,80	3 264,52	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		N11 kanalizace :						
		napojení odvodňovacího žlabu do jímky : 7,50+0,80+0,60		8,90000				
102	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,03177	749,80	23,82	800-721	RTS 19/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**79 104,37**		
103	762085130R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	8,40000	71,00	596,40	800-762	RTS 19/ I
		konce krokví : 21*0,40		8,40000				

104	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	2,00000	99,80	199,60	800-762	RTS 19/ I
		konce pozednic : 4*0,50		2,00000				
105	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	154,64500	121,00	18 712,05	800-762	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha :						
		krokev 100/180 : 5*4,97		24,85000				
		pozednice 140/120 : 1*16,665		16,66500				
		pozednice 140/120 : 1*3,625		3,62500				
		pozednice 140/120 : 1*13,665		13,66500				
		krokev 100/180 : 16*5,99		95,84000				
106	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	126,72000	36,20	4 587,26	800-762	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha :						
		pozednice : 2*16,86		33,72000				
		krokve : 20*4,65		93,00000				
107	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	78,23040	25,60	2 002,70	800-762	RTS 19/ I
		Položka pořadí 84 : 78,23040		78,23040				
108	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	3,01715	772,50	2 330,75	800-762	RTS 19/ I
		položka obsahuje i kotevní prvky do věnce (chemické kotvy, závitové tyče, podložky, matice...)						
		Položka pořadí 111 : 3,01715		3,01715				
109	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	93,76730	9,20	862,66	800-762	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha :						
		krokev 100/180 : 5*4,97*(2*0,10+2*0,18)*1,10		15,30760				
		pozednice 140/120 : 1*16,665*(2*0,14+2*0,12)*1,10		9,53238				
		pozednice 140/120 : 1*3,625*(2*0,14+2*0,12)*1,10		2,07350				
		pozednice 140/120 : 1*13,665*(2*0,14+2*0,12)*1,10		7,81638				
		krokev 100/180 : 16*5,99*(2*0,10+2*0,18)*1,10		59,03744				
110	763611232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	99,24600	94,50	9 378,75	800-763	RTS 19/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha :						
		N07 detail napojení na zeď :						
		skladba střechy : 16,86*6,10-3,00*1,20		99,24600				
111	60512123R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II	m3	3,01715	3 445,90	10 396,80	SPCM	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha :						
		materiál +10% k čisté výměře :						

		krokev 100/180 : 5*4,97*0,10*0,18*1,10		0,49203				
		pozednice 140/120 : 1*16,665*0,14*0,12*1,10		0,30797				
		pozednice 140/120 : 1*3,625*0,14*0,12*1,10		0,06699				
		pozednice 140/120 : 1*13,665*0,14*0,12*1,10		0,25253				
		krokev 100/180 : 16*5,99*0,10*0,18*1,10		1,89763				
112	60725039R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	114,13290	216,30	24 686,95	SPCM	RTS 19/ I
		materiál +15% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 110 : 99,24600*1,15		114,13290				
113	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	3,37866	1 583,60	5 350,45	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**10 237,90**		
114	764908109R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž	m	7,00000	434,80	3 043,60	800-764	RTS 19/ I
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci						
		Výpis klempířských prvků :						
		K/1 : 2*3,50		7,00000				
115	764908104R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 125 mm, dodávka a montáž	m	17,00000	275,50	4 683,50	800-764	RTS 19/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		včetně háku, čela a spojky.						
		Výpis klempířských prvků :						
		K/2 : 17,00		17,00000				
116	764908101R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	276,90	553,80	800-764	RTS 19/ I
		Výpis klempířských prvků :						
		K/3 : 2,00		2,00000				
117	764323840R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,	m	16,86000	25,20	424,87	800-764	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha 16,86		16,86000				
118	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	18,00000	16,90	304,20	800-764	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha : 18,00		18,00000				
119	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	16,86000	24,40	411,38	800-764	RTS 19/ I
		Položka pořadí 117 : 16,86000		16,86000				
120	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	2,00000	31,00	62,00	800-764	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha : 2,00		2,00000				
121	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	26,14000	16,90	441,77	800-764	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha : 16,86+2*4,64		26,14000				
122	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	8,00000	19,60	156,80	800-764	RTS 19/ I
		N05 bourací práce, návrh krovu, střecha : 2*4,00		8,00000				

123	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,05737	2 718,84	155,98	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**12 764,12**		
124	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	30,20406	104,00	3 141,22	800-766	RTS 19/ I
		N01 původní stav - půdorys a pohledy :						
		skladba f a g : 11,868*2,545		30,20406				
125	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	400,60	801,20	800-766	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys						
		vnitřní dveře 4/P, 800/1970mm : 2,00		2,00000				
126	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	218,80	437,60	800-766	RTS 19/ I
		Položka pořadí 125 : 2,00000		2,00000				
127	54914630R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	2,00000	389,20	778,40	SPCM	RTS 19/ I
		Položka pořadí 126 : 2,00000		2,00000				
128	61164085R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub	kus	2,00000	3 784,40	7 568,80	SPCM	RTS 19/ I
		Položka pořadí 125 : 2,00000		2,00000				
129	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,04160	887,00	36,90	800-766	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**179 175,60**		
130	767909001XAX	Dod+Mtž vrata D01 3500/2920mm	kus	3,00000	59 725,20	179 175,60		Vlastní
		Tvar a veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace.						
		N03 navržený stav - půdorys :						
		Výpis výplní vnějších : 3,00		3,00000				
Díl: 769		**Otvorové prvky z plastu**				**13 410,60**		
131	769909001X00	Dod+Mtž plast. dveře O1, 1000/2000mm	kus	1,00000	5 461,70	5 461,70		Vlastní
		Tvar a veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace.						
		Výpis výplní vnějších : 1,00		1,00000				
132	769909002X00	Dod+Mtž plast. dveře D2, 1000/2000mm	kus	1,00000	7 948,90	7 948,90		Vlastní
		Tvar a veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace.						
		Výpis výplní vnějších : 1,00		1,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**57 323,47**		
133	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	45,18000	75,80	3 424,64	800-771	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		101 vodárna, technické zázemí zavlažování travnaté plochy : 2*(2,17+3,14)-1,00		9,62000				
		102 sklad : 2*(4,00+4,34)-(3,50+0,80)		12,38000				
		103 technické zázemí : 2*(4,06+4,34)-(3,50+2*0,80)		11,70000				

		104 technické zázemí : 2*(4,00+4,34)-(3,50+0,80+0,90)		11,48000				
134	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	45,18000	54,10	2 444,24	800-771	RTS 19/ I
		Položka pořadí 133 : 45,18000		45,18000				
135	771575118RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	60,82000	464,10	28 226,56	800-771	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		101 vodárna, technické zázemí zavlažování travnaté plochy : 8,48		8,48000				
		102 sklad : 17,36		17,36000				
		103 technické zázemí : 17,62		17,62000				
		104 technické zázemí : 17,36		17,36000				
136	771577113RS3	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 12,5 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,60000	151,40	242,24	800-771	RTS 19/ I
		N03 navržený stav - půdorys :						
		vnitřní dveře : 2*0,80		1,60000				
137	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	71,55900	304,80	21 811,18	SPCM	RTS 19/ I
		Materiál je stanoven pro účely výběrového řízení. Typ a jednotková cena se upřesní dle požadavků projektanta a investora.						
		materiál na sokl, +30% : 45,18*0,10*1,30		5,87340				
		materiál na plochu, +8% : 60,82*1,08		65,68560				
138	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,81016	648,90	1 174,61	800-771	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 783		**Nátěry**						
139	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	2,37000	134,90	5 303,92 319,71	800-783	RTS 19/ I
		vč. přípravy podkladu						
		zárubně :						
		H 160 800x1970x160 : 2*(0,80+2*1,97)*0,25		2,37000				
140	783626311RT3	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	28,74400	173,40	4 984,21	800-783	RTS 19/ I
		Montáž a dodávka lešení. Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty. Demontáž lešení.						
		viditelné konce krokví : 8,40*2*(0,10+0,18)		4,70400				
		viditelné konce pozednic : 2,00*2*(0,14+0,12)		1,04000				
		podhled střechy : (34,00+12,00)*0,50		23,00000				
Díl: 784		**Malby**						
141	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	212,24800	12,80	11 885,88 2 716,77	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 142 : 212,24800		212,24800				
142	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	212,24800	43,20	9 169,11	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 32 : 60,82000		60,82000				
		Položka pořadí 42 : 151,42800		151,42800				
Díl: M21		**Elektromontáže**				132 143,80		

143	210909001RAX	Elektroinstalace	soub	1,00000	132 143,80	132 143,80		Vlastní
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**26 515,06**		
144	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,28403	264,63	4 573,87	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		celkem : 19,05811		19,05811				
		odpočet dřevěných prvků :						
		Položka pořadí 149 : 1,77408*-1		-1,77408				
145	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	155,55627	1,97	306,45	801-3	RTS 19/ I
		Položka pořadí 144 : 17,28403*9		155,55627				
146	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,28403	359,13	6 207,21	801-3	RTS 19/ I
		Položka pořadí 144 : 17,28403		17,28403				
147	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,28403	42,34	731,81	801-3	RTS 19/ I
		Položka pořadí 144 : 17,28403		17,28403				
148	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,28403	341,27	5 898,52	801-3	RTS 19/ I
		Položka pořadí 144 : 17,28403		17,28403				
149	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,77408	3 394,64	6 022,36	800-2	RTS 19/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
		Technická zpráva, 3.bourací práce :						
		dřevěné prvky do skladu zhotovitele :						
		Dem.hmotnost položky pořadí 106 1,77408		1,77408				
150	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	7,09632	360,41	2 557,58	800-2	RTS 19/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		Položka pořadí 149 : 1,77408*4		7,09632				
151	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,28403	12,57	217,26	800-6	RTS 19/ I
		s hrubým urovnáním,						
		Položka pořadí 144 : 17,28403		17,28403				
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**93 990,20**		
152	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	93 990,20	93 990,20		RTS 19/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**74 082,60**		
153	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 438,30	5 438,30		RTS 19/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
154	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	19 453,70	19 453,70		RTS 19/ I

		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).					
155	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 875,70	5 875,70	RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.					
156	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	4 981,60	4 981,60	RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla					
157	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 857,80	8 857,80	RTS 19/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
158	004111020X	Dílenská dokumentace zhotovitele	Soubor	1,00000	29 475,50	29 475,50	Vlastní
	Celkem					**1 450 186,06**	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018/084	Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadiónu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s
O:	D1.1	Stavební část
R:	3.00	SO3 - Úprava zavlažovacího systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		**Trubní vedení**				**346 523,40**		
1	800909001RAX	Úprava zavlažovacího systému - dle oceněné přílohy	soub	1,00000	346 523,40	346 523,40		Vlastní

Celkem	**346 523,40**

Akce: **REKONSRTUKCE A MODERNIZACE STADIONU FC SLOVAN HRÁDEK n.N.**

S01 - Výměna umělého povrchu hrací plochy a výměna zdroje umělého osvětlení

Datum: **9.2018**

D.1.4.1 Elektro

Kontrolní rozpočet

Položkový výkaz materiálu a montáží

p.č.	popis svítidla	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Halogenidová výbojka 2000W/400V. Přesný typ dle stávajícího svítidla.	ks	16	5010,50	80168,00	187,00	2992,00
2	Halogenová žárovka 500W/230V. Přesný typ dle stávajícího svítidla.	ks	8	416,00	3328,00	101,40	811,20
3	Demontáž, vyčištění, revize a opětovná montáž svítidla	ks	24			1322,80	31747,20
4	Montážní plošina max. 18 metrů	den	5			2926,50	14632,50
5	Ekologická likvidace demontovaných zdrojů	ks	24			4,40	105,60
6	Nastavení a kontrolní měření	ks	1			3962,40	3962,40
7	Dílčí revize	ks	1			1322,10	1322,10
8	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	ks	1			3703,80	3703,80
9	Přesun materiálu	ks	1	4409,30	4409,30		
10	**Celkem**				**87905,30**		**59276,80**
11	**Celkový součet za materiál a montáž**						**147182,10**

Akce: **Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu FK SLO**
SO2 – Rekonstrukce technického zázemí - elektro

Investor: **FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.**
Rynoltická 333, 463 34 Hrádek nad Nisou

D.1.4. - Elektroinstalace a ochrana před bleskem

Výkaz výměr

Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci	**15609,40**
Montáž svítidel	**4886,90**
Elektroinstalace - materiál	**11714,40**
Elektroinstalace - montáže	**48192,10**
Dozbrojení hlavního rozvaděče	**1522,90**
Rozvaděč	**16628,20**
Ochrana před bleskem - materiál	**5124,20**
Ochrana před bleskem - montáže	**28465,70**
Celkem bez DPH	**132143,80**

Položkový výpis - materiál a montáže

Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže

index svítidla	popis a vyobrazení svítidla	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
A	Průmyslová LED svítidla vhodná pro použití v zastřešených vnitřních i vnějších prostorách IP66. Zdroj LED 54W/230V, 4000K, 7090lm.	ks	8	1609,80	12878,40	373,70	2989,60
B	Světlomet venkovní reflektor, senzor PIR, základna kov, povrch černá, krycí plast transparentní, LED 20W, neutrální 4000K, 1700lm, 230V, IP54, tř.1, rozměry 189x190x37mm.	ks	5	546,20	2731,00	241,50	1207,50
	Přesun materiálu	ks	1			689,80	689,80
	Celkem				**15609,40**		**4886,90**

Elektroinstalace - materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	15	20,10	301,50	26,40	396,00
2	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.	ks	11	27,60	303,60	26,40	290,40
3	Krabice instalační, plastová, samozhášivá, pr. 97 mm, v provedení pod omítku, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.	ks	1	36,80	36,80	26,40	26,40

4	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20	ks	2	83,90	167,80	41,40	82,80
5	Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20	ks	4	90,80	363,20	41,40	165,60
6	Zásuvka dvojnásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40	ks	8	121,90	975,20	53,50	428,00
7	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40	ks	1	77,00	77,00	38,50	38,50
8	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44	ks	3	112,70	338,10	38,50	115,50
9	Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44.	ks	2	141,40	282,80	60,40	120,80
10	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	10	6,60	66,00	16,10	161,00
11	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	40	7,60	304,00	16,10	644,00
12	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	140	8,00	1120,00	16,10	2254,00
13	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	115	8,40	966,00	17,80	2047,00
14	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	20	10,60	212,00	17,80	356,00
15	Kabel CYKY 4Bx10	m	52	11,20	582,40	25,30	1315,60
16	Vodič CY6 zelenožlutý	m	30	6,40	192,00	12,10	363,00
17	El. přímotopný panel s vestavěnou regulací 1000W, IP44	ks	1	1954,80	1954,80	138,00	138,00
18	Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu.	ks	1	74,70	74,70	24,10	24,10
19	Pojistková skříň pro připojení vodičů do 50mm2. Jedna sada pojistkových spodků vel. 00. Provedení do výklenku s termosetu. Jmenovitý proud 100A. Krytí IP44/00.	ks	1	754,30	754,30	196,60	196,60
20	Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm²	ks	22	2,00	44,00	6,90	151,80
21	Drátěný kabelový žlab 60/62 pozinkovaný + výložník + nosná konstrukce žlabu	m	8	69,00	552,00	65,00	520,00
22	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě	m	5			85,10	425,50
23	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu	m	5			66,70	333,50
24	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě	m	54			75,90	4098,60
25	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m	54			62,70	3385,80
26	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě	ks	27			71,30	1925,10
27	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.	ks	5			179,40	897,00
28	Výkop rýhy 50x70 volný terén 4.třída	m	28			55,20	1545,60
29	Zához rýhy 50x70 4.třída	m	28			50,60	1416,80
30	Hutnění zeminy	m3	14			140,90	1972,60
31	Písek pro vytvoření pískového lože o šířce 35cm	m3	2	373,70	747,40		
32	Vytvoření pískového lože	m	28			94,30	2640,40
33	Fólie + položení	m	28	13,20	369,60	10,30	288,40
34	Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů	m	28	18,40	515,20	21,80	610,40
35	Svorka klínová - Napojení pásek-pásek	ks	4	103,50	414,00	24,70	98,80
36	Geodetické zaměření	m	28			25,90	725,20
37	Ukončení drátu do 6mm2	ks	2			13,80	27,60
38	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	7			24,70	172,90
39	Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	1			28,20	28,20
40	Ukončení kabelu do 4x25mm2	ks	4			41,40	165,60

41	Montáž rozvodnice do 50kg	ks	2		138,00	276,00
42	Drobný pomocný materiál	ks	1		718,70	718,70
43	Stavební přípomoci	ks	1		2012,30	2012,30
44	Demontáž a likvidace stávajících rozvodů	ks	1		3116,20	3116,20
45	Revize el. zařízení	ks	1		2012,30	2012,30
46	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	ks	1		1241,90	1241,90
47	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1		5749,40	5749,40
48	Proškolení obsluhy	ks	1		862,40	862,40
49	Přesun materiálu	ks	1		1609,80	1609,80
50	**Celkový součet**			**11714,40**		**48192,10**

Dozbrojení hlavního rozvaděče

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Jistič třípólový B25/3	ks	1	327,10	327,10	106,90	106,90
2	Řadová svorka 16 mm2	ks	3	74,20	222,60	49,40	148,20
3	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	5	49,40	247,00	31,00	155,00
4	Drobný pomocný materiál	ks	1	86,20	86,20	86,20	86,20
5	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1			143,70	143,70
6	Celkový součet				882,90		640,00
7	**Celkový součet za materiál a montáž**						**1522,90**

Rozvaděč (10kA)

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Plastová zapuštěná rozvodnice s možností instalace až 48 modulů, Včetně instalačních lišt a sběren PE a N. Oceloplechové bíle lakované dveře. Krytí IP30/20.	ks	1	1333,90	1333,90	241,50	241,50
2	Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A	ks	1	276,00	276,00	69,00	69,00
3	Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA.	ks	1	6036,90	6036,90	356,50	356,50
4	Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B	ks	2	48,90	97,80	70,70	141,40
5	Jistič jednopólový B16/1	ks	6	54,60	327,60	70,70	424,20
6	Jistič třípólový C16/3	ks	1	79,30	79,30	123,00	123,00
7	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	2	2161,80	4323,60	139,10	278,20
8	Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m	ks	0,5	122,80	61,40	18,40	9,20
9	Přídavná nulová sběrna PA	ks	1	484,10	484,10	87,40	87,40
10	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	24	13,80	331,20	8,60	206,40
11	Drobný pomocný materiál	ks	1	724,40	724,40	241,50	241,50
12	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1			287,50	287,50
13	Výrobní štítek	ks	1			86,20	86,20
14	Celkový součet				14076,20		2552,00
15	**Celkový součet za materiál a montáž**						**16628,20**

Ochrana před bleskem (Hromosvod)

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
	Jímací vedení						
1	Drát AlMgSi 8	m	34	12,60	428,40	27,60	938,40
2	PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku)	ks	20	37,40	748,00	28,20	564,00
3	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát	ks	8	20,10	160,80	12,60	100,80
4	Pomocný jímač z drátu AlMgSi 8	ks	2	186,90	373,80	64,40	128,80
5	SO - Svorka okapová	ks	2	24,10	48,20	12,60	25,20
	Svody						
6	Drát AlMgSi 8 pro svody	m	16	12,60	201,60	27,60	441,60
7	Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na střechách	ks	16	83,90	1342,40	14,40	230,40
8	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát	ks	4	20,10	80,40	12,60	50,40
9	Skušební svorka SZ	ks	4	27,60	110,40	12,60	50,40
10	Označovací štítek pro svod ke ZS	ks	4	14,40	57,60	8,60	34,40
11	Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací	ks	4	127,10	508,40	28,20	112,80
12	Podpěra zaváděcí tyče	ks	8	28,20	225,60	12,60	100,80
	Uzemnění						
13	Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů	m	60	7,10	426,00	16,70	1002,00
14	Drát FeZn 10	m	6	14,90	89,40	27,60	165,60
15	Svorka klínová - Napojení pásek-pásek	ks	4	21,80	87,20	12,60	50,40
16	Svorka klínová - Napojení pásek-drát	ks	10	23,60	236,00	12,60	126,00
	Zemní práce						
17	Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída	m	57			55,20	3146,40
18	Zához rýhy 50x110 4.třída	m	57			50,60	2884,20
19	Hutnění zeminy	m3	30			140,90	4227,00
	Společné položky pro ochranu před bleskem						
20	Drobný pomocný materiál	ks	1			1034,90	1034,90
21	Stavební přípomoci	ks	1			1264,90	1264,90
22	Revize a měření	ks	1			3219,70	3219,70
23	Dokumentace skutečného stavu	ks	1			4887,00	4887,00
24	Přesun materiálu	ks	1			3679,60	3679,60
25	**Celkový součet**				**5124,20**		**28465,70**

Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, AlMgSi

ROZPOČET

projekt : **Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadiónu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s**

SO 3 **Úprava zavlažovacího systému**

Datum: říjen 18

Vypracoval: Petr Šafařík

Pol.	Popis	Jedn.	Množství	jedn.cena	celková cena
ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE					
1	Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postřikovačů a ostatních částí zavlažovacího systému dle projektu	ks	1,00	5 976,10	***5 976,10***
2	Vyhloubení rýhy pro potrubí distribučních řadů a ovládacích kabelů v hornině 3-4 včetně odvozu přebyt. výkopku v rámci staveniště	bm	150,00	103,00	***15 450,00***
3	Podsyp a obsyp potrubí a ovládacích kabelů jemnozrnným obsypem 0-4mm.	bm	150,00	125,00	***18 750,00***
4	Obsypový materiál pro obsyp potrubí a kabelů (dle potřeby)	t	18,00	597,60	***10 756,80***
5	Zásyp a hutnění výkopů	bm	150,00	130,60	***19 590,00***
6	Výkop pro ventilový box, jeho výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště	ks	2,00	2 022,70	***4 045,40***
7	Výkop pro postřikovač , jeho výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště	ks	16,00	441,30	***7 060,80***
ČÁST I. - ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					***81 629,10***
ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ					
	Distribuční vedení				
8	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 50, PN 10 (63x3,8)	bm	120,00	171,00	***20 520,00***
9	Navrtavací pás 63 x 6/4"	ks	16,00	163,70	***2 619,20***
ČÁST II.- POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM					***23 139,20***
ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY					
	Distribuční vedení				
10	Kulový ventil 2"	ks	2,00	358,60	***717,20***
11	Filtr ocelový s možností přidání samočistícího torpéda vč. provedení tlakové zkoušky potrubí	ks	1,00	2 611,10	***2 611,10***
ČÁST III.- UZAVÍRACÍ ARMATURY CELKEM					***3 328,30***

ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

12	Vodotěsné konektory 2,5 mm2, DBY	ks	30,00	6,00	180,00
13	Rotační výsuvný postřikovač 6/4 celokruhový	ks	6,00	7 906,80	47 440,80
14	Rotační výsuvný postřikovač 6/4 výsečový	ks	10,00	10 665,00	106 650,00
15	Kryt postřikovače s umělým trávníkem		6,00	4 229,20	25 375,20
16	Kloubová přípojka 6/4"x 6/4", délka 30cm,	ks	16,00	338,30	5 412,80
17	Ventilová šachtice 59 x 49 x 30,7 cm	ks	2,00	1 682,50	3 365,00
18	Plastový klíč pro zavlažovací postřikovače	ks	1,00	79,10	79,10
19	Kleště na vyjmutí zajišťovacích kroužků ventilu pro postřikovače	ks	1,00	220,70	220,70
20	Nástroj na instalaci membránového ventilu	ks	1,00	81,80	81,80
21	Montáž postřik. typu rotační postřikovač 6/4" vč.trysek	ks	16,00	294,20	4 707,20
22	Montáž krytů s umělou trávou pro postřikovače	ks	6,00	134,20	805,20
23	Montáž přípojek pro postřikovač 6/4" vč.trysek	ks	16,00	103,00	1 648,00
ČÁST IV.- POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM					195 965,80

ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM

31	Ovládací kabel 24V, CyKy 7x1,5mm2 včetně montáže a proměření průchodnosti	bm	200,00	15,10	3 020,00
32	Centrální ovládací jednotka 13sekcí včetně trafa 230/24V	ks	1,00	8 734,20	8 734,20
33	Bezdrátové čidlo srážek	ks	1,00	1 848,00	1 848,00
34	Montážní práce, programování a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	ks	1,00	13 790,90	13 790,90
35	Schema skutečného provedení	ks	1,00	3 493,70	3 493,70
36	První zazimování a jarní zprovoznění	ks	1,00	11 574,20	11 574,20
ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM - CELKEM					42 461,00

			REKAPITULACE NÁKLADŮ		
	Zemní práce		ČÁST I.		81 629,10
	Potrubí a příslušenství		ČÁST II.		23 139,20
	Uzavírací armatury a příslušenství		ČÁST III.		3 328,30
	Postřikovače a příslušenství		ČÁST IV.		195 965,80
	Ovládací systém		ČÁST V.		42 461,00
	CELKEM ZA DODÁVKU BEZ DPH (21%)				346 523,40

Harmonogram stavby: 20190019 Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadiónu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019
20190019	Rekonstrukce a modernizace fotbalověh	20.6.2019	31.10.2019	5 712 287,21						
D1.1	Stavební část	20.6.2019	31.10.2019	5 712 287,21						
1. 00	SO1 - Výměna povrchu umělého hřiště	1.7.2019	30.9.2019	3 915 577,75						
1	Zemní práce	1.7.2019	31.7.2019	11 860,91						
3	Svislé a kompletní konstrukce	19.8.2019	3.9.2019	12 706,52						
5	Komunikace	1.7.2019	30.9.2019	2 752 247,70						
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	29.7.2019	6.8.2019	6 525,88						
96	Bourání konstrukcí	1.7.2019	8.7.2019	2 593,69						
99	Staveništní přesun hmot	1.7.2019	30.9.2019	92 466,56						
767	Konstrukce zámečnické	22.7.2019	30.9.2019	219 790,40						
799	Ostatní	8.7.2019	30.9.2019	529 663,54						
M21	Elektromontáže	9.9.2019	30.9.2019	147 162,10						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8.7.2019	15.7.2019	-1 094,75						
VN	Vedlejší náklady	1.7.2019	30.9.2019	93 990,20						
ON	Ostatní náklady	1.7.2019	30.9.2019	47 645,00						
2. 01	SO2 - Rekonstrukce technického zázem	20.6.2019	30.7.2019	1 450 186,06						
1	Zemní práce	20.6.2019	24.6.2019	29 717,94						
2	Základy a zvláštní zakládání	24.6.2019	1.7.2019	53 906,98						
3	Svislé a kompletní konstrukce	29.6.2019	5.7.2019	80 889,29						
4	Vodorovné konstrukce	5.7.2019	12.7.2019	60 114,88						
5	Komunikace	30.6.2019	16.7.2019	66 910,43						
61	Úpravy povrchů vnitřní	4.7.2019	17.7.2019	43 003,76						
62	Úpravy povrchů vnější	15.7.2019	30.7.2019	157 737,34						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	9.7.2019	12.7.2019	17 220,89						
64	Výplně otvorů	8.7.2019	10.7.2019	2 432,60						
94	Lešení a stavební výtahy	13.7.2019	30.7.2019	7 996,63						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	26.7.2019	30.7.2019	10 061,23						
96	Bourání konstrukcí	20.6.2019	26.6.2019	17 013,46						
99	Staveništní přesun hmot	20.6.2019	30.7.2019	56 391,47						
711	Izolace proti vodě	29.6.2019	9.7.2019	39 544,98						
712	Povlakové krytiny	13.7.2019	26.7.2019	58 735,17						
713	Izolace tepelné	3.7.2019	23.7.2019	49 281,15						
721	Vnitřní kanalizace	29.6.2019	11.7.2019	3 288,34						
762	Konstrukce tesařské	5.7.2019	19.7.2019	79 104,37						
764	Konstrukce klempířské	19.7.2019	29.7.2019	10 237,90						
766	Konstrukce truhlářské	7.7.2019	17.7.2019	12 764,12						
767	Konstrukce zámečnické	13.7.2019	25.7.2019	179 175,60						
769	Otvorové prvky z plastu	9.7.2019	16.7.2019	13 410,60						
771	Podlahy z dlaždic a obklady	13.7.2019	25.7.2019	57 323,47						
783	Nátěry	18.7.2019	25.7.2019	5 303,92						
784	Malby	19.7.2019	29.7.2019	11 885,88						
M21	Elektromontáže	6.7.2019	24.7.2019	132 143,80						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	22.6.2019	28.6.2019	26 515,06						
VN	Vedlejší náklady	20.6.2019	29.7.2019	93 990,20						
ON	Ostatní náklady	20.6.2019	29.7.2019	74 082,60						
3. 00	SO3 - Úprava zavlažovacího systému	1.10.2019	31.10.2019	346 523,40						
8	Trubní vedení	1.10.2019	31.10.2019	346 523,40						
					216 500	2 148 927	1 448 616	1 551 821	346 423	

Ing. Daniela Slámková

Digitálně podepsal Ing. Daniela Slámková
Datum: 2019.06.12 23:19:43 +02'00'

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.