D o d a t e k č . 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.06.2019

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Název: **1. Fotbalový klub Nová Paka, z.s.**
Sídlo: Havlova 1363, 509 01 Nová Paka
IČO: 70814830
Zastoupené: Jaroslav Kříž, předseda
Číslo účtu: 164675602/0300

2. Zhotovitel : Název: **OBIS, spol. s.r.o.**
Sídlo: Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
IČ: 60933682, DIČ: CZ60933682
Zastoupený: Pavel Šimůnek – prokurista společnosti
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6012
Číslo účtu: 421270287/0100

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Jaroslav Kříž, předseda
Václav Řeháček, místopředseda

za zhotovitele: Pavel Šimůnek, prokurista společnosti

V technických věcech jedná

za objednatele: Bc. Jiří Zaplatílek – investiční technik
tel.: 493 760 124, mobil: 739 203 397

za zhotovitele: Petr Pilný - stavbyvedoucí
mobil: 737 248 940

II. PŘEDMĚT DODATKU

V průběhu realizace zakázky s názvem „**Stavební úpravy sportovních šaten, Havlova 1207, Nová Paka**“ došlo k ukončení a vypořádání smlouvy o dílo uzavřené dne 31.8.2018 mezi objednatelem 1. Fotbalový klub Nová Paka, z.s. a předchozím zhotovitelem Josef Bedlek, Hradecká 247, 551 01 Jaroměř, IČ: 76454398 (dále jen „Předchozí zhotovitel“). Rozestavěná stavba tak byla předána zpět objednateli, který za účelem dokončení stavby uzavřel novou smlouvu o dílo, s novým zhotovitelem OBIS, spol. s r.o.

Smluvní strany tak současně s původním zněním smlouvy o dílo, které bylo předloženo v rámci výběrového řízení na realizaci zakázky, uzavírají tento Dodatek č. 1, který zohledňuje nejen práce a dodávky materiálu provedené předchozím zhotovitelem a změnu v termínu dokončení díla, ale i vícenáklady, vzniklé změnou zhotovitele v průběhu rozestavěné stavby, které byly patrné, ještě před zahájením prací, novým zhotovitelem. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

1. **V článku II. POPIS DÍLA se mění odst. 1 následovně:**

   1. Dílem dle této smlouvy je realizace, respektive dokončení stavební zakázky **„Stavební úpravy sportovních šaten, Havlova 1207, Nová Paka“**. Rozestavěný objekt sportovních šaten se nachází na parcele č. 3754/4 v k.ú. Nová Paka, která leží uvnitř areálu fotbalového hřiště s umělým povrchem. Přesný rozsah prací je definován schválenou projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr, který byl oproti uzavřené smlouvě o dílo ponížen o práce a dodávky materiálu, které byly realizovány již předchozím zhotovitelem. Současně došlo ke zohlednění nákladů spojených s převzetím rozestavěné stavby a nárůstem vstupních nákladů.

2. **V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odst. 7 a 8 ve znění:**

   7. Objednatel a zhotovitel se dohodli na odpočtu provedených konstrukcí a dodávek nezabudovaného materiálu, které byly realizovány předchozím zhotovitelem stavby a není je tedy již třeba realizovat (dále jen „Dříve provedené práce“). Tyto dříve provedené práce, které byly předmětem původně uzavřené smlouvy o dílo, jsou popsány ve *„Změnovém listu č. 1“*, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

   8. Smluvní strany se dále dohodly na provedení nezbytných stavebních prací, které je třeba realizovat v souvislosti se změnou zhotovitele stavby, a zohlednění meziročního nárůstu cen ve stavebnictví mezi roky 2018 a 2019 (dále jen „Vícenáklady před zahájením prací“). Tyto vícenáklady před zahájením prací, které nebyly předmětem původně uzavřené smlouvy o dílo, jsou blíže specifikovány ve *„Změnovém listu č. 2“*, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. Veškeré vícenáklady před zahájením prací, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, jsou považovány za součást díla tak, jak je definováno ve smlouvě.

3. **V článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA se mění odst. 1 následovně:**

   1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do:

      21. 10. 2019

      Předpokladem pro zahájení realizace díla je uzavření smlouvy o dílo, včetně tohoto dodatku č. 1 a předání staveniště (rozestavěné stavby).

4. **V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odst. 1 následovně:**

1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

bez DPH:	2 296 037,- Kč
DPH:	482 168,- Kč
Cena Díla vč. DPH:	2 778 205,- Kč

Cena Díla vč. DPH slovy:
dvamilionysedmsetsedmdesátosmtisícdvěstěpět korun českých

5. **V článku IV. CENA ZA DÍLO se doplňují nové odst. 9 a 10 ve znění :**

9. Smluvní strany se dále dohodly, že cena za Dříve provedené práce činí **764 983,00** Kč bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 %, je vyčísleno částkou **160 646,00** Kč. Tedy celková konečná cena Dříve provedených prací včetně DPH činí **925 629,00** Kč (slovy: devětsetdvacetpěttisícšestsetdvacetdevět korun českých), (dále jen "Cena Dříve provedených prací"). O uvedenou částku se snižuje celková cena díla.

10. Cena za řádné a včasné provedení Vícenákladů před zahájením prací dle čl. II odst. 8 smlouvy pak činí **139 031,00** Kč bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 % je vyčísleno částkou **29 196,00** Kč. Tedy celková konečná cena Vícenákladů před zahájením prací včetně DPH činí **168 227,00** Kč (slovy: stošedesátosmtisícdvěstědvacetsedm korun českých), (dále jen "Cena Vícenákladů prací"). O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla.

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, bude zveřejněno na profilu zadavatele objednatele a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 17. 06. 2019.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

   Příloha č. 1: Změnový list č. 1, Změnový list č. 2

V Nové Pace, dne 17.6.2019

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493 723 067
IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682

Zhotovitel
OBIS, spol. s.r.o.
Pavel Šimůnek, prokurista společnosti

V Nové Pace, dne 17.6.2019

1. Fotbalový klub Nová Paka
IČO 708 14 830
Havlova 1363
509 01 Nová Paka

Objednatel
1. Fotbalový klub Nová Paka, z.s.
Ing. Jaroslav Kříž, předseda

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-627
Stavba: Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten - Dodatek č.1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:
1. Fotbalový klub Nová Paka z.s.
IČ: 70814830
DIČ:

Zhotovitel:
OBIS spol.s r.o.,
IČ: 60933682
DIČ: CZ60933682

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **-625 952,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-625 952,00**	**-131 450,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **-757 402,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-627

Stavba: **Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten - Dodatek č.1**

Místo: Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: 1. Fotbalový klub Nová Paka z.s. Projektant:

Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		**-625 952,00**	**-757 402,00**
Z1	**Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK**	-764 983,00	-925 629,00
01	**Odpočet provedených konstrukcí**	-713 727,00	-863 610,00
01	**Odpočet provedených konstrukcí**	-685 798,00	-829 816,00
01	**ZTI**	-21 959,00	-26 570,00
02	**EI**	-5 970,00	-7 224,00
02	**Odpočet nezabudovaného materiálu**	-51 256,00	-62 020,00
Z2	**Změnový list č.2 - Vícenáklady - stav před zahájením prací**	139 031,00	168 227,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:

01 - Odpočet provedených konstrukcí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 6. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	60933682
OBIS spol.s r.o.,		DIČ:	CZ60933682
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**-685 798,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-685 798,00	21,00%	-144 018,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-829 816,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
01 - Odpočet provedených konstrukcí

Místo: | Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-685 798,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	-669 691,63
1 - Zemní práce	-40 499,16
2 - Zakládání	-229 092,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-280 793,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-12 398,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-38 262,00
99 - Přesun hmot	-68 646,65
PSV - Práce a dodávky PSV	-16 106,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-16 106,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
01 - Odpočet provedených konstrukcí

Místo: Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-685 798,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-669 691,63
	D	1	Zemní práce				-40 499,16
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-33,243	132,00	-4 388,08
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-33,243	28,86	-959,39
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-54,366	304,50	-16 554,45
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-54,366	86,44	-4 699,40
5	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	-48,000	76,59	-3 676,32
6	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	-48,000	24,61	-1 181,28
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-87,609	35,05	-3 070,70
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-11,440	86,21	-986,24
9	K	181301102R	Zarovnání terénu, rozprostření a urovnání zeminy/sypaniny - srovnání do roviny pro provedení nové stavby	m2	-166,110	30,00	-4 983,30
	D	2	Zakládání				-229 092,00
10	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	-166,215	6,01	-998,95
11	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	-31,723	695,73	-22 070,64
12	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-26,233	2 608,14	-68 419,34
13	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	-10,400	350,00	-3 640,00
14	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	-10,400	95,90	-997,36
15	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,540	26 725,35	-14 431,69
16	K	274321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	-28,421	2 466,74	-70 107,22
17	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	-5,800	278,00	-1 612,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	-5,800	54,20	-314,36
19	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,556	30 733,44	-17 087,79
20	K	279113134	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	-23,290	1 166,12	-27 158,93
21	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,071	31 736,96	-2 253,32
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-280 793,48
22	K	31123821R	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 365 mm	m2	-20,065	1 350,00	-27 087,75
23	K	311238312	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm	m2	-29,710	755,00	-22 431,05
24	K	311238317	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	-33,904	1 250,00	-42 380,00
25	K	311238418	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 400 mm	m2	-103,636	1 500,00	-155 454,00
26	K	317168131	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	-10,000	370,00	-3 700,00
27	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	-8,000	428,00	-3 424,00
28	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	-4,000	529,00	-2 116,00
29	K	317168136	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	-24,000	960,00	-23 040,00
30	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	-21,250	54,62	-1 160,68
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-12 398,34
31	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	-14,960	499,31	-7 469,68
32	*M*	*283763560*	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 80mm*	*m2*	*-15,259*	*323,00*	*-4 928,66*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-38 262,00
33	K	98151311R	Vybourání stávajících konstrukcí objektů z betonu/železobetonu mechanizací - odhad	m3	-27,330	1 400,00	-38 262,00
	D	99	Přesun hmot				-68 646,65
34	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-65,865	134,34	-8 848,30
35	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-658,650	11,48	-7 561,30
36	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	-65,865	187,50	-12 349,69
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-256,000	155,81	-39 887,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-16 106,37
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-16 106,37
40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-60,000	8,58	-514,80
41	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*-0,023*	*53 200,00*	*-1 223,60*
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-60,000	86,95	-5 217,00
43	*M*	*628331590*	*pás těžký asfaltovaný G 200 S40*	*m2*	*-60,000*	*136,00*	*-8 160,00*
44	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-295,812	3,35	-990,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
01 - Odpočet provedených konstrukcí
Úroveň 3:

01 - ZTI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 6. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	60933682
OBIS spol.s r.o.,		DIČ:	CZ60933682
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-21 959,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 959,00	21,00%	-4 611,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-26 570,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
01 - Odpočet provedených konstrukcí
Úroveň 3:
01 - ZTI

Místo: | Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-21 958,98**
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-21 958,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
01 - Odpočet provedených konstrukcí
Úroveň 3:
01 - ZTI

Místo: | Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-21 958,98**
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-21 958,98
1	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	-36,000	390,18	-14 046,48
2	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	-15,000	527,50	-7 912,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
01 - Odpočet provedených konstrukcí
Úroveň 3:

02 - EI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 6. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	60933682
OBIS spol.s r.o.,		DIČ:	CZ60933682
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**-5 970,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 970,00	21,00%	-1 254,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**-7 224,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
01 - Odpočet provedených konstrukcí
Úroveň 3:
02 - EI

Místo: | Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-5 969,95**
D1 - Hromosvod	-5 969,95
D3 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	-4 599,00
D4 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ s izolací	-1 370,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
01 - Odpočet provedených konstrukcí
Úroveň 3:
02 - EI

Místo: | Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-5 969,95**
	D	D1	Hromosvod				-5 969,95
	D	D3	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				-4 599,00
1	K	Pol67	FeZn30×4 (0,95 kg/m), pevně	m	-100,000	45,99	-4 599,00
	D	D4	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ s izolací				-1 370,95
2	K	Pol68	FeZn-D10 (0,7kg/m), pevně kat.č.800 110 (od SZ k zemniči)	m	-20,000	64,74	-1 294,80
3	K	Pol69	Manžeta zabraňující stékání dešťové vody kat.č.276 056	ks	-5,000	15,23	-76,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:

02 - Odpočet nezabudovaného materiálu

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	13. 6. 2019
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	60933682
OBIS spol.s r.o.,	DIČ:	CZ60933682
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**-51 256,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 256,00	21,00%	-10 764,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**-62 020,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
02 - Odpočet nezabudovaného materiálu

Místo: | Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-51 255,75**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-51 255,75
VRN9 - Ostatní náklady	-51 255,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z1 - Změnový list č.1 - odpočet fi. BEDLEK
Soupis:
02 - Odpočet nezabudovaného materiálu

Místo: | Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-51 255,75**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-51 255,75
	D	VRN9	Ostatní náklady				-51 255,75
1	*M*	*13021035*	*tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D8-16mm*	*t*	*-0,900*	*19 350,00*	*-17 415,00*
2	*M*	*28376370*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 60mm*	*m2*	*-49,000*	*231,75*	*-11 355,75*
3	*M*	*VDG.100684*	*Icopal V60 SPECIAL (role/7,5m2)*	*m2*	*-37,500*	*55,28*	*-2 073,00*
4	*M*	*WNR.641033*	*Pth 11,5 P10-100*	*kus*	*-700,000*	*29,16*	*-20 412,00*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:

Z2 - Změnový list č.2 - Vícenáklady - stav před zahájením prací

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 6. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	60933682
OBIS spol.s r.o.,		DIČ:	CZ60933682
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**139 031,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 031,00	21,00%	29 196,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**168 227,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z2 - Změnový list č.2 - Vícenáklady - stav před zahájením prací

Místo: | Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**139 030,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	30 774,76
1 - Zemní práce	668,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 214,08
4 - Vodorovné konstrukce	2 879,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 040,00
997 - Přesun sutě	2 211,92
998 - Přesun hmot	1 760,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 600,57
PSV - Práce a dodávky PSV	4 590,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 590,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	97 065,36
VRN9 - Ostatní náklady	97 065,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nová Paka - 1.FK - Rekonstrukce šaten- SoD
Objekt:
Z2 - Změnový list č.2 - Vícenáklady - stav před zahájením prací

Místo: Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: OBIS spol.s r.o., Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**139 030,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 774,76
	D	1	Zemní práce				668,61
1	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,700	723,28	506,30
2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,700	196,81	137,77
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,700	35,05	24,54
4	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	11,440	0,00	0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 214,08
6	K	310237251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	2,000	523,00	1 046,00
7	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,684	4 620,00	3 160,08
8	K	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	2,000	235,00	470,00
9	*M*	*59640012*	*překlad keramický plochý š 145mm dl 1750mm*	*kus*	*2,000*	*269,00*	*538,00*
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 879,99
10	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	42,616	67,58	2 879,99
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 040,00
11	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	150,000	41,50	6 225,00
12	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	943,00	943,00
13	K	974042547	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 300 mm	m	36,000	302,00	10 872,00
	D	997	Přesun sutě				2 211,92
14	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,303	512,00	1 179,14
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,303	237,00	545,81
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,303	10,30	23,72
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,853	250,00	463,25
	D	998	Přesun hmot				1 760,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,769	995,00	1 760,16
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 600,57
19	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	51,000	29,40	1 499,40
20	K	721173401.R	MTZ Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	36,000	73,64	2 651,04
21	K	721174045.R	MTZ Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	15,000	160,00	2 400,00
22	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,089	563,25	50,13
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 590,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 590,00
23	K	767996804	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 250 do 500 kg	kg	450,000	10,20	4 590,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				97 065,36
	D	VRN9	Ostatní náklady				97 065,36
24	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - meziroční nárust cen ve stavebnictví 2018-2019	%	0,045	2 157 008,00	97 065,36