

SMLOUVA O DÍLO

Č. BK 01/06/2019

Uzavřená podle příslušných paragrafů občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

1. **OBJEDNATEL :** **OBEC CHRÁŠŤOVICE**
CHRÁŠŤOVICE 75
386 01 STRAKONICE

IČO: 00251267

Oprávněný zástupce : Markéta Vojtová – starostka obce

Ing. Kamil Lojík - místostarosta

dozor nad prováděnými pracemi

bankovní spojení :

číslo účtu :

2. **ZHOTOVITEL :** **BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o**
DOUBRAVICE 57
386 01 STRAKONICE

Oprávněný zástupce : František Zuklín
Jan Špatný

zastupováním pověřen :

vedením stavby pověřen : František Zuklín

IČO : 28096797

DIČ : CZ 28096797

Bankovní spojení : RB PÍSEK

Číslo účtu : 8445761001/5500

UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že v době uzavření této smlouvy je rozsah díla vyspecifikován položkovým rozpisem nákladů se smluvními cenami stavebních prací, který tvoří přílohu č.1.této smlouvy. Rozpočet je zpracován s výhradou k jeho úplnosti pro případ, že se objeví potřeba dalších prací k dokončení díla.
- 1.2. Dále písemným požadavkem objednatele, vyspecifikovaným v bodě 3.1. PŘEDMĚT DÍLA

2. PRÁVNÍ PŘEDPISY

- 2.1. Vzájemné vztahy smluvních stran neřešené touto smlouvou se budou řídit zákonem č.89/2012 Sb. Občanský zákoník a Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
- 2.2. Výpočet DPH bude proveden dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést a zajistit následující dílo:

„Stavební úpravy objektu č.p.26 Klínovice“

- 3.2. Objednatel se zavazuje, za podmínek uvedených v této smlouvě, dílo od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit sjednanou smluvní cenu.
- 3.3. Veškeré práce a dodávky vyžádané objednatelem nad rámec smluvně dohodnutých prací nebo práce, jejichž potřeba provedení vyvstane v průběhu realizace díla, budou provedeny na základě písemného požadavku (objednávky) objednatele, vystaveného před zahájením požadovaných prací.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Předání staveniště : 17.6.2019
- 4.2. Zahájení prací : 18.6.2019
- 4.3. Ukončení prací : 29.11.2019
- 4.4. Předání díla : **30.11.2019**
- 4.5. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám rozsahu předmětu plnění, zjistí-li se při provádění díla skryté překážky znemožňující pokračovat v plnění dohodnutým způsobem nebo dojde-li ke zpoždění prací z důvodu ležícího na straně odběratele, souhlasí objednatel se změnou termínu ukončení prací, který bude písemně upřesněn.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně díla za dohodnuté práce a dodávky **518.873,- Kč bez DPH**, specifikované položkovým rozpisem a smluvními cenami.
- 5.2. Práce uvedené v bodě 3.3. této smlouvy budou oceněny pomocí položek obsažených v rozpočtu anebo cenovou kalkulací zhotovitele předem odsouhlasenou objednatelem.
- 5.3. Práce, které nelze předem specifikovat co do rozsahu a pracnosti, budou účtovány následující hodinovou zúčtovací sazbou : Práce odborné 350,- Kč bez DPH za jednu

odpracovanou hodinu a práce pomocné 250,- Kč bez DPH za jednu odpracovanou hodinu. Materiál na tyto práce bude účtován v nákupní ceně bez DPH s 10ti procentní přírážkou na pořizovací náklady.

- 5.4. DPH bude účtována dle platných předpisů v době realizace díla.
- 5.5. Poplatky za nezbytně nutné zábory veřejných ploch, skládky odpadů a zeminy, vytýčení podzemních vedení, spotřebovanou elektrickou energii a vodu nejsou zahrnuty v ceně díla a hradí je objednatel.

6. FAKTURACE A PLNĚNÍ

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že má potřebné prostředky na zaplacení předmětného díla smlouveného touto smlouvou po celou dobu jeho plnění.
- 6.2. Případné práce nebo změny potvrdí objednatel pouze v případě, že i na tyto práce má potřebné finanční prostředky.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly na čtrnáctidenní splatnosti faktur vystavených zhotovitelem.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly na průběžné fakturaci za provedené práce. Po předání dokončeného díla zhotovitelem a převzetí objednatelem, provede zhotovitel konečné vyúčtování zakázky.
- 6.5. Povinnost uhradit fakturu je splněna dnem připsání dlužné částky na účet zhotovitele nebo převzetím dlužné částky zhotovitelem.
- 6.6. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele v provedení plateb o více jak deset dnů přerušit provádění prací nebo zcela odstoupit od této smlouvy. V případě přerušování prací se doba realizace díla prodlužuje o dobu, o kterou toto přerušování ovlivnilo plynulý postup prací. V případě odstoupení od smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli řádně provedenou práci, realizované dodávky ke dni odstoupení od smlouvy a náklady, které zhotoviteli touto skutečností vzniknou.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v rozsahu potřebném pro provedení díla a prosté faktických a právních nároků třetích osob.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli v prostoru staveniště funkční odběrové místo vody a elektro s jištěním min. 25A, fotokopii stavebního povolení nebo ohlášení s nabytou právní mocí, vyžaduje-li to rozsah prováděných prací..
- 7.3. Objednatel předá zhotoviteli písemnou formou skrytá vedení. Za případné poškození vedení, která nebyla zhotoviteli předána, nese odpovědnost objednatel, včetně uhrazení případných sankcí za vzniklé škody.
- 7.4. O předání staveniště a vytýčení stavby sepiší smluvní strany zápis.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za řízení stavby a kvalitu prováděných prací.
- 8.2. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy a řídit se ustanoveními této smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a přilehlém okolí.
- 8.4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce na staveništi.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při realizaci díla a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost, nutnou ke splnění realizace díla a řídit se ustanoveními této smlouvy.
- 9.2. Objednatel se zavazuje průběžně kontrolovat a vyjadřovat se písemnou formou ke kvalitě prováděné práce.
- 9.3. Objednatel se zavazuje zajistit v dohodnutém termínu dle požadavku zhotovitele zábory veřejných ploch.
- 9.4. Objednatel se zavazuje provést do tří pracovních dnů kontrolu prací, ke které byl vyzván zhotovitelem a prací, které se stanou dalším postupem prací nepřístupnými. Jestliže bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tyto konstrukce odkrýt. Náklady na odkrytí hradí zhotovitel pouze v případě, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. V ostatních případech je hradí objednatel.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZATÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel předá objednateli v dohodnutém termínu dílo ve funkčním stavu, které umožňuje jeho řádné a bezpečné užívání.
- 10.2. O předání díla bude vyhotoven zápis (předávací protokol), který bude obsahovat prohlášení zhotovitele o předání a objednatele o převzetí díla.
- 10.3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.4. O případných vadách a nedodělcích bude sepsán zápis s termínem jejich odstranění.
- 10.5. Zjevné vady a nedodělky, které bylo možno zjistit v průběhu předávacího řízení, musí objednatel uplatnit a uvést do zápisu nejpozději při jeho podpisu, jinak právo na jejich bezplatné odstranění zhotovitelem zanikne.
- 10.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými předpisy.
- 10.7. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti smluvně dohodnutému předmětu plnění.

11. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu a přejímá odpovědnost za vady po dobu 60 měsíců na dodávky stavebních prací za podmínek daných občanským zákoníkem. Na dodaná zařízení se poskytuje záruka v délce dané výrobcem zařízení.
- 11.2. Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.
- 11.3. Zhotovitel neopraví vady ani následné škody vzniklé v záruční lhůtě, pokud objednatel řádným způsobem neuhradil veškeré jím potvrzené a následně vyfakturované práce a dodávky.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, ani je smluvní strany nemohou ovlivnit.
- 12.2. Obě strany mají právo z titulu vyšší moci požádat o změnu smluvních podmínek, případně od smlouvy odstoupit.

13. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 13.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2. Smluvní strany se dohodly řešit případné spory oboustranně vstřícnou a konstruktivní dohodou.
- 13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v Občanském zákoníku, dále v případě, že zhotovitel používá nevhodné materiály nebo technologie, v případě že je zhotovitel v prodlení s plněním díla dle čl.4. této smlouvy (popřípadě následných dohod upravujících termín plnění) o více jak deset dní.
- 13.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě uvedeném v Občanském zákoníku, v případě prodlení v provedení sjednaných plateb o více jak 10 dní, v případě objevení skrytých překážek znemožňujících dokončení díla ve smluveném nebo náhradním termínu.
- 13.5. V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu za již provedené práce a realizované dodávky.
- 13.6. Vlastnické právo k zhotovovaným věcem přechází na objednatele postupně zaplacením jednotlivých faktur.
- 13.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost a po jejím podpisu obdrží jeden stejnopis zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- 13.8. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a při vědomí svých závazků vyplývajících z této smlouvy a úmyslu být touto smlouvou vázány, potvrzují její platnost svými podpisy.

14. PŘÍLOHY

- 14.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy :
- Příloha č.1 – Položkový rozpočet stavebních prací

V Chráštovicích dne 19.6.2019

OBEC CHRÁŠTOVICE
Chrástovice 75
386 01 Strakonice
IČ: 002 51 267


objednatel



Doubřavice 57
386 01 Strakonice
IČO: 280 96 797
DIČ: CZ29096797
Tel/Fax: +420 386 809 002
mob. 738 014 014



zhotovitel

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: STAVEBNÍ PRÁCE	JKSO:
Stavba: 2019034	Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 26 KLÍNOVICE	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Chrástovice	Náklady na MJ: 518 873,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2019034	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	189 021,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	314 739,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	503 760,00	Zařízení staveniště	15 113,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	518 873,00	Ostatní náklady celkem:	15 113,00	

Vypracoval: Jméno: Datum: 3.6.2019 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno:  Datum: Podpis: ①  Doubravice 57 386 01 Strakonice IČO: 280 96 797 DIČ: CZ22096797 Tel./Fax: +420 386 809 000 info@bohemiakonstrukt.cz	Za objednatele: Jméno: Datum: 17.6.2019 Podpis:  OBEC CHRÁŠTOVICE Chrástovice 75 386 01 Strakonice IČ: 002 51 267
Základ pro DPH	21,0 % činí:	518 872,95 Kč
DPH	21,0 % činí:	108 963,00 Kč
Cena za objekt celkem:		627 836,00 Kč

Stavba: 2019034	STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 26 KLÍNOVICE	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE	Datum tisku: 3.6.2019	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	38 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	47 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	34 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	25 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00
724 Strojní vybavení	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00
731 Kotelny	0,00	53 468,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	18 531,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	78 463,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	50 399,00	0,00	0,00	0,00
Kč	189 021,00	314 739,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	503 760,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	503 760,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	503 760,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	503 760,00	0,00
Zařízení staveniště	3,00	503 760,00	15 113,00
Provoz investora	0,00	503 760,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	503 760,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	503 760,00	0,00
			15 113,00

Stavba: 2019034	STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 26 KLÍNOVICE	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE	Datum tisku: 3.6.2019	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	Zemní práce					
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,1000	625,00	8 187,50
2	132 20-2101.U00	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	8,5000	965,00	8 202,50
3	132 20-2209.U00	Příplatek za lepivost 3 hor	m3	21,6000	153,00	3 304,80
4	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	12,0000	193,00	2 316,00
5	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12,0000	20,50	246,00
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,0000	164,00	1 968,00
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet	m3	12,0000	61,80	741,60
8	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 4 mm	m3	9,6000	1 222,00	11 731,20
9	182 00-1111.R00	Flošná úprava terénu	m2	40,0000	19,80	792,00
10	215 00-1100.U00	Hutnění sypaniny vrstva 20cm	m3	21,6000	33,50	723,60
1	Zemní práce					38 213,20
2	Základy a zvláštní zakládání					
11	271 53-1111.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného	m3	1,0000	1 140,25	1 140,25
12	273 32-1321.R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	1,0000	3 697,00	3 697,00
13	273 36-1411.R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,4000	29 089,79	11 635,92
2	Základy a zvláštní zakládání					16 473,17
3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	310 23-9211.R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	3,5505	4 265,00	15 142,88
15	314 23-2541.R00	Zdivo komín. těles	m	4,5000	950,00	4 275,00
16	314 26-4911.R00	Komín CS - sada výztuže hlavy	m	3,0000	642,00	1 926,00
17	314 26-4912.R00	Komín CS - kotvení ke krovu	soubor	1,0000	662,00	662,00
18	314 26-4913.R00	Komín CS - revizní dvířka	kus	1,0000	2 850,00	2 850,00
19	314 26-8215.R00	Komín CS jednorůd., střed, DN 20 cm	m	4,5000	3 025,00	13 612,50
20	316 38-1111.R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm	ks	1,0000	3 055,00	3 055,00
21	317 23-4410.R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,1000	5 205,00	520,50
22	317 94-1123.R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků	t	0,0250	8 398,62	209,97
23	342 25-5024.R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	3,7800	541,00	2 044,98
24	349 23-1821.R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	2,0000	1 489,00	2 978,00
25	133-31714	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 6 mm	T	0,0250	23 026,50	575,66
3	Svislé a kompletní konstrukce					47 852,49
61	Úpravy povrchů vnitřní					
26	611 42-2331.R00	Oprava omítek stropů do 30% pl.- štukových	m2	29,4200	204,50	6 016,39
27	612 32-5422.U00	Oprav VC omítka štuk stěna do 30%	m2	119,6640	139,00	16 633,30
28	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	50,0000	51,10	2 555,00
29	612 47-5121.R00	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá	m2	48,1800	190,00	9 154,20
61	Úpravy povrchů vnitřní					34 358,89
62	Úpravy povrchů vnější					
30	622 48-1118.U00	Potažení vně stěn sklovl+tmel komín	m2	10,4000	144,00	1 497,60
31	623 45-1143.R00	Omítka sloupů cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2 komín	m2	10,4000	456,00	4 742,40
62	Úpravy povrchů vnější					6 240,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
32	631 31-9011.U00	Přípl mazanina -8 přehlazení	m3	0,9500	607,47	577,10
33	632 41-1104.RT1	Vyrovňovací stěrka ruční zprac. tl.4 mm				

Stavba: 2019034	STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 26 KLÍNOVICE	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE	Datum tisku: 3.6.2019	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		samonivelační	m2	108,3000	201,50	21 822,45
34	632 45-1065.R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 60 mm	m2	9,5000	297,50	2 826,25
63	Podlahy a podlahové konstrukce					25 225,80
64	Výplně otvorů					
35	642 94-2111.RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm	kus	1,0000	1 244,00	1 244,00
36	642 94-2111.RT7	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 125 x 197 x 11 cm	kus	1,0000	1 373,00	1 373,00
37	644 94-1111.U00	Osazení ventilační mřížka -15x15cm	kus	1,0000	58,80	58,80
38	429-72700	Mřížka kruhová sací velikost 100	kus	1,0000	206,03	206,03
64	Výplně otvorů					2 881,83
94	Lešení a stavební výtahy					
39	941 95-4131.R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m	m2	25,0000	132,50	3 312,50
40	941 95-4831.R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m	m2	25,0000	64,20	1 605,00
41	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,0000	50,50	2 525,00
94	Lešení a stavební výtahy					7 442,50
97	Prorážení otvorů					
42	973 02-8121.R00	Vysekání kapes zeď kamen .zaváz. příček tl. 10 cm	m	10,2000	168,00	1 713,60
97	Prorážení otvorů					1 713,60
99	Staveništní přesun hmot					
43	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	37,6565	228,90	8 619,57
99	Staveništní přesun hmot					8 619,57
711	Izolace proti vodě					
44	711 11-1002.RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	9,5000	33,30	316,35
45	711 14-1559.RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	9,5000	257,50	2 446,25
46	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,0613	792,11	48,54
711	Izolace proti vodě					2 811,14
720	Zdravotechnická instalace					
47	R-POL	Zednické výpomoc ZI - bourání, zazdívání	soub	1,0000	10 000,00	10 000,00
720	Zdravotechnická instalace					10 000,00
721	Vnitřní kanalizace					
48	721 17-3403.U00	Kanal potrubí svodné KG DN 150	m	40,0000	401,00	16 040,00
49	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,1108	483,00	53,52
721	Vnitřní kanalizace					16 093,52
722	Vnitřní vodovod					
50	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	20,0000	221,50	4 430,00
51	722 17-7014.U00	Vodovodní přípojka z plastů -D 32mm	m	30,0000	155,00	4 650,00
52	722 22-1214.R00	Koš sací se zpětnou klapkou DN 32	kus	1,0000	430,50	430,50
53	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,1030	440,00	45,32
722	Vnitřní vodovod					9 555,82
724	Strojní vybavení					
54	724 21-1232.U00	Dom vod H 50m nádoba 60l +čerp ústr inf. cena	soubor	1,0000	14 000,00	14 000,00
55	998 72-4101.R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,0334	812,00	27,10

Stavba:	2019034	STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 26 KLÍNOVICE	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	1	STAVEBNÍ PRÁCE	Datum tisku: 3.6.2019	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	724	Strojní vybavení				14 027,10
	725	Zařizovací předměty				
56	725 11-9122.U00	Mtž klozet mísa kombi	kus	1,0000	3 550,00	3 550,00
57	725 11-9123.U00	Mtž klozet mísa závěsná nosná stěna +tlačítko	kus	1,0000	3 690,00	3 690,00
58	725 12-1501.U00	Pisoár ker bez spl nádržky	soubor	2,0000	2 480,00	4 960,00
59	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,0000	584,00	1 752,00
60	725 53-4225.R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice 125	soubor	1,0000	8 730,00	8 730,00
61	725 81-0104.U00	Ventil výtakový pod omítku G 1/2	soubor	1,0000	331,00	331,00
62	725 81-0401.R00	Ventil rohový T 66 G 1/2	soubor	9,0000	206,50	1 858,50
63	725 82-3111.R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,0000	1 523,00	4 569,00
64	725 82-5114.R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,0000	2 050,00	2 050,00
65	642-13617	Umyvadlo 65x49 cm otvor pro baterii bílé	kus	3,0000	1 746,26	5 238,78
66	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,1879	502,00	94,31
	725	Zařizovací předměty				36 823,59
	731	Kotelny				
67	731 25-1118.U00	Kotel el nást přímotop 18kW inf. cena	soubor	1,0000	20 700,00	20 700,00
68	731 41-1232.R00	Odkouření připojení na komín 1,5m	sada	1,0000	2 470,00	2 470,00
69	R-POL	MTŽ kamen a příslušenství	soub	1,0000	6 000,00	6 000,00
70	SPCM	Příslušenství ke kamnům - expanze, čerpadlo,manome ventil, filtr,	soub	1,0000	8 000,00	8 000,00
71	SPCM	Kamna krbová s výměníkem 17 kW inf. cena	ks	1,0000	15 000,00	15 000,00
72	998 73-1101.R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,4400	2 950,00	1 298,00
	731	Kotelny				53 468,00
	733	Rozvod potrubí				
73	733 16-1104.R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	10,0000	307,50	3 075,00
74	733 16-1108.R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	18,0000	572,00	10 296,00
75	R-POL	Zednické výpomocí ÚT	soub	1,0000	5 000,00	5 000,00
76	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,1752	915,00	160,29
	733	Rozvod potrubí				18 531,29
	735	Otopná tělesa				
77	735 15-9524.R00	Montáž panel.těles 2řadých, s odvzduš.,2040 mm	soubor	4,0000	690,00	2 760,00
78	484-57576.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 500	kus	4,0000	3 315,45	13 261,80
79	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,0774	828,00	64,09
	735	Otopná tělesa				16 085,89
	762	Konstrukce tesařské				
80	762 34-1911.R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2	m2	2,0000	77,60	155,20
81	762 34-2921.R00	Doplnění laťování	m2	2,0000	253,00	506,00
82	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,0070	1 221,00	8,52
	762	Konstrukce tesařské				669,72
	764	Konstrukce klempířské				
83	764 23-9311.U00	Mtž lem komín Zn vlnitá kryt plocha	m2	2,0000	1 307,00	2 614,00
84	764 36-4230.R00	Poklop střešní universál, vlnitá krytina,60 x 60cm	kus	1,0000	3 540,00	3 540,00
	764	Konstrukce klempířské				6 154,00

Stavba:	2019034	STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 26 KLÍNOVICE	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	1	STAVEBNÍ PRÁCE	Datum tisku: 3.6.2019	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	765	Krytiny tvrdé				
85	765 31-1924.RT1	Vyspravení krytiny do malty, do 20% u komína	m2	5,0000	331,50	1 657,50
	765	Krytiny tvrdé				1 657,50
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
86	771 41-1014.R00	Obklad soklíků pórov.rovných do MC,20x10,H 10 cm	m	71,0000	68,40	4 856,40
87	771 57-5109.R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	108,3000	334,00	36 172,20
88	597-64203	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm inf. cena	m2	123,0000	293,49	36 099,27
89	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,2438	411,49	1 334,79
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				78 462,66
	781	Obklady keramické				
90	781 41-5014.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	61,6260	395,50	24 373,08
91	781 49-1111.U00	Plastový profil do malty rohový	m	13,5000	126,70	1 710,45
92	781 49-1511.U00	Plastový profil do malty ukončovací	m	60,0000	89,90	5 394,00
93	781 67-2106.R00	Montáž obkladů parapetů keram. do MC, 20x10 cm	m	4,0000	164,50	658,00
94	597-81345	Obkládačka keramická 20/25, inf. cena	m2	65,0000	271,75	17 663,75
95	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,4571	411,49	599,59
	781	Obklady keramické				50 398,87