



Čeladná

SMLOUVA O DÍLO č. SOD 2019/023/N136/ S30593

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Obec Čeladná

se sídlem Čeladná 1, 739 12 Čeladná
IČO: 002 96 571
DIČ: CZ 002 96 571
Oprávněná osoba: Pavol Lukša, starosta
Kontaktní osoby: Jindřich Michna, +420 558 684 008
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3029781 / 0100
Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-celadna>
na straně objednatele

a

2. Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471,
IČO: 45193118
DIČ: CZ45193118
Jednající: Ing. Jan Bazgier – předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 13403781/0100
Kontaktní osoba: Ing. Jakub Sajdl – ředitel DSV
Telefon, email: 739 631 196, sajdl@lesostavby.cz

na straně zhotovitele

I.

Preamble

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou odpovídající minimálně polovině ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí.

[Signature]

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: **Chodník podél silnice III/48312 Čeladná (směr Podolánky)** (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen: úplnou Projektovou dokumentací – zhotovenou společností UDI Morava s.r.o., IČO 258 93 076, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava, která tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
3. Objednatel předal projektovou dokumentaci vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele. Takové stavební práce, dodávky a služby budou projednány a smluvními stranami písemně odsouhlaseny.
4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
6. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejně podmínky platí i v případě méně prací.
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.
8. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:
Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy a předání staveniště
Termín ukončení díla v měsících: 4 měsíce v období od června do září 2019

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami po podpisu této smlouvy a na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění. Pokud zhotovitel neobdrží písemnou výzvu objednatele k zahájení plnění, nemůže se domáhat plnění z této smlouvy. K zahájení plnění bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 dny předem, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 3 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
8. Místem plnění je chodník podél silnice III/48312 Čeladná (směr Podolánky) a dále je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

IV.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH:	2 689 000,- Kč
DPH:	564.690,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	3 253 690,- Kč

slovy: dvamiliónyšestsetosmdesátdevěttisíckorun českých bez DPH.

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:

- a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
- b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
 - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS/RTS rok 2018/1 do výše 95 % sborníkových cen, jinak dle dohody smluvních stran.
 - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
 - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého posudku u soudu.
- c) Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla
- d) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pokyny poskytovatele dotace přičemž platí podmínka, že uzavřeným dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek zadávacího řízení.

V.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou zhotovitelem vystavovat jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy ke 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Tento den je také dnem zdanitelného plnění. Objednatel, nebo jím pověřený technický dozor, tento soupis provedených prací odsouhlasí do 7 pracovních dnů, případně vrátí s výhradami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data odsouhlasení provedených prací objednatelem vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.



2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - i) na fakturu uveďte text „Daň odvede zákazník“.
3. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedená v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
8. Pokud mezi smluvními stranami vznikne rozpor o obsahu dílčího plnění v některém kalendářním měsíci a smluvní strany tento rozpor neodstraní ani do 10 dnů ode dne předložení prvního návrhu soupisu provedených prací a zjišťovacího měsíčního protokolu v daném měsíci zhotovitelem objednateli, předloží kterákoli smluvní strana spornou záležitost Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Všechny sporné záležitosti budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Rozhodnutí Rozhodčího soudu o rozsahu a ceně skutečně provedených prací je pro obě strany závazné a konečné a nahrazuje podpis soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu pro daný měsíc smluvními stranami. Do doby rozhodnutí Rozhodčího soudu a uplynutí sjednané doby splatnosti následně dle rozhodnutí Rozhodčího soudu vystavené faktury zhotovitele není zhotovitel oprávněn uplatňovat žádné sankce z důvodu objednatelova prodlení s úhradou ceny díla. Náklady příp. rozhodčího řízení nesou obě strany rovným dílem a bez ohledu na výsledek Rozhodčího soudu nemá žádná smluvní strana vůči druhé smluvní straně nárok na náhradu nákladů spojených s rozhodčím řízením vyvolaným dle tohoto odstavce.
9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
10. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

11. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
12. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
13. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.
14. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas cenu dílčího plnění, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do úplného zaplacení všech splatných pohledávek zhotovitele za objednatelem, vyplývajících z této smlouvy. O dobu oprávněného přerušení díla se automaticky prodlouží doba k předání díla a příp. další ovlivněné termíny či lhůty.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělkami bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělkami se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělkami odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo nepřijímá s odůvodněním,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo.
6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3 x v tištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení s jejím zavedením do technické mapy obce a geodetické zaměření sítí (3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a 1x digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.
4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, objednatel zajistí a jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis.
7. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
8. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

h.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.



VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména Přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí.

5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamací“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše


však 50 000 Kč za den.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelům zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatelů ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý takový prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za vadu a den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 25 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatelů na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. V případě prodlení v úhradě pravidelných měsíčních splátek je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatelů obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.




11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna Kupujícím v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv, zveřejnění uzavřené smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává svůj souhlas objednateli se zveřejněním jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě a nevyžaduje jejich anonymizaci. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
12. Doložka platnosti právního úkonu: Obsah této smlouvy schválila rada obce Čeladná dne 11.6.2019, usnesením č. 9.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný slepý rozpočet
2. Přehled subdodavatelů, *pokud pomocí nich bude předmět smlouvy zhotovitel realizovat*
3. Časový harmonogram provádění díla v rozsahu dle zadávacích podmínek

Za objednatele:



Pavol Lukša
starosta obce

Za zhotovitele:

21-06-2019



Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Obec Čeladná
739 12 Čeladná č.1
IČO: 00296571 -4-
DIČ: CZ00296571

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45193118 100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **136-3-0** **Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)**

Objednatel: **Obec Čeladná** **IČO: 00296571**
 Čeladná č.p.1 **DIČ: CZ00296571**
 73912 **Čeladná**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.** **IČO: 45193118**
 Slezská 2766 **DIČ: CZ45193118**
 73801 **Frýdek-Místek-Frýdek**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 689 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 689 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 689 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	564 690,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 253 690,00 CZK**

Ve Frýdku-Místku

dne

21.06.2019

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2766, Frýdek-Místek
 PSČ 738 01
 DIČ: CZ45193118 100

Ing. Jan Bazgier - předseda představenstva
 Za zhotovitele


Božena Fuhrerová

Za objednatele

Obec Čeladná
 739 12 Čeladná č.1
 IČO: 00296571 -4-
 DIČ: CZ00296571

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	SO 001 - Příprava území	0	151 196	31 751	182 947	6
1	NabR00	0	151 196	31 751	182 947	6
2.1	SO 101.1 - Výstavba chodníku	0	1 470 936	308 896	1 779 832	55
1	NabR00	0	1 470 936	308 896	1 779 832	55
2.2	SO 101.1 Sanace pláně se souhlasem	0	49 455	10 386	59 841	2
1	NabR00	0	49 455	10 386	59 841	2
3	SO 101.2 - Rekonstrukce sjezdů	0	160 352	33 674	194 025	6
1	NabR00	0	160 352	33 674	194 025	6
4	SO 401 - Veřejné osvětlení	0	568 336	119 351	687 687	21
1	NabR00	0	568 336	119 351	687 687	21
O	Ostatní a vedlejší náklady	0	288 726	60 632	349 358	11
1	NabR00	0	288 726	60 632	349 358	11
Celkem za stavbu		0	2 689 000	564 690	3 253 690	100



Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	1	SO 001 - Příprava území
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				116 961,72
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	220,00000	62,60	13 772,00
		"vykácení náletových dřevin včetně keřů a odstranění kořenů =" 220,0 :				
		220		220,00000		
2	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,10000	2 500,00	7 750,00
		"odstraněné křoviny =" 1,1 :				
		"větve z pokácených stromů=" 2,0 :				
		3,1		3,10000		
3	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,00000	458,50	917,00
4	112251222	Odstranění pařezů na svahu do 1:2 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	6,68800	3 210,00	21 468,48
		"2 x strom 50 cm =" 0,50*0,50*3,14*2 :				
		"7 x stávající pařezy pr. do 30 cm =" 0,30*0,30*3,14*7 :				
		"4 x stávající pařezy pr. do 50 cm =" 0,50*0,50*3,14*4 :				
		6,688		6,69000		
5	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	2,00000	499,00	998,00
		"rozebrání betonové plochy v tl. 0,15 cm =" 2,0 :				
		2		2,00000		
6	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	39,50000	149,50	5 905,25
		"odstranění živichého krytu vozovky =" 2,0 :				
		"odstranění okraje vozovky (š. do 0,1 m) po zařezání vozovky pro vložení jednořádku a obrubníku =" 0,1 * 375,0 :				
		39,5		39,50000		
7	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	156,90000	74,10	11 626,29
		"odhumusování v tl. 150 mm na ploše 1046 m2 =" 0,15 * 1046,0 :				
		156,9		156,90000		
8	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	33,80000	350,00	11 830,00
		"odtěžení horní vrstvy nezpevněné krajnice v tl. 0,2 m =" 0,2 * 169,0 :				
		33,8		33,80000		
9	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,00000	1 123,00	2 246,00
10	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	4,00000	82,30	329,20
		předpokládaná vzdálenost 15 km :				
		"2 x strom 50 cm =" 2 * (15-5)/5 :				
		4		4,00000		
11	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	156,90000	123,00	19 298,70
		"přemístění ornice na dočasnou deponii =" 156,9 :				
		156,9		156,90000		
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,80000	264,50	8 940,10
		"odstraněná nezpevněná krajnice =" 33,80 :				
		33,8		33,80000		



Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	1	SO 001 - Příprava území
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	169,00000	20,80	3 515,20

"předpokládaná vzdálenost 15 km, odstraněná nezpevněná krajnice =" (15-10) * 33,80 :

169

169,00000

14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,77000	150,00	8 365,50
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

"odstraněná nezpevněná krajnicem =" 1,65 * 33,80 :

55,77

55,77000

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					30 098,70
---------------	--	--	--	--	--	------------------

15	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	375,00000	77,20	28 950,00
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

"zařezání okraje živičné vozovky pro pokládku jednořádku a obrubníku =" 375,0 :

375

375,00000

16	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,00000	311,00	933,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

17	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,00000	71,90	215,70
----	-----------	--	-----	---------	-------	--------

Díl: 997	Přesun sutě					4 135,60
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------

18	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,60000	45,00	342,00
----	-----------	---	---	---------	-------	--------

"vybouraná živičná vozovka =" 0,181 * 39,50 :

"rozebrání betonové plochy v tl. 0,15 cm =" 0,225 * 2,0 :

7,6

7,60000

19	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	106,40000	11,50	1 223,60
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

předpokládaná vzdálenost 15 km :

"vybouraná živičná vozovka =" (15-1) * 7,15 :

"rozebrání betonové plochy v tl. 0,15 cm =" (15-1) * 0,450 :

106,4

106,40000

20	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,45000	150,00	67,50
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

"rozebrání betonová plocha v tl. 0,15 cm =" 0,450 :

0,45

0,45000

21	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,15000	350,00	2 502,50
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

"vybouraná živičná vozovka =" 7,15 :

7,15

7,15000

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	2.1	SO 101.1 - Výstavba chodníku
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						245 677,55
1	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,00000	596,00	11 920,00
		"výkop pro konstrukci =" 0,5 * 40,0 :		20,00000		
2	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	40,00000	350,00	14 000,00
		"odkop pro konstrukci chodníku, materiál bude využit do násypů =" 40,0 :		40,00000		
3	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,85000	123,00	7 361,55
		"přemístění ornice z dočasné deponie =" 59,85 :		59,85000		
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	59,85000	220,00	13 167,00
		"naložení ornice na mezideponii =" 0,15 * 399,0 :				
		59,85		59,85000		
5	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	40,00000	550,00	22 000,00
		"zřízení násypů z odkopané kubatury =" 40,0 :		40,00000		
6	171101141.1	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	144,00000	900,00	129 600,00
		včetně dodávky vhodného materiálu :				
		"zřízení násypů - celková kubatura =" 184,0 :				
		"odpočet kubatur zeminy využitých odkopů =" -40,0 :				
		144		144,00000		
7	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	399,00000	63,30	25 256,70
8	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	399,00000	5,27	2 102,73
9	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	13,96500	75,00	1 047,38
		"výpočet =" 0,035 * 399,0 :		13,96000		
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	726,10000	10,40	7 551,44
		"dlažba tl. 60 mm =" 707,80 :				
		"dlažba tl. 80 mm =" 13,30 :				
		"nezpevněný sjezd =" 5,0 :				
		726,1		726,10000		
11	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	399,00000	18,60	7 421,40
12	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	399,00000	4,85	1 935,15
13	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	399,00000	5,80	2 314,20
Díl: 5 Komunikace						501 180,57
14	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	707,80000	185,50	131 296,90
		Poznámka k položce:				
		ŠD 0/32				
		"pod zámkovu dlažbu tl. 60 mm =" 694,8 :				
		"pod zámkovu dlažbu reliéfní tl. 60 mm =" 13,0 :				
		707,8		707,80000		
15	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	13,30000	216,00	2 872,80
		Poznámka k položce:				
		ŠD 0/32				
		"dlažba tl. 80 mm - šedá =" 11,1 :				
		"dlažba tl. 80 mm - slepecká, červená =" 2,20 :				
		13,3		13,30000		
16	564921413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 80 mm	m2	5,00000	39,00	195,00

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	2.1	SO 101.1 - Výstavba chodníku
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"vyrovnaní a dosypání nezpevněného sjezdu štěrkem - z vyfrézovaného materiálu (tl. 80 mm) =" 5,0 :		5,00000		
17	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	707,80000	194,00	137 313,20
		"zámková dlažba - šedá =" 694,8 :				
		"zámková dlažba slepecká červená =" 13,0 :				
		707,8		707,80000		
18	59245267	dlažba zámková pro nevidomé barevná tl. 60 mm povrch STANDARD	m2	13,39000	530,00	7 096,70
		"plocha x ztrátne =" 1,03 * 13,0 :				
		13,39		13,39000		
19	592453130	dlažba zámková přírodní tl. 60 mm	m2	701,74800	304,00	213 331,39
		"plocha x ztrátne =" 1,01 * 694,8 :				
		701,748		701,75000		
20	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	13,00000	27,70	360,10
21	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,30000	276,00	3 670,80
		"dlažba šedá =" 11,1 :				
		"dlažba slepecká, červená =" 2,2 :				
		13,3		13,30000		
22	592452680	dlažba zámková pro nevidomé barevná, tl. 80 mm	m2	2,26600	528,00	1 196,45
		"plocha x ztrátne =" 1,03 * 2,2 :				
		2,266		2,27000		
23	592453170	dlažba zámková přírodní, tl. 80 mm	m2	11,43300	333,00	3 807,19
		"plocha x ztrátne =" 1,03 * 11,1 :				
		11,433		11,43000		
24	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	2,20000	18,20	40,04
Díl: 8 Trubní vedení						115 923,20
25	871350410.1	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	11,70000	2 000,00	23 400,00
		zřízení přípojky - vč. zemních prací (výkop, lože, obsyp, zásep) :				
		"přípojky k UV =" 11,7 :				
		11,7		11,70000		
26	286152000	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	6,00000	826,00	4 956,00
27	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,00000	1 785,00	5 355,00
		"nové UV =" 3 :				
		3		3,00000		
28	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,00000	247,50	742,50
29	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	3,00000	503,00	1 509,00
30	592238500	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem SIFON TBV-Q 450/555/3z PVC 150	kus	3,00000	575,00	1 725,00
31	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,00000	824,00	2 472,00
32	59223857	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	3,00000	382,00	1 146,00
33	89900-R1	Zpevnění výtoku UV kamenopádem	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	2.1	SO 101.1 - Výstavba chodníku
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"zpevnění vyústění přípojky UV 2,3 kamenopádem v ploše cca 1,5 m2/kus =" 2 :		2,00000		
		2		2,00000		
34	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,00000	792,00	2 376,00
		"nové UV =" 3 :		3,00000		
		3		3,00000		
35	552mat 2	Mříž litinová podobrubníková	kus	3,00000	16 700,00	50 100,00
36	286mat2	KOŠ PRO ULIČNÍ VPUŠŤ vysoký 600x385x270 mm A4	kus	3,00000	713,90	2 141,70
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						553 832,46
37	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	173,00	519,00
		"zpětná montáž demontovaných značek nanové sloupky =" 3 :		3,00000		
		3		3,00000		
38	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,00000	726,00	2 178,00
		"montáž přesunované značky =" 3 :		3,00000		
		3		3,00000		
39	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,00000	500,00	1 500,00
40	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	3,00000	14,70	44,10
41	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	370,00000	160,00	59 200,00
42	58380120	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	8,96900	2 755,00	24 709,60
		"výpočet =" $370,0 * 0,024 * 1,01$:		8,969	8,96900	
43	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	380,50000	240,00	91 320,00
		"přejezdová obruba 150x150, s převýšením 20 mm =" 20,0 :				
		"přejezdová obruba 150x150, s převýšením 50 mm =" 5,50 :				
		"betonová obruba 150x250x1000 =" 355,0 :		380,5	380,50000	
44	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	12,12000	350,00	4 242,00
		"6 x pravý + 6 x levý =" $1,01 * (6,0 + 6,0)$:		12,12	12,12000	
45	59217460	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	346,43000	146,50	50 752,00
		"výpočet =" $1,01 * (355,0 - 12,0)$:		346,43	346,43000	
46	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	25,75500	120,50	3 103,48
		"výpočet =" $1,01 * 25,5$:		25,755	25,75500	
47	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	369,00000	230,00	84 870,00
		"osazení betonového obrubníku 100 x 250, bez převýšení =" 8,0 :				
		"osazení betonového obrubníku 100 x 250, s převýšením 20 mm =" 8,0 :				

pr.

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	2.1	SO 101.1 - Výstavba chodníku
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"osazení betonového obrubníku 100 x 250, s převýšením 60 mm =" 353,0 :				
		369		369,00000		
48	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	372,69000	127,00	47 331,63
		"délka x ztrátne =" 1,01 * 369,0 :				
		372,69		372,69000		
49	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	29,00000	34,50	1 000,50
		"v místech napojení na stávající živičný kryt =" 29,0 :				
		29		29,00000		
50	919121212	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	396,00000	130,00	51 480,00
		"v místech napojení na stávající živičný kryt =" 29,0 :				
		"podél jednořádku =" 367,0 :				
		396,00000		396,00000		
51	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	3,00000	259,50	778,50
		"na výtok z přípojky UV, cca 3 m =" 3,0 :				
		3		3,00000		
52	592274960	žlabovka betonová 33x59x8 cm	kus	9,18200	75,00	688,65
		"výpočet =" 3,0 / 0,33 * 1,01 :				
		9,182		9,18000		
53	98900-R1	Umístění sítě SmVaK DN 100 do chráničky	m	14,50000	2 050,00	29 725,00
		Poznámka k položce:				
		položka zahrnuje:				
		odkopání stávajícího podzemního vedení včetně ručního odkopu kolem vedení, uložení potrubí do půlené chráničky včetně dodávky chráničky a středících prvků, převzetí správcem sítě, zpětný obsyp a zásyp rýhy do úrovně pláně				
54	98900-R2	Umístění sítě RWE STL do chráničky	m	15,70000	3 000,00	47 100,00
		Poznámka k položce:				
		položka zahrnuje:				
		odkopání stávajícího podzemního vedení včetně ručního odkopu kolem vedení, uložení potrubí do půlené chráničky včetně dodávky chráničky a středících prvků, převzetí správcem sítě, zpětný obsyp a zásyp rýhy do úrovně pláně				
55	98900-R3	Umístění sítě SmVaK DN 150 do chráničky	m	3,30000	2 550,00	8 415,00
		Poznámka k položce:				
		položka zahrnuje:				
		odkopání stávajícího podzemního vedení včetně ručního odkopu kolem vedení, uložení potrubí do půlené chráničky včetně dodávky chráničky a středících prvků, převzetí správcem sítě, zpětný obsyp a zásyp rýhy do úrovně pláně				
56	98900-R4	Umístění sítě SmVaK DN 80 do chráničky	m	2,50000	2 050,00	5 125,00
		Poznámka k položce:				
		položka zahrnuje:				
		odkopání stávajícího podzemního vedení včetně ručního odkopu kolem vedení, uložení potrubí do půlené chráničky včetně dodávky chráničky a středících prvků, převzetí správcem sítě, zpětný obsyp a zásyp rýhy do úrovně pláně				
57	98900-R5	Umístění sítě SmVaK DN 600 do chráničky	m	3,30000	7 000,00	23 100,00
		Poznámka k položce:				
		položka zahrnuje:				
		odkopání stávajícího podzemního vedení včetně ručního odkopu kolem vedení, uložení potrubí do půlené chráničky včetně dodávky chráničky a středících prvků, převzetí správcem sítě, zpětný obsyp a zásyp rýhy do úrovně pláně				
58	98900-R6	Umístění sítě ČEZ Distribuce - VN do chráničky	m	3,50000	3 000,00	10 500,00
		Poznámka k položce:				

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	2.1	SO 101.1 - Výstavba chodníku
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

položka zahrnuje:

odkopání stávajícího podzemního vedení včetně ručního odkopu kolem vedení, uložení kabelu potrubí do půlené chráničky včetně dodávky chráničky, převzetí správcem sítě, zpětný obsyp a zásyp rýhy do úrovně pláňe

59	98900-R7	Uložení stávajících telekomunikačních kabelů CETIN	m	3,00000	2 050,00	6 150,00
----	----------	--	---	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:

odkopání stávajícího podzemního vedení včetně ručního odkopu kolem vedení, uložení kabelu potrubí do půlené chráničky AROT včetně dodávky chráničky, dále dodání a uložení rezervní chráničky Kopoflex DN 110, převzetí správcem sítě, zpětný obsyp a zásyp rýhy do úrovně pláňe

Díl: 998		Přesun hmot				54 321,75
60	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	362,14500	150,00	54 321,75

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	2.2	SO 101.1 Sanace pláně se souhlasem investora
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				28 143,50
1	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	21,00000	350,00	7 350,00

případná sanace pláně se souhlasem investora :

"případná sanace pláně tl. 0,3 m a ploše 70,0 m2 =" 0,3 * 70,0 :

21

21,00000

2	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,50000	679,00	7 129,50
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

"ztížená vykopávka v blízkosti inženýrských sítí cca 50% =" 0,5 * 21,0 :

10,5

10,50000

3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,00000	264,50	5 554,50
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

"odkopaný nevhodný materiál při sanaci podloží =" 21,0 :

21

21,00000

4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	105,00000	20,80	2 184,00
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

"předpokládaná vzdálenost 15 km, výkopek ze sanace =" (15-10) * 21,0 :

105

105,00000

5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,65000	150,00	5 197,50
---	-----------	--	---	----------	--------	----------

"případná sanace pláně =" 1,65 * 21,0 :

34,65

34,65000

6	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,00000	10,40	728,00
---	-----------	--	----	----------	-------	--------

"případná sanace pláně =" 70,0 :

70

70,00000

Díl: 5		Komunikace pozemní				18 900,00
7	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	21,00000	900,00	18 900,00

sanace lomovým kamenem 0-125 mm, vč.nákupu a dovozu vhodného materiálu :

"případná sanace pláně =" 0,30 * 70,0 :

21

21,00000

Díl: 998		Přesun hmot				2 411,64
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,39600	59,70	2 411,64

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	3	SO 101.2 - Rekonstrukce sjezdů
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				634,40
1	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	61,00000	10,40	634,40

"rozšíření vjezdů =" 61,0 :

61

61,00000

Díl: 5		Komunikace				97 589,30
2	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	95,00000	185,50	17 622,50

"ŠD 0/32, rozšíření vjezdů =" 44,0 :

"ŠD 16/32, rozšíření vjezdů =" 51,0 :

95

95,00000

3	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	44,00000	38,00	1 672,00
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

"rozšíření vjezdů =" 44,0 :

44

44,00000

4	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	88,50000	26,00	2 301,00
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

zbytkové množství 0,3kg/m2 :

"rozšíření vjezdů =" 41,0 :

"obnova obrusných vrstev křižovatek a sjezdů =" 41,5 :

"postřik v místě provádění oprav výtluků =" 6,0 :

88,5

88,50000

5	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	78,40000	577,00	45 236,80
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

ACO 11; 50 mm :

"rozšíření sjezdů =" 39,0 :

"obnova obrusných vrstev křižovatek a sjezdů =" 39,4 :

78,4

78,40000

6	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,00000	653,00	26 773,00
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

ACL 16+; 70 mm :

"rozšíření vjezdů =" 41,0 :

41,00000

7	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vysprávaní ploše do 10% na 1 km	m2	6,00000	664,00	3 984,00
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

odhadovaná plocha cca 15% z plochy zesilovaných vjezdů

:

"Lokální oprava poruch a výtluků ACO 11 50 mm =" 6,0 :

6,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 066,78
---------------	--	--	--	--	--	------------------

8	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	41,50000	1,85	76,78
---	-----------	---	----	----------	------	-------

"očistění plochy stávajících sjezdů před provedení

spojovacího postřiku =" 41,5 :

41,5

41,50000

9	98900-R1	Umístění sítě SmVaK DN 100 do chráničky	m	5,80000	2 050,00	11 890,00
---	----------	---	---	---------	----------	-----------

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:

odkopání stávajícího podzemního vedení včetně ručního odkopu kolem vedení, uložení potrubí do půlené chráničky včetně dodávky chráničky a středících prvků, převzetí správcem sítě, zpětný obsyp a zásyp rýhy do úrovně pláňe

10	98900-R2	Umístění sítě RWE STL do chráničky	m	16,70000	3 000,00	50 100,00
----	----------	------------------------------------	---	----------	----------	-----------

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:

fn.

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	3	SO 101.2 - Rekonstrukce sjezdů
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		odkopání stávajícího podzemního vedení včetně ručního odkopu kolem vedení, uložení potrubí do půlené chráničky včetně dodávky chráničky a středících prvků, převzetí správcem sítě, zpětný obsyp a zásyp rýhy do úrovně pláně				

Díl: 998	Přesun hmot					61,07
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,02300	59,70	61,07



Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)				
O:	4	SO 401 - Veřejné osvětlení				
R:	1	NabR00				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D1		PSV SILNOPROUD VC 7/155-M M21				52 813,00
		Elektromontáže				
1	210010134	Trubka ochranná 50mm PE	m	46,00000	21,00	966,00
2	210010135	Trubka ochranná 75mm PE	m	460,00000	21,00	9 660,00
3	210100251	Ukončení kabelu do 4x10mm ² smrst.z.	kus	12,00000	338,00	4 056,00
4	210120001	Pojistka E27 do 25A,500V	kus	9,00000	21,00	189,00
5	210120102	Patrona valcova do 500V	kus	3,00000	21,00	63,00
6	210120131	Skrín přípojková na sloup	kus	1,00000	669,00	669,00
7	210204011	Stožar osvětlov ocelovy	kus	8,00000	1 518,00	12 144,00
8	210204103	Vyloznic ocel 1-ramen	kus	1,00000	449,00	449,00
9	210204104	Vyloznic ocel 1-ramen	kus	8,00000	449,00	3 592,00
10	210204106	Vyloznic ocel 2-ramen	kus	1,00000	587,00	587,00
11	2108100130	Kabel CYKY 4Jx10 ul volne	m	478,00000	33,00	15 774,00
12	2108100452	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pevne	m	128,00000	17,00	2 176,00
13	210204201	El.vyzbroj pro 1 okruh	kus	8,00000	311,00	2 488,00
Díl: D10		PSV ZEMNI PRÁCE DEMONTAZ VC 7/202-M M46 Zemní práce				5 247,90
14	460050602	Jama stoz vykop rucne zem4	m3	1,30000	966,00	1 255,80
15	460080101	Beton.zaklad - rozbourani	m3	1,00000	2 760,00	2 760,00
16	460300006	Hutneni zeminy do 20 cm	m3	2,10000	83,00	174,30
17	460120002.1	Zahoz jamy zem4	kus	2,10000	138,00	289,80
18	460620014.1	Provizorni uprava terenu zem4	m2	3,00000	33,00	99,00
19	461630002	Poplatek za likvidaci skodl.odpadu	m3	1,00000	669,00	669,00
Díl: D11		HL.III-HZS Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				39 123,00
20	50435101	Vypinani site VO	hod	3,00000	345,00	1 035,00
21	50435102	Montazni mechanismy montaz	hod	18,00000	897,00	16 146,00
22	50435102.	Montazni mechanismy demontaz	hod	6,00000	897,00	5 382,00
23	50435103	Koordinace prace s jinymi profesemi	hod	18,00000	345,00	6 210,00
24	50435104	Prace nepolozkového charakteru při demontazi	hod	6,00000	345,00	2 070,00
25	50435106	Mereni intenzity osvetleni	kpl	1,00000	8 280,00	8 280,00
Díl: D12		POPLATEK Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				690,00
26	50435107.1	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaneho materialu	kus	1,00000	690,00	690,00
Díl: D2		SPECIF.PSV SILNOPROUD Cenik materialu				167 774,40
27	14125321	Trubka chranicka 50mm	m	48,30000	25,00	1 207,50
28	14125322	Trubka chranicka 75mm	m	483,00000	33,00	15 939,00
29	31673521	Stožar 10m ocelovy s manzetou, vyska s vyloynikem 10m,drik 9,4m, zarove zinkovany	kus	8,00000	9 246,00	73 968,00
30	31677060	Vyloznic 1-2000 pr.trubky 60mm, vylozeni 2000mm,vyska 1,8m, zarove zinkovany	kus	7,00000	1 801,00	12 607,00
31	31677061	Vyloznic 2-2000 pr.trubky 60mm, vylozeni 2000mm,vyska 1,8m, uhel 90 st.zarove zinkovany	kus	1,00000	2 877,00	2 877,00
32	31677062	Vyloznic 1-500 na betonovy, sloup prumer trubky 60mm, vylozeni 500mm, zarove zinkovany	kus	1,00000	628,00	628,00
33	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-	m	134,50000	17,00	2 286,50
34	34111076	Kabel CYKY 4Jx10 mm2-	m	507,20000	97,00	49 198,40
35	34523420	Vložka pojistka E27 4A	kus	9,00000	35,00	315,00
36	34562041	Stožarova svorkovnice pruchozi, TN-C,7xsvorka,1xpojistka E27	kus	8,00000	759,00	6 072,00
37	35825131	Pojistkova vložka PV 14-16A	kus	3,00000	41,00	123,00

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	4	SO 401 - Veřejné osvětlení
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	35825503	Pripojkova skrin,provedeni na sloup,1xpoj.odpinac 14x51	kus	1,00000	2 553,00	2 553,00

vykres c.C.3-02,03,05

Díl: D3	PSV UZEMNENI VC 7/155-M M21	15 768,00
Elektromontaze		

39	210220021	Vedení uzem FeZn do 120 mm2 v zemi	m	360,00000	35,00	12 600,00
40	210220022	Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi	m	36,00000	48,00	1 728,00
41	2102203011	Svorka hromosvodova SP 1	kus	9,00000	48,00	432,00
42	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	9,00000	48,00	432,00
43	2102203025	Svorka hromosvodova SR 02	kus	12,00000	48,00	576,00

Díl: D4	SPECIF.PSV UZEMNENI Cenik materialu	15 477,84
----------------	--	------------------

44	15614230	Drat FeZn p 10	kg	24,19000	36,00	870,84
45	35441120	Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/	kg	378,00000	36,00	13 608,00
46	35441895	Svorka pripoj SP1 d6-12mm	kus	9,00000	30,00	270,00
47	35441986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pas včetne bandaze a asfaltovani	kus	12,00000	33,00	396,00
48	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 včetne bandaze a asfaltovani	kus	9,00000	37,00	333,00

Poznámka k položce:

vykres c.C.3-02,03,04,05

Díl: D5	PSV SVITIDLA VC 7/155-M M21	3 105,00
Elektromontaze		

49	211207012	Svitidlo montaz	kus	9,00000	345,00	3 105,00
----	-----------	-----------------	-----	---------	--------	----------

Díl: D6	SPECIF.PSV SVITIDLA Cenik materialu	69 741,00
----------------	--	------------------

50	34880214	Svitidlo ulicni LED s 36 LED diodami napajeny 500mA s optikou pro široke ulice,elektronicky ovladaci predradnik LED,trida ochrany II,IP66 vykon 55W,svetelný tok 7163 lm,svetelný vykon 130lm/	kus	9,00000	7 728,00	69 552,00
----	----------	--	-----	---------	----------	-----------

index podání barev CRI min.70,bar 4000K

51	8000002	Poplatek za ekolog.likvidaci svit	kus	9,00000	21,00	189,00
----	---------	-----------------------------------	-----	---------	-------	--------

Poznámka k položce:

vykres c.C.3-02,03,05

Díl: D7	DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5) VC 7/155-M M21 Elektromontaze	6 589,00
----------------	---	-----------------

52	210100251.1	Ukonceni kabelu do 4x10mm2 smrst.z.	kus	8,00000	62,00	496,00
53	210204011.1	Stozar osvetlov ocelovy 6m	kus	3,00000	897,00	2 691,00
54	210204104.1	Vyloznic ocel 1-ramen	kus	1,00000	311,00	311,00
55	210204201.1	El.vyzbroj pro 1 okruh	kus	3,00000	200,00	600,00
56	210810048	Kabel CYKY 3x10 ul pevne	m	110,00000	17,00	1 870,00
57	211207012.1	Svitidlo demontaz	kus	3,00000	207,00	621,00

Díl: D8	PSV ZEMNI PRACE VC 7/202-M M46 Zemni práce	161 482,60
----------------	---	-------------------

58	460010024	Vytyc tra kabel ved v zast prostoru	km	0,37400	34 500,00	12 903,00
59	460030011	Sejmuti drnu	m2	8,40000	62,00	520,80
60	460050602.	Jama stoz B10 vykop rucne zem4	m3	8,00000	966,00	7 728,00
61	460080001	Beton.zaklad do rostle zeminy	m3	7,60000	3 381,00	25 695,60
62	460100002	Pouzdrovy zaklad 400x1600	kus	8,00000	1 725,00	13 800,00
63	460120002	Zahoz jamy stozar zem4	m3	2,00000	138,00	276,00
64	460120061	Odvoz zeminy	m3	1,50000	338,00	507,00
65	460120082	Nasyp zeminy zem4	m3	1,50000	131,00	196,50

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	4	SO 401 - Veřejné osvětlení
R:	1	NabR00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	460200124	Kabel ryhy s 35 hl 40 zem4	m	360,00000	138,00	49 680,00
67	460200134	Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4	m	14,00000	170,00	2 380,00
68	460300006	Hutnění zeminy do 20 cm	m3	52,85000	83,00	4 386,55
69	460420001	Zř kab loz bez zakr 35/10 cm zem	m	374,00000	35,00	13 090,00
70	460490012	Zakrytí kab 110 kV folie PVC 33 cm	m	374,00000	12,00	4 488,00
71	460510003	Kab prostup PVC trouba 50 cm	m	8,00000	1 173,00	9 384,00
72	460560124	Zahoz ryhy s 35 cm hl 40 cm zem4	m	360,00000	25,00	9 000,00
73	460560134	Zahoz ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4	m	14,00000	29,00	406,00
74	460620001	Položení drnu	m2	8,40000	76,00	638,40
75	460620006	Osetí povrchu travou	m2	8,40000	35,00	294,00
76	460620014	Provizorní uprava terenu zem4	m2	128,45000	33,00	4 238,85
77	460650016	Podkladová vrstva beton	m3	0,40000	3 381,00	1 352,40
78	461630001	Poplatek za uložení na skladku	m3	1,50000	345,00	517,50

Díl: D9	SPECIF.PSV ZEMNÍ PRÁCE	ceník	17 069,30
	materialu		

79	6005923	Písek	m3	20,30000	759,00	15 407,70
80	6005924	Folie 33 cm	m	374,00000	4,00	1 496,00
81	6005926	Travní semeno	kg	0,80000	207,00	165,60

Poznámka k položce:

vykres c.C.3-02,03,04,05

Díl: Oddíl		REVIZE VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE				13 455,00
82	38010001	Vychodi revize	hod	18,00000	690,00	12 420,00
83	38010002	Spoluprace s reviznim technikem	hod	3,00000	345,00	1 035,00

Položkový rozpočet

S:	136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)
O:	O	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	NabR00


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				268 725,72
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
Poznámka k položce: vytyčení stávajících inženýrských sítí						
2	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení stavby na podkladě KN						
4	012303000a	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
Poznámka k položce: Zaměření a vypracování geometrických (oddělovacích) plánů.						
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00000	30 000,00	30 000,00
Poznámka k položce: Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva kvality						
6	041103000	Autorský dozor projektanta	soub	1,00000	100,00	100,00
7	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,00000	45 000,00	45 000,00
Poznámka k položce: Na základě KZP vypracovaného zhotovitelem stavby a odsouhlaseného objednatelem.						
8	049102000	Náklady vzniklé v souvislosti přípravou stavby	soub	1,00000	40 000,00	40 000,00
Poznámka k položce: Dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání a odsouhlasení uzavírek s příslušnými orgány a zajištění stanovení dočasného dopravního značení.						
9	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
Poznámka k položce: Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.						
10	079002000	Ostatní provozní vlivy - zajištění bezpečnosti chodců	soub	1,00000	3 625,72	3 625,72
Poznámka k položce: náklady související s usměrněním provozu chodců - výstražné ohraničující pásy, zábrany, přenosná dočasná zábradlí, výstražné cedulky BOZP - osazení, odstranění a údržba(výměna) po celou dobu stavby.						
11	R	Provizorní dopravní značení	soub	1,00000	60 000,00	60 000,00
Poznámka k položce: - montáž a demontáž DDZ včetně jeho údržby a výměny baterií po dobu realizace stavby						
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
12	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení a provoz zařízení staveniště po dobu stavby	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
13	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
Poznámka k položce: Rozebrání ZS, odvoz a úprava ploch						

Harmonogram stavby: 136-3-0 Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr Podolánky)

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
 Slezská 2766
 73801 Frýdek-Místek

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	červenec 2019				srpen 2019				září 2019			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
136-3-0	Chodník podél sil.III/48312 Čeladná (směr	01.07.2019	30.09.2019	2 689 000												
O	Ostatní a vedlejší náklady	01.07.2019	30.09.2019	288 726												
1	SO 001 - Příprava území	01.07.2019	12.07.2019	151 196												
2.1	SO 101.1 - Výstavba chodníku	01.07.2019	30.09.2019	1 470 936												
2.2	SO 101.1 Sanace pláně se souhlasem inv	13.07.2019	29.07.2019	49 455												
3	SO 101.2 - Rekonstrukce sjezdů	26.07.2019	27.08.2019	160 352												
4	SO 401 - Veřejné osvětlení	12.08.2019	23.09.2019	568 336												

Ve Frýdku-Místku dne 21.6.2019


 Ing. Jan Bazgier
 předseda představenstva



LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2766, Frýdek-Místek
 PSČ 738 01
 DIČ: CZ45193116 100

