# SMLOUVA O DÍLO č. 02-0309

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|---|---|
| **Objednatel** | **Obec Šakvice** |
| se sídlem | Hlavní 12, 691 67 Šakvice |
| zastoupený | Drahomírou Dirgasovou, starostkou obce |
| IČO | 002 83 614 |
| DIČ | CZ00283614 |
| bankovní ústav | Komerční banka a.s. |
| číslo účtu | 4228651/0100 |
| bankovní ústav | ČNB |
| číslo účtu | 94-6311651/0710 |
| telefon | 519 416 220 |
| E-mail | sakvice@sakvice.cz |

dále jen jako „**objednatel**"

a

| | |
|---|---|
| **Zhotovitel** | VHS Břeclav s.r.o. |
| se sídlem | Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav |
| zastoupený | Ing. Josef Bendl, jednatel |
| | Ing. Josef Anovčín, jednatel |
| | Vít Kučera, výkonný ředitel, dle plné moci |
| ve věcech stavby | Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TÚ |
| | Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby |
| | Bc. Richard Bednařík, hlavní stavbyvedoucí |
| IČO | 42324149 |
| DIČ | CZ42324149 |
| bankovní spojení | Komerční banka, a.s. |
| číslo účtu | 192548651/0100 |
| telefon | 519 326 106 |
| E-mail | valis@vhsbreclav.cz |

dále jen jako „**zhotovitel**"

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Šakvice – prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou**", jež je specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Jaroslavem Fojtáchem, Lanžhotská 3448/2, Břeclav, Projekce inženýrských sítí s.r.o., Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo"). Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem"), který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací

dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.

2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.

2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

## 3. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- převzetí/předání staveniště — červenec 2019 do 5 dnů od výzvy Objednatele
- zahájení prací — v den předání staveniště
- doba realizace — maximálně 120 kalendářních dní od převzetí staveniště
- termín dokončení a předání díla — do 29. 11. 2019

3.2. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

## 4. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

- staveniště
- pravomocné stavební povolení

## 5. CENA ZA DÍLO

5.1. Cena díla e stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele:

| | | |
|---|---|---|
| DOPLNÍ DODAVATEL Kč | 1 641 985,14 | bez DPH |
| DOPLNÍ DODAVATEL Kč | 344 816,88 | DPH 21 % |
| DOPLNÍ DODAVATEL Kč | 1 986 802,02 | **vč. DPH** |

5.2. Cena díla je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla,
- opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů,
- pojištění díla a pojištění osob,
- likvidaci odpadu.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD") a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Fakturace bude provedena jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO"). Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

6.3. Konečnou fakturu odpovídající zůstatku sjednané celkové ceny díla dle čl. 5.1 vystaví zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 30 dnů.

6.4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla až po řádném ukončení a převzetí celého díla, po odstranění vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 30 dnů.

6.5. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Jedná se především o název a reg. číslo projektu. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

## 7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.

7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

7.8. TDO vykonává osoba uvedená v této smlouvě, respektive jejím dodatku. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.

7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.

## 8. STAVENIŠTĚ

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku.

8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, suti a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS")si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele,

8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## 9. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.

9.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání. Toto je sepsáno v předávacím protokole o převzetí díla.

9.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.

9.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

## 10. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO ZBOŽÍ

10.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 14 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

10.3. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

10.4. V případě, že zhotovitel vady v záruční době ve sjednaných sjednaných touto smlouvou neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele.

## 11. ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. Do délky trvání záruční lhůty se nepočítá doba od uplatnění vady do jejího odstranění.

11.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

## 12. SANKCE

12.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

12.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.

12.6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

12.7. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

## 13. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA

13.1 Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 100 000 Kč platnou po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí staveniště.

13.2 Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží Zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

13.3 Objednatel uvolní bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek.

## 14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

14.1 Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 100 000 Kč, která bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla. V případě nepředání této bankovní záruky, nebude přejímací a předávací protokol ze strany Objednatele potvrzen.

14.2 Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

14.3 Bankovní záruku doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

## 15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.

15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 14 dní.

15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.

15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

## 16. JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků a je si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu kontrolu, příp. nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky nejméně po dobu 10 let. Zhotovitel bude respektovat právo poskytovatele finančních prostředků na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

16.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

16.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.

16.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

16.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

DOLOŽKA o schválení dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Šakvice č. 4/19/Z5 ze dne 28.6.2019.

za objednatele
dne 10.7.2019

.....
Drahomíra Dirgasová
starostka obce

OBEC ŠAKVICE
Hlavní 12

za zhotovitele
dne 8. 7. 2019

.....
Ing. Josef Bendl, jednatel

VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1611
690 64 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

VHS
VHSBRECLAV.CZ

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1902

**Stavba:** **Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou**

KSO:

Místo: Šakvice

CC-CZ:

Datum: 14.01.2019

Zadavatel:

Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 69002 Břeclav

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Materiály lze nahradit jinými, kvalitativně a technicky obdobnými materiály, které splňují požadavky zadaného materiálu.

**Cena bez DPH** **1 641 985,14**

| | | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 21,00% | 1 641 985,14 | 344 816,88 |
| | snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

**Cena s DPH** **v** **CZK** **1 986 802,02**

OBEC ŠAKVICE
Hlavní 12
691 67 Šakvice

VHS Břeclav s.r.o.
Fugnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČ: 42364149
DIČ: CZ42364149

VHS
VHSBRECLAV.CZ

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1902

**Stavba:** **Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou**

Místo: Šakvice

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **1 641 985,14** | **1 986 802,02** | |
| **19.02-01** | **SO-01 Komunikace** | 892 355,40 | 1 079 750,03 | STA |
| 19.02-01.1 | 01.1 Soupis prací | 892 355,40 | 1 079 750,03 | Soupis |
| **19.02-02** | **SO-02 Kanalizace** | 403 954,79 | 488 785,30 | STA |
| 19.02-02.1 | 02.1 Soupis prací | 403 954,79 | 488 785,30 | Soupis |
| **19.02-03** | **SO-03 Vodovod** | 221 174,95 | 267 621,69 | STA |
| 19.02-03.1 | 03.1 Soupis prací | 221 174,95 | 267 621,69 | Soupis |
| **19.02-04** | **04 - Vedlejší rozpočtové náklady** | 124 500,00 | 150 645,00 | STA |
| 19.02-04.1 | 04.1 - VRN - soupis prací | 124 500,00 | 150 645,00 | Soupis |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-01 - SO-01 Komunikace
Soupis:

## 19.02-01.1 - 01.1 Soupis prací

KSO: 822 25 71
Místo: Šakvice

CC-CZ:
Datum: 14.01.2019

Zadavatel:
Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 69002 Břeclav
IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **892 355,40**

| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| snížená | 892 355,40 | 21,00% | 187 394,63 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v CZK **1 079 750,03**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-01 - SO-01 Komunikace
Soupis:
**19.02-01.1 - 01.1 Soupis prací**

Místo: Šakvice

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Uchazeč:

Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhot

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **892 355,40** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 892 355,40 |
| 1 - Zemní práce | 125 419,02 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 397,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 595 899,78 |
| 8 - Trubní vedení | 12 192,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 129 612,90 |
| 997 - Přesun sutě | 164,37 |
| 998 - Přesun hmot | 28 669,73 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-01 - SO-01 Komunikace
Soupis:
**19.02-01.1 - 01.1 Soupis prací**

Místo: Šakvice
Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 690(
Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **892 355,40** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 892 355,40 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 125 419,02 | |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 3,800 | 83,00 | 315,40 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | | |
| | VV | | "sil.obrub. 100/15/15:" 3,8 | | 3,800 | | | |
| 2 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 200,580 | 68,00 | 13 639,44 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | | | | | |
| | VV | | (582,3+86,3)*0,3 | | 200,580 | | | |
| 3 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 187,208 | 137,00 | 25 647,50 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | | | | | |
| | VV | | "těleso komunikace+parkovací stání, výhybna a obratiště:" | | | | | |
| | VV | | 668,6*0,28 | | 187,208 | | | |
| 4 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 133,720 | 46,00 | 6 151,12 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | | | | | |
| | VV | | "sanace podloží :" 668,6*0,2 | | 133,720 | | | |
| 5 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 187,208 | 1,00 | 187,21 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | | | | | |
| 6 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 133,720 | 1,00 | 133,72 | CS ÚRS 2015 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | | | | | |
| 7 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 7,000 | 220,00 | 1 540,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | | | | | |
| | VV | | "vpusť :" 5,0*0,7*2,0 | | 7,000 | | | |
| 8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 7,000 | 1,00 | 7,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | | | | | |
| 9 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 20,000 | 2,00 | 40,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | | | | | |
| | VV | | "vpusť :" 5,0*2,0*2 | | 20,000 | | | |
| 10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 20,000 | 2,00 | 40,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | | | | | |
| 11 | K | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 498,328 | 101,00 | 50 331,13 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | | | | | |
| | VV | | "vykopaná zemina :" 187,208+133,72+7,0-21,56 | | 306,368 | | | |
| | VV | | "ornice :" 200,58-86,2*0,1 | | 191,960 | | | |
| | VV | | Součet | | 498,328 | | | |
| 12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 498,328 | 15,00 | 7 474,92 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky | | | | | |
| | VV | | "skládka OÚ bez poplatku :" 498,328 | | 498,328 | | | |
| 13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 27,160 | 101,00 | 2 743,16 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| | VV | | "kolem obrubníků - zeminou:" 215,6*0,25*0,4 | | 21,560 | | | |
| | VV | | "vpusť - ŠD :" 5,0*0,7*1,6 | | 5,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,160 | | | |
| *14* | *M* | *583441971* | *štěrkodrť frakce 0-63* | *t* | *12,320* | *375,00* | *4 620,00* | |
| | PP | | Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 štěrkodrť frakce 0-63 | | | | | |
| | VV | | 5,6*2,2 | | 12,320 | | | |
| 15 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1,050 | 320,00 | 336,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | | | | | |
| | VV | | "vpusť :" 5,0*0,7*0,3 | | 1,050 | | | |
| *16* | *M* | *583313451* | *kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4* | *t* | *2,100* | *229,00* | *480,90* | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 | | | | | |
| | VV | | 1,05*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,100 | | | |
| 17 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 86,240 | 43,00 | 3 708,32 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | | | | | |
| | VV | | 215,6*0,4 | | 86,240 | | | |
| 18 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 668,600 | 12,00 | 8 023,20 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 397,60 | |
| 19 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,350 | 1 136,00 | 397,60 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | | | | | |
| | VV | | "vpust' :" 5,0*0,7*0,1 | | 0,350 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 595 899,78 | |
| 20 | K | 564611R11 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-100 mm tl 200 mm | m2 | 668,600 | 73,00 | 48 807,80 | |
| | PP | | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-100 mm tl 200 mm | | | | | |
| | VV | | "sanace :" 668,6 | | 668,600 | | | |
| 21 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 350,500 | 179,00 | 62 739,50 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | |
| | VV | | "parkoviště, výhybna a obratiště :" 350,5 | | 350,500 | | | |
| 22 | K | 5648511R1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-32 tl 150 mm | m2 | 243,800 | 146,00 | 35 594,80 | |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-32 tl 150 mm | | | | | |
| | VV | | "vozovka :" 243,8 | | 243,800 | | | |
| 23 | K | 5648511R2 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 16-32 tl 150 mm | m2 | 276,000 | 165,00 | 45 540,00 | |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 16-32 tl 150 mm | | | | | |
| | VV | | "parkoviště, výhybna a obratiště :" 276,0 | | 276,000 | | | |
| 24 | K | 5648611R1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63 tl 200 mm | m2 | 318,100 | 192,00 | 61 075,20 | |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63 tl 200 mm | | | | | |
| | VV | | "vozovka :" 318,1 | | 318,100 | | | |
| 25 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 243,800 | 490,00 | 119 462,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | | | | | |
| | VV | | "vozovka :" 243,8 | | 243,800 | | | |
| 26 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 243,800 | 13,00 | 3 169,40 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 | | | | | |
| | VV | | "vozovka :" 243,8 | | 243,800 | | | |
| 27 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 243,800 | 339,00 | 82 648,20 | CS ÚRS 2015 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | | | | | |
| | VV | | "vozovka :" 243,8 | | 243,800 | | | |
| 28 | K | 596412212 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2 | m2 | 276,000 | 247,00 | 68 172,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2 | | | | | |
| | VV | | "parkoviště, výhybna a obratiště :" 276,0 | | 276,000 | | | |
| *29* | *M* | *592453192* | *zatravňovací dlažba betonová 235x235x80 mm přírodní* | *m2* | *281,520* | *244,00* | *68 690,88* | |
| | PP | | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba zatravňovací dlažba betonová 235x235x80 mm přírodní | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Spotřeba: 4,17 kus/m2* | | | | | |
| | VV | | 276*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 281,520 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 12 192,00 | |
| 30 | K | 871350410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 | m | 7,000 | 37,00 | 259,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200 | | | | | |
| *31* | *M* | *286147161* | *trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 16 vnitřní průměr 150mm* | *m* | *6,000* | *474,00* | *2 844,00* | |
| | PP | | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr170/150mm | | | | | |
| 32 | K | 877310410 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 2,000 | 72,00 | 144,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150 | | | | | |
| *33* | *M* | *286147580* | *koleno 45st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB* | *kus* | *1,000* | *824,00* | *824,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP kolena URB 45st. URB 160 mm | | | | | |
| *34* | *M* | *286147540* | *koleno 30st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB* | *kus* | *1,000* | *824,00* | *824,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP kolena URB 30st. URB 160 mm | | | | | |
| 35 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 5,000 | 27,00 | 135,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | | | | | |
| 36 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 1,000 | 1 944,00 | 1 944,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | | | | | |
| *37* | *M* | *592238R01* | *vpusť betonová uliční - horní dílec TBV-Q 50/20 CP* | *kus* | *1,000* | *448,00* | *448,00* | |
| | PP | | vpusť betonová uliční - horní dílec TBV-Q 50/20 CP | | | | | |
| *38* | *M* | *592238R02* | *vpusť betonová uliční - průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN* | *kus* | *1,000* | *272,00* | *272,00* | |
| | PP | | vpusť betonová uliční - průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN | | | | | |
| *39* | *M* | *592238R03* | *vpusť betonová uliční - průb. dílec se zápachovou uzávěrkou TBV-Q 50/65 SZ PVC* | *kus* | *1,000* | *1 767,00* | *1 767,00* | |
| | PP | | vpusť betonová uliční - průb. dílec se zápachovou uzávěrkou TBV-Q 50/65 SZ PVC | | | | | |
| *40* | *M* | *592238R04* | *vpusť betonová uliční dno s kalištěm vysokým TBV-Q 50/49 KV* | *kus* | *1,000* | *544,00* | *544,00* | |
| | PP | | vpusť betonová uliční dno s kalištěm vysokým TBV-Q 50/49 KV | | | | | |
| *41* | *M* | *592238R05* | *vpusť betonová uliční - vtoková mříž D400 čtvercová s rámem* | *kus* | *1,000* | *2 187,00* | *2 187,00* | |
| | PP | | vpusť betonová uliční - vtoková mříž D400 čtvercová s rámem | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 129 612,90 | |
| 42 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 75,000 | 201,00 | 15 075,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm | | | | | |
| *43* | *M* | *592185630* | *krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm* | *kus* | *152,000* | *51,00* | *7 752,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajník silniční 50 x 25 x 10 ABK 50/25/10 | | | | | |
| 44 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 292,100 | 229,00 | 66 890,90 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | | | | | |
| *45* | *M* | *592174750* | *obrubník silniční ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm* | *kus* | *295,000* | *83,00* | *24 485,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční rozměr 100 x 15 x 15 ABO 100/15/15 II šedý N | | | | | |
| 46 | K | 919120R01 | Zalití spáry asfaltem | m | 3,250 | 110,00 | 357,50 | |
| | PP | | Zalití spáry asfaltem | | | | | |
| | VV | | "Napojení na stáv. komunikaci :" 3,25 | | 3,250 | | | |
| 47 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 350,500 | 42,00 | 14 721,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | | | | | |
| 48 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 3,250 | 102,00 | 331,50 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 164,37 | |
| 49 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,779 | 210,00 | 163,59 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | VV | | "na skládku investora bez poplatku :" 0,779 | | 0,779 | | | |
| 50 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 0,779 | 1,00 | 0,78 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 28 669,73 | |
| 51 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 144,069 | 199,00 | 28 669,73 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-02 - SO-02 Kanalizace
Soupis:

## 19.02-02.1 - 02.1 Soupis prací

KSO: 827 21 11
Místo: Šakvice

CC-CZ: 22231
Datum: 14.01.2019

Zadavatel:
Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 69002 Břeclav
IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **403 954,79**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 403 954,79 | 21,00% | 84 830,51 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v CZK **488 785,30**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-02 - SO-02 Kanalizace
Soupis:
**19.02-02.1 - 02.1 Soupis prací**

Místo: Šakvice
Datum: 14.01.2019
Zadavatel: Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhot
Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **403 954,79** |
| | 403 954,79 |
| HSV - HSV | 244 835,33 |
| 1 - Zemní práce | 4 118,00 |
| 2 - Zakládání | 10 863,84 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 143 710,65 |
| 8 - Trubní vedení | 426,97 |
| 998 - Přesun hmot | |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-02 - SO-02 Kanalizace
Soupis:
**19.02-02.1 - 02.1 Soupis prací**

Místo: Šakvice
Datum: 14.01.2019
Zadavatel: Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhot
Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **403 954,79** |
| | 403 954,79 |
| HSV - HSV | 244 835,33 |
| 1 - Zemní práce | 4 118,00 |
| 2 - Zakládání | 10 863,84 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 143 710,65 |
| 8 - Trubní vedení | 426,97 |
| 998 - Přesun hmot | |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-02 - SO-02 Kanalizace
Soupis:
## 19.02-02.1 - 02.1 Soupis prací

Místo: Šakvice
Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 690(
Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **403 954,79** | |
| | D | HSV | HSV | | | | 403 954,79 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 244 835,33 | |
| 1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 21,600 | 68,00 | 1 468,80 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | | | | | |
| | VV | | 80,0*0,9*0,3 | | 21,600 | | | |
| 2 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 204,500 | 165,00 | 33 742,50 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | | | | | |
| | VV | | " kanalizace :" 214*0,9-21,6 | | 171,000 | | | |
| | VV | | " roz. pro šachty :" (1,5*0,5*2*3,0)*2 | | 9,000 | | | |
| | VV | | " vývody :" 14,0*0,7*2,5 | | 24,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 204,500 | | | |
| 3 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 61,350 | 1,00 | 61,35 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | | | | | |
| | VV | | 204,50*0,3 | | 61,350 | | | |
| 4 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 498,000 | 92,00 | 45 816,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m | | | | | |
| | VV | | " kanalizace :" 214,0*2 | | 428,000 | | | |
| | VV | | " vývody :" 70,0 | | 70,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 498,000 | | | |
| 5 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 498,000 | 46,00 | 22 908,00 | CS ÚRS 2015 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m | | | | | |
| 6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 24,500 | 46,00 | 1 127,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | | | | | |
| | VV | | " vývody :" 14,0*0,7*2,5 | | 24,500 | | | |
| 7 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 180,000 | 18,00 | 3 240,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | | | | | |
| | VV | | " kanalizace :" 214*0,9-21,6 | | 171,000 | | | |
| | VV | | " roz. pro šachty :" (1,5*0,5*2*3,0)*2 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 180,000 | | | |
| 8 | K | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 204,500 | 101,00 | 20 654,50 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | | | | | |
| 9 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 204,500 | 15,00 | 3 067,50 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky | | | | | |
| | VV | | "skládka OÚ bez poplatku :" 204,5 | | 204,500 | | | |
| 10 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 168,280 | 101,00 | 16 996,28 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| | VV | | " štěrkodrtí - kanalizace :" 126,1 | | 126,100 | | | |
| | VV | | " ornicí - kanalizace :" 21,6 | | 21,600 | | | |
| | VV | | " hutnitelnou zeminou - vývody :" 20,58 | | 20,580 | | | |
| | VV | | Součet | | 168,280 | | | |
| *11* | *M* | *583441971* | *štěrkodrť frakce 0-63* | *t* | *277,420* | *229,00* | *63 529,18* | |
| | PP | | Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 štěrkodrť frakce 0-63 | | | | | |
| | VV | | 126,1*2,2 | | 277,420 | | | |
| *12* | *M* | *5833730R1* | *Hutnitelná zemina pro zásypy - pořízení + dovoz* | *m3* | *20,580* | *412,00* | *8 478,96* | |
| | PP | | Hutnitelná zemina pro zásypy - pořízení + dovoz | | | | | |
| 13 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28,824 | 320,00 | 9 223,68 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | | | | | |
| | VV | | " kanalizace :" 71,9*0,9*0,4 | | 25,884 | | | |
| | VV | | " vývody :" 14,0*0,7*0,3 | | 2,940 | | | |
| | VV | | Součet | | 28,824 | | | |
| *14* | *M* | *583313451* | *kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4* | *t* | *63,413* | *229,00* | *14 521,58* | |
| | PP | | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 | | | | | |
| | VV | | 28,824*2,2 | | 63,413 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 2 | Zakládání | | | | | |
| 15 | K | 215900R01 | Zkouška hutnění zásypů | | | | 4 118,00 | |
| | PP | | Zkouška hutnění zásypů | kus | 1,000 | 4 118,00 | 4 118,00 | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 16 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | | | | 10 863,84 | |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 7,451 | 1 136,00 | 8 464,34 | CS ÚRS 2015 02 |
| | VV | | " kanalizace :" 71,9*0,9*0,1 | | 6,471 | | | |
| | VV | | " vývody :" 14,0*0,7*0,1 | | 0,980 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,451 | | | |
| 17 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | | | | | |
| | PP | | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 3,000 | 170,00 | 510,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| *18* | *M* | *592243200* | *prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm* | *kus* | *1,000* | *206,00* | *206,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 | | | | | |
| *19* | *M* | *592243230* | *prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm* | *kus* | *1,000* | *257,00* | *257,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 | | | | | |
| *20* | *M* | *592243241* | *prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 12 x 12 cm* | *kus* | *1,000* | *288,00* | *288,00* | |
| | PP | | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 12 x 12 cm | | | | | |
| 21 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | | | | | |
| | PP | | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0,450 | 2 530,00 | 1 138,50 | CS ÚRS 2015 02 |
| | VV | | " podkl. beton šachet :" 1,5*1,5*0,1*2 | | 0,450 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 22 | K | 871350410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 | | | | 143 710,65 | |
| | PP | | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200 | m | 14,000 | 37,00 | 518,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| *23* | *M* | *286147180* | *trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 5m* | *kus* | *1,000* | *2 284,00* | *2 284,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 5 m | | | | | |
| *24* | *M* | *286147170* | *trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 3m* | *kus* | *3,000* | *1 162,00* | *3 486,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 3 m | | | | | |
| 25 | K | 871370410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 | | | | | |
| | PP | | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300 | m | 71,900 | 55,00 | 3 954,50 | CS ÚRS 2015 02 |
| *26* | *M* | *286147291* | *trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm* | *m* | *73,338* | *933,00* | *68 424,35* | |
| | PP | | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm | | | | | |
| | VV | | 71,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 73,338 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | K | 877310410 | Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 8,000 | 72,00 | 576,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150 | | | | | |
| *28* | *M* | *286147540* | *koleno 30st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB* | *kus* | *4,000* | *824,00* | *3 296,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP kolena URB 30st. URB 160 mm | | | | | |
| *29* | *M* | *286147580* | *koleno 45st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB* | *kus* | *4,000* | *824,00* | *3 296,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP kolena URB 45st. URB 160 mm | | | | | |
| 30 | K | 877310440 | Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 4,000 | 64,00 | 256,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 150 | | | | | |
| | VV | | " záslepky potrubí vývodů :" 4 | | 4,000 | | | |
| *31* | *M* | *286147810* | *záslepka URM 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB* | *kus* | *4,000* | *197,00* | *788,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP záslepka URM EN 13476 160 mm | | | | | |
| 32 | K | 877370420 | Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | kus | 5,000 | 171,00 | 855,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 300 | | | | | |
| | VV | | " vývody :" 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | " napojení vpustí :" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | | |
| *33* | *M* | *286147720* | *odbočka 45st. UREA/KG (UR) 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB* | *kus* | *5,000* | *1 629,00* | *8 145,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP odbočka UREA/UR dle EN 13476 45st. UREA/KG (UR) 315/160 mm | | | | | |
| 34 | K | 877490R02 | Napojení PP potrubí DN 300 mm do stěny stávající šachty navrtáním vč. vložky | kus | 1,000 | 4 575,00 | 4 575,00 | |
| | PP | | Napojení PP potrubí DN 300 mm do stěny stávající šachty navrtáním vč. vložky | | | | | |
| 35 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 14,000 | 25,00 | 350,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | | | | | |
| | VV | | " kanalizační vývody :" 14,0 | | 14,000 | | | |
| 36 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 71,900 | 32,00 | 2 300,80 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | | | | | |
| 37 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 3,000 | 1 706,00 | 5 118,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | | | | | |
| *38* | *M* | *592243050* | *skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm* | *kus* | *1,000* | *739,00* | *739,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12 | | | | | |
| *39* | *M* | *592243070* | *skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm* | *kus* | *2,000* | *1 792,00* | *3 584,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/100 D 100 x 100 x 12 | | | | | |
| 40 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2,000 | 1 835,00 | 3 670,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | | | | | |
| *41* | *M* | *592243120* | *konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm* | *kus* | *2,000* | *1 370,00* | *2 740,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58 | | | | | |
| 42 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových | kus | 2,000 | 2 809,00 | 5 618,00 | CS ÚRS 2015 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PP | | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových | | | | | |
| *43* | *M* | *592243380* | *dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm* | *kus* | *2,000* | *5 993,00* | *11 986,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/80 V max.50 100 / 80 x 50 | | | | | |
| *44* | *M* | *592243480* | *těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000* | *kus* | *5,000* | *219,00* | *1 095,00* | *CS ÚRS 2015 02* |
| | PP | | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | | | | | |
| 45 | K | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 2,000 | 722,00 | 1 444,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg | | | | | |
| *46* | *M* | *552434422* | *poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN600 bez odvětrání s rámem* | *kus* | *2,000* | *2 306,00* | *4 612,00* | |
| | PP | | poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN600 bez odvětrání s rámem | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 426,97 | |
| 47 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 9,282 | 46,00 | 426,97 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-03 - SO-03 Vodovod
Soupis:

## 19.02-03.1 - 03.1 Soupis prací

KSO: 827 13 11
Místo: Šakvice

CC-CZ: 22221
Datum: 14.01.2019

Zadavatel:
Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 69002 Břeclav

IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **221 174,95**

| DPH | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| | základní | 221 174,95 | 21,00% | 46 446,74 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v CZK **267 621,69**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-03 - SO-03 Vodovod
Soupis:
**19.02-03.1 - 03.1 Soupis prací**

Místo: Šakvice

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Uchazeč:

Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhot

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **221 174,95** |
| HSV - HSV | 221 174,95 |
| 8 - Trubní vedení | 221 174,95 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-03 - SO-03 Vodovod
Soupis:
**19.02-03.1 - 03.1 Soupis prací**

Místo: Šakvice
Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 690(
Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **221 174,95** | |
| | D | HSV | HSV | | | | 221 174,95 | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 221 174,95 | |
| 1 | K | 871000R01 | SO.03 Vodovod - viz příloha | kpl | 1,000 | 221 174,95 | 221 174,95 | |
| | PP | | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 90 x 4,3 mm | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-04 - 04 - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

## 19.02-04.1 - 04.1 - VRN - soupis prací

KSO:
Místo: Šakvice

CC-CZ:
Datum: 14.01.2019

Zadavatel:
Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 69002 Břeclav
IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **124 500,00**

| DPH | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| | základní | 124 500,00 | 21,00% | 26 145,00 |
| | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v CZK **150 645,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-04 - 04 - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
**19.02-04.1 - 04.1 - VRN - soupis prací**

Místo: Šakvice
Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhot
Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **124 500,00** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 124 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 41 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 70 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 13 500,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Šakvice - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou
Objekt:
19.02-04 - 04 - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
**19.02-04.1 - 04.1 - VRN - soupis prací**

Místo: Šakvice
Datum: 14.01.2019
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: Ing. J. Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 690(

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **124 500,00** | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 124 500,00 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 41 000,00 | |
| 1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | ... | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | | | | | |
| | VV | | " vytýčení inženýrských sítí :" 1 | | 1,000 | | | |
| 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | ... | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | | | | | |
| | VV | | "geodetické vytýčení stavby :" 1 | | 1,000 | | | |
| 3 | K | 012303001 | Geodetické práce po výstavbě | ... | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | PP | | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | | | | | |
| | VV | | " geodetické zaměření dokončené stavby, geom. plán :" 1 | | 1,000 | | | |
| 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | 21 000,00 | 21 000,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | | | | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 70 000,00 | |
| 5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | | | | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 13 500,00 | |
| 6 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | ... | 3,000 | 4 500,00 | 13 500,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| | PP | | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | " statická zkouška na komunikaci :" 3 | | 3,000 | | | |

[redacted] VZ  List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby  2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAKZASKOLKOU

**Stavba:** **ŠAKVICE - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou, SO-03 Vodovod**

KSO: 827 13
Místo: Šakvice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2222
Datum: 10. 1. 2019
CZ-CPA: 42.2

**Zadavatel:**
Obec Šakvice
IČ:
DIČ:

**Uchazeč:**
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

**Projektant:**
Projekce inženýrských sítí s.r.o.
IČ:
DIČ:

**Poznámka:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **221 174,95** |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 221 174,95 | 46 446,74 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | v | CZK | **267 621,69** |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAKZASKOLKOU

**Stavba:** **ŠAKVICE - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou, SO-03 Vodovod**

Místo: Šakvice
Datum: 10. 1. 2019
Zadavatel: Obec Šakvice
Uchazeč:
Projektant: Projekce inženýrských sítí s.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **221 174,95** | **267 621,69** | |
| SO-03 | VODOVOD | 221 174,95 | 267 621,69 | STA |

>> skryté sloupce <<

## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ŠAKVICE - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou, SO-03 Vodovod
Objekt:

## SO-03 - VODOVOD

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 827 13 | CC-CZ: | 2222 |
| Místo: | Šakvice | Datum: | 10. 1. 2019 |
| CZ-CPV: | 45000000-7 | CZ-CPA: | 42.21.12 |

Zadavatel:
Obec Šakvice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Projekce inženýrských sítí s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **221 174,95**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 221 174,95 | 21,00% | 46 446,74 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** v CZK **267 621,69**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ŠAKVICE - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou, SO-03 Vodovod
Objekt:
**SO-03 - VODOVOD**

Místo: Šakvice
Datum: 10. 1. 2019

Zadavatel: Obec Šakvice
Projektant: Projekce inženýrských sítí s.r.o.
Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **221 174,95** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 211 566,95 |
| 1 - Zemní práce | 114 990,40 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 10 639,50 |
| 5 - Komunikace | 4 459,83 |
| 8 - Trubní vedení | 71 421,76 |
| 998 - Přesun hmot | 10 055,46 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 9 608,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 9 608,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ŠAKVICE - prodloužení IS a komunikace v ulici Za školkou, SO-03 Vodovod
Objekt:
**SO-03 - VODOVOD**

Místo: Šakvice
Datum: 10. 1. 2019

Zadavatel: Obec Šakvice
Uchazeč:
Projektant: Projekce inženýrských sítí s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **221 174,95** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 211 566,95 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 114 990,40 | |
| 1 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí DN do 200 | m | 4,000 | 339,00 | 1 356,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 4*1,00 | | 4,000 | | | |
| 2 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 14,400 | 275,00 | 3 960,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 4*1,80*1,00*2,00 | | 14,400 | | | |
| 3 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 115,270 | 165,00 | 19 019,55 | CS ÚRS |
| | VV | | "viz. kubaturová listy" 115,27 | | 115,270 | | | |
| 4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 230,540 | 2,00 | 461,08 | CS ÚRS |
| | VV | | "viz.kubaturové listy" 230,54 | | 230,540 | | | |
| 5 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 230,540 | 2,00 | 461,08 | CS ÚRS |
| | VV | | 230,54 | | 230,540 | | | |
| 6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 115,270 | 46,00 | 5 302,42 | CS ÚRS |
| | VV | | 115,27 | | 115,270 | | | |
| 7 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 115,270 | 101,00 | 11 642,27 | CS ÚRS |
| | VV | | 115,270 | | 115,270 | | | |
| 8 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 115,270 | 27,00 | 3 112,29 | CS ÚRS |
| | VV | | 115,27 | | 115,270 | | | |
| 9 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 115,270 | 24,00 | 2 766,48 | CS ÚRS |
| | VV | | 115,27 | | 115,270 | | | |
| 10 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 78,030 | 101,00 | 7 881,03 | CS ÚRS |
| | VV | | 115,27-7,60-29,64 | | 78,030 | | | |
| *11* | *M* | *583312000* | *kamenivo těžené zásypový materiál* | *t* | *156,060* | *229,00* | *35 737,74* | CS ÚRS |
| | VV | | 78,03*2,00 | | 156,060 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 29,640 | 320,00 | [illegible] | [illegible] |
| | VV | | 76,00*1,00*0,39 | | 29,640 | | | |
| *13* | *M* | *583313450* | *kamenivo těžené drobné frakce* | *t* | *59,280* | *229,00* | *13 575,12* | CS ÚRS |
| | VV | | 29,64*2,00 | | 59,280 | | | |
| 14 | K | PC3 POPLATEK | Poplatek za uložení zeminy na skládku | t | 230,540 | 1,00 | 230,54 | Vlastní |
| | VV | | 115,27*2,00 | | 230,540 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 10 639,50 | |
| 15 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7,600 | 1 136,00 | 8 633,60 | CS ÚRS |
| | VV | | 76,00*1,00*0,10 | | 7,600 | | | |
| 16 | K | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,400 | 2 434,01 | 973,60 | CS ÚRS |
| | VV | | 0,08*2+0,02*4+0,04*2+0,04*2 | | 0,400 | | | |
| 17 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2,460 | 393,00 | 966,78 | CS ÚRS |
| | VV | | 0,55*2+0,13*4+0,15*2+0,27*2 | | 2,460 | | | |
| 18 | K | 452361111 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216 | t | 0,003 | 21 840,00 | 65,52 | CS ÚRS |
| | VV | | (0,66*2+0,800*2)*0,001 | | 0,003 | | | |
| | D | 5 | Komunikace | | | | 4 459,83 | |
| 19 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 2,600 | 793,00 | 2 061,80 | CS ÚRS |
| | VV | | 1,00*2+0,30*2 | | 2,600 | | | |
| *20* | *M* | *583801200* | *kostka dlažební drobná* | *t* | *0,728* | *3 294,00* | *2 398,03* | CS ÚRS |
| | VV | | 2,60*0,10*2,80 | | 0,728 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 71 421,76 | |
| 21 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub tlakových DN 80 | kus | 1,000 | 3 203,00 | 3 203,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 22 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2,000 | 364,00 | 728,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| 23 | K | 871241111 | Montáž potrubí z trubek tlakových z PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 76,000 | 41,00 | 3 116,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 76,00 | | 76,000 | | | |
| 24 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 2,000 | 705,00 | 1 410,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| 25 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2,000 | 320,00 | 640,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| 26 | K | 891247911 | Demontáž hydrantů podzemních DN 80 a šoupátek | kus | 2,000 | 458,00 | 916,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| 27 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | m | 76,000 | 19,00 | 1 444,00 | CS ÚRS |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 76,00 | | 76,000 | | | |
| 28 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 76,000 | 92,00 | 6 992,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 76,00 | | 76,000 | | | |
| 29 | K | 892372111 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách | kus | 2,000 | 6 821,00 | 13 642,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| 30 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 477,00 | 954,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| 31 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 864,00 | 1 728,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| 32 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 1,000 | 253,00 | 253,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 33 | M | *mat1* | *Potrubí PVC prof.90x4,3mm* | *m* | *77,520* | *113,00* | *8 759,76* | Vlastní |
| | VV | | 76,00*1,02 | | 77,520 | | | |
| 34 | M | *mat5* | *PPN 80* | *kus* | *1,000* | *1 363,00* | *1 363,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 35 | M | *mat12* | *ANPL 80/80* | *kus* | *1,000* | *979,00* | *979,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 36 | M | *mat14* | *FNPL 80* | | *1,000* | *422,00* | *422,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 37 | M | *mat17* | *Šoupátko vodárenské DN80* | *kus* | *1,000* | *2 428,00* | *2 428,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 38 | M | *mat18* | *Zemní souprava teleskopická* | *kus* | *1,000* | *920,00* | *920,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 39 | M | *mat19* | *Poklop šoupátkový* | *kus* | *1,000* | *732,00* | *732,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 40 | M | *mat20* | *Hydrant podzemní DN80* | | *1,000* | *7 787,00* | *7 787,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 41 | M | *mat21* | *Poklop hydrantový oválný* | *kus* | *1,000* | *1 491,00* | *1 491,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 42 | M | *mat22* | *Orientační tabulka* | *kus* | *1,000* | *304,00* | *304,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 43 | M | *mat23* | *Orientační sloupek* | *kus* | *1,000* | *1 098,00* | *1 098,00* | Vlastní |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 44 | M | *mat24* | *Fólie výstražná š=30cm* | *m* | *76,000* | *10,00* | *760,00* | Vlastní |
| | VV | | 76,00 | | 76,000 | | | |
| 45 | M | *mat25* | *Signalizační vodič CYY 6mm2* | *m* | *80,000* | *31,00* | *2 480,00* | Vlastní |
| | VV | | 80,00 | | 80,000 | | | |
| 46 | M | *mat26* | *Spojovací materiál - sada* | *sada* | *6,000* | *412,00* | *2 472,00* | Vlastní |
| | VV | | 6 | | 6,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | PC1 | Neměřitelné práce na propojení potrubí | hod | 16,000 | 275,00 | 4 400,00 | Vlastní |
| | VV | | 2*8,00 | | 16,000 | | | |
| | | | | | | | 10 055,46 | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | |
| 48 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 218,597 | 46,00 | 10 055,46 | CS ÚRS |
| | | | | | | | 9 608,00 | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| | | | | | | | 9 608,00 | |
| | D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| 49 | K | 043194000a | Ostatní zkoušky-zkouška signalizačního vodiče vodovodu | ks | 1,000 | 4 118,00 | 4 118,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 50 | K | 043194000b | Ostatní zkoušky-revize hydrantů | ks | 1,000 | 915,00 | 915,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 51 | K | 043194000c | Ostatní zkoušky - vodovod- bakteriologický rozbor | ks | 1,000 | 4 575,00 | 4 575,00 | CS ÚRS |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |