Smlouva o dílo (dále SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Poříčany
Sídlo:	Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ:	00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
b)	smluvních:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce
c)	TDI	Ing. Ladislav Němeček, LN Consult s.r.o.

Telefon :	+420 775 763 801
E-mail :	hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení:	94-216151/0710 vedený u Česká národní banka

Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.
Sídlo:	Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Statutární orgán:	Jaroslav Adamec, jednatel společnosti
IČ:	06184502
DIČ:	CZ06184502

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Jaroslav Adamec, jednatel
b)	smluvních:	Mgr. David Adamec, jednatel

Telefon:	776 299 851
E-mail:	j.adamec@ce-da.cz
Bankovní spojení:	FIO banka a.s., 2701244162/2010

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem **Výstavba chodníků podél silnic III. třídy – ul. Kounická a V Průhonu, Poříčany** v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo").
Projektová dokumentace vypracovaná společností Ateliér M.A.A,T., s.r.o., Ing. Jakub Šepepla, Převrátilská 330, 390 01 Tábor včetně výkazů výměr je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Předmětem plnění této smlouvy je výstavba chodníků podél silnic III. třídy v ul. Kounická a V Průhonu v Poříčanech a realizace souvisejících dopravně bezpečnostních opatření, vč. sjezdů, parkovacích míst, přechodů pro chodce, veřejného osvětlení a dopravního značení. Zhotovitel zajistí DIO vč. povolení.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**" nebo „**smlouva**") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla aj. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a stavebního povolení. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení díla: **8. 7. 2019**

2. Termín ukončení a předání díla:
   a) ul. Kounická: **do 27. 8. 2019**
   b) ul. V Průhonu: **31. 10. 2019 – realizace proběhne v návaznosti na přeložku nadzemního vedení NN spol. ČEZ Distribuce**

3. Zhotovitel se zavazuje v uvedeném termínu předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Místem plnění veřejné zakázky je k.ú. Poříčany, ul. Českobrodská.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
3 738 229,80 Kč	**785 028,26 Kč**	**4 523 258,06 Kč**

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
3. Cena může být měněna pouze v případě:
   - změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
   - bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
   - vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce nemusí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
   - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Dílo bude hrazeno zadavatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně uchazečem dle skutečně provedených činností a na základě zadavatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností. Doba splatnosti daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných subdodavatelů a technického

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni subdodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit subdodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, může zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 150.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a subdodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací stavebním povolením a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),
a to zejména:
- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- geometrické zaměření skutečně provedeného díla
- dokumentaci skutečného provedení stavby – 3x v tištěné a elektronické podobě.

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
   - za prodlení při nezahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 10 000,- Kč za každý započatý den;
   - za prodlení s včasným plněním milníků stanovených harmonogramem této smlouvy 5.000,- Kč za každý započatý den
   - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

10. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): o uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 8/4/2 19 ze dne 15. 5. 2019, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „**Výstavba chodníků podél silnic III. třídy – ul. Kounická a V Průhonu, Poříčan**".

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD
Příloha č. 3 - Časový harmonogram
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy)
Příloha č. 5 - Seznam subdodavatelů

V Poříčanech, dne 8. 7. 2019

OBEC POŘÍČANY

.....
za objednatele:
Mgr. Hana Teršová,
starostka obce

Ve Velkém Oseku, dne 8. 7. 2019

CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

.....
za zhotovitele:
Jaroslav Adamec
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

190805_3 **Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany**

lavatel	**Obec Poříčany** **Lipová 235** **28914 Poříčany**	IČO: **00239666** DIČ:
otovitel:	**CE-DA servis s.r.o.** **V Zahradách 856** **28151 Velký Osek**	IČO: **06184502** DIČ: **CZ06184502**

ypracoval:

ozpis ceny			Celkem
ISV			3 195 156,23
PSV			144 721,80
MON			82 631,77
Vedlejší náklady			70 000,00
Ostatní náklady			245 720,00
Celkem			**3 738 229,80**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**3 738 229,80** CZK
Základní DPH	**21** %	**785 028,26** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**4 523 258,06 CZK**

v Poříčanech dne **26.04.2019**

OBEC POŘÍČANY 8.7.2019

CE-DA servis s.r.o. Prokopa Holého 586 281 51 Velký Osek IČ: 06184502 DIČ: CZ06184502

Za zhotovitele ⟷ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO101, SC	**Chodník v ulici Kounická včetně podé**	**0**	**985 418**	**206 938**	**1 192 356**	**26**
01	stavební práce	0	985 418	206 938	1 192 356	26
SO102	**Chodník v ulici V Průhonu**	**0**	**1 815 125**	**381 176**	**2 196 301**	**49**
01	stavební práce	0	1 815 125	381 176	2 196 301	49
SO104	**Ostrůvek na silnici III/3308**	**0**	**372 301**	**78 183**	**450 485**	**10**
01	stavební práce	0	372 301	78 183	450 485	10
SO401, SC	**Veřejné osvětlení v ulici Kounická, V P**	**0**	**249 665**	**52 430**	**302 095**	**7**
1	Elektromontáže	0	249 665	52 430	302 095	7
VRN+ON	**Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**	**0**	**315 720**	**66 301**	**382 021**	**8**
01	ON + VRN	0	315 720	66 301	382 021	8
Celkem za stavbu		0	3 738 230	785 028	4 523 258	100

Popis rozpočtu: 01 - stavební práce
O možnosti využití vybouraných konstrukcí pro další použití na stavbě nebo pro potřeby zadavatele bude rozhodnuto při vlastní realizaci podla stavu konkrétních konstrukcí a materiálů.
Pro žulové kostky demontované ze zastávky autobusu je ve výměrách předpoklad dalšího použití zadavatelem. Hmotnost kostek není započtena do demoličních sutí.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 847,41	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			164 564,93	4
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			344 368,68	9
181	Sadové úpravy	HSV			101 990,02	3
212	Drenáže	HSV			129 546,75	3
27	Základy	HSV			10 464,19	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			463 918,63	12
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			172 017,43	5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 321 517,96	35
8	Trubní vedení	HSV			58 225,00	2
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			86 398,93	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			94 093,70	3
S	Přesuny sutí	HSV			158 427,94	4
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	PSV			1 590,00	0
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			32 544,12	1
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV			26 235,00	1
745	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			4 579,20	0
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			49 457,48	1
748	Revize vyhrazených technických zařízení	PSV			30 316,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			82 631,77	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			77 774,66	2
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			245 720,00	7
Cena celkem					3 738 229,80	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	VRN+ON	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	ON + VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**70 000,00**		
1	5004	Zřízení a zabezpečení staveniště : oplocení staveniště - dodávka, montáž, údržba a demontáž	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
2	50105	Zrušení a likvidace zařízení staveniště s uvedením použitých ploch nebo zařízení do původního stavu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
3	50511 R	Geodetické práce - vytýčení linií chodníků a ostatních zpevněných ploch	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**245 720,00**		
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	145 220,00	145 220,00		RTS 19/ I
		Náklady dle návrhu dočasného dopravního značení - výkres č. 1 - Dopravně inženýrská opatření.						
		Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		Přechodné dopravní značení musí být umístěno na sloupkách s červenými a bílými pruhy. Všechny přechodné dopravní značky musí být v reflexní úpravě třídy 1 (viz TP 65).						
		Předpokládaný obsah nabídky :						
		Projednání a vyřízení žádosti na DI						
		provizorní značení v rozsahu dle výkresu č. 1 pro :						
		SO 101 na dobu 60 dní - zábrany Z2 2 kusy / proviz.doprav.značky 8 ks / blikač 3 ks						
		SO 102 na dobu 30 dní - semaforová souprava vč. montáž, servis, doprava						
		SO 102 na dobu 120 dní - proviz.doprav. značky 29 ks / směrové desky Z4 29 ks / blikač 3 ks						
		Fakturace dle skutečnosti.						
5	9592T	Zajištění vytýčení inženýrských sítí	celek	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		(tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi vč. jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a vč.jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům						
		předpokládá se vytýčení :						
		kabely NN ČEZ						
		plynovodní potrubí						
		kabely NN Cetin a metalické vedení cetin						
		podzem.vedení SŽDC						
		vodovod a kanalizace VAK						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	VRN+ON	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	ON + VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	005231051T	Zajištění všech požadavků DOSS, stanovených zejména stavebním povolením	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		DOSS - dotčené orgány státní správy, samosprávy, majitelů a správců inž.sítí						
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00		RTS 19/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
8	00512251Z	Ochrana stávající ponechané zeleně a dřevin během výstavby, případně uvedení do původního stavu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné (nejsou-li součástí jednotlivých stavebních objektů).						
10	50113	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů vč. dokladů o likvidaci odpadu.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
11	50114	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
	Celkem					**315 720,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO101, SO103	Chodník v ulici Kounická včetně podélných parkovacích stání
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**47 103,10**		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	43,40000	45,00	1 953,00	822-1	RTS 19/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
2	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	59,20000	30,00	1 776,00	822-1	RTS 19/ I
		podklad dlažby : 43,4		43,40000				
		štěrkový povrch : 15,8		15,80000				
3	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	35,10000	45,00	1 579,50	822-1	RTS 19/ I
		pod bet.plochy, pod asfalt : 10,2+24,9		35,10000				
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	41,00000	150,00	6 150,00	822-1	RTS 19/ I
		stávající plochy : 24,9		24,90000				
		odbourání asf.pásu po odřezání pro napojení k obrubníku : 161*0,1		**16,10000**				
5	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	10,20000	123,00	1 254,60	822-1	RTS 19/ I
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	80,00000	83,00	6 640,00	822-1	RTS 19/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		7+15+18+27+13		80,00000				
7	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,02000	2 250,00	2 295,00	801-3	RTS 19/ I
		betonové povrchy stávající : 10,2*0,1		1,02000				
8	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	161,00000	95,00	15 295,00		RTS 19/ I
		90+71		161,00000				
9	110110001R00	Sonda pro vyhledání inž.sítí - výkop	kus	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
10	110110101R00	Sonda pro vyhledání inž.sítí - zához	kus	16,00000	135,00	2 160,00		Vlastní
Díl: 12		**Odkopávky a prokopávky**				**123 264,17**		
11	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	43,37100	325,00	14 095,58	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO101, SO103	Chodník v ulici Kounická včetně podélných parkovacích stání
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
		započteno 30% objemu výkopku : 144,57*0,3		43,37100				
12	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	144,57000	97,00	14 023,29	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 - pro konstrukci nové komunikace a parkovacího stání						
		pro chodníky : 0,2*390		78,00000				
		pro park.stání : 0,42*158,5		66,57000				
13	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	144,57000	25,00	3 614,25	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3						
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	11,28000	695,00	7 839,60	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		prohloubení pro drenáže : 0,3*0,4*(50+44)		11,28000				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	155,85000	180,00	28 053,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		144,57+11,28		155,85000				
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	155,85000	12,00	1 870,20	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
17	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	155,85000	35,00	5 454,75	800-1	RTS 19/ I
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3						
18	167101103R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4	m3	155,85000	15,00	2 337,75	800-1	RTS 19/ I
		Složení výkopku z hor.1-4						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO101, SO103	Chodník v ulici Kounická včetně podélných parkovacích stání
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	155,85000	295,00	45 975,75	800-1	RTS 19/ I
Díl: 181		**Sadové úpravy**				**33 867,00**		
20	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	185,00000	10,60	1 961,00	823-1	RTS 19/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
21	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	185,00000	31,80	5 883,00	800-1	RTS 19/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
22	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	185,00000	21,20	3 922,00	823-1	RTS 19/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		Výměra bude upřesněna zaměřením dle skutečnosti !						
23	183101115R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	4,00000	424,00	1 696,00	823-1	RTS 19/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
24	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	185,00000	3,18	588,30	823-1	RTS 19/ I
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,						
25	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	185,00000	2,12	392,20	823-1	RTS 19/ I
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,						
26	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	185,00000	5,30	980,50	823-1	RTS 19/ I
27	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	37,00000	318,00	11 766,00	SPCM	RTS 19/ I
		cena pořízení a dopravy						
		185*0,2		37,00000				
28	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	0,55500	381,98	212,00	SPCM	RTS 19/ I
		185*0,003		0,55500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO101, SO103	Chodník v ulici Kounická včetně podélných parkovacích stání
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	61,79056	104,64	6 466,00	823-1	RTS 19/ I
Díl: 212		**Drenáže**				**43 580,00**		
30	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	11,64000	550,00	6 402,00	800-2	RTS 19/ I
		Lože a obsyp trativodu ze štěrkopísku tříděného fr. 8 - 16 mm obalené v geotextili						
		0,4*0,3*(50+44+1,5*2)		11,64000				
31	212531111RK7	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	11,64000	950,00	11 058,00	800-2	RTS 19/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm - horní vrstva, prům.tl.300 mm						
		0,4*0,3*(50+44+1,5*2)		11,64000				
32	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	97,00000	55,00	5 335,00	827-1	RTS 19/ I
		Montáž ohebné drenážní trubky do rýhy DN 100,bez lože						
		50÷44+1,5*2		97,00000				
33	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	147,00000	22,00	3 234,00	800-2	RTS 19/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		1,5*(50+45+1,5*2)		147,00000				
34	212 01	Napojení drenáže na uliční vpusť	kpl	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
35	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	100,00000	97,00	9 700,00	SPCM	RTS 19/ I
36	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	161,70000	30,00	4 851,00	SPCM	RTS 19/ I
		147*1,1		161,70000				
Díl: 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**140 236,00**		
37	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	158,50000	125,00	19 812,50	822-1	RTS 19/ I
		podklad - parkovací plochy : 158,5		158,50000				
38	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	390,00000	168,00	65 520,00	822-1	RTS 19/ I
		podkladní vrstvy - chodníky : 390		390,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO101, SO103	Chodník v ulici Kounická včetně podélných parkovacích stání
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	16,10000	625,00	10 062,50	822-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		Asfaltový beton.ACP 16, tl. 70 mm						
		doplnění spáry mezi obrubník a stávající asf.povrch : 161*0,1		16,10000				
40	567122113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	158,50000	231,00	36 613,50	822-1	RTS 19/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		podklad - parkovací plochy : 158,5		158,50000				
41	215901101R5	Zhutnění pláně	m2	548,50000	15,00	8 227,50		Vlastní
		chodníky : 390		390,00000				
		parkovací plochy : 158,5		158,50000				
Díl: 57		**Kryty štěrkových a živičných komunikací**				**9 988,50**		
42	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	9,50000	32,00	304,00	822-1	RTS 19/ I
		Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí						
		0,1*95		9,50000				
43	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	9,50000	28,00	266,00	822-1	RTS 19/ I
		Spojovací živičný postřik z kationaktivní emulze PS 0,4 kg/m2 po vyštěpení						
44	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	16,10000	585,00	9 418,50	822-1	RTS 19/ I
		Beton asfalt. ACO 11+ pro obrusné vrstvy ,do 3 m, tl.40 mm						
		doplnění spáry mezi obrubník a stávající asf.povrch : 161*0,1		16,10000				
Díl: 59		**Dlažby a předlažby komunikací**				**471 506,45**		
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	530,00000	225,00	119 250,00	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 40 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.						
		375+155		530,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO101, SO103	Chodník v ulici Kounická včetně podélných parkovacích stání
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	917762111R30	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 30/37 XF4	m	258,40000	275,00	71 060,00		Vlastní
		obrubník 12 cm nad terén : 60,7+7,0+7,2+92,4+4,7		172,00000				
		obrubník zapuštěný : 13,5+19,2+13,5+26,2 + 3,0+3,2+2,3+2,6+2,9		86,40000				
47	917862111R30	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 30/37 FX4	m	240,70000	275,00	66 192,50		Vlastní
		chodníkový obrubník : 86,5+15,5+4,5*2+18,2+52,0+27,5+7,8+9,8+3,4+3,0+8,0		240,70000				
48	917862111ROB	Osazení stojat. obrubníků s opěrou, lože z betonu, příplatek za osazení obrubníků do oblouku	m	82,00000	55,00	4 510,00		Vlastní
		R 1,0 : 1,5*17		25,50000				
		R 8,0 : 13,0+1,5*2+3,0		19,00000				
		R 6,0 : 15,5		15,50000				
		chodníková obruba : 1,5+3,0*2+4,0+1,5+4,5*2		22,00000				
49	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	117,60000	135,00	15 876,00	SPCM	RTS 19/ I
		(172-25,5-19-15,5)*1,05		117,60000				
50	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	90,72000	115,00	10 432,80	SPCM	RTS 19/ I
		obrubník zapuštěný : (13,5+19,2+13,5+26,2 + 3,0+3,2+2,3+2,6+2,9)*1,05		90,72000				
51	59217495R1-8	Obrubník silniční obloukový	kus	81,90000	335,00	27 436,50		Vlastní
		(25,5+19+15,5)*1,3*1,05		81,90000				
52	59217510R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; barva šedá	kus	229,63500	90,00	20 667,15	SPCM	RTS 19/ I
		chodníkový obrubník : (86,5+15,5+4,5*2+18,2+52,0+27,5+7,8+9,8+3,4+3,0+8,0-22)*1,05		229,63500				
53	592175122R	obrubník parkový oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 780,0 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; barva šedá	kus	30,00000	275,00	8 250,00	SPCM	RTS 19/ I
54	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	18,90000	495,00	9 355,50	SPCM	RTS 19/ I
		18*1,05		18,90000				
55	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	548,50000	216,00	118 476,00	SPCM	RTS 19/ I
		chodníky : 390		390,00000				
		parkovací plochy : 158,5		158,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO101, SO103	Chodník v ulici Kounická včetně podélných parkovacích stání
R:	01	stavební práce

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		**Trubní vedení**				**19 500,00**		
56	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00	827-1	RTS 19/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
57	55340375R	rám s mříží uliční vpusti; prohnutá; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000	3 250,00	6 500,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 91		**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**11 936,66**		
58	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	530,00	530,00	822-1	RTS 19/ I
		Osazení nových sloupků dopr.značky vč.beton. základu (zalití a dodání)						
59	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000	159,00	159,00	822-1	RTS 19/ I
60	915712112RT1	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	14,95000	445,20	6 655,74	822-1	RTS 19/ I
		vodící pás : 7,2+7,75		14,95000				
61	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	12,60000	148,40	1 869,84	822-1	RTS 19/ I
		3*7*0,6		12,60000				
62	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	12,60000	53,00	667,80	822-1	RTS 19/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
63	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	1 100,28	1 100,28	SPCM	RTS 19/ I
64	404459500R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	1,00000	413,40	413,40		Vlastní
		sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm ke značce vč. kotvení						
65	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm	kus	1,00000	15,90	15,90	SPCM	RTS 19/ I
		víčko pr. 60 na sloupek k dopravní značce						
66	40450111R	příslušenství k dopr.značení patka čtyřkotevní	kus	1,00000	524,70	524,70	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**34 225,51**		
67	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	622,28192	55,00	34 225,51	822-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO101, SO103	Chodník v ulici Kounická včetně podélných parkovacích stání
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**50 210,65**		
68	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	61,90820	38,00	2 352,51	832-1	RTS 19/ I
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot						
69	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	61,90820	90,00	5 571,74	801-3	RTS 19/ I
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
70	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	557,17380	9,00	5 014,56	801-3	RTS 19/ I
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 9 (celkem do 10 km)						
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	61,90820	175,00	10 833,94	801-3	RTS 19/ I
		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	52,93151	385,00	20 378,63	801-3	RTS 19/ I
73	979990112RA0	suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	8,97669	675,00	6 059,27		Vlastní
Celkem						**985 418,04**		

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO401, SO402	Veřejné osvětlení v ulici Kounická, V Průhonu
R:	1	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**11 847,41**		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	3,38000	10,60	35,83	800-1	RTS 19/ I
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,38000	583,00	1 970,54	800-1	RTS 19/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,38000	583,00	1 970,54	800-1	RTS 19/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	22,50000	349,80	7 870,50	800-1	RTS 19/ I
Díl: 27		**Základy**				**10 464,19**		
5	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	3,38000	2 756,00	9 315,28	801-1	RTS 19/ I
6	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	8,53450	134,62	1 148,91	822-1	RTS 19/ I
		a letišť s krytem živičným nebo betonovým						
Díl: 740		**Elektromontáže - zkoušky a revize**				**1 590,00**		
7	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00		URS
Díl: 743		**Elektromontáže - hrubá montáž**				**32 544,12**		
8	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru	m	225,00000	66,78	15 025,50	M21	RTS 19/ I
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
9	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	225,00000	26,50	5 962,50		RTS 19/ I
10	230191027R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm	m	16,00000	26,50	424,00		RTS 19/ I
11	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	225,00000	6,36	1 431,00		RTS 19/ I
12	3457114621R	trubka kabelová chránička tuhá, hrdlovaná; hladká; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 35,4 mm; teplot.rozsah -30 až 60 °C; mat. PVC-U; délka l = 4 m	kus	62,00000	101,76	6 309,12	SPCM	RTS 19/ I
13	3457114681R	trubka kabelová chránička tuhá, hrdlovaná; hladká; vnější pr.= 160,0 mm; vnitřní pr.= 153,6 mm; teplot.rozsah -30 až 60 °C; mat. PVC-U; délka l = 4 m	kus	5,00000	678,40	3 392,00	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO401, SO402	Veřejné osvětlení v ulici Kounická, V Průhonu
R:	1	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 744		**Elektromontáže - rozvody vodičů měděných**				**26 235,00**		
14	210810013RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	225,00000	116,60	26 235,00	M21	RTS 19/ I
		Montáž kabelů měděných do I kV bez ukončení, uložených volně, sk. 1						
Díl: 745		**Elektromontáže - soubory pro vodiče**				**4 579,20**		
15	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	60,00000	21,20	1 272,00	M21	RTS 19/ I
16	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	136,00000	21,20	2 883,20	M21	RTS 19/ I
17	210100012R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 240 mm2	kus	20,00000	21,20	424,00	M21	RTS 19/ I
Díl: 748		**Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**				**49 457,48**		
18	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	4,00000	328,60	1 314,40	M21	RTS 19/ I
19	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	4,00000	6 414,06	25 656,24	M21	RTS 19/ I
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.						
20	220261111R00	Výložník jednoduchý	kus	4,00000	1 187,20	4 748,80		RTS 19/ I
21	Pol__2500/10	Dodávka a montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,00000	890,40	5 342,40		Vlastní
22	Pol__2500/11	Dodávka a montáž drobného materiálu (svorky, stahováky, šrouby atd.)	sada	6,00000	973,08	5 838,48		Vlastní
23	Pol__2500/01	Výložník pro přechody pro chodce dl. 250 cm	kus	2,00000	2 091,38	4 182,76		Vlastní
24	Pol__2500/02	Stožárový výložník dl. 100 cm	kus	2,00000	1 187,20	2 374,40		Vlastní
Díl: 748		**Revize vyhrazených technických zařízení**				**30 316,00**		
25	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm	m	10,00000	1 908,00	19 080,00	800-1	RTS 19/ I
		Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.						
26	210192102R00	Montáž rozvodnice pro síť veřejného osvětlení, bez zapojení	kus	6,00000	530,00	3 180,00	M21	RTS 19/ I
27	Pol__0019	Revize, seřízení a uvedení do provozu VO	kpl	1,00000	6 890,00	6 890,00		Vlastní
28	Pol__2500/50	Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě nebo rozvaděči	kpl	2,00000	583,00	1 166,00		Vlastní
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**82 631,77**		
29	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,22000	1 431,00	314,82		RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO401, SO402	Veřejné osvětlení v ulici Kounická, V Průhonu
R:	1	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	460050602R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ručně	m3	6,00000	583,00	3 498,00		RTS 19/ I
		6*1,0*1,0*1,0		6,00000				
31	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	6,00000	159,00	954,00		RTS 19/ I
32	460200263R00	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	m	225,00000	233,20	52 470,00		RTS 19/ I
33	460300001RT1	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru, záhrn rýh a úprava terénu	m3	67,50000	159,00	10 732,50		RTS 19/ I
		225*0,5*0,6		67,50000				
34	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	67,50000	21,20	1 431,00		RTS 19/ I
35	460300202RT4	Protlačení otvoru strojně do D150 mm, sypké stěny, chránička ocel.102/8	m	10,00000	424,00	4 240,00		RTS 19/ I
36	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	225,00000	29,68	6 678,00		RTS 19/ I
37	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	22,50000	92,22	2 074,95		RTS 19/ I
38	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	22,50000	10,60	238,50		RTS 19/ I
	Celkem					**249 665,17**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**78 686,83**		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	268,80000	45,00	12 096,00	822-1	RTS 19/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
2	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	9,90000	47,00	465,30	822-1	RTS 19/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		stávající autobus.zastávka : 5,5*1,8		9,90000				
3	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	136,75000	25,00	3 418,75	822-1	RTS 19/ I
		odstranění původního štěrkového krytu zpevněné plochy : 136,75		136,75000				
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	332,30000	30,00	9 969,00	822-1	RTS 19/ I
		podkladní vrstva pod dlažbou, betonem : 7,3+58+267		332,30000				
5	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	58,40000	150,00	8 760,00	822-1	RTS 19/ I
6	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	7,30000	123,00	897,90	822-1	RTS 19/ I
7	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	25,00000	83,00	2 075,00	822-1	RTS 19/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		3+4+8+10		25,00000				
8	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,83950	2 250,00	1 888,88	801-3	RTS 19/ I
		7,3*0,115		0,83950				
9	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	143,50000	95,00	13 632,50		RTS 19/ I
		24,5+15,5+7,5+17,5+5,2+18,3+10,0+13,0+7*2+18		143,50000				
10	460030091RT2	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých, obrubníky do suti	m	51,70000	55,00	2 843,50		RTS 19/ I
		bet. pražce : 22*2,35		51,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	460030092RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých, s očištěním a uložením na hromady	m	110,00000	125,00	13 750,00		RTS 19/ I
		s předpokladem převzetí a odvozu zadavatelem						
		betonové : 8+10		18,00000				
		kamenné : 45+47		92,00000				
12	110110001R00	Sonda pro vyhledání inž.sítí - výkop	kus	14,00000	500,00	7 000,00		Vlastní
13	110110101R00	Sonda pro vyhledání inž.sítí - zához	kus	14,00000	135,00	1 890,00		Vlastní
Díl: 12		**Odkopávky a prokopávky**				**185 351,88**		
14	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	61,48500	325,00	19 982,63	800-1	RTS 19/ I
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
		započteno 30% objemu výkopku : 204,95*0,3		61,48500				
15	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	204,95000	97,00	19 880,15	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 - pro podkladní konstrukce zpevněných ploch						
		chodníky : 479*0,25		119,75000				
		sjezdy : 158*0,3		47,40000				
		asfalt.komunikace : 108*0,35		37,80000				
16	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	204,95000	25,00	5 123,75	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3						
17	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	24,60000	695,00	17 097,00	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		prohloubení pro drenáže : 0,3*0,4*(205)		24,60000				
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	229,55000	180,00	41 319,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	229,55000	12,00	2 754,60	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
20	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	229,55000	35,00	8 034,25	800-1	RTS 19/ I
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3						
21	167101103R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4	m3	229,55000	15,00	3 443,25	800-1	RTS 19/ I
		Složení výkopku z hor.1-4						
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	229,55000	295,00	67 717,25	800-1	RTS 19/ I
Díl: 181		**Sadové úpravy**				**68 123,02**		
23	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	379,00000	10,60	4 017,40	823-1	RTS 19/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
24	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	379,00000	31,80	12 052,20	800-1	RTS 19/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		6,9+32,8+8,2+6,5+24,3+20,7+25,5+36,0+22,0+15,8+4,7+5,1+2,7+2,6+10,5+40,0+4,5*2+12,3+15 ,0+5,0+39,0+7,7+22,2+4,5		379,00000				
25	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	379,00000	21,20	8 034,80	823-1	RTS 19/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Výměra bude upřesněna zaměřením dle skutečnosti !						
26	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	379,00000	3,18	1 205,22	823-1	RTS 19/ I
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,						
27	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	379,00000	2,12	803,48	823-1	RTS 19/ I
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	379,00000	5,30	2 008,70	823-1	RTS 19/ I
29	10364200OR	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	56,85000	313,25	17 808,00		Vlastní
		cena pořízení a dopravy						
		379*0,15		56,85000				
30	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	11,37000	106,00	1 205,22	SPCM	RTS 19/ I
		379*0,03		11,37000				
31	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	99,07917	211,83	20 988,00	823-1	RTS 19/ I
Díl: 212		**Drenáže**				**85 966,75**		
32	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	24,60000	550,00	13 530,00	800-2	RTS 19/ I
		Lože a obsyp trativodu ze štěrkopísku tříděného fr. 8 - 16 mm obalené v geotextili						
		0,4*0,3*205		24,60000				
33	212531111RK7	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	24,60000	950,00	23 370,00	800-2	RTS 19/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm - horní vrstva, prům.tl.300 mm						
		0,4*0,3*205		24,60000				
34	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	205,00000	55,00	11 275,00	827-1	RTS 19/ I
		Montáž ohebné drenážní trubky do rýhy DN 100,bez lože						
		87+44+39+35		205,00000				
35	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	307,50000	22,00	6 765,00	800-2	RTS 19/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		1,5*205		307,50000				
36	28611223A	trubka HDPE drenážní flexibilní d 100 mm	m	215,25000	97,00	20 879,25		Vlastní
		trubka HDPE drenážní flexibilní d 100 mm						
		205*1,05		215,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	338,25000	30,00	10 147,50	SPCM	RTS 19/ I
		205*1,5*1,1		338,25000				
Díl: 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**270 382,63**		
38	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	158,00000	118,00	18 644,00	822-1	RTS 19/ I
		dlážděné sjezdy : 158		158,00000				
39	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	587,00000	168,00	98 616,00	822-1	RTS 19/ I
		chodník + asfalty : 479+108		587,00000				
40	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	129,52500	625,00	80 953,13	822-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		Asfaltový beton.ACP 16, tl. 70 mm						
		podklad nových ploch asf.komunikací : 108		108,00000				
		doplnění spár mezi novým obrubníkem a stávající komunikací : 143,5*0,15		21,52500				
41	567122113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	266,00000	231,00	61 446,00	822-1	RTS 19/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		108+158		266,00000				
42	215901101R5	Zhutnění pláně	m2	714,90000	15,00	10 723,50		Vlastní
		chodníky : 26+38,9+20+44,5+22,5+18,5+21,5+19+10,2+10,9+40+19,7+18+6,2+84,5+18,5+37,5		456,40000				
		sjezdy : 13,5+15+13+12+15+14,5*2+12,5*2+13+15		150,50000				
		asf.komunikace : 41+67		108,00000				
Díl: 57		**Kryty štěrkových a živičných komunikací**				**81 952,13**		
43	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	103,00000	32,00	3 296,00	822-1	RTS 19/ I
		Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí						
44	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	103,00000	28,00	2 884,00	822-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Spojovací živičný postřik z kationaktivní emulze PS 0,4 kg/m2 po vyštěpení						
45	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	129,52500	585,00	75 772,13	822-1	RTS 19/ I
		Beton asfalt. ACO 11+ pro obrusné vrstvy ,do 3 m, tl.40 mm						
		podklad nových ploch asf.komunikací : 108		108,00000				
		doplnění spár mezi novým obrubníkem a stávající komunikací : 143,5*0,15		21,52500				
Díl: 59		**Dlažby a předlažby komunikací**				**765 579,01**		
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	606,90000	225,00	136 552,50	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 40 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.						
		chodníky : 26+38,9+20+44,5+22,5+18,5+21,5+19+10,2+10,9+40+19,7+18+6,2+84,5+18,5+37,5		456,40000				
		sjezdy : 13,5+15+13+12+15+14,5*2+12,5*2+13+15		150,50000				
47	917862111R30	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 30/37 FX4	m	262,75000	275,00	72 256,25		Vlastní
		3,5+0,5*2+26,8+0,5*2+3,3+5,25+6,0+6,2+4,1+2,5*2+0,5+2,5*2+0,5*2+2,5*3+0,5+8,0+3,0*4+0,5*2+4,5*2+2,0*2+2,5*6+0,5*4+13+4+3*2+0,5*2		151,65000				
		obrubník zapuštěný : 2,0+6,5+1,5*4+6,5+1,75*2+2,1*2+1,5*4+2,1+6,5+6,0+6,5+3,0+8,5+2,1*4+1,5*4+6,0*4+2,2+3,2		111,10000				
48	917862111R30	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 30/37 FX4	m	643,80000	275,00	177 045,00		Vlastní
		chodníkový obrubník : 63,5+61+3+3,4+4+70,5+5,5+30,4+49,5+3,3+3,0+4,0+21+12,2+39,3+10,9+27,5+3,4+3,4+13,8+15,2+51,9+16+45,2+23,9+59		643,80000				
49	917862111ROB	Osazení stojat. obrubníků s opěrou, lože z betonu, příplatek za osazení obrubníků do oblouku	m	127,90000	55,00	7 034,50		Vlastní
		64,8+40,5		105,30000				
		chodníkové obruby : 22,6		22,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	917882111R30	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 30/37 XF4, včetně obrub. přechodového CSB HK 1003/400/H25-310	m	13,00000	2 950,00	38 350,00		Vlastní
51	917932101R00	Osazení betonové přídlažby do drtě tl. 4 cm	m	13,00000	235,00	3 055,00		Vlastní
		vyznačení bezpečnostního odstupu - nástupiště : 13,0		13,00000				
52	592162116.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; bílá	kus	26,00000	70,00	1 820,00	SPCM	RTS 19/ I
53	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	159,23250	135,00	21 496,39	SPCM	RTS 19/ I
		151,65*1,05		159,23250				
54	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	116,65500	115,00	13 415,33	SPCM	RTS 19/ I
		111,1*1,05		116,65500				
55	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	91,35000	335,00	30 602,25	SPCM	RTS 19/ I
		87*1,05		91,35000				
56	59217495R1-8	Obrubník silniční obloukový	kus	143,73450	335,00	48 151,06		Vlastní
		(64,8+40,5)*1,3*1,05		143,73450				
57	59217510R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; barva šedá	kus	652,26000	90,00	58 703,40	SPCM	RTS 19/ I
		(643,8-22,6)*1,05		652,26000				
58	592175122R	obrubník parkový oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 780,0 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; barva šedá	kus	30,00000	275,00	8 250,00	SPCM	RTS 19/ I
59	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	40,15200	495,00	19 875,24	SPCM	RTS 19/ I
		chodníky : (0,4*(2,2+1,8+2,3+3+9,7+2+3,7)+1,7+1,9+2,3+1,9*3+2,2)*1,05		24,86400				
		sjezdy : 0,4*(16,7+19,7)*1,05		15,28800				
60	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	597,09300	216,00	128 972,09	SPCM	RTS 19/ I
		chodníky : (26+38,9+20+44,5+22,5+18,5+21,5+19+10,2+10,9+40+19,7+18+6,2+84,5+18,5+37,5)*1,05		479,22000				
		sjezdy : (13,5+15+13+12+15+14,5*2+12,5*2+13+15)*1,05		158,02500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet dlažba reliefní : -24,864-15,288		-40,15200				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**22 600,00**		
61	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00	827-1	RTS 19/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
62	96 801	Odstranění stávající uliční vpusti, zaslepení v napojení na řad, likvidace, hutněná výplň jámy	kpl	2,00000	1 550,00	3 100,00		Vlastní
63	55340375R	rám s mříží uliční vpusti; prohnutá; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000	3 250,00	6 500,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 91		**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**43 130,79**		
64	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	103,42600	250,00	25 856,50	801-1	RTS 19/ I
		viz.vrstva oblázků podél plotů :		53,75000				
		0,5*(14+25,2+10,4)+0,6*(10,4+11,5+4,8+3,7)+0,4*10,8+0,45*(8,4+5,8)						
		0,42*(11,2+11,0)+0,43*6,6+0,51*(10,2+4,2+0,5)+0,59*38,5+0,6*12		49,67600				
65	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	5,00000	530,00	2 650,00	822-1	RTS 19/ I
		Osazení nových sloupků dopr.značky vč.beton. základu (zalití a dodání)						
66	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	5,00000	159,00	795,00	822-1	RTS 19/ I
		nové dopravní značky : 4		4,00000				
		stávající demontovaná značka - Zastávka autobusu : 1		1,00000				
67	915712112RT1	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	7,50000	418,70	3 140,25	822-1	RTS 19/ I
68	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	9,00000	148,40	1 335,60	822-1	RTS 19/ I
		přechodový pás - V7a : 5*3*0,6		9,00000				
69	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	9,00000	53,00	477,00	822-1	RTS 19/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	91 10	Dopravní značka - Zastávka autobusu - použita značka stávající, demontovaná - montáž	kus	1,00000	318,00	318,00		Vlastní
71	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	793,94	1 587,88	SPCM	RTS 19/ I
72	40445200R	značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní tř.1; záruka 7 let	kus	2,00000	1 100,28	2 200,56	SPCM	RTS 19/ I
73	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	5,00000	413,40	2 067,00	SPCM	RTS 19/ I
		sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm ke značce vč. kotvení						
74	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm	kus	5,00000	15,90	79,50	SPCM	RTS 19/ I
		víčko pr. 60 na sloupek k dopravní značce						
75	40450111R	příslušenství k dopr.značení patka čtyřkotevní	kus	5,00000	524,70	2 623,50	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**54 924,21**		
76	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	998,62196	55,00	54 924,21	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: S		**Přesuny sutí**				**158 427,94**		
77	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	206,01813	38,00	7 828,69	832-1	RTS 19/ I
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot						
78	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	206,01813	90,00	18 541,63	801-3	RTS 19/ I
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
79	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 854,16317	9,00	16 687,47	801-3	RTS 19/ I
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 9 (celkem do 10 km)						
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	206,01813	175,00	36 053,17	801-3	RTS 19/ I
		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	206,01813	385,00	79 316,98	801-3	RTS 19/ I
		Poplatek za skládku stavební suti:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO102	Chodník v ulici V Průhonu
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**1 815 125,19**		

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO104	Ostrůvek na silnici III/3308
R:	01	stavební práce

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**38 775,00**		
1	113107330R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	22,00000	60,00	1 320,00	822-1	RTS 19/ I
2	113151117R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 80 mm	m2	110,60000	275,00	30 415,00	822-1	RTS 19/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
3	460030073RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2	m2	22,00000	150,00	3 300,00		RTS 19/ I
		plocha pro ostrůvek : 22		22,00000				
4	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	26,00000	95,00	2 470,00		RTS 19/ I
		13,0+13,0		26,00000				
5	110110001R00	Sonda pro vyhledání inž.sítí - výkop	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
6	110110101R00	Sonda pro vyhledání inž.sítí - zához	kus	2,00000	135,00	270,00		Vlastní
Díl: 12		**Odkopávky a prokopávky**				**35 752,63**		
7	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	22,12500	175,00	3 871,88	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		v zeleném pásu : 45*0,45		20,25000				
		prohloubení pro ostrůvek : 12,5*0,15		1,87500				
8	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	22,12500	25,00	553,13	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3						
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	19,44000	695,00	13 510,80	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		prohloubení pro osazení chráničky vodovodu, odkrytí potrubí : 27*0,8*0,9		19,44000				
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	19,44000	35,00	680,40	800-1	RTS 19/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO104	Ostrůvek na silnici III/3308
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,60500	180,00	5 148,90	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		22,125+19,44-12,96		28,60500				
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	28,60500	12,00	343,26	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,60500	35,00	1 001,18	800-1	RTS 19/ I
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3						
14	167101103R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4	m3	28,60500	15,00	429,08	800-1	RTS 19/ I
		Složení výkopku z hor.1-4						
15	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	12,96000	137,00	1 775,52	800-1	RTS 19/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		27*0,8*0,6		12,96000				
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	28,60500	295,00	8 438,48	800-1	RTS 19/ I
Díl: 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**53 300,00**		
17	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	65,00000	157,00	10 205,00	822-1	RTS 19/ I
		12,5+7,5+45		65,00000				
18	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	47,70000	625,00	29 812,50	822-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		Asfaltový beton.ACP 16, tl. 70 mm						
		doplnění v rozšíření, v zatravněném pásu : 45		45,00000				
		doplnění do spáry podél obrubníku ostrůvku : 27*0,1		2,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO104	Ostrůvek na silnici III/3308
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	567122113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	57,50000	231,00	13 282,50	822-1	RTS 19/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		45+12,5		57,50000				
Díl: 57		**Kryty štěrkových a živičných komunikací**				**80 076,80**		
20	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	45,00000	32,00	1 440,00	822-1	RTS 19/ I
		z asfaltu silničního						
21	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	5,40000	32,00	172,80	822-1	RTS 19/ I
		Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí						
		po obvodu ostrůvku, napojení na asf. koberec : 27*0,2		5,40000				
22	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	128,00000	28,00	3 584,00	822-1	RTS 19/ I
23	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	128,00000	585,00	74 880,00	822-1	RTS 19/ I
		Beton asfalt. ACO 11+ pro obrusné vrstvy ,do 3 m, tl.40 mm						
		nová plocha živičného povrchu pásu kolem ostrůvku : 128		128,00000				
Díl: 59		**Dlažby a předlažby komunikací**				**84 432,50**		
24	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	7,50000	550,00	4 125,00	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		zvýšená plocha ostrůvku : 7,5		7,50000				
25	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	12,50000	525,00	6 562,50	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		snížená část ostrůvku : 12,5		12,50000				
26	917461111R30	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 30/37 XF4	m	35,00000	335,00	11 725,00		Vlastní
		obruba zapuštěná : 18		18,00000				
		zvýšená obruba : 17		17,00000				
27	917862111ROB	Osazení stojat. obrubníků s opěrou, lože z betonu, příplatek za osazení obrubníků do oblouku	m	8,00000	75,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO104	Ostrůvek na silnici III/3308
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6*2+2,4*2		8,00000				
28	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	4,80000	2 775,00	13 320,00	SPCM	RTS 19/ I
		(7,5+12,5)/5*1,2		4,80000				
29	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	30,00000	950,00	28 500,00	SPCM	RTS 19/ I
		11+7+12		30,00000				
30	58380373R4	Obrubník kamenný přímý OP6R 15x25 cm, oblouk	m	8,00000	2 450,00	19 600,00		Vlastní
		1,6*2+2,4*2		8,00000				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**16 125,00**		
31	830191035R00	Uložení chráničky ve výkopu - ochrana stávajícího vodovodního potrubí, (předpoklad - dělená chránička, zpevněná obetonováním)	m	25,00000	95,00	2 375,00		Vlastní
32	28614071R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 200,0 mm; vnitřní průměr 184,6 mm; s = 7,70 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	25,00000	550,00	13 750,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 91		**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**31 331,48**		
33	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00	822-1	RTS 19/ I
		Osazení nových sloupků dopr.značky vč.beton. základu (zalití a dodání)						
34	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	4,20000	148,40	623,28	822-1	RTS 19/ I
		značení V13a - 2x : 2*2,1		4,20000				
35	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	4,20000	53,00	222,60	822-1	RTS 19/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
36	91 10	Dopravní reflexní/všesměrový knoflík - oko, dodání a osazení do obruby čela ostrůvku	kus	2,00000	2 809,00	5 618,00		Vlastní
37	91 11	Neprosvětlený pružný maják, C4a + směrovací deska Z4, rozměr: 370x915x370 mm, O290 mm., dodání a osazení	kus	2,00000	9 805,00	19 610,00		Vlastní
38	40445089.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS9-IS11; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	3 339,00	3 339,00	SPCM	RTS 19/ I
39	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	1,00000	826,80	826,80	SPCM	RTS 19/ I
		sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm ke značce vč. kotvení						

Položkový soupis prací a dodávek


S:	190805_3	Výstavba chodníků a dopravně bezpečnostní opatření při komunikacích III. třídy, Poříčany
O:	SO104	Ostrůvek na silnici III/3308
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm	kus	1,00000	31,80	31,80	SPCM	RTS 19/ I
		víčko pr. 60 na sloupek k dopravní značce						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 943,98**		
41	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	89,89054	55,00	4 943,98	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**27 564,01**		
42	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	33,98560	38,00	1 291,45	832-1	RTS 19/ I
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot						
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,98560	90,00	3 058,70	801-3	RTS 19/ I
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	305,87040	9,00	2 752,83	801-3	RTS 19/ I
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 9 (celkem do 10 km)						
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	33,98560	175,00	5 947,48	801-3	RTS 19/ I
		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,05769	385,00	11 187,21	801-3	RTS 19/ I
47	979990112RA0	suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	4,92791	675,00	3 326,34		Vlastní
Celkem						**372 301,40**		

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí


ROK 2018

Allianz

POJISTNÁ SMLOUVA číslo: 503 563 793 - ZMĚNA

Tarif: PP01 Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

CISR1: 20092855
CISR2:
Kód DP:

Pojistitel: **Allianz pojišťovna, a.s.**
IČ: 471 15 971
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815
DIČ: CZ699001236

Pojistník: **CE-DA servis s.r.o.**
IČ: 06184502
V zahradách 855, 281 51 Velký Osek
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 277678

Pojištěný: **CE-DA servis s.r.o.**
IČ: 06184502
V zahradách 855, 281 51 Velký Osek
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 277678

Datum účinnosti změny:	Datum počátku:	Pojistné období:
27.10.2018	10.08.2017	1 rok

Počátek pojištění: Pojištění vzniká dnem počátku pojištění dohodnutým v pojistné smlouvě (čl. 6, odst. 1, písm. a), VPP-P 1/15)

Předmět pojištění:	POJISTNÁ ČÁSTKA / LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ	POJISTNÉ
1. Pojištění budov a vedlejších staveb		
Budovy	nesjednáno	
Vedlejší stavby	nesjednáno	
2. Pojištění věcí movitých	nesjednáno	
3. Pojištění přerušení provozu	nesjednáno	
4. Připojištění k pojištění budov a věcí movitých	nesjednáno	
5. Připojištění skla	nesjednáno	
6. Připojištění elektroniky	nesjednáno	
7. Připojištění strojního zařízení	nesjednáno	
8. Pojištění nákladu	nesjednáno	
9. Pojištění odpovědnosti	viz přílohy	10 667 Kč

Běžné (roční) pojistné:	Frekvence placení:	Splátka pojistného:
10 667 Kč	roční	10 667 Kč
Obchodní sleva:	20%	
Sleva za dohodnutou minimální dobu pojištění:	10%	

Poznámka: Pojistně technická data k jednotlivým předmětům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojištěného majetku a pojistného pro všechna sjednaná místa pojištění.

Obecná ustanovení:

Prohlášení pojistníka:
Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:
• přiloženým pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/15, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/15, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/15, Doplňkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/15)
• záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky.
Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečím uvedeným v této smlouvě. V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného, potvrzuje pojistník, že má zájem na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.
Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.
Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamlčel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.
Zpracování osobních údajů fyzických osob pojistitelem a jeho smluvními zpracovateli se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednání a plnění této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.
Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.
Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.
Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.

Bankovní spojení:	UniCredit Bank	Číslo účtu: 2727/2700	Variabilní symbol:	503 563 793
			Konstantní symbol:	3 558

V Praze 26.10.2018

CE-DA servis

CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

Podpis a razítko pojistníka

Podpis a razítko pojistitele
Martin Frič / 731652725

Allianz

Pojištění odpovědnosti

Předmět pojištění:	Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku

Pojištěná činnost:	Kód sazby:
Předmět podnikání v rozsahu doložky DOP 010	999 99

Limit pojistného plnění : 10 000 000 Kč
Spoluúčast : 10 000 Kč

I. Základní pojištění odpovědnosti

Činnost:	Jednotka :	Počet jednotek :
Předmět podnikání v rozsahu doložky DOP 010	obchodní obrat (v tis. Kč)	5 000
	Základní pojistné :	7 605 Kč

II. Rozšíření pojištění odpovědnosti

Předmět rozšíření :	Spoluúčast:	Limit pojistného plnění :	Pojistné :
Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních (čl.15, ZPP-OP 1/15)	10 000 Kč	1 000 000 Kč	3 062 Kč
	Rozšíření celkem :		3 062 Kč

Základní pojistné krytí zahrnuje:	Limit pojistného plnění:	
Škoda způsobená na pronajaté nemovitosti (dle čl. 9, odst. 2, ZPP-OP 1/15)	10 000 000 Kč	
Jiná újma na jmění (čl. 16, ZPP-OP 1/15)	10 000 000 Kč	
Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění (dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP 1/15)	1 000 000 Kč	
Škoda způsobená na převzaté věci (dle čl.9, odst. 8, ZPP-OP 1/15)	1 000 000 Kč	
Škoda způsobená na věcech zaměstnanců (dle čl. 9, odst. 5, ZPP-OP 1/15)	1 000 000 Kč	max. 10.000,- Kč / 1 zaměstnance
Škoda způsobená na věci užívané movité (čl. 13, ZPP-OP 1/15)	1 000 000 Kč	
Škoda na odložené věci a vnesené věci (čl. 14, ZPP-OP 1/15)	1 000 000 Kč	

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti	10 667 Kč

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Výstavba chodníků podél silnic III. třídy – ul. Kounická a V Průhonu, Poříčany

Uchazeč: **CE-DA servis s.r.o.**

Zastoupený: **Jaroslav Adamec, tel: 776 229 851**

Adresa: **V Zahradách 855, 281 51 Velký Osek**

IČO: **06184502**

1. Rejstřík subdodavatelů

V rámci realizace veřejné zakázky bude uchazeč realizovat prostřednictvím níže uvedených subdodavatelů níže uvedené plnění. Uchazeč je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož realizaci hodlá provádět prostřednictvím subdodavatelů. Uchazeč je povinen jednotlivé plnění označit pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí o jaké plnění se jedná a dostatečně určitě identifikovat subdodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže.

V případě změny subdodavatele v rámci plnění veřejné zakázky, je uchazeč povinen o této skutečnosti informovat zadavatele.

Poř. č.	Specifikace plnění	Identifikace subdodavatele (jméno / název, místo podnikání / sídlo, IČ, telefonní a emailové spojení)
1	Montáž a dodání svislého a vodorovného dopravního značení	SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČ: 24218537, tel.: 603 475 007, e-mail: info@sedoz.cz
2	Montáž osvětlení přechodu	Raisa spol, s.r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín, IČ: 43005071 tel.: 311 240 080, e-mail: info@raisa.cz
3	Sadové úpravy	Radek Mašín, Radim 346, 281 03 Radim, IČ: 01306880, tel.: 737 194 724, e-mail: masin.radek@seznam.cz

Ve Velkém Oseku dne 25.4.2019

CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

Jaroslav Adamec
jednatel společnosti