OBJEDNATEL

SMLOUVA O DÍLO Č. 37-55

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Stavební úpravy pavilonu a ZŠ Vlčnov“

Objednatel:	**Obec Vlčnov**
Sídlo:	Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov
IČ:	00 291 561
Zastoupený:	Jiřím Matušíkem – starostou obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1543058369/0800

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	**PaPP, spol. s r.o.**
Sídlo:	Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	00207608
DIČ:	CZ00207608
Zastoupený:	Milanem Vaďurou, jednatelem
Bankovní spojení:	SBERBANK CZ a.s. Zlín
Číslo účtu:	4080003727/6800
Tel:	572 551 360-1
E-mail:	pappuh@pappuh.cz

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 269
dále jen zhotovitel na straně druhé

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „**Stavební úpravy pavilonu a ZŠ Vlčnov** dle projektové dokumentace „„**STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV“** zpracované spol. K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o, Zlín, Lesní čtvrť III 3726, PSČ 76001, IČ: 25338765, datum zpracování 05/2019 a soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

(1) ***Realizací stavby*** se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:
- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
- čistění veřejných komunikací
- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
- zaměření a zakreslení skutečného stavu (2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS
- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD)

Elektronicky podepsal(a)
Eva Knotová
Datum: 2019.07.31

- provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutnící zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele
- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby

(2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.

(3) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn. Po odsouhlasení výkazu výměr provede zhotovitel ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.

(4) Po odsouhlasení změn rozsahu předmětu plnění díla, dle odstavce 4, článku III. uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Práce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

(5) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s ČSN, EN a smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

(7) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Termín zahájení prací: 08.07.2019
Termín dokončení prací: 31.08.2019

(2) **Místem plnění je:** **Obec Vlčnov**

III. Cena díla

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

(2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2019**

Cena díla bez DPH	**933 171**
DPH 21 %	**195 966**
Cena celkem vč. DPH	**1 129 137**

(3) Změna (překročení, snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

(4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v této smlouvě.

(5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

IV. Platební a fakturační podmínky

(1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla: Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.

(2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.

(3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.

(2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.

(3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.

(5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.

(6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.

(7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.

(8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.

(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.

(3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

(4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.

(5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.

(6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

(7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.

(8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.

(2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

(3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.

(4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.

(5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.

(2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.

(3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

(4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.

(5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.

(6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.

(7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

(1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby:

a) Práce HSV a PSV **60 měsíců**

b) Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

(2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

(4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

(1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**.

(2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu.

(4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % za každý den prodlení**.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

(1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.

(2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny

XIII. Závěrečná ustanovení

(1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Milan Vaďura

b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Milan Vaďura, Jaromír Kolář

c) za objednatele ve věcech smluvních: Jiří Matušík

d) za objednatele ve věcech technických: Jiří Matušík

(2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

(3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.

(4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých příp. poddodavatelů.

(5) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

(6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

(7) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

(8) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.

(9) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

Přílohy:
1. Položkový rozpočet
2. Pojistná smlouva – doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy

Za objednatele:
Ve Vlčnově dne 8.7.2019

OBEC VLČNOV
Vlčnov 124, PSČ 687 61
tel. 572 675 112,
IČ: 291561 [5]

.....

Jiří Matušík
starosta

Za zhotovitele:
V Uh. Hradišti dne 08.07.2019

PPP spol. s r. o. 05
Za Tratí 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

.....

Milan Vaďura
Jednatel

Doložka podle ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

Schváleno ~~Zastupitelstvem~~ -- **Radou obce Vlčnov**
pod usnesením č. R-152/14/1822 ze dne 8.7.2019
Zveřejněno na úřední desce obce od ..... do .....

Za správnost vyhotovení
Bc. Dušan Mikulec .....podpis

OBEC VLČNOV
Vlčnov 124, PSČ 687 61
tel. 572 675 112,
IČ: 291561 [5]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
	z.č. 37-55	
Objekt:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
Rozpočet:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

Zadavatel		IČO:
		DIČ:
Zhotovitel:	PaPP, spol. s r.o. Za Trati 1154 68601 Uherské Hradiště	IČO: 207608 DIČ: CZ00207608
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			547 671,89
PSV			315 999,03
MON			44 000,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			5 500,00
Celkem			**933 170,92**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	**0,00** CZK
Snížená DPH	15 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**933 170,92** CZK
Základní DPH	21 %	**195 966,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,08** CZK
Cena celkem s DPH		**1 129 137,00 CZK**

v

dne 01.07.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Položky nenavázané na cenovou soustavu (např. D+M,DOD,D, M v čísle položky, Mont., a pod) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			123 936,33	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 047,66	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			139 043,51	15
64	Výplně otvorů	HSV			16 156,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 785,88	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			67 723,82	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			60 061,31	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 515,95	0
725	Zařizovací předměty	PSV			5 275,25	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			61 822,39	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 849,39	4
776	Podlahy povlakové	PSV			101 806,22	11
783	Nátěry	PSV			780,00	0
784	Malby	PSV			103 906,47	11
787	Zasklívání	PSV			2 559,31	0
M21	Elektromontáže	MON			32 000,00	3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			12 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			89 401,43	10
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			5 500,00	1
Cena celkem					933 170,92	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**123 936,33**		**3,19**		**0,00**		
1	342261113RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	102,96390	926,00	95 344,57	0,03	2,66	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu										
		provedení nové příčky mezi učebnami a kabinety 7,765*3,315*4		102,96390								
2	342090431R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 75 kg do 100 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 1 x opláštěné	kus	4,00000	1 652,00	6 608,00	0,02	0,08	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	26,52000	62,00	1 644,24	0,00	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.										
		Kotvení SDK příček 3,315*2*4		26,52000								
4	34209PC01	Zhotovení otvoru v SDK příčce průměru cca 300 mm pro vedení stávajících rozvodů ÚT	soubor	3,00000	185,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Dle TZ : 3		3,00000								
5	59591016R	deska sádrokartonová stavební š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm	m2	-108,11209	59,00	-6 378,61	0,01	-0,96	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		provedení opláštění nové příčky ze strany učeben deskami DIAMANT - odpočet standardu - 7,765*3,315*1,05*4		-108,11210								
6	595910710R	deska sádrokartonová stavební se zvýšenou pevností; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm	m2	108,11209	242,00	26 163,13	0,01	1,38	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		provedení opláštění nové příčky ze strany učeben deskami DIAMANT 7,765*3,315*1,05*4		108,11210								
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**22 047,66**		**0,84**		**0,00**		
7	611455631R00	Omítka rýh ve stropech maltou cementovou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm	m2	6,21200	1 220,00	7 578,64	0,06	0,38	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		(7,765*0,20)*4		6,21200								
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	115,16000	83,50	9 615,86	0,00	0,27	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		napojení starých a nových omítek : (3,315*2+7,765)*2*4		115,16000								
9	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm.	m2	5,30400	915,00	4 853,16	0,04	0,19	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		(3,315*0,20*2)*4		5,30400								
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**139 043,51**		**7,39**		**0,00**		
10	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	4,65900	220,50	1 027,31	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a uhlazením										
		Dorovnání drážky v podlaze po odbourání příček (mimo učebnu 1 a kabinet 1) 7,765*0,20*3		4,65900								
11	632415108RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 8 mm, včetně penetrace	m2	94,26710	460,00	43 362,87	0,01	1,30	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a uhlazením										
		vyrovnávací potěr 4-10 mm (průměr 8 mm)										
		Učebna 1 9,415*7,765		73,10748								
		Kabinet 1 : 2,725*7,765		21,15963								
		[illegible]		[illegible]								
12	632415125RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 25 mm, včetně penetrace	m2	4,65900	812,00	3 783,11	0,05	0,21	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a uhlazením										
		Dorovnání drážky v podlaze po odbourání příček (pozice 2-4) 7,765*0,20*3		4,65900								
13	632415130RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	94,26710	941,00	88 705,34	0,05	5,10	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a uhlazením										
		podkladový samonivelační potěr 10-50 mm (průměr 30 mm)										
		Učebna 1 9,415*7,765		73,10748								
		Kabinet 1 : 2,725*7,765		21,15963								
		[illegible]		[illegible]								
14	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	6,21200	348,50	2 164,88	0,12	0,76	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem.										
		Dorovnání drážkyv podlaze po odbourání příček 7,765*0,20*4		6,21200								
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**16 156,00**		**0,07**		**0,00**		
15	642942213R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	4,00000	432,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		nové příčky 4		4,00000								
16	553310032R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zdění; ústí 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	4,00000	3 607,00	14 428,00	0,02	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		nové příčky 4		4,00000								
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**24 785,88**		**0,29**		**0,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	186,36000	133,00	24 785,88	0,00	0,29	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		pro bourání příček 7,765*1,50*4		46,59000								
		pro úpravu podhledů 7,765*1,50*4		46,59000								
		pro realizaci SDK příček 7,765*1,50*2*4		93,18000								
		[illegible]		[illegible]								
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**67 723,82**		**0,02**		**0,00**		
18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	402,37070	115,50	46 473,82	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		(9,415+0,125*4+0,150*3+2,725*3+9,0*2+9,005+3,435)*(0,30+7,76+0,150)		402,37070								
19	950PC01	D+M ZAKRÝVÁNÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ - ochran před prachem a poškozením, včetně likvidce dle předpisů	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Zakrytí tatulí, umyvadel, dveří, otopných těles, oken a pod.										
20	950PC02	D+M ZAKRÝVÁNÍ PODLAH V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ - ochrana stávajících podlah před poškozením, včetně rozebrání a případné likvidace dle předpisů	soubor	1,00000	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		NETKANÁ TEXTILIE + OSB DESKY KOLEM BOURANÝCH PŘÍČEK										
		V UČEBNÁCH 2-4 A KABINETECH 2-4										
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**60 061,31**		**0,56**		**30,46**		
21	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	87,15880	158,50	13 814,67	0,00	0,06	0,32	27,80	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		Příčky oddělující učebny a kabinety (7,765*3,38-1,20*1,20*2-0,80*1,97)*4		87,15880								
22	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	94,26710	307,50	28 987,13	0,00	0,00	0,01	1,19	801-3	RTS 19/ I
		Učebna 1 9,415*7,765		73,10748								
		Kabinet 1 : 2,725*7,765		21,15963								
		[illegible]		[illegible]								
23	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	11,62000	138,00	1 603,56	0,00	0,00	0,06	0,64	801-3	RTS 19/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		dočistění ryh po odbouraných příčkách - strop 7,765*0,20*4		6,21200								
		dílo - stěny (3,380*0,20*2)*4		5,40800								
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	16,20	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.										
		vstupy ze tříd do kabinetů 4		4,00000								
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,38000	368,50	2 719,53	0,00	0,01	0,08	0,56	801-3	RTS 19/ I
		vstupy ze tříd do kabinetů 0,90*2,05*4		7,38000								
26	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m	m	27,00000	440,50	11 893,50	0,02	0,49	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Podchycení podhledu lamelového - strana u bourané příčky										
		Učebna 1 6,750		6,75000								
		Učebna 2 6,750		6,75000								
		Učebna 3 6,750		6,75000								
		Učebna 4 6,750		6,75000								
		Mezisoučet		27,00000								
27	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,96000	247,00	978,12	0,00	0,00	0,07	0,27	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo.										
		Z BOURANÝCH PŘÍČEK										
		KABINET 1 : 0,90*0,60		0,54000								
		KABINET 2 : 0,90*0,60		0,54000								
		KABINET3 : 0,90*02,60		2,34000								
		KABINET 4 : 0,90*0,60		0,54000								
		Mezisoučet		3,96000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 515,95**		**0,00**		**0,00**		
28	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	12,35553	365,50	4 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**5 275,25**		**0,00**		**0,07**		
29	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	4,00000	753,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		vč. nových sifonu										
		Kabinet 1-4 : 4		4,00000								
30	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyňské sestavě	soubor	4,00000	185,50	742,00	0,00	0,00	0,02	0,07	800-721	RTS 19/ I
		bez výtokových armatur.										
		Kabinet 1-4 : 4		4,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	725PC01	Příplatek za opatrnou demontáž dřezu, včetně ochrany před poškozením a uložením, na místo určené investorem a dovozem zpět pro zpětnou montáž - kompletní provedení	ks	4,00000	376,50	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	52,60000	0,29	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**61 822,39**		**0,00**		**0,52**		
33	766812PC01	Demontáž pracovní desky kuchyňské linky, jejich šetrné uložení a ochrana po dobu stav. úprav, a dovoz pět - kompletní provedení	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,13	0,52		Vlastní
		Kabinet 1-4 : 4		4,00000								
34	766812PC02	Montáž stávající desky kuchyňské linky dl. cca 2,7 m, vč. nového olištování, dotmelení , nových spoj, prostředků a pod - kompletní provedení	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Kabinet 1-4 : 4		4,00000								
35	76682PC03	Demontáž, uložení, ochrana po dobu stavebních úprav a ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŽEBŘÍN včetně nových, spojovacích prostředků - kompletní provedení	ks	2,00000	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Učebna 1 2		2,00000								
36	766PC04	D+M 1/T Dveře vnitřní 800/1970 mm, Levé plné, kompletní provedení	ks	4,00000	9 545,00	38 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		VNITŘNÍ D˙ ĚŘE 800/1970 mm, LEVÉ, PLNÉ - BARVA - ZELENOMODRÁ - ˙ ČETNĚ KOMPLETNIHO KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ (BROUŠENÝ CHROM) ZÁMEK S CYLINDRICKOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU (VE STEJNÉM POVRCHOVÉM PROVEDENÍ JAKO KLIKA) Z KO˙ OVÝCH VNITŘNÍCH ČÁSTÍ S OTVOREM PRO KLÍČ TYPU PZ, KLIKA - KLIKA (BROUŠENÝ CHROM) - VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU (BUK)										
37	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	611,80000	1,05	642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 19/ I
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**39 849,39**		**0,16**		**0,00**		
38	767585114R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů lamelových Montáž doplňků podhledů lamelových úprava lamel pro nepravidelný obklad	m	28,26000	124,00	3 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		úprava podhledu u SDK příčky . (0,315+6,750)*4		28,26000								
39	767584641R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. montáž roštu	m2	28,26000	309,00	8 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		úprava ZAVĚŠENÍ podhledu u SDK příčky (0,315+6,750)*1,0*4		28,26000								
40	767585113R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž doplňků podhledů okrajové lišty	m	28,26000	136,00	3 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		montáž nové lišty u SDK příčky (0,315+6,750)*4		28,26000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	767PC01	Uvolnění stávajících podhledů od stávající zděné příčky - včetně uchycení a ochrany stávajícího, podhledu a likvidace suti dle předpisů - kompletní provedení	m	28,26000	185,00	5 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		uvolnění podhledu u stávající příčky (0,315+6,750)*4		28,26000								
42	553259PC01	PROFIL AL (lišta) 40x40 mm	m	31,79250	439,00	13 956,91	0,01	0,16	0,00	0,00		Vlastní
		montáž nové lišty podhledu u SDK příčky (0,315+6,750)*1,125*4		31,79250								
43	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	352,64950	13,00	4 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**101 806,22**		**0,28**		**0,09**		
44	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	103,68000	12,90	1 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 19/ I
		UČEBNA 1 - komplet (9,415+7,765+0,30+0,60)*2		36,16000								
		KABINET 1 - komplet : (2,70+7,765)*2		20,93000								
		na odstraňovaných příčkách										
		Učebna 2+ Kabinet 2 7,765*2		15,53000								
		Učebna 3+ Kabinet 3 7,765*2		15,53000								
		Učebna 4+ Kabinet 4 7,765*2		15,53000								
		[illegible]		[illegible]								
45	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	103,68000	54,00	5 598,72	0,00	0,01	0,00	0,00	800-775	RTS 19/ I
		UČEBNA 1 - komplet (9,415+7,765+0,30+0,60)*2		36,16000								
		KABINET 1 - komplet : (2,70+7,765)*2		20,93000								
		na nově provedených příčkách										
		Učebna 2 + Kabinet 2 7,765*2		15,53000								
		Učebna 3+ Kabinet 3 7,765*2		15,53000								
		Učebna 4+ Kabinet 4 7,765*2		15,53000								
		[illegible]		[illegible]								
46	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	94,07297	94,30	8 871,08	0,00	0,00	0,00	0,09	800-775	RTS 19/ I
		Učebna 1 9,415*7,765		73,10748								
		Kabinet 1 : 2,70*7,765		20,96550								
		[illegible]		[illegible]								
47	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	94,26710	188,00	17 722,21	0,00	0,03	0,00	0,00	800-775	RTS 19/ I
		Učebna 1 9,415*7,765		73,10748								
		Kabinet 1 : 2,725*7,765		21,15963								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	776981113RV2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 13-15 mm, šířka profilu 46 mm	m	2,40000	714,00	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 19/ I
		vyrovnání stávající a nové podlahy v učebně 1 0.80+1.60		2,40000								
49	776981114RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 40 mm	m	3,20000	347,00	1 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 19/ I
		učebna-kabinet 0,80*4		3,20000								
50	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	314,19224	42,00	13 196,07	0,00	0,01	0,00	0,00	800-775	RTS 19/ I
		3,333 m'/1m2										
		Učebna 1 (9.415*7.765)*3.333		243,66721								
		Kabinet 1 : (2,725*7,765)*3,333		70,52503								
51	776PC02	D+M Penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	94,26710	22,00	2 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem včetně materiálu										
		Učebna 1 9.415*7.765		73,10748								
		Kabinet 1 : 2,725*7,765		21,15963								
52	28410PC01	Podlahovina homogenní, čtverce 608x608x1,7 mm barva světlá, design dle výběru investora, cenová relace 375 Kč/1m2	m2	97,95778	502,00	49 174,81	0,00	0,23	0,00	0,00		Vlastní
		Učebna 1 9.415*7.765		73,10748								
		Kabinet 1 : 2,725*7,765		21,15963								
		Prořezy 4% 92,2671*0,04		3,69068								
53	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 007,98240	1,00	1 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				780,00		0,00		0,00		
54	783PC01	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOMAXIT OCELOVÉ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ v barvě zelenomodré	ks	4,00000	195,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zarubně 800/1970 - 4 ks 4		4,00000								
Díl: 784		Malby				103 906,47		0,56		0,00		
55	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	676,52462	33,00	22 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		stávající stěny										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Učebna 1 (9,415+0,30*2)*3,0+7,665*3,0+1,20*0,315+(9,415+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,4-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		74,02273								
		Kabinet1 : (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 2 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 2 : (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 3 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 3 : (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 4 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 4 : (3,425*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		44,48873								
		Mezisoučet		452,10600								
		Stropy :										
		učebny 6,50*3,50*4+(9,415+9,0*2+9,005)*1,20		134,70400								
		kabinety : 20,97+20,97+20,97+25,75		88,66000								
		Mezisoučet		223,36400								
56	784442001RT1	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	676,52462	39,00	26 384,46	0,00	0,26	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		stávající stěny										
		Učebna 1 (9,415+0,30*2)*3,0+7,665*3,0+1,20*0,315+(9,415+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,4-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		74,02273								
		Kabinet1 (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 2 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 2 (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 3 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 3 (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 4 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 4 : (3,425*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		44,48873								
		Mezisoučet		452,10600								
		Stropy										
		učebny 6,50*3,50*4+(9,415+9,0*2+9,005)*1,20		134,70400								
		kabinety : 20,97+20,97+20,97+25,75		88,66000								
		Mezisoučet		223,36400								
57	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	205,92780	39,00	8 031,18	0,00	0,07	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		nové příčky mezi učebnami a kabinety 7,765*3,315*2*4		205,92780								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	676,52462	59,00	39 914,95	0,00	0,23	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		stávající stěny										
		Učebna 1 (9,415+0,30*2)*3,0+7,665*3,0+1,20*0,315+(9,415+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		74,02273								
		Kabinet1 : (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 2 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 2 : (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 3 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 3 : (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 4 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 4 : (3,425*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		44,48873								
		[illegible]		[illegible]								
		Stávající stropy :										
		učebny 6,50*3,50*4+(9,415+9,0*2+9,005)*1,20		134,70400								
		kabinety : 20,97+20,97+20,97+25,75		88,66000								
		[illegible]		[illegible]								
59	784498930R00	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	453,16062	16,00	7 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		stávající stěny - předpoklad 1m trhlin/1 m2 plochy stěn										
		Učebna 1 (9,415+0,30*2)*3,0+7,665*3,0+1,20*0,315+(9,415+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,4-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		74,02273								
		Kabinet1 : (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 2 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 2 : (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 3 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 3 : (2,725*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		39,84773								
		Učebna 4 (9,00+0,30*2)*3,0+7,765*3,0+1,20*0,315+(9,0+0,75*2)*3,315-(3,90+2,40)*2,40-1,40*3,315+(3,90+2,40*2)*0,25+(1,40+3,315*2)*0,25		71,70200								
		Kabinet 4 : (3,425*2+7,765)*3,315-2,40*2,40+2,40*0,25*3		44,48873								
		[illegible]		[illegible]								
Díl: 787		Zasklívání				2 559,31		0,00		0,32		
60	787600802R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	23,04000	104,50	2 407,68	0,00	0,00	0,01	0,32	800-787	RTS 19/ I
		Pevné zasklena okna v příčkách 2*(1,20*1,20)*2*4		23,04000								
61	787601821R00	Vysklení oken a dveří příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami jednostrannými	m2	11,52000	8,70	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800-787	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pevné zasklená okna v příčkách (1,20*1,20)*2*4		11,52000								
62	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	25,07900	2,05	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	800-787	RTS 19/ I
Díl: M21		**Elektromontáže**				**32 000,00**		**0,00**		**0,00**		
63	210PC01	Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů v bouraných příčkách vč. vypínačů a zásuvek	soubor	4,00000	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Dle TZ - 2x zásuvka+1x vypínač/1 bouranou příčku										
64	210PC02	Dodávka + Montáž silnoproudých rozvodů v nových příčkách vč. vypínačů a zásuvek	soubor	4,00000	6 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Dle TZ - 2x zásuvka+1x vypínač/1 novou příčku										
Díl: M22		**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				**12 000,00**		**0,00**		**0,00**		
65	220PC01	Demontáž slaboproudých rozvodů vč. lišt ze stávajících příček, jejich ochrana pro zpětnou montáž	soubor	4,00000	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	220PC02	Montáž demontovaných stávajících slaboproudých rozvodů vč. lišt na nové SDK příčky, vč. dodání nového montážního materiálu	soubor	4,00000	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**89 401,43**		**0,00**		**0,00**		
67	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	31,47052	129,00	4 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
68	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.	t	31,47052	220,00	6 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
69	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km celkem předpoklad 10 km Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot	t	283,23464	15,70	4 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,47052	305,50	9 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
71	979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	31,47052	1 235,00	38 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
72	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	31,47052	278,00	8 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-2	RTS 19/ I
73	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.	t	125,88206	133,00	16 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-2	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**20 000,00**		**0,00**		**0,00**		
74	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště										
75	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií										
76	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno										
77	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
78	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.										
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**5 500,00**		**0,00**		**0,00**		
79	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
80	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
81	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)										
82	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
83	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019126	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A ZŠ VLČNOV
R:	201912601	STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Povinná propagace 1000,- Kč										
	Celkem					933 170,92						

Pojistná smlouva / pojistka č. 1034170545

Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika, IČO: 61859869
zastoupená Ing. Bedřichem Štáflem, vedoucím upisovatelem, Korporátní a průmyslové pojištění
a Ing. Pavlínou Náprstkovou, upisovatelem seniorem, Korporátní a průmyslové pojištění
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866
a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
(dále jen „pojistitel")

a

PaPP, spol. s r.o.
Uherské Hradiště, Za Tratí 1154, PSČ 68601, Česká republika, IČO: 00207608
zastoupená Milanem Vaďurou, jednatelem,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 269
(dále jen „pojistník")

uzavírají **tuto obratovou rámcovou pojistnou smlouvu o škodovém stavebním a montážním pojištění.**

Pojištěnými podle této pojistné smlouvy jsou:

PaPP, spol. s r.o.
Uherské Hradiště, Za Tratí 1154, PSČ 68601, Česká republika, IČO: 00207608
a dále investor, stavební dozor, projektanti, architekti, dodavatelé, subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností
(dále jen „pojištěný")

Osobami oprávněnými dle této pojistné smlouvy jsou pojištění.

Získatel: Karel Žytek, agenturní číslo: 10455669

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Na Pankráci 123/1720, 140 21 Praha 4, Česká republika
Pojistník: PaPP, spol. s r.o. Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis 244 188 188, generali.cz, e-mail servis.cz@generali.com

1. Všeobecná ustanovení

Pojištění uzavřené touto pojistnou smlouvou se řídí:

- touto pojistnou smlouvou,
- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění VPP STAMON 2015/01
- doložkami, které jsou uvedeny v této pojistné smlouvě,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Pokud je ve smlouvě ujednáno, že se pojištění odchylně od pojistných podmínek vztahuje i na případ, který je z pojištění jinak vyloučen, nemá takové ujednání vliv na platnost a účinnost ostatních výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí.

2. Pojistná nebezpečí a pojistná událost

Pojistnou událostí dle této pojistné smlouvy a **VPP STAMON 2015/01** je za dále uvedených podmínek:

2.1. **pro Část I.** poškození, zničení nebo ztráta předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím, které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění během trvání pojištění, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění definované v Části I.;

2.2. **pojištění pro Část II.** vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu poškozenému, pokud taková škoda nebo újma vznikne v souvislosti s činnostmi prováděnými při budování díla definovaném v Části I. a je-li zároveň spojena se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění definované v Části II.

3. Rozsah pojištění

Pojištění budovaných děl (staveb) se uzavírá dle Části I. a II. **VPP STAMON 2015/01** a Doložek uvedených v příloze této pojistné smlouvy.

4. Počátek a doba trvání pojištění

Počátek rámcové pojistné smlouvy: **1.1.2018** (00,00 hod.)
Konec prvního roku trvání rámcové pojistné smlouvy: **1.1.2019** (00,00 hod.)

Po uplynutí této doby (a každého dalšího pojistného roku) se pojištění automaticky prodlužuje vždy na další pojistný rok, není-li jednou ze smluvních stran písemně vypovězeno nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného roku. Každá ze smluvních stran může pojistnou smlouvu písemně vypovědět nejpozději 6 týdnů před uplynutím každého pojistného roku.

V případě ukončení pojistné smlouvy končí pojištění nahlášených děl datem ukončení pojištění budovaného díla uvedeném v hlášení.

Pojištění každého budovaného díla vzniká okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle nebo dnem vyložení předmětu pojištění v místě pojištění, nejdříve však okamžikem určeným dnem počátku pojištění.

Před dnem uvedeným výše jako konec budování díla pojištění díla v rozsahu pojistné smlouvy, kromě záručního krytí, končí z důvodů uvedených v zákoníku, ve VPP STAMON 2015/01 nebo:

- dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do běžného provozu;
- dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání;

rozhodující je, co nastalo dříve.

Byla-li předána nebo uvedena do provozu jen některá část budovaného díla, pak platí výše uvedené tak, jako by tato část byla pojištěna samostatně.

Pojištění záručního krytí v rozsahu Doložky EP004 vždy navazuje na skutečný konec budování díla po uvedený počet měsíců (pokud je pro budované dílo sjednáno).

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2666 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

5. Předmět pojištění, pojistné částky, limity pojistného plnění, spoluúčasti

Pojištění budovaného díla se uzavírá dle Části I. a II. VPP STAMON 2015/01 a doložek uvedených v příloze této pojistné smlouvy.

5.1. Část I. Pojištění věcí

Uzavírá se pojištění věcných škod dle VPP STAMON 2015/01 Části I. Předmětem pojištění ve smyslu této rámcové pojistné smlouvy jsou stavební výkony pojistníka, včetně souvisejících stavebních prací, dodávaných pojistníkem na základě konkrétních smluv o dílo v souladu s právními a technickými předpisy a budovaných na základě platných stavebních povolení, jejichž hodnota je zahrnuta v obratu ze stavební činnosti za pojistné období. Zejména se jedná o:

- **provádění pozemních staveb a jejich rekonstrukcí.**

Předmětem pojištění je každý stavební projekt pojištěného uvedený v hlášení, pokud:

- tento projekt je prováděn na území ČR a Slovenska,
- jde o novou či rekonstruovanou nebo opravovanou pozemní stavbu. Projekt byl zahájen v době platnosti této rámcové PS a doba stavby nepřesahuje 12 měsíců, garanční období dle Doložky EP004 nepřesahuje 24 měsíců,
- hodnota jednoho kontraktu nepřesahuje 25 000 000 Kč.

Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na nahlášená budovaná díla do hodnoty 25 000 000 Kč včetně. Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo patří mezi striktně vyloučené stavby (např. dopravní stavby, jako mosty, dále tunelování, úprava, rekonstrukce a výstavba vodních toků a vodních děl, apod.) nebo na kterých se pojistník účastní jako člen sdružení, nahlásí pojistník nejpozději 21 dní před zahájením prací pojistiteli. Pojistitel může potvrdit zařazení takové stavby do pojištění dle této pojistné smlouvy.

Pojistné krytí se nevztahuje na výstavbu vodních hrází, přístavů a vodních nádrží, přehrad, úpravy břehů ani o obdobná vodní díla; pojištění se nevztahuje ani na projekty, jejichž předmětem jsou samostatné rekultivační práce. Dále se nejedná o realizace či úpravy větrných elektráren, plynových turbín, stavby a instalace v chemických podnicích či továrnách na výrobu polovodičů, továrnách na výrobu dřevotřískových desek, stavby prováděné vrty a protlaky, výstavbu tunelů ani jiných podzemních staveb a děl, nadzemních sítí k přenosu silové elektřiny ani o stavební či jiné úpravy těchto stavebních děl.

Uzavírá se pojištění věcných škod dle VPP STAMON 2015/01 Části I. Pojištění je uzavřeno pro věci uvedené v následující Tabulce č.1.

Tabulka č. 1

Položka	Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
1	Předpokládaná celková pojistná částka nahlášených budovaných děl za pojistné období	80 000 000 Kč	--
2	Maximální pojistná částka jednotlivého budovaného díla[1)] během pojistného období	25 000 000 Kč	50 000 Kč
3	Limit plnění pro dodávky a výkony dodané objednatelem*	200 000 Kč	50 000 Kč
4	Limit plnění pro Doložku EP025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz suti*	1 000 000 Kč	50 000 Kč
5	Limit plnění pro Doložku EP026 Zachraňovací náklady*	10 % z pojistné částky pro dílo	--
6	Limit plnění pro Doložku EP119 Stávající majetek*	2 000 000 Kč	50 000 Kč
7	Limit plnění pro Doložku EP302 Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže*	1 000 000 Kč	50 000 Kč
8	Limit plnění pro Doložku EP303 Stavební stroje a montážní stroje*	1 000 000 Kč	50 000 Kč

* pojištění na první riziko. Jedná se o limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.
[1)]Jednotlivé budované dílo představuje jednotlivý projekt, tj. dílo vymezené smlouvou o dílo (kontraktem) a vypracovanou

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273 je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

stavebně-technickou dokumentací, které má samostatné hospodářské určení a po svém dokončení a schválení je schopno plnit svou předpokládanou funkci.
Spoluúčast pro záruční / garanční období dle Doložky EP004 a pro zkušení provoz je 50 000 Kč.

Limity pojistného plnění pro škody dle VPP STAMON 2015/01 **Části I.** z nebezpečí uvedených níže jsou touto pojistnou smlouvou dojednány v Tabulce č. 2.

Tabulka č. 2

Pojistné nebezpečí	Limity plnění pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	Spoluúčast
Záplava, povodeň	10 000 000 Kč	50 000 Kč
Ostatní živelní pojistná nebezpečí	5 000 000 Kč	20 000 Kč
Odcizení pojištěné věci dle Doložky EP055	500 000 Kč	20 000 Kč

Zvláštní ujednání pro Část I.:
Podpojištění: Zvýšení pojistné hodnoty pro stavební/montážní dílo (Část I.) o 10 % je automaticky pojištěno, pojistitel v případě škody neuplatní námitku podpojištění.

Spoluúčast: V případě pojistné události na více pojištěných předmětech (z téže příčiny) **odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast**, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

5.2. Část II. Pojištění odpovědnosti za škodu

Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod a jiných újem po dobu budování díla dle VPP STAMON 2015/01 **Část II.**

Pojištění se podle těchto VPP STAMON 2015/01 sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé poškozenému (dále také „povinnost pojištěného k náhradě") na limit uvedený v Tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Limit pojistného plnění pro škody a jiné újmy z Části II. – limit pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	25 000 000 Kč
Spoluúčast pro škody a jiné újmy z Části II.	25 000 Kč

5.3. Doložky

Pro pojištění jsou dojednány a jsou závazné níže uvedené doložky. Znění doložek je uvedeno v příloze této pojistné smlouvy.
EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti
EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby
EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz suti
EP026 - Zachraňovací náklady v pojištění věcí
EP055 – Pojištění odcizení
EP102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení; Spoluúčast pro škody na kabelech apod., které se nacházely v přesně stanovené poloze dle plánů: 20%, min. 50 000,- Kč; pro škody na kabelech apod., které se nenacházely v přesně stanovené poloze dle plánů: 50 000,- Kč.
EP106 - Zvláštní ujednání o délce rozestavěnosti jednotlivých úseků stavby, maximální délka stavebního úseku 100 m
EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů
EP109 - Umístění stavebního materiálu
EP110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou
EP111 - Zvláštní ujednání pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi
EP116 - Rozšíření pojištění na části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání
EP117 - Zvláštní ujednání pro stavbu podzemního potrubí - maximální délka rozpracovanosti otevřeného výkopu 100 m
EP119 - Stávající majetek
EP121 - Zvláštní ujednání pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam
EP302 - Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže
EP303 - Stavební stroje a montážní stroje

6. Místo pojištění

Místem pojištění jednotlivých budovaných děl jsou místa jejich stavebních prací uvedených v hlášení na území České republiky a Slovenska.

7. Podklady pro vyúčtování pojistného

Sazba pojistného pro obrat stavební činnosti je kalkulována pro díla specifikovaná v odstavci 5.1 této pojistné smlouvy.
Po uplynutí pojistného roku je pojištěný povinen sdělit pojistiteli celkovou hodnotu obratu hodnoty veškerých stavebních výkonů pojistníka za roční období pro účely vyhodnocení průběhu pojištění a vyúčtování ročního pojistného. Toto sdělení bude provedeno elektronicky formou tabulky ve formátu Excel s uvedením názvu díla, jeho stručného popisu, hodnoty díla, místa pojištění, data počátku výstavby a data konce výstavby.
Na základě těchto údajů provede pojistitel vyúčtování formou dodatku ke smlouvě, ve kterém rovněž vyúčtuje případná jednotlivá nadlimitní díla zahrnutá do pojištění po zvláštním odsouhlasení na základě potvrzených hlášení. Pojistník zašle podklady pro vyúčtování pojistného nejpozději do 1 měsíce po skončení pojistného období.

Jednotlivá budovaná díla vstupují do pojištění okamžikem zahájení prací. Pojistné období jednotlivého nahlášeného budovaného díla je omezeno na dobu 12 měsíců od zahájení prací.

8. Pojistné

Sazba pojistného pro budovaná díla	1,22 ‰
Minimální roční zálohové pojistné	78 080 Kč

Pojistné je stanoveno na základě údajů sdělených v poptávce. V případě jejich změny má pojistník a pojištěný povinnost oznámit tuto skutečnost pojistiteli v souladu s VPP STAMON 2015/01 čl. 23.
Ujednává se, že pojistné za celou dobu trvání pojistné smlouvy bude zúčtováno podle pojistné hodnoty budovaného díla při jeho dokončení, pokud pojistná hodnota budovaného díla vzroste o více než 10 %.

Sazba pojistného pro nahlášená budovaná díla je kalkulována pro maximální pojistnou částku jednotlivého budovaného díla ve výši 25 000 000 Kč s maximální dobou stavby 12 měsíců. Pojistné pro budované dílo se určí jako součin pojistné částky uvedené v hlášení a sazby pojistného pro hlášená budovaná díla uvedené v tomto článku.

Díla s nadlimitní pojistnou částkou
Díla s vyšší pojistnou částkou než 25 000 000 Kč budou posouzena individuálně.
Tato díla budou hlášena pojistiteli samostatně před zahájením jejich výstavby a pojistitel může tato díla zařadit do rámcové pojistné smlouvy. Pojistitel si ale vyhrazuje právo nabídnout případně pro nadlimitní díla individuální sazbu s ohledem na předmět díla, místo stavby, dobu trvání díla a další rizikové parametry.

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

Díla s dobou výstavby delší než 12 měsíců
V případě potřeby prodloužení doby trvání nahlášených budovaných děl nad maximální dobu stavby (12 měsíců) bude účtováno dodatečné pojistné za prodloužení doby pojištění konkrétního díla na bázi „pro rata".

Minimální zálohové pojistné
Minimální zálohové pojistné je stanoveno z předpokládaného ročního pojistného, na konci pojistného roku po vyhodnocení přehledu všech projektů provede pojistitel konečné vyúčtování. Minimální zálohové pojistné náleží pojistiteli celé a nebude předmětem vracení ani v případě, kdy skutečná celková pojistná částka všech nahlášených děl za pojistné období nedosáhla předpokládané výše nebo v případě, že souhrn pojistného z jednotlivých potvrzených hlášení nedosáhl hodnoty minimálního ročního zálohového pojistného. Minimální zálohové pojistné je stanoveno jako 80% z předpokládaného ročního pojistného.

9. Splatnost pojistného a způsob placení

Pojistné je stanoveno jako běžné.
Platba bude provedena na níže uvedený účet pojistitele na základě jím vystavené faktury.
Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné činí 78 080 Kč je splatné na níže uvedený účet pojistitele k 1.1. každého roku.

Kontaktní bankovní spojení

Číslo účtu	Variabilní symbol
900500/2700	číslo pojistné smlouvy: 1034170545

10. Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem **převzal** a před uzavřením Smlouvy jsem **byl seznámen** se všemi ustanoveními pojistné Smlouvy, včetně všech příloh a Všeobecných pojistných podmínek VPP STAMON 2015/01 a Doložek uvedených jako příloha této pojistné Smlouvy, jejich **obsahu rozumím** a s rozsahem a podmínkami pojištění **souhlasím**. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné Smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem administrativních poplatků.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením Smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou Smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu **zpracování osobních údajů**, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasílání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že **všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli** (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné Smlouvě), **jsou pravdivé a úplné**. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Informace o platném právu a řešení stížností
Pojistná Smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak. V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu stiznosti.cz@generali.com. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakci na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.
Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách www.generali.cz. V případě sporu z pojistné Smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy. V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

11. Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 1030130320, jejíž platnost a účinnost končí dne 31.12.2017 24:00 hod. Pojistitel zaručuje návaznost pojistného krytí pro díla zahájená dle pojistné smlouvy č. 1030130320.

Obě Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost Smlouvy potvrzují svým podpisem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pojistitel a jedno pojistník.

Součástí pojistné Smlouvy jsou také následující přílohy:

Příloha č. 1: Doložky dle článku 5.3. pojistné smlouvy
Příloha č. 2: VPP STAMON 2015/01

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

Pojistník souhlasí s tím, aby vedoucí pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

V Praze dne 30.11.2017
za pojistitele
Generali Pojišťovna a.s.

za pojistníka
PaPP, spol. s r.o.

Generali Pojišťovna a.s. A259
Generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

PaPP spol. s r. o. 04
Za Tratí 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207606

Ing. Bedřich Štáfl	Ing. Pavlína Náprstková	Milan Vaďura
vedoucí upisovatel	upisovatel senior	jednatel společnosti

Pojistnou smlouvu vystavil: Ing. Pavlína Náprstková, upisovatel senior

POZNÁMKY POUZE PRO POJISTITELE:
PML = 55 200 000 Kč; PNG = 10 000 000 Kč; Kód pojišťovny: CAR 2100, **Statistický klíč: SMS**

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2856 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis 244 188 188, generali.cz, e-mail servis.cz@generali.com