SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obec Paršovice

se sídlem: Paršovice 98, 753 55 Paršovice
IČ: 00636461
DIČ: CZ00636461
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 23722831/0100
Zastoupená: Ing. Lubomírem Dostálem, starostou obce
Datová schránka: r6xbi2i

dále jen **„Objednatel"**

a

Ekoinvesta spol. s r.o.

se sídlem: Třída 1.máje 328, 753 01 Hranice
IČ: 64618447
DIČ: CZ64618447
Zastoupen: Michal Derych – jednatel společnosti
Jaromír Derych – jednatel společnosti
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě v oddíle C spisová značka 14203
Bankovní spojení: KB Přerov, exp. Hranice
Číslo účtu: 194292210277/0100

dále jen **„Zhotovitel"**

ve smlouvě společně jako **„Smluvní strany"**

uzavírají společně tuto SMLOUVU O DÍLO

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo, jehož předmětem je stavba **„Sokolovna Paršovice – víceúčelové centrum obce – rekonstrukce sociálního zařízení a hlavního vstupu"** (dále jen **„Dílo"**) dle projektové dokumentace Díla. Provedením Díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu

a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební Dílo a vztahujícím se na stavební Díla tohoto charakteru v rozsahu zadávací dokumentace. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

1.2 Rozsah a kvalita díla je dána požadavky objednatele, projektovou dokumentací č.501-19, kterou vypracovala Eva Vývodová, IČ 873 36 910, zodpovědný projektant Ing. Pavel Vývoda, ČKAIT 1201094, položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace Díla, včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

1.4 Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Následně je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

Článek II.

Místo plnění

2.1 Místem plnění je budova „Sokolovny" na adrese Paršovice č.p.70, 753 55 Paršovice, umístěné na parcele p.č. 130/1 k.ú. Paršovice

Článek III.

Staveniště

2.1 Staveništěm se rozumí vnitřní a venkovní prostory budovy „Sokolovny" na adrese Paršovice č.p.70, 753 55 Paršovice, umístěné na parcele p.č. 130/1 k.ú. Paršovice. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku II., bod 1a. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

2.2 Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na

stavbu,

b) určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných při provádění stavebních prací,
c) informaci o poučení zhotovitele objednatelem o požárních a bezpečnostních opatřeních pro provádění prací na staveništi.

2.3 Součástí předání staveniště je i prohlášení objednatele o tom, že předávaný prostor staveniště je prost práv třetích osob.

2.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (dále též „ZS"), nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

2.5 Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že zhotovitel si předem prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

2.6 Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Po provedení prací je zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení.

2.7 Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.

2.8 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

2.9 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Článek IV.

Doba plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 5.8.2019 **do 1. 11. 2019.**

4.2 Doba dokončení Díla může být přiměřeně prodloužena:

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele
b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc"). Smluvní strany jsou povinny se o takových okolnostech bezprostředně informovat a dohodnout způsob jejich řešení
c) v případě rozšíření rozsahu prací nad rámec projektové dokumentace
d) z důvodu dlouhodobě trvajících nepříznivých podmínek bránících možnosti provádění stavebních prací.

Článek V.

Cena díla

5.1 Cena za splnění této smlouvy zhotovitelem je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku v krycím listu nabídky (příloha č.1 smlouvy)

5.2 Cena činí:

Cena bez DPH	- 1 185 951,00 Kč
DPH	- 249 049,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	- 1 435 000,71 Kč

(slovy:) jedenmilionstoosmdesátpěttisícděvetsetpadesátjednakorun bez DPH

a považuje za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Výše DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

5.3 Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně veškerých potřebných dokladů a dokumentů.

5.4 Cena za dílo uvedená v odst. 2. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet"),
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle cenové soustavy URS,
c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5.5 Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem

sjednány dodatkem k této smlouvě.

5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI.

Platební podmínky

6.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy

6.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura 100 % z ceny bude vystavena na základě zápisu o předání a převzetí. Faktury budou vystaveny ve 4 vyhotoveních a jejich přílohou bude soupis provedených prací potvrzený stavebním a technickým dozorem.

6.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.

6.4 Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH.

6.5 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

7.1 Do předání Díla nese Zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu Díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.

7.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 3 dny předem k převzetí díla nebo jeho části.

7.3 Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

7.4 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

7.5 O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol"), který musí obsahovat alespoň:

a. popis předávaného díla,
b. zhodnocení kvality předávaného díla,
c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
f. výsledek přejímacího řízení,
g. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých dokladů, atestů, revizních zpráv, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů.

7.7 Okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

Článek VIII.

Technický dozor

8.1 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor") a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

8.2 Technický dozor provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

Článek IX.

Kontrola provádění díla

9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

9.2 O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Článek X.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou.

10.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené projektovou dokumentací a touto smlouvou, dále právními předpisy, případným stavebním povolením, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách:

a) 60 měsíců na stavební práce

b) 36 měsíců na materiál zajištěný k provedení díla

10.3 Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

10.4 Uvedené záruky se nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, zlým úmyslem či zásahem vyšší moci.

10.5 V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla nejen v listinné podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli obdržení oznámení škody bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho obdržení. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení vady, pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady.

10.6 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít

s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

10.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svých dodávek, prací či jiných služeb, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení nebo předávacím protokolu; kopii zápisu nebo protokolu zhotovitel objednateli předá.

10.8 Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady objednateli uhradit.

Článek XI.

Povinnosti stran

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době.

11.2 Objednatel se Zhotoviteli zavazuje poskytovat při zhotovení Díla potřebnou součinnost.

11.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při zhotovování Díla právní řád České republiky.

11.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu zhotovování díla umožnit Objednateli kontrolu jeho řádného plnění dle této smlouvy a výkon technického dozoru stavebníka

11.5 Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek. Staveniště bude vyklizeno nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí díla.

11.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také Objednatel a jeho stavební dozor a zástupci Objednatele. Originál stavebního deníku i jeho kopii je zhotovitel povinen předat objednateli po protokolárním předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků díla.

11.7 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

11.8 Před započetím díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli jméno osoby pověřené stavebním dozorem.

Článek XII.

Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel se Objednateli v případě prodlení s plněním zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení.

12.2 Objednatel se Zhotoviteli v případě prodlení s platbou za řádně předané a převzaté Dílo zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení.

12.3 Dohodnuté smluvní pokuty se nedotýkají nároku na případnou náhradu škody vzniklé

porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek XIII.

Subdodavatelé

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo, aby dílo nebylo plněno výhradně prostřednictvím subdodavatele.

13.2 Zhotovitel je oprávněn dílo provést pomocí subdodavatele. Seznam významných subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradí více než **15%** z celkové ceny tohoto díla, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je uveden **v příloze č.3** této smlouvy.

13.3 Za výsledek činnosti subdodavatele odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoliv smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

13.3 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit subdodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek XIV.

Bezpečnost a ochrana zdraví

14.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

14.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

14.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

Článek XV.

Závěrečná ujednání

15.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.2 Zhotovitel je dle § 2, pís. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.3 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu

kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

15.4 Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou související.

15.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží objednatel.

15.6 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně formou číslovaných dodatků, se souhlasem obou smluvních stran.

15.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich pravé a svobodné vůle stvrzují svými podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Krycí list nabídky
Příloha č.2 – Položkový rozpočet – výkaz výměr
Příloha č.3 – Seznam subdodavatelů

V Paršovicích dne 18.7.2019

ZA OBJEDNATELE

OBEC PARŠOVICE ①
Paršovice 98
753 55 PARŠOVICE
IČ 00636461, DIČ CZ00636461

.....
Ing. Lubomír Dostál, starosta obce

V Paršovicích dne 18.7.2019

ZA ZHOTOVITELE

EKOINVESTA s.r.o.
stavby - voda - topení - plyn
Tř. 1.máje 320, 750 01 Hranice
IČO: 64218447, DIČ: CZ64218447

.....
Michal Derych – jednatel společnosti

.....
Jaromír Derych – jednatel společnosti

Příloha č 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka		
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		
Název veřejné zakázky:	**SOKOLOVNA PARSOVICE - VICEUCELOVE CENTRUM OBCE - rekonstrukce sociálního zařízení a hlavního vstupu**	
Evidenční číslo zakázky:	**1/002/2019**	
2. Základní identifikační údaje		
2.1. Zadavatel		
Název, právní forma:	Obec Paršovice	
Sídlo:	Paršovice 98, 753 55 Paršovice	
IČ: **DIČ:**	00636461	CZ00636461
Internetová adresa:	www.obecparsovice.cz	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing.Lubomír Dostál	
Tel.: **Fax:**	581 621 152	
E.mail:	starosta@obecparsovice.cz	
2.2. Uchazeč		
Název, právní forma:	Ekoinvesta spol.s r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Třída 1.máje 328, 753 01 Hranice	
IČ: **DIČ:**	64618447	CZ64618447
Tel.: **Fax:**	581 603 177	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
Kontaktní osoba:	Michal Derych - jednatel společnosti	
Tel.: **Fax:**	581 603 177	
E-mail:	michal.derych@ekoinvesta.cz	

3. Nabídková cena v Kč		
Nabídková cena bez DPH	**DPH**	**Nabídková cena včetně DPH**
1 185 951,-	249 049,71,-	1 435 000,71,-

5. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky		
Titul, jméno, příjmení	**Tel./fax:**	**E-mail:**
Petr Sehnálek	606 735 923	petr.sehnalek@ekoinvesta.cz

6. Datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče	
Datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby:	18.7.2019 EKOINVESTA s.r.o. stavby - voda - topení - plyn Tř.1.máje 328 753 01 Hranice IČO: 64618447 DIČ: CZ64618447

PŘÍLOHA č. 2

KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Název stavby	**Budova sokolovny,č. p.70, 753 55, Paršovice, k.ú.Paršovice, č.parc.130/1- rekonstrukce sociálního zařízení a hlavního vstupu- komplet část stvební, TZB, elektroinstalace**	JKSO	
		EČO	
		Místo	Paršovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Paršovice, č. p. 98, 75355 Paršovice		
Projektant	Eva Vývodová, Cementářské sídliště 1234, Hranice		
Zhotovitel	Ekoinvesta spol. s r.o. Hranice	64618447	CZ64618447
Zpracoval			
	Rozpočet číslo: 190403	Dne: 18.07.2019	CZ-CPV CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	192 570,37	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	8 000,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	10 000,00
3	PSV	Dodávky	961 381,63	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	7 000,00
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy	7 000,00
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

EKOINVESTA s.r.o. EKO
stavby- voda - topení - plyn
Tř.1.máje 328 753 01 Hranice
IČO: 64618447 DIČ: CZ64618447

OBEC PARŠOVICE ①
Paršovice 98
753 55 PARŠOVICE
IČ 00636461, DIČ CZ00636461

D	Celkem bez DPH	1 185 951,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	1 185 951,00	249 049,71
Cena s DPH			**1 435 000,71**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	
	Klouzavá doložka	
	Zvýhodnění	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Budova sokolovny,č. p.70, 753 55, Paršovice, k.ú.Paršovice, č.parc.130/1**

Objednatel: Obec Paršovice, č. p. 98, 75355 Paršovice
Zhotovitel: Ekoinvesta spol. s r.o. Hranice
Místo: Paršovice

Zpracoval: Sehnálek Petr
Datum: 18.7.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní 21%	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
0101	**Budova sokolovny,č. p.70, 753 55, Paršovice, k.ú.Paršovice, č.parc.130/1- rekonstrukce sociálního zařízení a hlavního vstupu-komplet**	1 185 951,00		249 049,71	1 435 000,71					
01	Budova sokolovny,č. p.70, 753 55, Paršovice, k.ú.Paršovice, č.parc.130/1 - část stavební +TZB	1 114 184,00		233 978,64	1 348 162,64					
2042_Parsovice_SZ	Elektroinstalace sociálního zařízení sokolovny	71 767,00		15 071,07	86 838,07					

Celkem

EKOINVESTA s.r.o. EKO stavby- voda - topení - plyn Tř.1.máje 328 753 01 Hranice IČO: 64618447 DIČ: CZ64618447

Budova sokolovny - rekonstrukce soc. zařízení a hlavního vstupu

Zakázka: **190403** **Položkový rozpočet SO1_stavebni + TZB**

Objednatel:	**Obec Paršovice**	IČ:	
	Paršovice 98	DIČ:	
	753 55 Paršovice		
Zhotovitel:	**Ekoinvesta spol. s r.o.**	IČ:	**64618447**
	Třída 1.máje 328	DIČ:	
	753 01 Hranice		
Vypracoval:	**Sehnálek Petr**		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			188 236,42
PSV			893 947,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			18 000,00
Ostatní náklady			14 000,00
Celkem			**1 114 184,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 114 184,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**233 978,64** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 348 162,64 CZK**

v **Hranicích** dne **18.07.2019**

EKOINVESTA s.r.o. stavby- voda - topení - plyn Tř.1.máje 328 753 01 Hranice IČO: 64618447 DIČ: CZ64618447

Za zhotovitele

OBEC PARŠOVICE ①
Paršovice 98
753 55 PARŠOVICE
IČ 00636461, DIČ CZ00636461

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			16 246,01
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 497,29
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			58 665,76
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 271,55
64	Výplně otvorů	HSV			8 241,10
8	Trubní vedení	HSV			3 245,49
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 347,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 182,69
711	Izolace proti vodě	PSV			11 031,35
721	Vnitřní kanalizace	PSV			26 704,64
722	Vnitřní vodovod	PSV			20 814,01
723	Vnitřní plynovod	PSV			5 771,21
725	Zařizovací předměty	PSV			81 517,00
726	Instalační prefabrikáty	PSV			54 540,12
728	Vzduchotechnika	PSV			28 325,77
731	Kotelny	PSV			55 895,01
733	Rozvod potrubí	PSV			25 684,97
734	Armatury	PSV			4 806,40
735	Otopná tělesa	PSV			52 105,31
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			7 633,12
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			13 735,79
766	Konstrukce truhlářské	PSV			141 473,76
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 148,21
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			180 138,96
781	Obklady keramické	PSV			164 651,12
784	Malby	PSV			9 970,83
997	Přesun sutě	HSV			30 538,93

Cena celkem				1 082 184,00



Budova sokolovny - rekonstrukce soc. zařízení a hlavního vstupu

S:	190403 - Položkový rozpočet SO1_stavebni + TZB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				16 246,01
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	8,00000	429,32	3 434,56
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,08000	649,72	6 549,18
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,48000	71,09	460,66
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,60000	268,99	968,36
5	583312004R	písek	t	7,20000	247,19	1 779,77
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,00000	268,99	1 075,96
7	583312004R	písek	t	8,00000	247,19	1 977,52
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 497,29
8	317147302R00	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl, 1250mm	kus	9,00000	251,00	2 259,00
9	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,10000	6 160,43	616,04
10	13380620R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375	t	0,10000	15 603,86	1 560,39
11	342256253RT3	Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 100 mm, P2-500, 500x250x100 mm	m2	52,40500	357,00	18 708,59
12	342256255RT3	Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 150 mm, P2-500, 500x250x150 mm	m2	5,76800	485,94	2 802,90
13	342256253RT3	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	9,94500	357,00	3 550,37
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				58 665,76
14	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	154,35000	130,10	20 080,93
15	63127252.AR	Tkanina sklovláknitá armovací Paulín/VERTEX R 131	m2	154,35000	12,17	1 878,44
16	611423135R00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá , vnitřních stěn nanášená ručně	m2	64,44000	272,71	17 573,43
17	612321141.1	Oprava omítek po rozvedech TZB	soubor	1,00000	4 974,00	4 974,00
18	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	116,00000	122,06	14 158,96
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 271,55
19	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	1,63500	2 070,06	3 384,55
20	642-010101	D+M venkovní čistící zóny	kus	1,00000	4 974,00	4 974,00
21	642-010102	D+M vnitřní čistící zóny	kus	1,00000	1 913,00	1 913,00
Díl:	64	Výplně otvorů				8 241,10
22	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	9,00000	448,45	4 036,05
23	55330303R	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 L/P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	462,00	1 848,00
24	55330305R	Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95 L/P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	5,00000	471,41	2 357,05
Díl:	8	Trubní vedení				3 245,49
25	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	35,00000	10,18	356,30
26	28613595	potrubí dvouvrstvé 32x4,4 dl 12m	m	35,00000	49,75	1 741,25
27	871161141x	Napojení na vodoměrnou šachtu	soubor	1,00000	1 147,94	1 147,94
Díl:	96	Bourání konstrukcí				26 347,60
28	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	83,00000	78,83	6 542,89
29	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	62,91800	64,05	4 029,90
30	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	8,76500	1 626,20	14 253,64
31	967042714R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 30 cm	m2	0,65300	596,14	389,28
32	974032133R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 5 x 10 cm	m	18,60000	47,30	879,78
33	974032134R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 5 x 15 cm	m	4,66000	54,10	252,11
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 182,69
34	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	30,85300	167,98	5 182,69
Díl:	711	Izolace proti vodě				11 031,35

35	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	31,00000	355,85	11 031,35
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				26 704,64
36	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	20,00000	355,46	7 109,20
37	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	14,30000	432,38	6 183,03
38	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	11,00000	420,13	4 621,43
39	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00000	443,09	1 329,27
40	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,50000	126,65	823,23
41	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,85000	136,98	801,33
42	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,50000	179,84	269,76
43	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	368,48	1 842,40
44	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00000	38,49	230,94
45	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000	42,63	127,89
46	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00000	63,52	381,12
47	721223510RT1	Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou HL 80, mřížka nerez 115x115 mm, odpad D 50/75 mm	kus	1,00000	822,66	822,66
48	72127301	Napojení na kanalizační šachtu	kus	1,00000	956,59	956,59
49	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	378,43	378,43
50	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	51,15000	12,17	622,50
51	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	11,00000	16,15	177,65
52	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07400	367,71	27,21
Díl:	722	Vnitřní vodovod				20 814,01
53	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	60,00000	33,29	1 997,40
54	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	26,00000	161,09	4 188,34
55	722172412R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	31,50000	200,88	6 327,72
56	722172413R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	4,00000	246,42	985,68
57	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32	soubor	1,00000	140,81	140,81
58	722181241RT7	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	26,00000	47,07	1 223,82
59	722181241RV9	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	31,50000	64,89	2 044,04
60	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	21,00000	114,03	2 394,63
61	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	40,48	80,96
62	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,00000	203,56	407,12
63	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	61,50000	16,31	1 003,07
64	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,06100	334,81	20,42
Díl:	723	Vnitřní plynovod				5 771,21
65	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	17,00000	291,18	4 950,06
66	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	5,00000	25,79	128,95
67	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00000	195,14	195,14
68	723237214R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20	kus	2,00000	242,98	485,96
69	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,03300	336,34	11,10
Díl:	725	Zařizovací předměty				81 517,00
70	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00000	113,65	568,25
71	725014121RU1	Klozet závěsný OLYMP, hlub. splach., bílý, bez dodávky sedátka	soubor	6,00000	2 969,25	17 815,50
72	551673931R	Sedátko klozetové OLYMP NEW č. 893281 bílé	kus	6,00000	617,57	3 705,42
73	725016105R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	3,00000	7 583,83	22 751,49
74	01210	Urinálová dělící stěna split vč.montážního přísluš	kus	3,00000	1 415,76	4 247,28
75	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	3,00000	143,11	429,33
76	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	73,47	440,82
77	725219401R00	Montáž umyvadla	soubor	6,00000	428,55	2 571,30
78	64214002	umyvadlo keramické zápustné bílé 520x410mm	kus	5,00000	1 499,93	7 499,65
79	64211023.LFN	Zdravotní umyvadlo MIO-64 bílá	kus	1,00000	1 323,91	1 323,91
80	55147052	madlo invalidní rovné smaltované bílé 500mm	kus	2,00000	795,88	1 591,76
81	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,00000	421,66	421,66
82	55231313	výlevka závěsná s mřížkou 510/435/407	kus	1,00000	3 558,51	3 558,51
83	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	15,00000	128,56	1 928,40

84	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	6,00000	82,65	495,90
85	TCE.9820013	Rohový ventil s připojovací trubičkou	kus	6,00000	126,27	757,62
86	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,00000	41,71	250,26
87	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní	kus	6,00000	1 483,85	8 903,10
88	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	181,37	181,37
89	55145000	baterie klasická nástěnná rozteč 100 mm s ústím, kulatým 300 mm	kus	1,00000	1 147,91	1 147,91
90	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	6,00000	136,60	819,60
91	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,28300	381,49	107,96
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				54 540,12
92	726211367R00	Modul-výlevka Duofix, h 130 cm	soubor	1,00000	4 698,76	4 698,76
93	726211341R00	Modul-pisoár Duofix Universal, h 112-130 cm	soubor	3,00000	5 077,57	15 232,71
94	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	5,00000	5 464,03	27 320,15
95	726211331R00	Modul-WC Duofix, UP320, ZTP, h 112 cm	soubor	1,00000	7 216,50	7 216,50
96	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,17200	418,60	72,00
Díl:	728	Vzduchotechnika				28 325,77
97	728611211R00	Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 100mm	kus	9,00000	106,37	957,33
98	M-751-01	SP 120/2 IPX2 malý radiální ventilátor do podhledu	kus	8,00000	2 276,68	18 213,44
99	M-751-02	BP 200/2 IPX2 malý radiální ventilátor do podhledu	kus	1,00000	3 000,63	3 000,63
100	7515371,2	D+M závěsný a podružný materiál	soubor	1,00000	1 377,49	1 377,49
101	7515371,3	D+M venkovní mřížky do průměru 150	kus	3,00000	279,33	837,99
102	728115411R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm	m	9,80000	74,62	731,28
103	M 751-03	VZT kruhové potrubí průměr 100	m	11,27000	119,38	1 345,41
104	728115412R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m	4,90000	83,04	406,90
105	M 751-04	VZT kruhové potrubí průměr 125	m	4,48500	143,87	645,26
106	M 751-05	VZT kruhové potrubí průměr 150	m	4,48500	180,61	810,04
Díl:	731	Kotelny				55 895,01
107	731200823R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW	kus	1,00000	387,99	387,99
108	731249125R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW	soubor	1,00000	2 207,81	2 207,81
109	48417644.	Kondenzační kotel závěsný s nabíjeným zásobníkem, , rozměr 600/480/900, výkon 35kW, objem zásobníku 4	kus	1,00000	53 186,33	53 186,33
110	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	1,00000	112,88	112,88
Díl:	733	Rozvod potrubí				25 684,97
111	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	108,16000	14,31	1 547,77
112	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	27,00000	199,74	5 392,98
113	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	17,00000	232,64	3 954,88
114	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm	m	31,00000	266,31	8 255,61
115	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	5,00000	423,19	2 115,95
116	733190107R00	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	80,00000	5,28	422,40
117	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	75,00000	48,45	3 633,75
118	722181213RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	5,00000	64,51	322,55
119	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,05600	697,93	39,08
Díl:	734	Armatury				4 806,40
120	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	2,00000	24,56	49,12
121	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,00000	53,95	107,90
122	55124381	kohout kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, , PN 10, T 110°C 3/4"	kus	2,00000	290,80	581,60
123	55127312.AR734	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C ot	kus	7,00000	217,33	1 521,31
124	734245122R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	1,00000	171,80	171,80
125	734265424R00	Šroub.reg.s vypouš.rohové,GIACOMINI R384 DN 15x18	kus	7,00000	338,63	2 370,41
126	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00800	532,63	4,26
Díl:	735	Otopná tělesa				52 105,31

127	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	6,00000	68,49	410,94
128	735157462R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 600/ 600	kus	1,00000	2 823,08	2 823,08
129	735157465R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 600/ 900	kus	3,00000	3 455,19	10 365,57
130	735157788R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/1200	kus	1,00000	9 379,16	9 379,16
131	735157789R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/1400	kus	1,00000	10 318,14	10 318,14
132	735171102R00	Těleso trub. Koralux Linear Comfort KLT 700.600	kus	1,00000	5 685,96	5 685,96
133	735171108R00	Těleso trub. Koralux Linear Comfort KLT 1220.600	kus	1,00000	6 331,85	6 331,85
134	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00000	190,55	190,55
135	54153039.KRD	těleso trubkové přímotopné , 1220 x 745 mm, 400 W	kus	1,00000	5 854,32	5 854,32
136	48451002	balíček montážní otopných těles	sada	1,00000	344,38	344,38
137	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	12,00000	6,58	78,96
138	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	8,00000	11,10	88,80
139	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,37000	631,35	233,60
Díl:	761	Konstrukce sklobetonové				7 633,12
140	761114111	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm , bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	2,16000	3 481,98	7 521,08
141	998761101R00	Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m	t	0,24900	449,97	112,04
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				13 735,79
142	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	31,00000	198,97	6 168,07
143	59030571	podhled kazetový bez děrování, polozapuštený, rastr, tl.10 mm, 600 x 600 mm	m2	31,00000	244,12	7 567,72
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				141 473,76
144	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	35,47500	61,30	2 174,62
145	1	D+M dřevěného obložení stěn do výšky 1500 mm	m2	38,00000	550,99	20 937,62
146	766622861	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	9,00000	4,98	44,82
147	766660.01	D+M plastových dveří chodba	m2	7,95000	10 828,56	86 087,05
148	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	9,00000	309,17	2 782,53
149	61160156R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A	kus	4,00000	1 396,62	5 586,48
150	61160186R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A	kus	5,00000	1 473,15	7 365,75
151	766821111	Montáž deska umyvadlo	m2	3,78000	269,76	1 019,69
152	62432065	deska kompaktní vodovzdorná	m2	4,34700	598,44	2 601,42
153	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	2,00000	615,28	1 230,56
154	62432064	deska kompaktní laminátová jádro bílé tl 8mm	m2	4,34700	2 678,45	11 643,22
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				9 148,21
155	767584143R00	Montáž podhledů kazetových,FEAL 60x30 nad 20 m2	m2	31,00000	257,89	7 994,59
156	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	9,00000	128,18	1 153,62
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				180 138,96
157	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených , do malty rovných	m	44,35000	19,13	848,42
158	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných , flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	23,65000	79,59	1 882,30
159	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených , do malty	m2	51,94000	89,92	4 670,44
160	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových , rozlivovým lepidlem do 0,5 ks/ m2	m2	51,94000	849,46	44 120,95
161	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do, malty	m2	32,10000	38,27	1 228,47
162	59761371	dlažba velkoformátová keramická slinutá,, bílá přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	59,73100	933,63	55 766,65
163	771574152	Montáž podlah keramických velkoformátových , rozlivovým lepidlem do 0,5 ks/ m2	m2	28,68000	849,46	24 362,51
164	59761371	dlažba velkoformátová keramická slinutá,, v barvě přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	32,98200	933,63	30 792,98
165	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	16,34900	7,35	120,17
166	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	16,34900	40,71	665,57
167	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm, pevnosti 30 Mpa	m2	80,62000	189,29	15 260,56
168	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,39100	301,90	419,94
Díl:	781	Obklady keramické				164 651,12

169	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických , kladených do malty	m2	37,26000	43,09	1 605,53
170	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických, velkoformátových do 4 ks/m2 lepených flexibilním l	m2	89,91000	541,05	48 645,81
171	59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě , přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	103,39700	956,52	98 901,30
172	781491012	Montáž zrcadel (obklad) plochy přes 1 m2 lepených , silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,65500	933,63	2 478,79
173	63465134	zrcadlo nemontované (obklad) tl4mm max. , rozměr 2950/900mm	m2	2,92100	407,13	1 189,23
174	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidle	m	83,00000	138,52	11 497,16
175	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,10400	301,90	333,30
Díl:	784	Malby				9 970,83
176	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně , otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,44000	38,34	2 470,63
177	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně , otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	167,94000	44,66	7 500,20
Díl:	997	Přesun sutě				30 538,93
178	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,87400	197,82	8 679,15
179	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	438,74000	11,56	5 071,83
180	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	43,87400	382,64	16 787,95

EKOINVESTA s.r.o.
stavby- voda - topení - plyn
Tř.1.máje 328 753 01 Hranice
IČO: 64618447 DIČ: CZ64618447

Budova sokolovny - rekonstrukce soc. zařízení a hlavního vstupu

Zakázka:	**190403**	**Rozpočet SO2 - elektro**	
Objednatel:	**Obec Paršovice**	IČ:	
	Paršovice 98	DIČ:	
	753 55 Paršovice		
Zhotovitel:	**Ekoinvesta spol. s r.o.**	IČ:	**64618447**
	Třída 1.máje 328	DIČ:	
	753 01 Hranice		
Vypracoval:	**Sehnálek Petr**		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 333,95
PSV			0,00
MON			67 433,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**71 767,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**71 767,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**15 071,07** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **86 838,07 CZK**

v **Hranicích** dne **18.07.2019**

EKOINVESTA s.r.o. EKO stavby - voda - topení - plyn Tř.1.máje 328 753 01 Hranice IČO: 64618447 DIČ: CZ64618447

Za zhotovitele

OBEC PARŠOVICE ①
Paršovice 98
753 55 PARŠOVICE
IČ 00636461, DIČ CZ00636461

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			67 433,05
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			4 333,95
Cena celkem					71 767,00



Budova sokolovny - rekonstrukce soc. zařízení a hlavního vstupu

S:	Rozpočet SO2 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				67 433,05
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	40,00000	16,70	668,00
2	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	9,00000	48,70	438,30
3	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	9,00000	155,00	1 395,00
4	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	12,00000	29,90	358,80
5	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	12,00000	10,00	120,00
6	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	13,00000	129,00	1 677,00
7	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	13,00000	25,00	325,00
8	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	3,00000	85,75	257,25
9	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	3,00000	118,00	354,00
10	210200043R00	Svítidlo žárovkové 2132001, 25+25 W, nouzové	kus	4,00000	181,00	724,00
11	348381000	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, 1x18W, 1h	kus	4,00000	3 300,00	13 200,00
12	210200054R00	Svítidlo žárovkové 2170202, 100W, vestavné	kus	12,00000	160,00	1 920,00
13	Hod_sazba	LED svítidlo do SDK podhledu, typ SARIKA 170C 1k1 , (výr. ElektroLumen) kruhové, prům. 17cm, 10W, 1100	kus	12,00000	650,00	7 800,00
14	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková , prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
15	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00000	23,10	808,50
16	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	35,00000	15,00	525,00
17	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00000	23,10	1 386,00
18	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	60,00000	19,00	1 140,00
19	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	22,00000	23,10	508,20
20	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	22,00000	24,00	528,00
21	02_Dodávka	Osoušeč rukou SANELA SLO 02E, 230V, 2600W , dodávka + montáž	kus	4,00000	5 965,00	23 860,00
22	03_Dodávka	Zdroj automatických splachovačů pisoárů - dodávka	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
23	04_Dodávka	Ostatní - drobný montážní materiál	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
24	05_Dodávka	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	4,00000	350,00	1 400,00
25	06_Dodávka	Zednická výpomoc	hod	2,00000	320,00	640,00
Díl:	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 333,95
26	460680581	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	40,00000	52,20	2 088,00
27	460680583	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	4,00000	59,40	237,60
28	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm, a šířky do 3 cm	m	40,00000	45,00	1 800,00
29	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm, a šířky do 5 cm	m	4,00000	52,09	208,35

EKOINVESTA s.r.o.
stavby- voda - topení - plyn
Tř.1.máje 328 753 01 Hranice
IČO: 64618447 DIČ: CZ64618447

Příloha č. 3
ke smlouvě o dílo

Seznam subdodavatelů

Při realizaci veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy nebude naše společnost Ekoinvesta spol. s r.o. Hranice zadávat subdodavatelům žádnou část k realizaci v objemu nad 15 % z celkové ceny zakázky a tyto části zakázky nad 15 % z celkového objemu bude realizovat vlastními zaměstnanci.

EKOINVESTA s.r.o.
stavby- voda - topení - plyn
Tř.1.máje 328 753 01 Hranice
IČO: 64618447 DIČ: CZ64618447

V Hranicích dne 18.7.2019

Michal Derych – jednatel společnosti

Jaromír Derych – jednatel společnosti