

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy u Objednatel: zakázka číslo:
č. smlouvy u Zhotovitele:

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

OBEC KLY

Záboří 375, 277 41 Kly

Bankovní spojení: 0460008329/0800

IČO: 00236918

zastoupená: Mgr. Alice Semiánová

Zhotovitel:

OK Stavby s.r.o

Mělnická 73, 277 11 Libiš

Bankovní spojení: 2400001490/8040

IČO: 26763982

zastoupený: Bc. Viktor Karlík, jednatel

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Bc. Viktor Karlík, jednatel

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Rastislav Fefko

Článek č. 2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Na základě této smlouvy vzniká dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci stavby – chodníku, včetně osvětlení podél komunikace III/911 (SO102) s názvem stavby „**Chodníky podél komunikace III/911 (SO102) – 2. etapa**“ (dále jen „Dílo“), a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a dále v rozsahu zpracované projektové dokumentace k provedení stavby, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést dodávku Díla a ve stanovené době předat Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu.
- 2.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se stavem stávajících, Dílem dotčených stavebních objektů, s rozsahem a povahou díla, zejména pak s projektovou dokumentací. Zhotoviteli bylo umožněno seznámit se s místem plnění. Zhotoviteli jsou známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které se ke dni podpisu této smlouvy vztahují k provádění a dokončení předmětu díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že projektová dokumentace je dostatečná a plně umožňuje dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje veškerými předpoklady nezbytnými pro provedení díla.
- 2.6. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a její přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu Díla) nebo méněprací (omezení rozsahu Díla). Platí, že neprovedené práce či použití materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena Díla se snižuje bez dalšího.
- 2.7. Rozsah Díla je blíže specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek č. 3

MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele.
- 3.2. Místo plnění uvedením konkrétních pozemků je vymezeno projektovou dokumentací.
- 3.3. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli do 5 dnů od uzavření smlouvy staveniště, o čemž bude sepsán písemný zápis/protokol.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla bez zbytečného odkladu po předání staveniště, nejpozději však do 10 dnů po předání staveniště.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 30.10.2019 (dále jen „**Termín provedení Díla**“)
- 3.6. Objednatel se zavazuje jednat se Zhotovitelem o přiměřeném prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- 3.6.1. při zvýšení rozsahu Díla nad 10 % původního rozsahu (posuzováno dle hodnoty navýšení rozsahu prováděných prací oproti sjednané ceně Díla),
- 3.6.2. bude-li Objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v Pracích z důvodu na straně Objednatele,
- 3.6.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací.

Článek č. 4

CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena Díla je stanovena smluvně a činí dle Nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy:
2 922 193,66 Kč.
- K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona. Cena zahrnuje veškerá plnění související s realizací Díla, včetně všech vedlejších nákladů. Cena Díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení Díla a jeho uvedení do provozu. Cena Díla se sjednává jako maximální a nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace Díla.
- 4.2. Cena za Dílo může být upravena dodatky k této Smlouvě za těchto předpokladů:
- a) V případě víceprací požadovaných Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku Objednatele provést Dílo ve větších výměrách, než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené Objednatelem;
- b) Zhotovitel zjistí, že výměry poskytnuté Objednatelem neodpovídají skutečnosti nebo Objednatel uvedl jiné nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při realizaci Díla. O této skutečnosti bude Zhotovitel bezodkladně informovat Objednatele.

- 4.3. Objednatel prohlašuje, že financování Díla, které jsou předmětem této Smlouvy má zajištěno. Dále se Objednatel zavazuje nahradit škodu, která Zhotoviteli vznikne následkem zastavení provádění Díla z titulu nedostatečného financování.

Článek č. 5

PLATEBNÍ VZTAHY

- 5.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. Zálohy nebudou poskytovány.
- 5.2. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele potvrzeného Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturovaného měsíce.
- 5.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak Práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak Práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.
- 5.4. Faktury musí obsahovat náležitosti předepsané právními předpisy, především tedy:
- a) označení faktury a její evidenční číslo,
 - b) označení čísla objednávky nebo smlouvy u Objednatele,
 - c) obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (Objednatele i Zhotovitele),
 - d) předmět a rozsah plnění,
 - e) datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,
 - f) datum uskutečnění plnění,
 - g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 - h) základ daně,
 - i) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů,
 - j) údaj o tom, že daň z přidané hodnoty v zákonné výši je povinen doplnit a odvést Objednatel, označení a směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být finanční plnění zasláno
 - k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence, v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (Objednatele i Zhotovitele)
- 5.5. Fakturu a Objednatelem potvrzený soupis provedených prací zašle Zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 5.6. Splatnost faktury je 45 dnů od vystavení faktury Zhotovitelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet Zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
- 5.7. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této Smlouvy. Zhotovitel ani Objednatel oprávnění bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí osobě svoji pohledávku vzniklou dle této Smlouvy.

Článek č. 6

PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1. Dílo bude Objednateli předáváno najednou. O převzetí Díla bude sepsán zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 6.2. Pro předání a převzetí Díla jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedení v článku I. této Smlouvy.
- 6.3. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději do 10 dnů od jeho zahájení.
- 6.4. Pokud Objednatel Dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě před podpisem zápisu o předání, považuje se toto za převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše Zhotovitel a Objednatel není oprávněn vytýkat vady způsobené takovým předčasným použitím či zprovozněním; případné pochybnosti o příčině vady jdou k tíži Objednatele.
- 6.5. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje ať již jakékoli vady.
- 6.6. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele průběžně, jak je dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány.

Článek č. 7

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 7.1. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo – a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, a není-li ve Smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Ustanovení § 2630 se nepoužije. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené Dílo ode dne předání a převzetí v délce 60 měsíců.
- 7.2. Reklamáce provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci Objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady odstranit, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, je povinen uhradit Objednateli za každý, byť započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
- 7.4. Záruka Zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že Dílo nebo jeho část jsou Objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

Článek č. 8

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 8.1. Při nedodržení sjednaného termínu plnění Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla prací, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však do celkové výše 10 % z ceny Díla.
- 8.2. Pokud některá ze smluvních stran postoupí svoji pohledávku vzniklou dle této Smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 5.7 této Smlouvy, je povinna druhé smluvní straně zaplatit smluvní pokutu odpovídající výši postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, kterou bude smluvní strana uhradit druhé smluvní straně, se řídí příslušnými právními předpisy. Veškerá škoda musí být nahrazena v plném rozsahu.

- 8.4. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, v němž právo na její zaplacení vzniklo. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody v plné výši, která vznikne v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

9. Článek č. 9

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení Díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost na staveništi a jeho okolí ve vztahu k osobám provádějícím Dílo i k dalším osobám v daném místě se pohybujícím (chodci atd.).
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného Díla budou ve shodě s požadavky
- a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (vč. příloh) a
 - c) platných ČSN/ČS EN/EN.
- (skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti)
- tak, aby Dílo mohlo být Objednavatelem a veřejností bezpečně využíváno ke svému účelu, a to i s přihlédnutím k případné podmíněnosti užití Díla vydáním opatření či rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci (kolaudace), jež bude mj. výsledkem přezkumu formálních i materiálních vlastností zhotoveného Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu prováděcími předpisy, vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách, apod. Pokud Objednatel s provedenými zápisy Zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení Zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Díla příkazy Objednatele. Shledá-li tyto příkazy nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Pokud bude Objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného příkazu, nenese Zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných příkazů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady Díla v případě příkazů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit příkaz, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto Smlouvou.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění Díla v případě, zjistí-li při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li Zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit Objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení Díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením Prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění Díla se Zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaným přerušením. O dobu přerušení provádění Díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku Objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se Objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli Objednatele a Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen Zhotoviteli

uhradit náklady s tím spojené. V případě, že Objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

- 9.7. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na Díle, materiálech a provedených pracích až do doby předání Díla Objednateli, a to i za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na provádění Díla nezúčastněným, osobám. Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do doby převzetí Díla Objednatel.

Článek č. 10

SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli v souladu s článkem č. 3 Smlouvy.

Pokud bude působit s vědomím Objednatele na staveništi, které již Zhotovitel převzal k provádění Díla podle této Smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se Zhotovitelem podle této Smlouvy (dále „Další zhotovitel“), Objednatel jmenuje:

- a) to včas sdělí Zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby Dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)
- b) bude se Zhotovitelem i Dalším zhotovitelem účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)
- c) uzavře se Zhotovitelem dodatek této Smlouvy, pokud bude mít působení Dalšího zhotovitele dopad na závazky Zhotovitele podle této Smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném Díle), způsobené Dalším zhotovitelem, který provádí Práci na Zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého Díla, které vznikly v souvislosti s působením takového Dalšího zhotovitele.

- 10.2. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele do stavebního deníku nejpozději do tří pracovních dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání Zhotovitele.
- 10.3. Pokud má Objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění Díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je Zhotoviteli poskytnout.
- 10.4. Objednatel předá Zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, Zhotovitel je povinen provést vytyčení stavby a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.
- 10.5. Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště.

Článek č. 11

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

- 11.1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.
- 11.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní povahy – zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:
- a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,
 - b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní stranou, přičemž jejich předchozí známost je strana schopna prokázat,
 - c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat;
 - d) informací, které je Objednatel povinen zveřejňovat či poskytovat dle právních předpisů.

Článek č. 12

ZÁNIK SMLOUVY

- 12.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 12.2. Pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od Smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 15 pracovních dnů. Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od Smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této Smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že bude v insolvenčním rejstříku zveřejněno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, a dále po upozornění dle předchozího odstavce v případě, že:
- a) Zhotovitel provádí Dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě,
 - b) Zhotovitel používá při zhotovení Díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality,
 - c) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla po dobu delší než jeden měsíc.
- 12.4. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má Zhotovitel právo zastavit Práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 12.5. Jestliže Dílo nebo jeho část vykazuje již v průběhu provádění nedostatky, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky na svoje náklady odstranit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatel vady neodstraní, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit nebo nechat tyto vady odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou.
- 12.6. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 12.7. V případě odstoupení od Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu zhotovené části Díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této Smlouvě. Pokud odstoupí od této smlouvy Zhotovitel, uhradí Objednatel Zhotoviteli dále náklady, které v souvislosti s prováděním Díla již vynaložil anebo které bude muset Zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů „které bude muset Zhotovitel ještě vynaložit“ se rozumí náklady na materiál, popř. výrobky určené ke zhotovení Díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení Díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá Zhotovitel Objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů Zhotoviteli zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 15 dnů od doručení platebního dokladu.

Článek č. 13

VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 13.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované ČSMKOS.
- 13.3. O dobu přerušení Prací prokazatelně z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani

Objednatel v prodlení. Náklady spojené s přerušením Prací nese každá strana v rozsahu, jak ji samotné vzniknou. Jestliže se plnění Smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od Smlouvy.

Článek č. 14

ŘEŠENÍ SPORŮ

- 14.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 14.2. V případě, že jednání dle článku 14.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.
- 14.3. Soudní řízení dle čl. 14.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti Objednatele a Zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování Díla, nemění.

Článek č. 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 15.1. Tato Smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 15.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.
- 15.3. Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele – položkový rozpočet, výkaz výměr
Příloha č. 2 Harmonogram prací
Příloha č. 3 Projektová dokumentace

V Klich dne: 31.7.2019

Za Objednatele:





V Klich dne: 31.7.2019

Za Zhotovitele:


OK STAVEBY s. r. o.
STAVEBY s. r. o. Mělnická 73,
277 11 Liběš
IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982
Viktor Karlík, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 016-x_A-18
Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBOŘÍ

KSO: 822.2
Místo: Kly

CC-CZ: 2112
Datum: 4.6.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Výkazy výměr byly změněny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Povinnosti dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Rozpočty pro jednotlivé stavební objekty a montáže technologií byly zpracovány oprávněnými projektanty na základě zkušeností a znalostí.

Cena bez DPH

2 106 981,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 106 981,13	442 466,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 549 447,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 016-x_A-18

Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBOŘÍ

Místo: Kly

Datum: 04.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 102	Chodník část B	2 106 981,13	2 549 447,17
SO 102_A	Chodník část B	2 021 981,13	2 446 597,17
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 021 981,13	2 446 597,17
VRN SO	Vedlejší rozpočtové náklady	85 000,00	102 850,00
102	Vedlejší rozpočtové náklady	85 000,00	102 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBOŘÍ
Objekt: SO 102 - Chodník část B
Soupis:

SO 102_A - Chodník část B

KSO: 822 2
Misto: Kly

Zadavatel:

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2112
Datum: 04.06.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 021 981,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 021 981,13 0,00	21,00% 15,00%	424 616,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 446 597,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBORŮ
Objekt: SO 102 - Chodník část B
Soupis: **SO 102_A - Chodník část B**
Místo: Kly
Zadavatel:
Uchazeč: OK Stěvy s.r.o.

Datum: 04.06.2019
Projektant: Projekce dopravní Filip,
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 021 981,13

HSV - Práce a dodávky HSV	2 021 981,13
1 - Zemní práce	268 679,97
4 - Vodorovné konstrukce	2 346,50
5 - Komunikace	550 343,84
8 - Trubní vedení	636 744,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	496 342,55
96 - Bourání konstrukcí	55 663,10
997 - Přesun sulě	43 076,91
998 - Přesun hmot	24 447,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNÁ A ZÁBOŘÍ
Objekt: SO 102 - Chodník část B
Soupis: SO 102_A - Chodník část B
Místo: Kly
Zadavatel:
Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 04.06.2019
Projektant: Projektce dopravní Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 021 981,13
2 021 981,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	302,875	140,00	42 402,50	CS ÚRS 2018 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. Poznámka k položce: SO 101+102						
	PSC	184,73 Mezisoučet "sanace" 472,58*0,25 Součet						
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
5	K	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	302,875	5,00	1 514,38	CS ÚRS 2018 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3 Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 302,875						
	PSC							
	VV							
6	K	132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,800	235,00	5 358,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku ryhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopků, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubek přes 16 m. Toto práce se oceňují individuálně. "pro kanalizační přípojky" (19)*1*1,2 Součet						
	PSC							
	VV							
	VV							
7	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	22,800	10,00	228,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku ryhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopků, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubek přes 16 m. Toto práce se oceňují individuálně. 22,8						
	PSC							
	VV							
8	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	43,350	595,00	25 793,25	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitové suspenze pro pažení ryh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z ryh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. -4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. (3+6)*1,5*1,5*1,4 1,5*1,5*2 7*1*1*1,5 Součet						
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
9	K	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	43,350	55,00	2 384,25	CS ÚRS 2018 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitové suspenze pro pažení ryh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z ryh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. -4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 43,35						
	PSC							
	VV							
10	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,270	70,00	2 258,90	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vykládá-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. "zemina v rámci stavby" 32,27 Součet						
	PSC							
	VV							
	VV							
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	301,553	110,00	33 170,83	CS ÚRS 2018 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na usnadnění poz. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tvo se oceňují ve specifikaci. VV 302,873+22,8+43,35 VV -(15,2+18,2+1,8+32,27) VV Součet		369,023	-67,470	301,553			
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 507,765	5,00	7 538,63	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na usnadnění poz. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tvo se oceňují ve specifikaci. VV 301,553*5		1 507,765					
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	32,270	55,00	1 774,85	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání neobvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovné, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodě, nebo k těžnici hromady na břehu nebo k těžnici dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin. VV 32,27		32,270					
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	542,795	135,00	73 277,33	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504							
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. VV 301,553 VV 301,553*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		301,553	542,795				
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,100	125,00	6 137,50	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zášypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceň se zášyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťnutý zášyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zášyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťnutý zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžnici skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžnici skládky. 6. Objem zášypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášypu neodčítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odložení zbylého výkopku po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-1101 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek neulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 0-1. souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťnutých násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. VV "zášyp přípojek zeminou" (19*10,8) VV "zášyp potrubí zeminou" 18,6 VV "obsyp UV štěrkopískem" 9*0,5 VV "obsyp UV zeminou" 9*0,2 VV "obsyp šachet štěrkopískem" (15*0,6) VV Součet		15,200	18,600	4,500	1,800	9,000	49,100
23	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	32,270	45,00	1 452,15	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zášypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceň se zášyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťnutý zášyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zášyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťnutý zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžnici skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžnici skládky. 6. Objem zášypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášypu neodčítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odložení zbylého výkopku po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-1101 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek neulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 0-1. souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťnutých násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. VV 32,27		32,270					
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	5,320	540,00	2 872,80	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím							
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. VV (0,28*19)		5,320					
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	58,100	345,00	20 044,50	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny							
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tvoří náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. VV "potrubí štěrkopískem" 58,1		58,100					
27	M	58331200	štěrkopísek netříděný zášypový materiál	t	153,840	230,00	35 383,20	CS ÚRS 2018 01		
	PP		štěrkopísek netříděný zášypový materiál							
	VV		4,5+5,32+58,1+9							
	VV		76,92*2 "Přepočtené koeficientem množství"							
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	472,580	15,00	7 088,70	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na nespěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou plochu jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ryh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištní příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 394,33+78,25					
	PSC							
	VV				472,580			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 346,50	
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,900	785,00	1 491,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopisků do 63 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích. 19*1*0,1 Součet					
	PSC				1,900			
	VV				1,900			
30	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,300	2 850,00	855,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedla. "základ - dno rev. šachty" 0,3					
	PSC				0,300			
	VV							
	D	5	Komunikace				550 343,84	
31	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	394,330	180,00	70 979,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm					
	VV		"chodník" 394,33		394,330			
32	K	564871112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	78,250	210,00	16 432,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm					
	VV		"vjezd" 78,25		78,250			
33	K	564971315	Podklad z betonového recykátu tl 250 mm	m2	472,580	175,00	82 701,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad nebo podpisy z betonového recykátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"pro sanaci" 472,58		472,580			
34	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	83,920	565,00	47 414,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 83,92					
	VV				83,920			
35	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	251,760	55,00	13 846,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		83,92+167,84		251,760			
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	167,840	425,00	71 332,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 167,84					
	VV				167,840			
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,740	235,00	2 758,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukových tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Přilepek ze každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 11,74					
	PSC				11,740			
38	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm (černá)	m2	12,092	527,00	6 372,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
	VV		11,74		11,740			
	VV		11,74*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		12,092			
39	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	382,590	235,00	89 908,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukových tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Přilepek ze každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 382,59					
	PSC				382,590			
40	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	386,416	252,00	97 376,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní					
	VV		382,59		382,590			
	VV		382,59*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		386,416			
41	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	78,250	245,00	19 171,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukových tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Přilepek ze každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 52,5+25,75					
	PSC				78,250			
42	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	54,075	318,00	17 195,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní					
	VV		52,5		52,500			
	VV		52,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		54,075			
43	M	592452671	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm (černá)	m2	26,523	560,00	14 852,88	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1336) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarové jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8					
	VV		25,75		25,750			
	VV		25,75*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		26,523			
	D	8	Trubní vedení				636 744,00	
44	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	19,000	375,00	7 125,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avšak krytí 0,5-12 m. 19					
	PSC				19,000			
	VV				19,000			
45	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	248,000	1 120,00	277 760,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avšak krytí 0,5-12 m. 248					
	PSC				248,000			
	VV				248,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	7,000	7 475,00	52 325,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopsku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.					
	VV		7		7,000			
47	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	4,000	2 560,00	10 240,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopsku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.					
	VV		4		4,000			
48	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uložení šachtové roury					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopsku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.					
	VV		4		4,000			
49	K	894812362	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t s teleskopickým adaptérem	kus	7,000	8 605,00	60 235,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 12,5 t do 25 t s teleskopickým adaptérem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopsku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.					
	VV		7		7,000			
50	K	894812438	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 1000 mm	kus	3,000	5 400,00	16 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové skruže, světlé hloubky 1 000 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopsku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.					
	P		<i>Poznámka k poloze:</i> možno nehradit 1 ks dl. 3 m					
	VV		3		3,000			
51	K	894812439	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uložení šachtové skruže	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uložení šachtové skruže					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopsku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.					
	VV		1		1,000			
52	K	894812453	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 25 t	kus	1,000	15 530,00	15 530,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem a betonovým prstencem, pro zatížení od 12,5 t do 25 t					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopsku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.					
	VV		1		1,000			
53	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	9,000	1 450,00	13 050,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání betonových dílců, betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců, kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže, osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-1. Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu, dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence, tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a e) vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. <i>Poznámka k poloze:</i> přesné složení UV bude stanoveno na místě					
	P		3+6		9,000			
54	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	9,000	455,00	4 095,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm					
	VV		3+6		9,000			
55	M	59223856	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm	kus	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm					
	VV		3+6		9,000			
56	M	592238542	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC "se sifonem" TBV-Q 450/570/3z, 45x57x5 cm DN150	kus	9,000	1 730,00	15 570,00	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x57x5 cm					
	VV		3+6		9,000			
57	M	59223862	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	9,000	380,00	3 420,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm					
	VV		3+6		9,000			
58	M	59223864	prstěnek betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	9,000	245,00	2 205,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		prstěnek betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm					
	VV		3+6		9,000			
59	M	592238741	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	9,000	620,00	5 580,00	
	PP		koš vysoký pro uliční vpust, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500					
	VV		3+6		9,000			
60	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	6,000	610,00	3 660,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, které se oceňují cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro plochy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, které měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přistupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.					
	VV		6		6,000			
61	M	vpust_01	Obrubníková vpust zkosená B125 (585/680/160)	kus	6,000	8 650,00	51 900,00	
	PP		Obrubníková vpust zkosená B125 (585/680/160)					
	P		<i>Poznámka k poloze:</i> položka dle katalogu a ceniku výrobce					
	VV		6		6,000			
62	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		3		3,000			
63	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm vč. rámu	kus	3,000	2 510,00	7 530,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
	P		<i>Poznámka k poloze:</i> D400					
	VV		3		3,000			
64	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,100	2 745,00	5 764,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	VV		2,1		2,100			
65	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	16,100	2 745,00	44 194,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Obetonování zdiva stok ve šlole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		v místě vjezdů 16,1			16,100		
66	K	nápojení_02	nápojení "navrtávka" kanalizace DN 160 na stávající potrubí, šachtu					
	PP		nápojení kanalizace DN 160	kus	9,000	3 250,00	29 250,00	
	P		Poznámka k položce: vč. utěsnění přípojek					
	VV		7+1+1			9,000		
67	K	nápojení_03	nápojení "navrtávka" kanalizace DN 315 na stávající potrubí, šachtu					
	PP		nápojení kanalizace DN 160	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	P		Poznámka k položce: vč. utěsnění přípojek					
	VV		1			1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
68	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	350,00	496 342,55	
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nálety, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nálety, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace – silnoproud, b) upevněných na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.				700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		"stávající" 2			2,000		
69	K	914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nálety, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nálety, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace – silnoproud, b) upevněných na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		2			2,000		
70	M	40444230	značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	2,000	1 485,00	2 970,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 500 mm					
	VV		"IP6" 2			2,000		
71	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
	VV		2			2,000		
72	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm					
	VV		2			2,000		
73	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	12,000	490,00	5 880,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné dopravní značení šířkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žluté, přerušované č. V12c žluté. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hliněného nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 šířkané plochy bez mezer.					
	PSC							
	VV		"V7e" 12			12,000		
74	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	337,520	305,00	102 943,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva litého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		233,52*68+18+18			337,520		
75	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	68,680	100,00	7 486,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
	VV		68			68,000		
	VV		68*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			68,680		
76	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	235,855	140,00	33 019,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
	VV		233,52			233,520		
	VV		233,52*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			235,855		
77	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	36,000	329,00	11 844,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm					
	VV		"L" 18			18,000		
	VV		"P" 18			18,000		
	VV		Součet			36,000		
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	316,020	270,00	85 325,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva litého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		316,02			316,020		
79	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	319,180	111,00	35 428,98	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm					
	VV		316,02			316,020		
	VV		316,02*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			319,180		
80	K	9191212RP	Těsnění spár pružnou závlívkou + zasypání křemičitým pískem	m	338,390	185,00	62 602,15	
	PP		Těsnění spár pružnou závlívkou + zasypání křemičitým pískem					
	VV		338,39			338,390		
81	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	754,580	40,00	30 183,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů "pro sanaci" 754,58					
	PSC							
	VV		754,58			754,580		
82	K	919735112	Řezání stávajícího živnicového krytu hl do 100 mm	m	676,780	85,00	57 526,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajícího živnicového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	PSC							
	VV		676,78			676,780		
D	96		Bourání konstrukcí					
83	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojní pl přes 50 do 200 m2	m2	88,300	45,00	3 973,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytu strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňují-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -711 až -713, -715 až -7153, -721 až -7213 a -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopu, skvrny, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -712 až -7125, -716 až -7165, -722 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění díla ze uložení do betonového lože a díla ze mazačky uložení do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýných ploch ceníku. Množství suti získané z zarovnání stýných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 88,3					
84	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm strojní pí do 50 m2	m2	88,300			
	PP		Odstranění podkladu nebo krytu strojní plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm		32,800	586,00	19 220,80	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňují-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -711 až -713, -715 až -7153, -721 až -7213 a -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopu, skvrny, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -712 až -7125, -716 až -7165, -722 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění díla ze uložení do betonového lože a díla ze mazačky uložení do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýných ploch ceníku. Množství suti získané z zarovnání stýných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 32,8					
85	K	113107182	Odstranění krytu živinového tl 100 mm strojní pí přes 50 do 200 m2	m2	32,800			
	PP		Odstranění podkladu nebo krytu strojní plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		195,300	60,00	11 718,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňují-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -711 až -713, -715 až -7153, -721 až -7213 a -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopu, skvrny, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -712 až -7125, -716 až -7165, -722 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění díla ze uložení do betonového lože a díla ze mazačky uložení do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýných ploch ceníku. Množství suti získané z zarovnání stýných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 111,38 83,92 Součet					
86	K	113154112	Frézování živinového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pí do 500 m2 bez překážek v trase	m2	167,840	120,00	20 140,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm		195,300			
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živinového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladu nebo krytu této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství mletých jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záberů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v ostrých apod. 6. Plochy frézované plochy osazené obrubníky s výskokem rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm, vpusť nebo vstupy inženýrských sítí, stoly, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 167,84					
87	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásvěm i a jeho zhuštění s betonovou patkou					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svíslých dopravních značek. 3. Přemístění vybraných značek na 2 2					
88	K	966006211	Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění (demontáž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
			Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybraných hmot. 2					
	D	997	Přesun suti		2,000			
89	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	32,299	45,00	43 076,91	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 17,288 15,011 Součet					
90	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	452,186	4,00	1 808,74	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 17,288 15,011 Součet					
91	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	452,186	65,00	4 135,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 20,664 42,966 Součet					
92	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	890,820	7,00	6 235,74	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 20,664 42,966 Součet					
93	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	20,664	175,00	3 616,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 101					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů 20,5+0,164					
94	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	60,254	395,00	23 800,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	VV		17,266+42,966		60,254			
95	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	15,011	135,00	2 026,49	CS ÚRS 2018 01
	PP		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	PSC							
	VV		15,011		15,011			
	D	998	Přesun hmot				24 447,36	
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	407,456	60,00	24 447,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním: dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBORŮ
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

VRN SO 102 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 828 7
Místo: Kly

Zadavatel:

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 26763982

DIČ: CZ26763982

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

85 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
85 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 850,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

102 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBORŮ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN SO 102 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Kly

Zadavatel:

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Datum:

04.06.2019

Projektant:

Projekce dopravní Filip,
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	85 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	85 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBORŮ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: VRN SO 102 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kly

Datum: 04.06.2019

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				85 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
1	K	0120020RP	Vytyčení IS	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Vytyčení IS					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				45 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení staveniště					
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi (DIO)	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00	
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 016-0-18
Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBOŘÍ

KSO: 822 2
Místo: Kly

CC-CZ: 2112
Datum: 22. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Výkazy výměr byly změněny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Rozpočty pro jednotlivé stavební objekty a montáže technologií byly zpracovány oprávněnými projektanty na základě zkušeností a znalostí.

Cena bez DPH

815 212,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	815 212,53	171 194,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

986 407,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 016-0-18

Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBOŘÍ

Místo: Kly

Datum: 22. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

815 212,53 986 407,16

SO 402 Veřejné osvětlení

815 212,53 986 407,16

SO 402_II Veřejné osvětlení pro úsek SO 102 - neuznatelné náklady

815 212,53 986 407,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBORŮ
Objekt: SO 402 - Veřejné osvětlení
Soupis:

SO 402_II - Veřejné osvětlení pro úsek SO 102 - neuznatelné náklady

KSO: 828 7
Místo: Kly

CC-CZ: 2224
Datum: 22. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

815 212,53

DPH základní
snížená

Základ daně
815 212,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
171 194,63
± 0,00

Cena s DPH

v CZK

986 407,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KLY - PĚŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNÁ A ZÁBORŮ

Objekt: SO 402 - Veřejné osvětlení

Soupis: **SO 402_II - Veřejné osvětlení pro úsek SO 102 - neuznatelné náklady**

Místo: Kly

Zadavatel:

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2019

Projektant: Projektce dopravní Filip,
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

815 212,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KLY - PEŠÍ KOMUNIKACE KRAUZOVNA A ZÁBORŮ

Objekt:

SO 402 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 402_II - Veřejné osvětlení pro úsek SO 102 - neuznatelné náklady

Místo:

Kly

Zadavatel:

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2019

Projektant: Projekce dopravní Filip,
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	011314000	Archeologický dohled				815 212,53	
	PP		Archeologický dohled	KS	8,000	850,00	6 800,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou					
	PP		Geodetické práce před výstavbou	km	0,317	30 000,00	9 510,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě					
	PP		Geodetické práce po výstavbě	km	0,317	40 000,00	12 680,00	
4	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště					
	PP		Související práce pro zařízení staveniště	km	0,317	25 000,00	7 925,00	
5	K	032503000	Skládky na staveništi					
	PP		Skládky na staveništi	km	0,317	25 000,00	7 925,00	
6	K	044002000	Revize					
	PP		Revize	km	0,317	30 000,00	9 510,00	
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů					
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	M	1611149-Vx	Světelné místo komplet (Stožár 8m, svítidlo LED dle výpočtu osvětlení, stožárová svorkovnice)					
	PP		Světelné místo komplet (Stožár 8m, svítidlo LED dle výpočtu osvětlení, stožárová svorkovnice)	ks	8,000	31 950,00	255 600,00	
80	K	141720015	Nefizický zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 3 a 4					
	PP		Nefizický zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 3 a 4	m	7,000	4 250,00	29 750,00	
81	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2					
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	7,350	195,00	1 433,25	
53	K	210020741	Montáž se zhotovením konstrukce krytu z orámovaného plechu					
	PP		Montáž se zhotovením konstrukce krytu z orámovaného plechu	m2	1,250	580,00	725,00	
54	M	154255400	profil ocel U ohýbaný EN 10162 60x40x40 tl 3 mm					
	PP		profil ocel U ohýbaný EN 10162 60x40x40 tl 3 mm	t	0,004	31 450,00	125,80	
55	K	210030516	Proudové propojení ALFe 240 mm2					
	PP		Proudové propojení ALFe 240 mm2	kus	4,000	120,00	480,00	
56	M	354311620	svorka univerzální 660105 pro lano 6-50 mm2					
	PP		svorka univerzální 660105 pro lano 6-50 mm2	kus	4,000	45,00	180,00	
57	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2					
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000	35,00	140,00	
58	M	404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)					
	PP		páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	8,000	60,00	480,00	
59	M	404452610	spóna upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů)					
	PP		spóna upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů)	100 kus	0,080	1 300,00	104,00	
60	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2					
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	4,000	20,00	80,00	
62	K	210202013-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník					
	PP		Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	5,000	385,00	1 925,00	
26	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	8,000	2 100,00	16 800,00	
63	K	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg					
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	5,000	450,00	2 250,00	
9	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	21,000	30,00	630,00	
17	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	16,000	30,00	480,00	
18	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn					
	PP		pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	16,800	45,00	756,00	
19	M	354420360	svorka uzemnění SP nerez připojovací					
	PP		svorka uzemnění SP nerez připojovací	kus	8,000	50,00	400,00	
20	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez klíčová					
	PP		svorka uzemnění SK nerez klíčová	kus	16,000	50,00	800,00	
21	M	111633460	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg					
	PP		suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	t	0,008	37 000,00	296,00	
68	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	65,000	30,00	1 950,00	
69	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn					
	PP		pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	68,250	45,00	3 071,25	
84	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	222,000	30,00	6 660,00	
85	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn					
	PP		pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	233,100	45,00	10 489,50	
79	K	210290856	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 16 mm2					
	PP		Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 16 mm2	m	7,000	25,00	175,00	
70	K	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně					
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	65,000	45,00	2 925,00	
71	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2					
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	68,250	195,00	13 308,75	
37	K	460030011	Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky					
	PP		Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky	m2	4,000	45,00	180,00	
87	K	460030011	Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky					
	PP		Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky	m2	166,500	45,00	7 492,50	
88	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy					
	PP		Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	166,500	10,00	1 665,00	
22	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3					
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	8,000	780,00	6 240,00	
38	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3					
	PP		Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	4,400	780,00	3 432,00	
23	K	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25					
	PP		Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,656	3 655,00	24 327,68	
24	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
	PP		Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	33,280	390,00	12 979,20	
25	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
	PP		Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	33,280	80,00	2 662,40	
30	K	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3					
	PP		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	21,000	135,00	2 835,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	222,000	305,00	67 710,00	
	PP							
75	K	460150304	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	65,000	600,00	39 000,00	
	PP							
39	K	460421044	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 100 cm	m	4,000	170,00	680,00	
	PP							
40	M	592131050	deska krycí DK3 50 x 31/21 x 5,5 cm	kus	4,000	220,00	880,00	
	PP							
86	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	222,000	85,00	18 870,00	
	PP							
31	K	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	21,000	35,00	735,00	
	PP							
90	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	222,000	75,00	16 650,00	
	PP							
76	K	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	65,000	105,00	6 825,00	
	PP							
41	K	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhuštění a urovnění povrchu - v zástavbě	m3	4,000	125,00	500,00	
	PP							
64	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,310	65,00	20,15	
	PP							
42	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	4,000	20,00	80,00	
	PP							
43	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,120	185,00	22,20	
	PP							
91	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	166,500	20,00	3 330,00	
	PP							
92	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	166,500	25,00	4 162,50	
	PP							
93	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	5,550	185,00	1 026,75	
	PP							
77	K	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 30 cm	m2	65,000	275,00	17 875,00	
	PP							
78	M	286102050	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 8000 mm	kus	1,189	1 100,00	1 285,90	
	PP							
34	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	21,000	85,00	1 785,00	
	PP							
35	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	22,050	50,00	1 102,50	
	PP							
72	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	65,000	85,00	5 525,00	
	PP							
73	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	68,250	50,00	3 412,50	
	PP							
10	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	32,000	65,00	2 080,00	
	PP							
11	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	32,000	195,00	6 240,00	
	PP							
12	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	80,000	45,00	3 600,00	
	PP							
13	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	88,000	80,00	7 040,00	
	PP							
44	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	4,000	65,00	260,00	
	PP							
45	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	4,000	195,00	780,00	
	PP							
27	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	21,000	65,00	1 365,00	
	PP							
28	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	22,050	195,00	4 299,75	
	PP							
29	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	22,050	45,00	992,25	
	PP							
82	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	7,000	65,00	455,00	
	PP							
94	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	222,000	65,00	14 430,00	
	PP							
95	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	233,100	195,00	45 454,50	
	PP							
46	K	741123225	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (AYKY)	m	7,000	65,00	455,00	
	PP							
47	M	341131200	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2	m	7,000	195,00	1 365,00	
	PP							
48	K	741127155	Montáž přípojnici rozvod Al průmyslový upevňovací část - příchytka držáku	kus	5,000	190,00	950,00	
	PP							
49	M	UKU-50	Univerzální kabelová příchytka pro kabel do 50mm	ks	5,000	275,00	1 375,00	
	PP							
36	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	21,000	85,00	1 785,00	
	PP							
74	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	65,000	85,00	5 525,00	
	PP							
14	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	80,000	110,00	8 800,00	
	PP							
61	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	30,000	110,00	3 300,00	
	PP							
15	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	64,000	165,00	10 560,00	
	PP							
50	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříňek do 10 kg	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	
	PP							
51	M	357117150	skříň přípojková plastová SSP100/NVP1P 3x100A	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	
	PP							
52	M	358252200	pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG	kus	1,000	185,00	185,00	
	PP							
16	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	8,000	525,00	4 200,00	
	PP							
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	5,292	65,00	343,98	
	PP							
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	39,960	65,00	2 597,40	
	PP							
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	55,250	65,00	3 591,25	
	PP							
33	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 5000 m	t	5,292	35,00	185,22	
	PP							
67	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 5000 m	t	55,250	35,00	1 933,75	
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	39,960	35,00	1 398,60	
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m					