DODATEK č.1

Smlouva o dílo 01/2019

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto smluvní strany:

I

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Obec Mokrouše

Obecní úřad Mokrouše čp.47

Zastoupena : Miloslavem Fajmanem - starostou obce tel.: [redacted]

PSČ 332 01

IČO: 00574309

e-mail : [redacted]

banka :

číslo účtu :

Zhotovitel:

T-BAU 2000 spol. s r.o.

IČO: 263 18 881

DIČ: CZ 26318881

se sídlem Rokycany, Družstevní 554, PSČ 337 01

zastoupena Martinem Sefzigem, jednatelem společnosti

banka: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13166

zástupce ve věcech smluvních: Martin Sefzig, jednatel společnosti, tel. [redacted]

zástupce ve věcech technických: Jan Sefzig, mistr HSV, prokurista tel.: [redacted]

Výše uvedené smluvní strany uzavírají na základě upraveného Položkového rozpočtu v návaznosti na změnu rozsahu díla (jako přílohy č.2) Dodatek č.1 této smlouvy se změnou v článku III.**Čas plnění** a v článku IV.**Cena díla**.Ostatní články zůstávají beze změn a platné v plném rozsahu.

[redacted]

III.
ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel zhotoví dílo bez zjevných vad a nedodělků a předá dílo objednatele nejpozději do 31.8.2019

IV.
CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě realizačního rozpočtu zhotovitele v příloze č.2
2. Jednotkové ceny v realizačním rozpočtu jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny mají závazný charakter pro případné odpočty z ceny méněpráce nebo pro oceňování víceprací vyžádaných objednatelem.
3. Cena za provedení díla je stanovena ve výši: **987.824,07 včetně příslušné DPH**

Přílohy 2) Položkový rozpočet

V Rokycanech dne :26.7.2019

[redacted]

zhotovitel

T-BAU 2000 spol. s r.o.
Martin Sefzig, jednatel

[redacted]

objednatel

Miloslav Fajman – starosta obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-73

Stavba: Přístavba sociálního zázemí a skladu k budově hasičské zbrojnice v Mokrouších

KSO: CC-CZ:

Místo: Mokrouše Datum: 16. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

Mokrouše, Mokrouše 47, 32201 Tymákov DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Renata Böhmová, Ing. Pavel Nováček DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**816 383,53**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**816 383,54**	**171 440,54**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**987 824,07**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-73

Stavba: **Přístavba sociálního zázemí a skladu k budově hasičské zbrojnice v Mokrouších**

Místo: **Mokrouše** Datum: 16. 11. 2018

Zadavatel: Mokrouše, Mokrouše 47, 32201 Tymákov Projektant: Ing. Renata Böhmová, Ing. Pa

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**816 383,53**	**987 824,07**	
SO 01	**Přístavba sociálního zázemí a skladu**	816 383,53	987 824,07	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Přístavba sociálního zázemí a skladu k budově hasičské zbrojnice v Mokrouších
Objekt:

SO 01 - Přístavba sociálního zázemí a skladu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mokrouše	Datum:	16. 11. 2018
Zadavatel:		IČ:	
	Mokrouše, Mokrouše 47, 32201 Tymákov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ing. Renata Böhmová, Ing. Pavel Nováček	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**816 383,53**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	816 383,54		21,00%	171 440,54
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**987 824,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba sociálního zázemí a skladu k budově hasičské zbrojnice v Mokrouších
Objekt:
SO 01 - Přístavba sociálního zázemí a skladu

Místo:	Mokrouše	Datum:	16. 11. 2018
Zadavatel:	Mokrouše, Mokrouše 47, 32201 Tymákov	Projektant:	Ing. Renata Böhmová,
Uchazeč:			Ing. Pavel Nováček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**816 383,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	369 206,28
1 - Zemní práce	37 066,34
2 - Zakládání	61 093,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	99 266,77
4 - Vodorovné konstrukce	27 926,65
5 - Komunikace pozemní	247,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	97 771,60
8 - Trubní vedení	555,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 410,68
997 - Přesun sutě	1 705,46
998 - Přesun hmot	26 163,60
PSV - Práce a dodávky PSV	440 677,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	34 049,39
713 - Izolace tepelné	67 732,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 711,01
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 175,62
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	36 905,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	27 545,00
751 - Vzduchotechnika	15 123,80
762 - Konstrukce tesařské	54 793,26
763 - Konstrukce suché výstavby	7 549,17
764 - Konstrukce klempířské	53 422,01
766 - Konstrukce truhlářské	49 799,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 195,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 870,40
781 - Dokončovací práce - obklady	40 121,40
784 - Dokončovací práce - malby, nátěry a tapety	8 684,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
VRN. - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístavba sociálního zázemí a skladu k budově hasičské zbrojnice v Mokrouších
Objekt:
SO 01 - Přístavba sociálního zázemí a skladu

Místo: Mokrouše
Datum: 16. 11. 2018

Zadavatel: Mokrouše, Mokrouše 47, 32201 Tymákov
Projektant: Ing. Renata Böhmová, Ing. Pavel Nováče
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**816 383,53**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				369 206,28	
	D	1	Zemní práce				37 066,34	
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	14,865	31,30	465,27	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceni individuálně.* *3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;* *a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,* *b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.* *4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.* *5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podminek tohoto katalogu.* *6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větši něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečitá a oceni se sejmuti a přemístění bez ohledu na ustanoveni pozn. č. 1 takto:* *a) sejmuti ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;* *b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .* *c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.* *7. Sejmuti podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutim k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podminek tohoto katalogu.*					
	VV		0,25*(10,9+1,36)*4,85		14,865			
2	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,750	414,00	1 552,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena:* *a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,* *b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;* *c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.* *2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.* *3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.* *4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti* *a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha* *- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větši prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;* *- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.* *b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.* *5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.* *6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.* *7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.* *8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*					
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	48,887	255,00	12 466,19	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.* *2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.* *3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení* *a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;* *b) v tekouci vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
	VV		plocha 5,2 m2 z výkresu DWG z řezu A-A					
	VV		5,2*(10,9+1,36)		63,752			
	VV		odpočet ornice					
	VV		-14,865		-14,865			
	VV		Součet		48,887			
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	48,887	21,10	1 031,52	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.* *2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.* *3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení* *a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;* *b) v tekouci vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.* *5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,427	388,00	3 657,68	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekouci vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji individuálně.*					
	VV		(1,01+0,81)/2*0,55*(9,47+1,36+1,125*2)		6,547			
	VV		opěrka					
	VV		0,5*(-0,5--0,9)*1,96		0,392			
	VV		kanalizace					
	VV		3,5*0,8*0,7		1,960			
	VV		vodovod					
	VV		1,1*0,8*0,6		0,528			
	VV		Součet		9,427			
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	9,427	25,10	236,62	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* *2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:* *a) ve strží cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,* *b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.* *3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.* *4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:* *a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,* *b) v tekouci vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.* *5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji individuálně.*					
7	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,400	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.* *2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		drenážní pero - odhad					
	VV		0,2*0,2*2*5		0,400			
8	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,400	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.* *2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
9	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,105	789,00	3 238,85	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.* *2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započitán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
	VV		v blízkosti vodovodu a kanalizace					
	VV		(0,6+0,35)/2*0,55*(9,47+1,36)		2,829			
	VV		(1,01+0,81)/2*0,55*1,275*2		1,276			
	VV		Součet		4,105			
10	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,105	166,00	681,43	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.* *2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započitán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
11	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,488	35,10	789,33	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na misto nepřistupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jizdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravniho prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		přesun zeminy pro zpětné zásypy na mezideponii (rozdílu objemu výkopu jámy a objemu odvozu zeminy na skládku)					
	VV		48,887-3,94*(8,65+1,36)		9,448			
	VV		kanalizace					
	VV		3,5*0,275*0,8		0,770			
	VV		vodovod					
	VV		1,1*0,325*0,8		0,286			
	VV		zpevněná plocha (využití pro vrstvu mechanicky zpěvněné zeminy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,7*0,2		0,740			
	VV		Mezisoučet		11,244			
	VV		přesun zeminy z mezideponie do zásypů					
	VV		11,244		11,244			
	VV		Součet		22,488			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,575	41,00	2 114,58	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na misto nepřistupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemistění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemistění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		zastavěný objem pod terénem, plocha 3,94 m2 z řezu A					
	VV		3,94*(8,65+1,36)		39,439			
	VV		pasy					
	VV		6,547+2,829+1,276+0,392+0,4		11,444			
	VV		kanalizace					
	VV		3,5*0,425*0,8		1,190			
	VV		vodovod					
	VV		1,1*0,275*0,8		0,242			
	VV		odpočet mechnicky zpevněného kameniva pro skladbu zpevněné plochy					
	VV		-3,7*0,2		-0,740			
	VV		Součet		51,575			
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	515,750	2,00	1 031,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na misto nepřistupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* *2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.* *4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemistění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemistění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.* *5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		celková vzdálenost skládky - předpoklad 20 km, tzn. příplatek pro 10 km					
	VV		51,575*10		515,750			
14	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	11,244	174,00	1 956,46	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.* *2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost* *a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,* *b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.* *3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
	VV		z mezideponie					
	VV		11,244		11,244			
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	11,244	19,70	221,51	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebirané z hald, pro hlušinu apod.* *2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:* *a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,* *b) uložení výkopku do násypů pod vodou.* *3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodoteči a do prohlubní terénu.* *4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.* *5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podminek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.* *6. Ceny jsou určeny pro miru zhutnění určenou projektem:* *a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,* *b) pro ceny -1111 a -1112 relativni ulehlosti I(d),* *c) pro ceny -1121 a -1131 stanovenim technologie.* *7. Ceny nelze použít:* *a) pro uložení sypaniny do hrázi; uložení netříděné sypaniny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrázi části A 03, připadně cenovými normativy podle části A 31,* *b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menši než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.* *8. Cena 20-1101 neplati pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady . podél výkopu.* *9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.* *10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.* *11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.* *12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musi být vyšši než 5 % objemu.* *13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použit, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšši než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšši, ocení se uložení sypaniny individuálně.* *14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových*				
	PSC							
	VV		na mezideponii					
	VV		11,244		11,244			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,575	15,20	783,94	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena -1201 je určena i pro:* *a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném připadě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadajici na 1 m2 skládky se určí jako podil množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;* *b) zasypání koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;* *c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži.* *2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:* *a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;* *b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;* *c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);* *d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemistění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto připadech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.* *e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*				
	PSC							
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	103,150	12,00	1 237,80	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místnich podminek.*					
	PSC							
	VV		51,575*2		103,150			
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,244	86,20	969,23	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:* *a) z hornin soudržných do 100 % PS,* *b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,* *c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.* *3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.* *4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:* *a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;* *b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.* *8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:* *a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,* *b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.*				
19	K	181301104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	59,460	77,90	4 631,93	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.* *3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.* *4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*				
	VV		14,865/0,25		59,460			
	D	2	Zakládání				61 093,02	
20	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným	m3	0,400	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.* *2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:* *a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,* *b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.*				
	VV		drenážní pero - odhad					
	VV		0,2*0,2*2*5		0,400			
21	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,516	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.* *2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.*					
	VV		(10,31+1,36+1,15)*0,115*0,35		0,516			
22	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	12,820	48,60	623,05	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.* *2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.*				
	VV		10,31+1,36+1,15		12,820			
23	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	10,652	850,00	9 054,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.*					
	VV		(14,27+1,36)*(1,01+0,81)/2*0,55		7,823			
	VV		(9,47+1,36)*(0,6+0,35)/2*0,55		2,829			
	VV		Součet		10,652			
24	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	48,243	6,01	289,94	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.* *2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.* *3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.* *4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.*					
	VV		v úrovni -0,340					
	VV		3,935*(10,9+1,36)		48,243			
25	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,952	2 450,00	7 232,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		podkladní beton					
	VV		3,65*(8,75+1,36)*0,08		2,952			
26	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,671	2 840,00	24 625,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňuji cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*					
	VV		C25/30 - XC2 (CZ, F.1) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3					
	VV		3,5*(8,55+1,36)*0,25		8,671			
27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	4,228	350,00	1 479,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		(3,5*2+8,55+1,36)*0,25		4,228			
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,228	95,90	405,47	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
29	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,094	38 400,00	3 609,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*					
	VV		"poměrové navýšení" 0,081*8,671/7,481		0,094			
30	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,451	28 000,00	12 628,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*					
	VV		"poměrové navýšení" 0,389*8,671/7,481		0,451			
31	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,406	2 820,00	1 144,92	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		navýšení o 3,5% za lití betonu přímo do rýhy					
	VV		(0,975+0,985)*0,5*0,4*1,035		0,406			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				99 266,77	
32	K	311113143	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	63,578	1 045,00	66 439,01	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
	VV		2,5*(8,55+1,36+3)*2-0,9*2,09*2		60,788			
	VV		opěrná stěna					
	VV		1,5*(0,75+1,11)		2,790			
	VV		Součet		63,578			
33	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	1,750	1 030,00	1 802,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		atika					
	VV		0,25*3,5*2		1,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,431	30 000,00	12 930,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výztuž obvodové stěny - viz PD statická část					
	VV		"poměrové navýšení" 0,354*63,578/56,778		0,396			
	VV		výztuž opěrné stěny - odhad (50 kg/m3)					
	VV		2,8*0,25*0,05		0,035			
	VV		Součet		0,431			
35	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	3,000	271,00	813,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání přislušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu přislušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů přislušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
36	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	6,000	370,00	2 220,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání přislušného překladu předepsané délky,* *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.* *2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu přislušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),* *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,* *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.* *3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:* *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,* *b) dodání keramických překladů přislušné délky,* *c) uložení a dodávku výztuže* *d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25* *e) oboustranné bednění překladu při betonáži* *f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu* *4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:* *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,* *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.* *5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:* *a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,* *6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:* *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,* *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.* *c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*				
	VV		3*2		6,000			
37	K	317998111	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	2,500	38,60	96,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		40 mm izolace XPS					
	VV		1,25*2		2,500			
38	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	18,000	556,00	10 008,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		2,5*3,23-0,7*1,98*3		3,917			
	VV		2,5*1,7*2		8,500			
	VV		Součet		19,917			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	345321414	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 20/25	m3	0,259	3 140,00	813,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*0,185*3,5*2		0,259			
40	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	2,516	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.*					
	VV		0,185*(3,5*2+3,3*2)		2,516			
41	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	2,516	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.*					
42	K	345361821	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,021	46 500,00	976,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		odhad 80 kg/m3					
	VV		0,259*0,08		0,021			
43	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m2	3,600	880,00	3 168,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,5*0,8		2,000			
	VV		1,46*0,9*2		2,628			
	VV		Součet		4,628			
44	K	348272515.1	Zákrytové desky pro opěrnou zeď tl 250 mm	m	1,860	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se u:* *a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva,* *b) připlatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva,* *c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva,* *d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva,* *e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků,* *f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů,* *g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů.* *2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky.* *3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.*					
	VV		0,75+1,11		1,860			
	D	4	Vodorovné konstrukce				27 926,65	
45	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,213	2 980,00	3 614,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,25*(8,55+3)*2*0,21		1,213			
46	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	7,907	285,00	2 253,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,21*(8,55+8,05*2+3,5*2+3*2)		7,907			
47	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	7,907	65,60	518,70	CS ÚRS 2018 01
48	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,116	38 700,00	4 489,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		116/1000		0,116			
49	K	434121415.1	Osazování schodišťových stupňů z betonových pražců včetně úpravy podloží	m	14,000	443,00	6 202,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů.* *2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení.* *3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.*					
50	*M*	*59373789.1*	*stupeň schodišťový - betonový pražec*	*kus*	*11,000*	*880,00*	*9 680,00*	
51	K	434311115.1	Betonový stupeň šířka 300 mm - osazení a dodávka	m	0,900	0,00	0,00	
	VV		betonový stupeň u vstupu do skladu					
	VV		0,9		0,900			
52	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,432	816,00	1 168,51	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.* *2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		venkovní kanalizace					
	VV		3,5*0,425*0,8		1,190			
	VV		venkovní vodovod					
	VV		1,1*0,275*0,8		0,242			
	VV		Součet		1,432			
	D	5	Komunikace pozemní				247,16	
53	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	3,700	34,90	129,13	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i v případě, že se zrnitost zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. Pro přesun hmot se v tomto případě uvažuje hmotnost materiálu ve specifikaci.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zatravnění, které se oceňují cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území.*					
	VV		materiál z výkopů - uložen na mezideponii					
	VV		3,7		3,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	564911211	Podklad nebo podsyp z cihelného recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3,700	31,90	118,03	CS ÚRS 2018 01
55	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	3,700	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3,700	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				97 771,60	
57	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	34,482	266,00	9 172,21	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		omítka pod obklady					
	VV		předsíň					
	VV		2,1*2,2		4,620			
	VV		sprcha					
	VV		2,1*5,8-0,7*1,98		10,794			
	VV		2x wc					
	VV		(2,1*5,2-0,7*1,98)*2		19,068			
	VV		Součet		34,482			
58	K	612321141	Omítka vnitřních ploch dvouvrstvá lepidlo+perlinka+štuk	m2	43,444	193,00	8 384,69	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		předsíň					
	VV		2,5*8,83-(0,7*1,98*3+0,9*2,09)		16,036			
	VV		sprcha					
	VV		2,5*5,8-0,7*1,98		13,114			
	VV		2x wc					
	VV		(2,5*5,2-0,7*1,98)*2		23,228			
	VV		sklad					
	VV		2,5*(15,41+1,36*2)-0,9*2,09		43,444			
	VV		Mezisoučet		95,822			
	VV		odpočet obklady (výpočet viz omítka hladká resp. montáž obkladů)					
	VV		-34,482		-34,482			
	VV		Součet		61,340			
59	K	622125101.1	Výplň stávajícího otvoru pro odvětrání včetně opravy omítky	kpl	1,000	250,00	250,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených k omítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.*					
60	K	622125101.2	Provedení nového otvoru pro odvětrání včetně začištění	kpl	1,000	350,00	350,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených k omítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.*					
61	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	54,752	499,00	27 321,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	VV		3,4*(8,65+1,36+3,6*2)-0,9*2,09*2		54,752			
62	*M*	*28376366*	*deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm*	*m2*	*55,847*	*257,00*	*14 352,68*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		54,752*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,847			
63	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	6,200	54,90	340,38	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se oceni ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.* *3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
64	*M*	*59051500.1*	*profil dilatační fasádní*	*m*	*6,510*	*188,00*	*1 223,88*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,510			
65	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	49,589	297,00	14 727,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,1*(8,65+1,36+3,6*2)-0,9*2,09*2		49,589			
66	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,677	3 560,00	5 970,12	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojizdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní strženi povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladitkem,* *b) vytvořeni dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňuji se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		(3,83+2,04+1,53*2+0,9*0,3+0,8*0,115*3)*0,06		0,569			
	VV		(14,12+3*1,36+0,9*0,3)*0,06		1,108			
	VV		Součet		1,677			
67	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,677	814,00	1 365,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladitkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé strženi povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
68	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,677	247,00	414,22	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazeni povrchu mazaniny ocelovým hladitkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé strženi povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
69	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,569	171,00	97,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazeni povrchu mazaniny ocelovým hladitkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé strženi povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
	VV		(3,83+2,04+1,53*2+0,9*0,3+0,8*0,115*3)*0,06		0,569			
70	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,093	31 400,00	2 920,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		předpoklad síť 150x150x6, přesah sítí cca 10%					
	VV		(3,83+2,04+1,53*2+0,9*0,3+0,8*0,115*3+14,12+3*1,36+0,9*0,3)*1,1*3,03/1000		0,093			
71	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	3,715	293,00	1 088,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,25*(0,25+2,55+8,65+1,36+2,05)		3,715			
72	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	16,660	326,00	5 431,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*2+0,25+0,3+2,55+9,25+1,36+2,05+0,3		16,660			
73	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	3,000	334,00	1 002,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.* *2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.* *4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitim pracen apod.).* *5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňuji ve specifikaci.*					
74	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 L/P*	*kus*	*3,000*	*1 120,00*	*3 360,00*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	8	Trubní vedení				555,00	
75	K	899914111.1	Chránička v místě prostupu kanalizace resp. vodovodu základovou deskou	m	0,700	150,00	105,00	
76	K	899914111.2	Chránička s integrovanou PVC manžetou - prostup kabelů elektrou střechou	kpl	1,000	450,00	450,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 410,68	
77	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	65,751	48,00	3 156,05	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		(4,6+10,65+1,36+4,6)*3,1		65,751			
78	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	986,265	0,80	789,01	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		předpoklad 15 dní					
	VV		65,751*15		986,265			
79	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	65,751	22,00	1 446,52	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
80	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	27,946	43,20	1 207,27	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
	VV		předsíň					
	VV		3,83		3,830			
	VV		sprcha					
	VV		2,04		2,040			
	VV		2x wc					
	VV		1,53*2		3,060			
	VV		sklad					
	VV		14,12+3*1,36		18,200			
	VV		navýšení plochy v místě dveří					
	VV		0,9*0,3*2+0,8*0,115*3		0,816			
	VV		Součet		27,946			
81	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	27,946	52,00	1 453,19	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňuji jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zameteni a umyti podlah, dlažeb, obkladů, schodů v mistnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umyti oken, dveří s rámy, zárubněmi, umyti a vyčištění jiných zasklených a natiraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zameteni podlahy, umyti dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých mistnostech, chodbách a schodištích, umyti obkladů, schodů, vyčištění a umyti oken a dveří s rámy a zárubněmi, umyti a vyčištění jiných zasklených a natiraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zameteni a čištění dlažeb, umyti, vyčištění okennich a dveřních rámů a zařizovacich předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vyneseni zbytků stavebního rumu, kropeni a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*					
82	K	953312125	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	28,178	330,00	9 298,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,815*(8,65+1,36)		28,178			
83	K	966221811.1	Vybourání schodů z dřevěných přažců	m	21,210	0,00	0,00	
	VV		1,515*14		21,210			
84	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	1,000	59,90	59,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů.* *3. Přemistění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemistění vybouraných hmot.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				1 705,46	
85	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,736	383,00	1 047,89	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
86	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,736	215,00	588,24	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
87	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,736	9,35	25,58	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
88	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,350	125,00	43,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započitán poplatek za ukládani odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
89	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započitán poplatek za ukládani odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				26 163,60	
90	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	109,015	240,00	26 163,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				440 677,25	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				34 049,39	
91	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	36,902	8,58	316,62	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		Skladba A - penetrace podkladního betonu					
	VV		3,65*(8,75+1,36)		36,902			
92	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	44,671	18,80	839,81	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		Skladba A					
	VV		2,26*(8,55+1,36)+1,2*3,5*2		30,797			
	VV		1,4*(8,55+1,36)		13,874			
	VV		Součet		44,671			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,024*	*53 200,00*	*1 276,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		81,573*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,024			
94	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše vodovné V	m2	36,902	17,20	634,71	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		Skladba A					
	VV		3,65*(8,75+1,36)		36,902			
95	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S	m2	30,797	29,50	908,51	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		Skladba A					
	VV		2,26*(8,55+1,36)+1,2*3,5*2		30,797			
96	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	13,874	100,00	1 387,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		Skladba A - natavení na stávající konstrukci objektu					
	VV		1,4*(8,55+1,36)		13,874			
97	*M*	*62851002.1*	*pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 4 mm na různé povrchy*	*m2*	*93,809*	*182,00*	*17 073,24*	
	VV		81,573*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		93,809			
98	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	31,521	239,00	7 533,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,1*(8,65+1,36)+1,5*3,5*2		31,521			
99	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	2,040	260,00	530,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		sprcha					
	VV		2,04		2,040			
100	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	5,985	320,00	1 915,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		sprcha					
	VV		(1,05+0,8*2+0,2)*2,1		5,985			
101	*M*	*24551830.1*	*hmota hydroizolační stěrková*	*kg*	*8,828*	*185,00*	*1 633,18*	
	VV		8,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,828			
102	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		382,52	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	713	Izolace tepelné				67 732,31	
103	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	27,946	45,50	1 271,54	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
104	*M*	*28372303*	*deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm*	*m2*	*19,331*	*62,00*	*1 198,52*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		tepelná podlahová izolace ve dvou vrstvách					
	VV		3,83+2,04+1,53*2+0,9*0,3+0,8*0,115*3		9,476			
	VV		9,476*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		19,331			
105	*M*	*28376365*	*deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm*	*m2*	*37,679*	*192,00*	*7 234,37*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		tepelná podlahová izolace ve dvou vrstvách - sklad					
	VV		14,12+0,9*0,3+1,36*3		18,470			
	VV		18,47*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		37,679			
106	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	43,160	14,30	617,19	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		obvodový pásek po obvodu místnosti - skladby podlahy					
	VV		předsíň					
	VV		8,83		8,830			
	VV		sprcha					
	VV		5,8		5,800			
	VV		2x wc					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*5,2		10,400			
	VV		sklad					
	VV		15,41+1,36*2		18,130			
	VV		Součet		43,160			
107	*M*	*63152003*	*pásek izolační minerální podlahový λ=0.036 15x50x1000 mm*	*m*	*45,318*	*33,80*	*1 531,75*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		43,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,318			
108	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	29,679	29,20	866,63	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.* *2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.*					
	VV		(8,15+1,36)*(3,5+0,4)-19*0,1*(3,5+0,4)		29,679			
109	*M*	*63151472*	*deska izolační minerální plochých střech nepochozích λ=0,038 tl 120mm*	*m2*	*30,273*	*581,00*	*17 588,61*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		29,679*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,273			
110	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	37,089	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.* *2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.*					
	VV		(8,15+1,36)*(3,5+0,4)		37,089			
111	*M*	*63148100*	*deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 40mm*	*m2*	*37,831*	*0,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		37,089*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,831			
112	K	713151141	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní pod krokve parotěsná , tloušťka izolace do 5 mm	m2	37,089	8,10	300,42	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.* *2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.*					
	VV		(8,15+1,36)*(3,5+0,4)		37,089			
113	*M*	*28343110.1*	*parozábrana*	*m2*	*38,943*	*78,00*	*3 037,55*	
	VV		37,089*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,943			
114	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	65,035	8,10	526,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		Skladba A					
	VV		3,83+2,04+1,53*2+0,9*0,3+0,8*0,115*3		9,476			
	VV		14,12+1,36*3+0,9*0,3		18,470			
	VV		Skladba střechy					
	VV		"separační folie" (8,15+1,36)*(3,5+0,4)		37,089			
	VV		Součet		65,035			
115	*M*	*28323102*	*fólie PE hydroizolační (objemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 1,5 mm*	*m2*	*30,741*	*105,00*	*3 227,81*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		Skladba A					
	VV		3,83+2,04+1,53*2+0,9*0,3+0,8*0,115*3		9,476			
	VV		14,12+1,36*3+0,9*0,3		18,470			
	VV		Součet		27,946			
	VV		27,946*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,741			
116	*M*	*28323020.1*	*fólie separační*	*m2*	*40,798*	*456,00*	*18 603,89*	
	VV		Skladba střechy					
	VV		(8,15+1,36)*(3,5+0,4)		37,089			
	VV		37,089*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		40,798			
117	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	37,089	102,00	3 783,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		(8,15+1,36)*(3,5+0,4)		37,089			
118	*M*	*28329220.1*	*fólie hydroizolační pojistná difúzně na bednění*	*m2*	*40,798*	*165,00*	*6 731,67*	
	VV		37,089*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		40,798			
119	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,500	485,00	1 212,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 711,01	
120	K	721171906	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2018 01
121	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	5,000	392,00	1 960,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		KG systém					
	VV		splašková kanalizace					
	VV		3,5		3,500			
	VV		dešťová					
	VV		2,5*2		5,000			
122	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 vč. čistící tvarovky	m	3,200	545,00	1 744,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
123	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	5,000	356,00	1 780,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
124	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	1,500	435,00	652,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
125	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	2,000	527,00	1 054,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.* *2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.* *3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
126	K	721212113	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 01
127	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 125	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2018 01
128	K	721273153.1	Větrací hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	665,00	1 995,00	
129	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	16,700	20,10	335,67	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		5+3,2+5+1,5+2		16,700			
130	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680	238,00	399,84	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 175,62	
131	K	722170942.1	Napojení navrtávkou na stávající rozvod vody	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
132	K	722173104.1	Potrubí z plastových trubek z polyethylenu PE z trub PE d 25 mm, PN 16, spojováno spojkami a svary na tupo	m	1,100	2 300,00	2 530,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
133	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	7,200	336,00	2 419,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		SV					
	VV		2,2+0,3*2+0,8*2+0,5		4,900			
	VV		TV					
	VV		1,2+0,3*2+0,5		2,300			
	VV		Součet		7,200			
134	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	14,100	385,00	5 428,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		SV					
	VV		7,5+0,2*3+2+0,5*2		11,100			
	VV		TV					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		14,100			
135	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	16,000	26,60	425,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		trubky D20					
	VV		2,2+0,3*2+0,8*2+0,5		4,900			
	VV		trubky D25					
	VV		7,5+0,2*3+2+0,5*2		11,100			
	VV		Součet		16,000			
136	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	5,300	32,40	171,72	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		trubky D20					
	VV		1,2+0,3*2+0,5		2,300			
	VV		trubky D25					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		5,300			
137	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2	kus	2,000	427,00	854,00	CS ÚRS 2018 01
138	K	722270102.1	Vodoměrová sestava vč. vodoměru	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
	VV		HUV kulový R 250 D-25 mm, domovní vodoměr Qn 2,5, kulový kohout s vypouštěním R 250 DS-25 mm,					
	VV		doporučeno doplnit zpětný ventil VE 30 30 DN 25 mm, vypouštěcí kohout R 248-15 mm					
	VV		1		1,000			
139	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,400	40,20	900,48	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňuji dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
140	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,400	36,50	817,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňuji dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.* *2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.* *3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.* *4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
	VV		1,1+7,2+14,1		22,400			
141	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020	126,00	128,52	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				36 905,00	
142	K	725112022.1	Klozet závěsný s podomítkovým modulem, vč. sedátka, tlačítka, ventilu a ostatního příslušenství	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.* *2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
143	K	725211603.1	Umyvadlo keramické včetně sifonu, vpusti a ostatního příslušenství	soubor	2,000	950,00	1 900,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.* *2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj* *3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*					
144	K	725245163.1	Sprchová zástěna š. 1050 mm	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury.* *2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	725531101.1	Kompaktní průtokový ohřívač - předsíň	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*					
146	K	725531101.2	Kompaktní průtokový ohřívač - sprcha	soubor	1,000	0,00	0,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*					
147	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 140,00	6 280,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
148	K	725841333.1	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) se sprchovým setem	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
149	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 500,000	0,21	525,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				27 545,00	
150	K	741110001.1	Žlaby, krabice, pomocný a kotvící materiál, ostatní materiál a příslušenství	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
151	K	741120001.1	Rozvody kabelů	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
152	K	741120001.2	Odporové dráty proti zamrznutí, samoregulační vyhřívání, ovládání drátů - v místě chrličů	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00	
153	K	741132301.1	Ukončení kabelů pro světelný vývod včetně objímky se žárovkou	kus	11,000	80,00	880,00	
	VV		pro osvětlení během realizace, případně pro potřeby kolaudace					
	VV		9+2		11,000			
154	K	741132301.2	Ukončení kabelů pro napojení ohřívače resp. přímotopu	kus	5,000	155,00	775,00	
155	K	741210001.1	Úprava stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
156	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
157	*M*	*34535573.1*	*spínač řazení 5 10A bílý včetně rámečku a příslušenství*	*kus*	*5,000*	*147,00*	*735,00*	
158	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2018 01
159	*M*	*34555101.1*	*zásuvka 1násobná 16A bílý včetně rámečku a příslušenství*	*kus*	*9,000*	*130,00*	*1 170,00*	
160	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 01
161	*M*	*34555121.1*	*zásuvka 2násobná 16A bílá včetně rámečku a příslušenství*	*kus*	*1,000*	*155,00*	*155,00*	
162	K	741810001.1	Oživení, měření, doprava	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.*					
163	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	800,000	0,70	560,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	751	Vzduchotechnika				15 123,80	
164	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2018 01
165	*M*	*42914110.1*	*ventilátor axiální podstropní*	*kus*	*1,000*	*1 600,00*	*1 600,00*	
166	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2018 01
167	*M*	*42972963.2*	*větrací mřížka 150x150 mm na fasádu*	*kus*	*2,000*	*0,00*	*0,00*	
168	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	4,600	178,00	818,80	CS ÚRS 2018 01
169	*M*	*42981010.1*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm včetně tvarovek a nástavců*	*m*	*2,800*	*125,00*	*350,00*	
170	*M*	*42981010.2*	*potrubí ohebné flexi*	*m*	*1,800*	*520,00*	*936,00*	
171	K	751398021.1	Větrací otvor vč. krytek, průměr 50mm, vč. vrtání do BD tl.250mm	kus	6,000	980,00	5 880,00	
172	K	751398021.2	Prostup střešním pláštěm, průměr 100mm, vč. odvětrávací hlavice	kus	3,000	1 230,00	3 690,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	5,000	260,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	762	Konstrukce tesařské				54 793,26	
174	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	93,120	185,00	17 227,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních železa s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.* *2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).*					
	VV		"pozednice" (8,15+1,36)*2		19,020			
	VV		"krokve" (3,5+0,4)*19		74,100			
	VV		Součet		93,120			
175	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu 100-140x100-140mm do dl 5m*	*m3*	*1,368*	*6 700,00*	*9 165,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"pozednice" (8,15+1,36)*2*0,1*0,14		0,266			
	VV		"krokve" (3,5+0,4)*19*0,1*0,14		1,037			
	VV		Součet		1,303			
	VV		1,303*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,368			
176	K	762341026	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	37,089	411,00	15 243,58	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		(8,15+1,36)*(3,5+0,4)		37,089			
177	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	37,089	26,60	986,57	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		(8,15+1,36)*(3,5+0,4)		37,089			
178	*M*	*60514101*	*řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2*	*m3*	*0,187*	*6 200,00*	*1 159,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		(3,5+0,4)*19*0,06*0,04		0,178			
	VV		0,178*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,187			
179	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,297	1 090,00	2 503,73	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:* *a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,* *b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,* *c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,* *d) 762 36- Montáž spádových klínů.* *2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		"pozednice" (8,15+1,36)*2*0,1*0,14		0,266			
	VV		"krokve" (3,5+0,4)*19*0,1*0,14		1,037			
	VV		"bednění z OSB" (8,15+1,36)*(3,5+0,4)*0,022		0,816			
	VV		"laťování" (3,5+0,4)*19*0,06*0,04		0,178			
	VV		Součet		2,297			
180	K	762511243	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	1,836	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoětepkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.*					
	VV		atika					
	VV		0,255*3,6*2		1,836			
181	K	762810043	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	18,200	289,00	5 259,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sklad" 14,12+1,36*3		18,200			
182	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,273	1 560,00	425,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen:* *a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125,* *b) 762 82- Montáž stropnic,* *c) 762 84- Montáž podbíjení.* *2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		"sklad" (14,12+1,36*3)*0,015		0,273			
183	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,130	550,00	2 821,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 549,17	
184	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	8,930	669,00	5 974,17	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.* *4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.* *6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		předsíň					
	VV		3,83		3,830			
	VV		sprcha					
	VV		2,04		2,040			
	VV		2x wc					
	VV		2*1,53		3,060			
	VV		Součet		8,930			
185	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	45,000	35,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	764	Konstrukce klempířské				53 422,01	
186	K	764101101	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků šířky do 600 mm, sklon střechy do 30°	m2	37,089	598,00	22 179,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		(8,15+1,36)*(3,5+0,4)		37,089			
187	*M*	*13880001.1*	*falcovaná krytina*	*m2*	*38,943*	*358,00*	*13 941,59*	
	VV		37,089*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,943			
188	K	764215606	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm	m	7,200	1 230,00	8 856,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,6*2		7,200			
189	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	8,200	491,00	4 026,20	CS ÚRS 2018 01
190	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm	kus	1,000	469,00	469,00	CS ÚRS 2018 01
191	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm	m	2,500	668,00	1 670,00	CS ÚRS 2018 01
192	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,520	1 500,00	2 280,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				49 799,00	
193	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	602,00	1 204,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
194	*M*	*61160156.1*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x198cm včetně kování a příslušenství*	*kus*	*2,000*	*1 650,00*	*3 300,00*	
195	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
196	*M*	*553412461.*	*dveře vchodové jednokřídlové 900x2090mm včetně zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka)*	*kus*	*1,000*	*18 500,00*	*18 500,00*	
197	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min.* *2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.* *3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.* *5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
198	*M*	*55341311.*	*dveře vchodové jednokřídlové 1300x2090mm včetně zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka), aktivní křídlo šířky 850 mm*	*kus*	*1,000*	*22 300,00*	*22 300,00*	
199	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,500	550,00	1 375,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 195,00	
200	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,000	83,50	835,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.*					
201	*M*	*44932110.1*	*přístroj hasicí ruční práškový PG6 21A, 113B*	*kus*	*1,000*	*1 150,00*	*1 150,00*	*CS ÚRS 2018 01*
202	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,400	150,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 870,40	
203	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm	m	20,860	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		předsíň					
	VV		8,83-2,2-0,7*3-0,9		3,630			
	VV		sklad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,41-0,9+1,36*2		17,230			
	VV		Součet		20,860			
204	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	9,400	380,00	3 572,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		předsíň					
	VV		3,83		3,830			
	VV		sprcha					
	VV		2,04		2,040			
	VV		2x wc					
	VV		1,53*2		3,060			
	VV		sklad					
	VV		14,12+1,36*3		18,200			
	VV		navýšení plochy v místě dveří					
	VV		0,9*0,3*2+0,8*0,115*3		0,816			
	VV		Součet		27,946			
205	*M*	*59761290.1*	*dlaždice keramické podlahové protiskluzné přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*12,600*	*325,00*	*4 095,00*	
	VV		prořez předpoklad 20%					
	VV							
	VV				3,755			
	VV		obklady					
	VV		27,946*1,2		33,535			
	VV		Součet		37,290			
206	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	220,00	1 203,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				40 121,40	
207	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	59,700	350,00	20 895,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		předsíň					
	VV		2,1*2,2		4,620			
	VV		sprcha					
	VV		2,1*5,8-0,7*1,98		10,794			
	VV		2x wc					
	VV		(2,1*5,2-0,7*1,98)*2		19,068			
	VV		Součet		34,482			
208	*M*	*59761026*	*obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2*	*m2*	*64,000*	*290,00*	*18 560,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		34,482*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		39,654			
209	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,800	238,00	666,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	784	Dokončovací práce - malby, nátěry a tapety				8 684,88	
210	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,590	19,30	1 497,49	CS ÚRS 2018 01
211	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,700	42,00	2 297,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		strop (plocha viz tabulka místností)					
	VV		3,83+2,04+1,53*2		8,930			
	VV		stěny					
	VV		předsíň					
	VV		2,5*8,83-(0,7*1,98*3+0,9*2,09)		16,036			
	VV		sprcha					
	VV		2,5*5,8-0,7*1,98		13,114			
	VV		2x wc					
	VV		(2,5*5,2-0,7*1,98)*2		23,228			
	VV		sklad					
	VV		2,5*(15,41+1,36*2)-0,9*2,09		43,444			
	VV		Mezisoučet		104,752			
	VV		odpočet obklady (výpočet viz omítka hladká resp. montáž obkladů)					
	VV		-34,482		-34,482			
	VV		Součet		70,270			
		784000001	Nátěr betonové podlahy skladu 3x Eternal	m2	21,2	230,66	4 890,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 500,00	
	D	VRN.	Vedlejší rozpočtové náklady				6 500,00	
212	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
213	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
214	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
216	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
217	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
218	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01