

Smlouva o dílo

číslo: 1/2017

Vypracovaná ve smyslu § 536 až 565 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění.

I. Smluvní strany

Zhotovitel

M+M STAV, s.r.o.
ČECHOVA 838
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Zastoupený

ALEŠ MEJZLIK

IČ

255 23 163

DIČ

CZ 255 23 163

Bankovní spojení

ČESKÁ SPORITELNA a.s.

Číslo účtu

3832583329/0800

Objednatel

OPEC ŠTĚPKOV
ŠTĚPKOV 33
675 26 ŠTĚPKOV

IČ

00378712

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

II. Předmět díla

Předmětem díla jsou STAVEBNÍ ÚPRAVY STODOLY NA POŽÁRNÍ ZBRANICI. Veškeré práce, které jsou předmětem díla, jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla, t.j. bez vad a nedodělků. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá, to jest dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělků. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

III. Místo provedení díla

K.Ú. ŠTĚPKOV

IV. Doba provádění díla

- zahájení prací : 15.6.2017
- dokončení prací 31.7.2017

Dílo bude zhotovitelem objednateli předáno řádně dokončené, t.j. bez vad a nedodělků. O převzetí díla objednatelem bude pořízen zápis, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání předávacího protokolu.

V. Cena díla

Cena díla činí na základě nabídkového položkového rozpočtu **844.662,- Kč včetně 21% DPH** (slovy **OSYSEČNĚČETĚTŘI TISÍC SEŠTSETDESET A DVA** koruny českých. Cena je oběma stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná.

Zvýšení ceny je možné pouze za následujících podmínek:

- při celostátní změně DPH, eventuálně jiné daně, mající vliv na cenu díla
- při změnách díla požadovaných objednatelem nad rámec projektové dokumentace
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit
- pokud bude objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena nabídkou zhotovitele

Pro ocenění případných víceprací bude použito jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu, pokud tyto práce nebudou obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydané firmou RTS Brno a.s., v c.ú. RTS 2017

VI. Záruka a odpovědnost za vady

Záruka za jakost stavebních konstrukcí a prací
Záruční doba pro dodávky technologických strojů a zařízení,
které mají vlastní záruční listy, min.

60 měsíců

24 měsíců

VII. Platební podmínky

Po dokončení díla bude vystavena

**FAKTURA DLE SKUTEČNĚ
PROVEDENÝCH PRACÍ SE
SPLATNOSTÍ 14 DNÍ**

Nedílnou součástí faktur bude soupis skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Faktura musí obsahovat přesné označení objednatele a zhotovitele, specifikaci díla, bankovní spojení, identifikační číslo zhotovitele, termín splatnosti faktury.

V případě, že vystavená faktura bude vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Lhůta k úhradě faktury započne běžet znovu po doručení opravené faktury.

VIII. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Při odstoupení od této smlouvy zaplatí ta strana, která odstoupení zavíní náhradu škody až do její prokázané výše.

Jestliže objednatel nepřevezme řádně zhotovené, tj. bez vad a nedodělků, užívání schopné dílo, provedené dle projektové dokumentace a požadavků investora, v termínu nabídnutém zhotovitelem, je povinen zaplatit zhotoviteli majetkovou sankci ve stejné výši v jaké ji bude požadovat vůči zhotoviteli, za nedodržení termínu dokončení díla touto smlouvou sjednaného.

K převzetí díla musí být objednatel včas, předem (alespoň 5 dnů) písemně vyzván.

IX. Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, formou dodatku ke smlouvě (jako dodatku označeného a průběžně číslovaného)

Při vzniku rozporů a sporů v průběhu plnění této smlouvy včetně sankcí a náhrad škod se obě smluvní strany zavazují, že přijmou veškerá opatření a povedou jednání s cílem smírného vyřešení a překonání všech neshod.

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením obchodního a občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý o 3 listech. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

- položkový rozpočet
- projektová dokumentace

Na důkaz svobodné a pravé vůle, správnosti a projeveného souhlasu s obsahem této smlouvy a jejich příloh připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V MOR. BUDĚJOVICÍCH

8.6.2017

M+M STAV s.r.o.

Čechova 838

676 02 Moravské Budějovice


tel. 603 438 543

IČ: 25523163 DIČ: CZ25523163

ZHOTOVITEL

ve Štěpkově 8.6.2017

OBEC ŠTĚPKOV
675 26 ŽELETAVA



OBJEDNATEL

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	17/04/19-1	Rozpočet (výkaz výměr)	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
409	Stav. úpravy stodoly na požární zbrojnici Štěpkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Štěpkov			
Dodavatel	M + M STAV s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	518 073		
Z	PSV celkem	159 994		
R	M práce celkem	20 000		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	698 068		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	698 068	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	698 068	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Aleš Mejzlík	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:  M+M SINO Čechova 838 676 02 Moravské Budějovice IČ: 25523163 DIČ: CZ25523163	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		698 068 Kč
DPH	21,0 %		146 594 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			844 662 Kč

Poznámka :

Stavba :	409 Stav. úpravy stodoly na požární zbrojnici Štěpkov	Rozpočet : 17/04/19-1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočet (výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 415	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	73 283	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	118 188	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	22 500	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	29 396	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	96 255	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	66 638	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	32 696	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8 360	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 127	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 497	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 047	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	12 985	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	17 920	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	9 020	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 162	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	5 235	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	55 255	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	37 696	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 887	0	0	0
784 Malby	0	10 835	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	20 000	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	3 672	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	518 073	159 994	0	20 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	409 Stav. úpravy stodoly na požární zbrojnici Štěpkov	Rozpočet: 17/04/19-1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20,04	234,50	4 698,49
		odkopávka terénu pro skladbu podlahy ve stodole (požární zbrojnici): 9,75*6,85*0,3		20,04		
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,94	390,70	2 712,63
		výkopy pro základy uprostřed místnosti: 9,75*0,5*0,67		3,27		
		5,85*0,3*0,35		0,61		
		výkopy pro ležatou kanalizaci: 12,5*0,35*0,7		3,06		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	7,19	1 009,40	7 253,35
		výkopy pro základy podél stáv. zdiva: (9,75+5,85*2)*0,5*0,67		7,19		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,45	151,40	3 852,83
		20,0362+6,943-1,5312		25,45		
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	7,19	387,90	2 787,37
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,53	290,00	444,05
		zásyp rýh po pokládce ležaté kanalizace: 12,5*0,35*(0,7-0,35)		1,53		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,53	824,20	1 262,02
		lože + obsyp ležaté kanalizace: 12,5*0,35*0,35		1,53		
8	181101111R00	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním - ručně	m2	49,43	28,40	1 403,88
		hutnění odbagrovaného terénu před násypem podkladních vrstev: - v požární zbrojnici: 5,85*3,05+5,85*5,4		49,43		
Celkem za 1 Zemní práce						24 414,61
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	9,18	2 386,70	21 907,04
		základová deska tl. 100 mm (150 mm): 6,85*9,75*0,1+2,5		9,18		
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,98	596,20	581,30
		bednění okrajů základové desky: 9,75*0,1		0,98		
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,98	87,10	84,92
12	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,22	26 412,00	5 826,49
		výztuž základové desky: 6,85*9,75*0,00303*1,09		0,22		
13	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	11,13	1 213,60	13 501,30
		základy pod nové zdivo - nad terén: (9,75*2+6,25*2)*0,25		8,00		
		6,25*0,5		3,13		
14	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	9,20	2 146,50	19 754,67
		základy pod nové zdivo: (9,75*2+5,85*2)*0,5*0,57*1,035		9,20		
15	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,14	31 164,10	4 425,30
		výztuž základů z bednicích tvárnic (provázání se základovým pasem):				

Položkový rozpočet

Stavba :	409 Stav. úpravy stodoly na požární zbrojnici Štěpko	Rozpočet: 17/04/19-1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(9,75*2+6,25*2)/0,5*2*1*0,000888*1,09		0,12		
		6,25/0,5*2*0,75*0,000888*1,09		0,02		
16	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující hutněný násyp pod podlahy : (5,85*3,05+5,85*5,4)*0,15	m3	7,41	971,30	7 202,09
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				73 283,11
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	311237442R00	Zdivo z HELUZ PLUS brouš.P10, tl. 30 cm, lepidlo nosné zdivo vestavěné požární zbrojnice: (9,75*2+6,25*2)*3,43 -1,68*2,25-3,22*3,23	m2	95,58 109,76 -14,18	1 036,70	99 087,16
18	342247522R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 8 cm dělicí příčky v požární zbrojnici: (6,25+3,25+1,15)*3,43 -0,9*2*2-0,7*2	m2	31,53 36,53 -5,00	407,70	12 854,58
19	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm přizdění ostění u vybouraného otvoru ve stávajícím zdivu: 3,15*0,75*2	m2	4,73 4,73	1 322,00	6 246,45
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				118 188,19
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
20	R-pol.	Jímka na vyvážení PVC 1 m3 včetně zemních prací a montáže	kus	1,00	22 500,00	22 500,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				22 500,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	317167121R00	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/100 cm překlady nad otvory v dělicích příčkách: 1	kus	1,00 1,00	171,60	171,60
22	317167122R00	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm překlady nad otvory v dělicích příčkách: 2	kus	2,00 2,00	239,70	479,40
23	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 2,1*0,15*0,15 3,6*0,15*0,15 4,2*0,3*2*0,15	m3	0,51 0,05 0,08 0,38	4 624,40	2 340,87
24	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 překlady nad otvory v obvodovém zdivu: (2,1*2+3,6*2)*0,0179 4,2*3*0,0219	t	0,48 0,20 0,28	6 273,80	3 011,42
25	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm zateplení věnců: 9,75*2+6,85*2	m	33,20 33,20	61,30	2 035,16
26	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	6,00	166,40	998,40
27	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 věnce na novém zdivu (v úrovni stropu): (9,75*2+6,25*2)*0,25*0,24	m3	1,92 1,92	2 710,00	5 203,20
28	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 9,75*(0,24+0,15)	m2	3,80 3,80	334,00	1 270,04
29	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	3,80	73,80	280,62
30	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 výztuž věnců na novém zdivu: (9,75*2+6,25*2)*4*0,000888*1,09 (9,75*2+6,25*2)*4*0,84*0,000222*1,09	t	0,15 0,12 0,03	31 553,70	4 729,90

Položkový rozpočet

Stavba :	409 Stav. úpravy stodoly na požární zbrojnici Štěpkov	Rozpočet: 17/04/19-1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	13380630	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235 (2,1*2+3,6*2)*0,0179*1,09	t	0,22 0,22	17 205,00	3 826,39
32	13480910	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 4,2*3*0,0219*1,09	t	0,30 0,30	16 786,50	5 049,38
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				29 396,39
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce					
33	411117155R00	Strop TRAS, tl. 24 cm, nosník 6,2-6,8 m zastropení vestavby: 6,6*9,75	m2	64,35 64,35	1 495,80	96 254,73
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				96 254,73
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
34	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 4,2*0,18+3,6*0,16+2,1*0,16	m2	1,67 1,67	573,90	957,27
35	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm začišťovací lišty kolem plastových výplní otvorů: 1,68+2,17*2	m	6,02 6,02	29,80	179,40
36	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková omítka nového stropu: 1,3*1,15+1,85*1,15+3,25*5+6,25*5,8	m2	56,12 56,12	330,20	18 531,65
37	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. začištění omítek kolem obkladů a nad soklíky: 1,15*2+0,6*6 1,15*2+1,3*2-0,7 5*2+3,25*2-0,9*2-1,68+0,2*2	m	23,52 5,90 4,20 13,42	44,70	1 051,34
38	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená omítka nového zdiva pod obklady v kuchyňce za linkou: (1,15+0,6*2)*0,6 omítka nového zdiva pod obklady na WC: (1,15*2+1,3*2-0,7)*2 omítka nového zdiva ze strany stodoly: 9,75*(3,35+0,24)	m2	44,81 1,41 8,40 35,00	169,00	7 573,31
39	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková omítka nového zdiva a příček: (1,85*2+1,15*2)*3,35-0,9*2-0,7*2+(0,7+2*2)*0,1 (1,15*2+1,3*2)*3,35-0,7*2 -1,41-8,4 (5*2+3,25*2)*3,35-0,9*2-1,68*2,17+(1,68+2,17*2)*0,2 (6,25*2+5,8*2)*3,35-0,9*2-3,2*3,15	m2	140,66 17,37 15,02 -9,81 49,23 68,86	272,60	38 344,84
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				66 637,81
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
40	612425921R00	Omítka vápenná ostění - hladká zaomítání ostění po vybourání otvoru v obvodovém zdivu: (0,85+0,3)*2*3,15+4,5*0,3+3,5*0,75	m2	11,22 11,22	355,80	3 992,08
41	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II nátěr venkovní fasády: 156	m2	156,00 156,00	184,00	28 704,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				32 696,08
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
42	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 vrchní betony: - na WC:	m3	3,03	2 761,20	8 359,81

Položkový rozpočet

Stavba :	409 Stav. úpravy stodoly na požární zbrojnici Štěpko	Rozpočet: 17/04/19-1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,15*1,3*0,05		0,07		
		- v kuchyňce:				
		(1,15*1,85+0,7*0,1)*0,05		0,11		
		- ve společenské místnosti:				
		(5*3,25+0,9*0,1*2+1,68*0,3)*0,05		0,85		
		- v požární zbrojnici:				
		(6,25*5,8+3,5*1,05)*0,05		2,00		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				8 359,81
Díl: 64		Výplně otvorů				
43	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	496,20	992,40
		osazení zárubní do nových dělicích příček:				
		- 700/1970 mm:1		1,00		
		- 900/1970 mm:1		1,00		
44	55330353	Zárubeň ocelová O 110 700x1970x110 P	kus	1,00	557,00	557,00
45	55330356	Zárubeň ocelová O 110 900x1970x110 L	kus	1,00	578,00	578,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 127,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
46	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,00	151,50	606,00
		odstraněná stáv. asfaltu v místech výkopů pro ležatou kanalizaci:				
		5*0,8		4,00		
47	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,00	100,00	1 000,00
		řezání stáv. asfaltu v místech výkopů pro ležatou kanalizaci:				
		5*2		10,00		
48	971026681R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MC	m3	9,45	1 637,50	15 474,38
		vybourání otvoru ve stáv. obvodovém zdivu:				
		4*3,15*0,75		9,45		
49	974029666R00	Vysekání rýh zeď kamenná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	12,60	350,50	4 416,30
		vysekání rýh pro vtažení překladů nad bourané otvory ve stáv. obvodovém zdivu:				
		4,2*3		12,60		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				21 496,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
50	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	147,99	128,70	19 046,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 046,54
Díl: 711		Izolace proti vodě				
51	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	66,79	22,60	1 509,40
		penetrační nátěr pod izolaci základové desky:				
		6,85*9,75		66,79		
52	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	66,79	62,80	4 194,26
		izolace základové desky:				
		6,85*9,75		66,79		
53	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	18,57	75,20	1 396,46
		vytažení izolace 1 m na stěny:				
		(6,85*2+9,75-1,68-3,2)*1		18,57		
54	62832132	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35	m2	98,16	55,97	5 494,08
		(66,7875+18,57)*1,15		98,16		
55	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	125,94	3,10	390,42
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				12 984,61
Díl: 713		Izolace tepelné				

Položkový rozpočet

Stavba :	409 Stav. úpravy stodoly na požární zbrojnici Štěpkov	Rozpočet: 17/04/19-1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	713111125R00	Izolace tepelné stropů vrchní, lepením zateplení stropu vestavby: 6,85*9,75	m2	66,79	75,50	5 042,46
57	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 66,7875*0,1*1,02	m3	6,81	1 840,00	12 534,63
58	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	175,77	1,95	342,75
Celkem za		713 Izolace tepelné				17 919,84
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
59	Subdod.	Zdravotechnická instalace - WC kombi zad. NEO vč. sedátka - 1 ks: - umyvadlo NEO 55 cm D - 1 ks: - baterie dřezová stoj. kratší TITANIA IRIS - 1 ks: - baterie dřezová stoj. horní TITANIA IRIS - 1 ks: - rozvody vody, kanalizace, kompletace: 1	kpl	1,00	9 020,00	9 020,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				9 020,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
60	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm ležatá kanalizace: 3,5	m	3,50	371,00	1 298,50
61	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm ležatá kanalizace: 9	m	9,00	420,00	3 780,00
62	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	50,79	1,65	83,80
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				5 162,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
63	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. montáž vnitřních dveří vč. montáže kování: 2	kus	2,00	327,20	654,40
64	Předb. cena	Dveřní kování (předpoklad 300,- Kč/sada)	kus	2,00	300,00	600,00
65	61165002	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm	kus	1,00	1 969,70	1 969,70
66	61165004	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm	kus	1,00	1 969,70	1 969,70
67	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	51,94	0,80	41,55
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				5 235,35
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
68	Předb. cena	Garážová vrata sekční včetně montáže 3200 x 3150 mm s prosklenou lamelou, včetně 2ks ovladačů: 1	kpl	1,00	55 255,00	55 255,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				55 255,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
69	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm montáž soklíků k dlažbě: 5*2+3,25*2-0,9*2-1,68+0,2*2 6,25*2+5,8*2-0,9-3,22+1,1*2	m	35,60	71,10	2 531,16
70	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do TM, 30x30 cm podlaha na WC: 1,15*1,3 podlaha v kuchyni: 1,15*1,85+0,7*0,1 podlaha ve společenské místnosti: 5*3,25+0,9*0,1*2+1,68*0,3	m2	60,55	280,20	16 966,53

Položkový rozpočet

Stavba :	409 Stav. úpravy stodoly na požární zbrojnici Štěpko	Rozpočet: 17/04/19-1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podlaha v požární zbrojnici: 6,25*5,8+3,5*1,05		39,93		
71	771559791R00	Příplatek za plochu podlah terac.do 5m2 jednotlivě	m2	3,69	18,70	69,05
		podlaha na WC: 1,15*1,3		1,50		
		podlaha v kuchyňce: 1,15*1,85+0,7*0,1		2,20		
72	Předb. cena	Dlažba - dle výběru investora (předpoklad 300,- Kč/m2)	m2	3,81	300,00	1 142,76
		dlažba na soklík: 35,6*0,1*1,07		3,81		
73	59247240	Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm	m2	64,79	235,00	15 225,67
		60,5515*1,07		64,79		
74	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	359,35	4,90	1 760,82
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				37 696,00
Díl:	781	Obklady keramické				
75	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	9,81	357,50	3 507,08
		obklady v kuchyňce za linkou: (1,15+0,6*2)*0,6		1,41		
		obklady na WC: (1,15*2+1,3*2-0,7)*2		8,40		
76	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	9,81	25,90	254,08
77	Předb. cena	Obklady - dle výběru investora (předpoklad 200,- Kč/m2)	m2	9,85	200,00	1 970,94
		9,21*1,07		9,85		
78	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	57,32	2,70	154,77
Celkem za		781 Obklady keramické				5 886,86
Díl:	784	Malby				
79	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	208,76	12,60	2 630,34
		výmalba vnitřních stěn a stropů: (1,85*2+1,15*2)*3,35		20,10		
		(1,15*2+1,3*2)*3,35		16,42		
		-1,41-8,4		-9,81		
		(5*2+3,25*2)*3,35		55,28		
		(6,25*2+5,8*2)*3,35-3,2*3,15		70,66		
		1,3*1,15+1,85*1,15+3,25*5+6,25*5,8		56,12		
80	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	208,76	39,30	8 204,17
		výmalba vnitřních stěn a stropů: (1,85*2+1,15*2)*3,35		20,10		
		(1,15*2+1,3*2)*3,35		16,42		
		-1,41-8,4		-9,81		
		(5*2+3,25*2)*3,35		55,28		
		(6,25*2+5,8*2)*3,35-3,2*3,15		70,66		
		1,3*1,15+1,85*1,15+3,25*5+6,25*5,8		56,12		
Celkem za		784 Malby				10 834,51
Díl:	M21	Elektromontáže				
81	Předb. cena	Elektroinstalace - dle požadavků investora (předpokládaná cena 20.000,- Kč)	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				20 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,41	144,50	3 672,06
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 672,06