

Položkový rozpočet

S:	Oprava zpevněných ploch , oprava hydroizolace a podlahy suterénu 11. oddělení a oprava elektroinstalace v hlavní budově 1. oddělení	
O:	SO03	Malby
R:	01	Malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				126 792,96
1	78322920R00_1	Nátěr omyvatelný omítek stěn, barva sokl	m2	396,22800	320,00	126 792,96
Díl: 784		Malby				88 349,05
2	784402802	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	1 125,63210	25,00	28 140,80
3	784161401	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	279,23000	13,00	3 629,99
4	784165512	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	279,23000	45,00	12 565,35
5	784442002	Malba disperzní interiérová HET Klasik, výška do 5m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	846,40210	52,00	44 012,91

Položkový rozpočet

S:	Oprava zpevněných ploch , oprava hydroizolace a podlahy suterénu 11. oddělení a oprava elektroinstalace v hlavní budově 1. oddělení
O:	SO04 Elektroinstalace 2.NP - levá část
R:	2 Elektroinstalace 2.NP - levá část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01M		Trubková vedení, krabice, svorky - MONTÁŽ				5 742,00
1	010301	KPR 68-om, KPR 68/L-sádr,	ks	90,00000	62,00	5 580,00
2	010322	K0 97 om., KU 68LA/3 sádr.,	ks	2,00000	81,00	162,00
Díl: 01		Trubková vedení, krabice, svorky				4 632,00
3	Pol__3	KPR 68-om, KPR 68/L-sádr,	ks	90,00000	50,00	4 500,00
4	Pol__4	K0 97 om., KU 68LA/3 sádr.,	ks	2,00000	66,00	132,00
Díl: 01M		Trubková vedení, krabice, svorky - MONTÁŽ				24,00
5	020952	Výstr. a označovací tabulka A2-A5 - rozváděč	ks	1,00000	24,00	24,00
Díl: 02		Ocelové konstrukce				32,00
6	Pol__6	Výstražná tabulka A5 - rozváděč	ks	1,00000	32,00	32,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné				25 512,00
7	800101	CYKY 2Ax1,5	m	40,00000	25,00	1 000,00
8	800101	CYKY 3Cx1,5	m	280,00000	25,00	7 000,00
9	800101	CYKY 3Cx2,5	m	380,00000	25,00	9 500,00
10	800114	CYKY 4Bx16	m	61,00000	40,00	2 440,00
11	800115	CYKY 5Cx1,5	m	160,00000	28,00	4 480,00
12	810058	CYKY 7Cx1,5	m	27,00000	28,00	756,00
13	810058	CYKY 7Dx1,5	m	12,00000	28,00	336,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				22 431,00
14	Pol__14	CYKY 2Ax1,5	m	42,00000	11,00	462,00
15	Pol__15	CYKY 3Cx1,5	m	294,00000	12,00	3 528,00
16	Pol__16	CYKY 3Cx2,5	m	399,00000	15,00	5 985,00
17	Pol__17	CYKY 4Bx16	m	64,00000	132,00	8 448,00
18	Pol__18	CYKY 5Cx1,5	m	168,00000	18,00	3 024,00
19	Pol__19	CYKY 7Cx1,5	m	28,00000	24,00	672,00
20	Pol__20	CYKY 7Dx1,5	m	13,00000	24,00	312,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné				8 725,00
21	100102	Do 50 mm2	ks	10,00000	450,00	4 500,00
22	100251	Do 4x10 mm2	ks	26,00000	110,00	2 860,00
23	100252	Do 4x25 mm2	ks	4,00000	230,00	920,00
24	110041	Jednopolový - řazení 1	ks	2,00000	65,00	130,00
25	110043	Seriový - řazení 5	ks	1,00000	70,00	70,00
26	110045	Střídavý - řazení 6	ks	1,00000	63,00	63,00
27	110044	Střídavý - řazení 6 dvojitý	ks	2,00000	91,00	182,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				9 000,00
28	RPM01	Podíl přidruženého materiálu	%	3,00000	3 000,00	9 000,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné				4 930,00
29	110046	Křížový - řazení 7	ks	1,00000	90,00	90,00
30	Pol__29	Stmívač	ks	6,00000	130,00	780,00
31	111011	10/16A	ks	58,00000	70,00	4 060,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				16 377,00
32	Pol__31	3559-A01345 - řazení 1	ks	2,00000	155,00	310,00
33	Pol__32	3559-A05345 - řazení 5	ks	1,00000	210,00	210,00
34	Pol__33	3559-A06345 - řazení 6	ks	1,00000	165,00	165,00
35	Pol__34	3559-A52345 - řazení 6 dvojitý	ks	2,00000	215,00	430,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava zpevněných ploch , oprava hydroizolace a podlahy suterénu 11. oddělení a oprava elektroinstalace v hlavní budově 1. oddělení	
O:	SO04	Elektroinstalace 2.NP - levá část
R:	2	Elektroinstalace 2.NP - levá část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	Pol__35	3559-A07345 - řazení 7	ks	1,00000	182,00	182,00
37	Pol__36	2CKA006512A0345	ks	6,00000	1 450,00	8 700,00
38	Pol__37	5518A-A2359 B - jednonásobná	ks	58,00000	110,00	6 380,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné				1 330,00
39	140461	Tlačítkový ovladač zapuštěný	ks	19,00000	70,00	1 330,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				4 070,00
40	Pol__39	3559-A91345 - řazení 1/0	ks	14,00000	130,00	1 820,00
41	Pol__40	3559-A91345 + časový spínač ELKO SMR-B	ks	5,00000	450,00	2 250,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné				710,00
42	190002	Do 50 kg	ks	1,00000	710,00	710,00
Díl: M21		Elektromontáže				14 500,00
43	Pol__42	Rozváděč R22	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné				17 640,00
44	201043S	Do 80W	ks	63,00000	280,00	17 640,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				512 504,00
45	A2	Svítilno přisazené LED DALI 601 Disanlens IP44	ks	30,00000	4 500,00	135 000,00
46	C1	Svítilno průmyslové 970 Thema 48W IP66	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
47	D1	Svítilno přisazené ZERO LED 36W	ks	17,00000	17 300,00	294 100,00
48	D2	Svítilno závěsné Izar Max LED DALI	ks	1,00000	34 000,00	34 000,00
49	E1	Svítilno nástěnné MAIA LED 28W	ks	4,00000	7 200,00	28 800,00
50	NB1	Svítilno nouzové přisazené Ontec R area 1h	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
51	NB2	Svítilno nouzové přisazené Ontec R route 1h	ks	4,00000	2 100,00	8 400,00
52	NP1	Svítilno nouzové přisazené F-80L + pu 1h.	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00
53	Pol__52	recyklace svítidel	ks	63,00000	8,00	504,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné				4 800,00
54	220451	Cu 4-25 mm2 v omítce nebo volně	m	120,00000	40,00	4 800,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				7 900,00
55	Pol__54	CYA 25 mm2 zelenožlutý	m	120,00000	60,00	7 200,00
56	Pol__55	Svorka uzemňovací vč. pásky	ks	10,00000	70,00	700,00
Díl: ON		Ostatní náklady				63 830,00
57	RI01	Index k montáži 2019-5,9	%	5,90000	2 700,00	15 930,00
58	RZ01	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00
59	RD01	Demontáže	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
60	Revize	Revize	hod	18,00000	600,00	10 800,00
61	KOOR01	Koordinace stávajícího stavu vč. materiálů	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
62	005121 Rr	PPV	Soubor	12,00000	800,00	9 600,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava zpevněných ploch , oprava hydroizolace a podlahy suterénu 11. oddělení a oprava elektroinstalace v hlavní budově 1. oddělení
O:	SO05 Venkovní elektroinstalace
R:	2 List2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné - MONTÁŽ				21 120,00
1	800101	CYKY 3Cx1,5	m	40,00000	32,00	1 280,00
2	800101	CYKY 3Cx2,5	m	540,00000	32,00	17 280,00
3	800116	CYKY 5Cx2,5	m	80,00000	32,00	2 560,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				13 461,00
4	Pol__4	CYKY 3Cx1,5	m	42,00000	12,00	504,00
5	Pol__5	CYKY 3Cx2,5	m	567,00000	19,00	10 773,00
6	Pol__6	CYKY 5Cx2,5	m	84,00000	26,00	2 184,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné - MONTÁŽ				748,00
7	100251	Do 4x10 mm2	ks	4,00000	120,00	480,00
8	100258	Do 5x4 mm2	ks	1,00000	190,00	190,00
9	110041	Jednopolový - řazení 1	ks	1,00000	78,00	78,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				120,00
10	Pol__10	3558N-C01510B - řazení 1	ks	1,00000	120,00	120,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné - MONTÁŽ				4 120,00
11	Pol__11	Zásuvková skříň	ks	2,00000	620,00	1 240,00
12	201043S	Do 80W	ks	8,00000	360,00	2 880,00
Díl: M21		Elektromontáže				18 400,00
13	Pol__42	Zásuvková skříň LIC H23B-7-C7516	ks	2,00000	9 200,00	18 400,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné - MONTÁŽ				25 600,00
14	204011	Ocelový do délky 12m	ks	8,00000	2 500,00	20 000,00
15	204201	Pro 1 okruh	ks	8,00000	700,00	5 600,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				185 680,00
16	Pol__16	Svítilno 1766 Lanterna LED 3K 27W	ks	6,00000	14 000,00	84 000,00
17	Pol__17	Svítilno 3280 Rolle LED 3K 20W	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00
18	Pol__18	recyklace svítidel	ks	8,00000	10,00	80,00
19	Pol__19	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - VÝŠKA 4m - SE ZABUDOVANOU ZÁSUVKOU 230V	ks	6,00000	9 100,00	54 600,00
20	Pol__20	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - VÝŠKA 6m - SE ZABUDOVANOU ZÁSUVKOU 230V	ks	2,00000	11 600,00	23 200,00
21	Pol__21	Svorkovnice stožárová	ks	8,00000	1 100,00	8 800,00
Díl: 08M		Vodiče, šňůry a kabely měděné - MONTÁŽ				5 200,00
22	220021	FeZn do průřezu 120 mm2	m	100,00000	52,00	5 200,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				540,00
23	RPM01	Podíl přidruženého materiálu	%	3,00000	180,00	540,00
Díl: ON		Ostatní náklady				157 490,00
24	RI01	Index k montáži 2019-5,9	%	5,90000	600,00	3 540,00
25	RZ01	Základy pro stožáry VO vč. materiálu	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
26	RZP01	Zemní práce vč. materiálu	kompl	1,00000	98 000,00	98 000,00
27	Revize	Revize	hod	15,00000	750,00	11 250,00
28	RDP01	Doplnění přístrojů do rozvaděče RH vč. materiálu	soubor	1,00000	31 000,00	31 000,00
29	005121 Rr	PPV	%	12,00000	600,00	7 200,00
Díl: 08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				5 795,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava zpevněných ploch , oprava hydroizolace a podlahy suterénu 11. oddělení a oprava elektroinstalace v hlavní budově 1. oddělení	
O:	SO05	Venkovní elektroinstalace
R:	2	List2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	Pol__23	FeZn 30x4 mm (0,95kg/m)	kg	95,00000	61,00	5 795,00