

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

1. **Objednatel:** **Obec Němčice**
Němčice 53, 384 11 Němčice
IČ: 00250554
bankovní spojení: 3421281/0100
zastoupená starostou Ing. Radkem Rypotou

a

2. **Zhotovitel:** **Mügl stavby s.r.o.**
Sídlo : Na Horánku 668, Netolice
IČ: 28154771
DIČ: CZ28154771
zápis v obchodním rejstříku: C20649, KS Č.Budějovice
bankovní spojení: 2754458359/0800
zastoupená: Mügl Jan

I.

Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele kompletní stavbu.:

„Obnova vodovodu v obci Němčice 2019”

Předmětem zakázky je výměna původního litinového potrubí DN 80 v celkové délce 283 m za potrubí z tlakového polyetylenu PE 100 včetně výměny ovládacích armatur, přepojení přípojek a instalace provozních hydrantů dle přiloženého výkazu výměr.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za dílo.

II.

Doba plnění

- zahájení realizace smlouveného předmětu díla:

červenec 2019

- dokončení realizace a předání smlouveného předmětu díla do:

15.9.2019

Shora uvedené termíny platí za předpokladu, že nevzniknou nepředpokládané překážky zaviněné vyšší mocí, živelnou událostí a nenastanou zhotovitelem nezaviněné průtahy při výstavbě, resp., že nedojde ke změně termínu podle smlouvy. Dojde-li k takovýmto působení živelných vlivů, průtahům či změnám, termíny se poměrně prodlouží.

III.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout následující součinnost:

- a) Poskytnout staveniště s označením připojovacích bodů vody, kanalizace a elektrické energie v prostoru staveniště.
- b) Předat staveniště prosté všech právních a faktických vad zápisem pověřenému zástupci zhotovitele, nejpozději týden před zahájením. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí vlastnické právo k pozemku (pozemkům), na němž má být dílo (stavba) prováděno nebo, že pozemky opatřil k provedení díla a má k nim právo dílo na nich provést a že stavbě nebrání žádná práva třetích osob.
- c) Předat zhotoviteli příslušné stavební povolení, příp. i jiná potřebná rozhodnutí, nejpozději týden před zahájením.
- d) Objednatel se zavazuje, že předložené průběžné soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) odsouhlasí písemně, případně s výhradami, do 5-ti pracovních dnů od jejich obdržení.

IV.

Podmínky zhotovení díla a jeho předání a převzetí

- a) Zakázka bude předána do 10 dnů od podepsání smlouvy mezi zadavatelem a vítězným uchazečem a bude o předání zakázky zhotoviteli vystaven předávací protokol podepsaný oběma stranami.
- b) Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.
- c) Zhotovitel bude vést po celou dobu výstavby stavební deník, přitom postupuje v souladu s právními předpisy a s touto smlouvou. V deníku musí být zaznamenávány

veškeré důležité okolnosti, týkající se provádění díla. Zápisy do deníku mohou zaznamenávat objednatel, zhotovitel, stavební dozor, kontrolní orgány a další osoby k tomu podle právních předpisů oprávněné.

- d) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn dokončením díla bez vad a provedeným předávacím protokolem. Objednatel může dílo převzít i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání díla, přičemž bude dohodnuta lhůta pro odstranění těchto případných vad a nedodělků. Písemné potvrzení předávacího protokolu popř. s výhradami se objednatel zavazuje provést nejpozději do třech pracovních dnů od zahájení předávacího řízení. V případě nesplnění této lhůty není zhotovitel od termínu zahájení předávacího řízení v prodlení s předáním díla.
- e) Zhotovitel se zavazuje řešit postup prací tak, aby zabránil příp. škodám, které mohou objednateli, event. sousedům stavby vzniknout povětrnostními vlivy a činností pracovníků zhotovitele.
- f) Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím k tomu pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu provádění veškerých jednotlivých prací.
- g) Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zakryté, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní uvedenou oznamovací povinnost, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, jestliže o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud se ukáže vadnost takových prací a konstrukcí, je povinen nést náklady na jejich odkrytí zhotovitel.
- h) Smluvní strany se dohodly, že materiál a náčiní potřebné k řádnému zhotovení díla zajistí zhotovitel sám, když s náklady na materiál a náčiní bylo kalkulováno při stanovení ceny dle čl. V. této smlouvy.
- i) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v čl. I této smlouvy řádně a včas. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

V.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a činí 1.224.254,79,- Kč v úrovni bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě dvacet čtyři tisíce dvě stě padesát čtyřicelých sedmdesát devět korun českých).

K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%, tj.: 257.093,51,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 1.481.348,30,- Kč.



2. Nedohodnou-li se účastníci na dodatku k této smlouvě o dílo, postupuje zhotovitel při uskutečňování prací a dodávek podle smlouvy, nemůže-li zhotovitel vzhledem k charakteru požadované změny pokračovat v pracích, prodlužuje se o dobu jednání, resp. o dobu nutnou ke změně stavebního povolení termín plnění. Při požadavku víceprací se objednatel zavazuje akceptovat i úměrné prodloužení termínu dokončení díla.
3. Bude-li objednatel požadovat v souladu s předchozím odstavcem, či v průběhu provádění díla vícepráce, nebo vyplyne objektivní potřeba uskutečnit práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu nezahrnuté (tzv. vícepráce), nebo v jiném než v rozpočtu uvedeném provedení (kvalitě), celková cena se o jejich cenu či rozdíl v ceně zvýší. Cena těchto prací bude stanovena na podkladě přiložené cenové nabídky jednotkových cen zhotovitele („cenová kalkulace“). Cena jednotkových výkonů, prací a materiálů je stanovena v rozpočtu. O vícepracích a výši ceny za vícepráce účastníci vždy sepíší dodatek k této smlouvě o dílo, který může být v jednoduchých případech uzavřen též oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.
4. V případě, když některé práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu obsažené prováděny nebudou (tzn. méněpráce), bude cena těchto méněprací z ceny za dílo bez dalšího odečtena.
5. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, pokud vícepráce provedl bez souhlasu objednatele.
6. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele

č. **2754458359/0800** vedený u České spořitelny. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně pořízení potřebného materiálu, energií a náčiní potřebného k řádnému provedení díla.

VI.

Platební a fakturační podmínky

- a) Objednatel splní svoji povinnost zaplatit dnem složení příslušné částky na výše uvedený účet zhotovitele.
- b) Cena díla bude ze strany objednatele uhrazena po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.
- c) Zhotovitel vystaví nejpozději do 5 dnů od předání díla na uvedenou částku fakturu, která bude mít splatnost 15 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
- d) V případě prodlení objednatele se splněním závazku zaplatit účtovanou částku vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky, u níž je objednatel v prodlení za každý, byť i započatý den prodlení.

VII.

Smluvní pokuty

- a) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se finanční částce uvedené v rozhodnutí o vrácení dotace, včetně pokut a penále, kterou poskytovatel dotace, kterým je Jihočeský kraj, uplatní na objednateli v případě, že nebudou dodrženy podmínky poskytnutí dotace z důvodu pochybení na straně zhotovitele, a to ve lhůtě 15 dnů od výzvy k úhradě.
- b) Smluvní strany se dohodli, že v případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
- c) Zhotovitel se zavazuje objednatelům oznámené vady bezodkladně prověřit a odstranit ve lhůtě do 10 dnů. Výše smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla činí 1 000,-Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- d) Smluvní pokuty dle této smlouvy neobsahují právo na náhradu škody, tedy objednatel je oprávněn požadovat plnění z titulu náhrady škody vedle smluvní pokuty.
- e) Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet

VIII.

Záruka za dílo

- a) Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost.
- b) Záruční doba na všechny části díla se poskytuje na dobu 60 měsíců od předání díla.


IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch.

Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

- a) nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
- b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
- c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
- d) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli



- bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení
- e) zhotovitel nepředložil pojistnou smlouvu dle této smlouvy.
2. Zjistí-li objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:
- a) v případě kdy k provedení díla je nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou součinnost zhotoviteli v přiměřené lhůtě, pokud na to zhotovitel objednatele dříve písemně upozornil.
- b) trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.
4. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

X.

Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese i nebezpečí škody nebo zničení materiálu, zařízení a jiných věcí určených k výstavbě zajišťovaných zhotovitelem.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
4. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že objednateli předloží do 15 dnů od uzavření této smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené v rámci provádění stavebních prací dle této smlouvy o dílo, a to s pojistným plněním ve výši 2 000 000,- Kč. V případě, že taková pojistná smlouva nebyla sjednána zakládá to možnost na straně objednatele odstoupit od této smlouvy a/nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu, přičemž povinné platby budou odečteny z ceny díla dle této smlouvy.

XI.

Další ujednání

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Smluvní strany si ujednaly, že vylučují aplikaci ustanovení § 2620/2 občanského zákoníku (věc je řešena ustanovením článku V/3 této smlouvy)

XII.


Závěrečné ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: Oceněný výkaz výměr zhotovitele


V Němčicích dne 25.8.2019


.....
objednatel



V Netolicích dne 25.6.2019

MÜGL stavby s.r.o.
Na Horánku 668, 384 11 Netolice
IČO 28154771, DIČ CZ28154771
tel.: 605 141 511


.....
zhotovitel

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem Obce Němčice dne 18.6.2019 usnesením č. 37/2019.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_01_01

Stavba: Němčice - Obnova vodovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Němčice

Uchazeč:

Mügl stavby s.r.o. Na Horánku 668 , 38411 Netolice

Projektant:

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 224 254,79

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 224 254,79	257 093,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 481 348,30

CC-CZ:

Datum:

5.6.2019

IČ:

00250554

DIČ:

CZ00250554

IČ:

28154771

DIČ:

CZ 28154771

IČ:

06577831

DIČ:

MÜGL stavby s.r.o.
Na Horánku 668, 384 11 Netolice
IČO 28154771, DIČ CZ28154771
tel.: 606 161 519

③

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_01_01

Stavba: Němčice - Obnova vodovodu

Místo: Datum: 05.06.2019

Zadavatel: Obec Němčice Projektant: Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Uchazeč: Mügl stavby s.r.o. Na Horánku 668 , 38411 Netolice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 1 224 254,79 1 481 348,30

2019_01	Němčice - Obnova vodovodu	1 224 254,79	1 481 348,30	STA
01				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Němčice - Obnova vodovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Němčice

Uchazeč:

Milgř stavby s.r.o. Na Horánku 668 , 38411 Netolice

Projektant:

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 05.06.2019
Datum:

IČ: 00250554
DIČ: CZ00250554

IČ: 28154771
DIČ: CZ 28154771

IČ: 06577831
DIČ:

1 224 254,79

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Základ daně 1 224 254,79 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 257 093,51 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH	V	CZK	1 481 348,30
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Němčice - Obnova vodovodu

Místo:

Zadavatel:

Obec Němčice

Uchazeč:

Mügl stavby s.r.o. Na Horánku 668 , 38411 Netolice

Kód dílu - Popis

Datum: 05.06.2019

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček

Ph.D.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 224 254,79

1 172 073,12

HSV - Práce a dodávky HSV

604 611,90

1 - Zemní práce

127 500,00

2 - Zakládání

4 997,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 699,15

4 - Vodorovné konstrukce

18 353,45

5 - Komunikace pozemní

348 496,68

8 - Trubní vedení

4 860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 081,84

997 - Přesun sutě

20 472,40

998 - Přesun hmot

4 136,67

PSV - Práce a dodávky PSV

4 136,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 045,00

M - Práce a dodávky M

1 045,00

23-M - Montáže potrubí

47 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Němčice - Obnova vodovodu

Místo:

Datum: 05.06.2019

Zadavatel:

Obec Němčice

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Uchazeč:

Mügl stavby s.r.o. Na Horánku 668 , 38411 Netolice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 224 254,79

D HSV Práce a dodávky HSV

1 172 073,12

D 1 Zemní práce

604 611,90

197	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	38,800	180,00	6 984,00	CS ÚRS 2018 02
					38,800			
VV					48,5*0,8			
19	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	hod	60,000	95,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 02
VV					300*0,2			
20	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	den	7,500	50,00	375,00	CS ÚRS 2018 02
VV					60/8			
					7,500			
23	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřové konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	57,400	285,00	16 359,00	CS ÚRS 2018 02
VV					0,8*56,6			
					57,400			
24	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	81,203	74,00	6 009,02	CS ÚRS 2018 02
VV					(47*0,8+(194,5+7)*2,5)*0,15			
					81,203			
25	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	41,292	665,00	27 459,18	CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:

- také v blízkosti stromů

VV 0,8*1,55*(2+3)+56,6*1,55*0,8*0,5

41,292

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	382,503	100,00	38 250,30 CS ÚRS 2018 02
VV		(48,5*0,8*(1,7-0,35)+47*0,8*1,55+(194,5+11,5)*1,65*1,55)*0,6		382,503			
27	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m ³	76,501	30,00	2 295,03 CS ÚRS 2018 02
VV		382,503*0,2 Přepočtené koeficientem množství		76,501			
199	K	132301202	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	255,002	255,00	65 025,51 CS ÚRS 2018 02
VV		(48,5*0,8*(1,7-0,35)+47*0,8*1,55+(194,5+11,5)*1,65*1,55)*0,4		255,002			
29	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 4	m ³	51,000	100,00	5 100,00 CS ÚRS 2018 02
VV		255,002*0,2 Přepočtené koeficientem množství		51,000			
223	K	141721116	Řízení zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm	m	11,000	3 240,00	35 640,00 CS ÚRS 2018 02
VV		11		11,000			
30	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoli mezerytost, hloubky do 2 m	m ²	324,700	120,00	38 964,00 CS ÚRS 2018 02
VV		(48,5+47)*1,7*2		324,700			
31	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	324,700	27,00	8 766,90 CS ÚRS 2018 02
32	K	161101101	Systém přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	637,505	120,00	76 500,60 CS ÚRS 2018 02
VV		382,503+255,002		637,505			
33	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	74,036	250,00	18 509,00 CS ÚRS 2018 02
VV		290*0,8*0,31+11,5*0,8*0,23		74,036			
34	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	888,432	20,00	17 768,64 CS ÚRS 2018 02
VV		74,036*12 Přepočtené koeficientem množství		888,432			
35	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	74,036	67,00	4 960,41 CS ÚRS 2018 02
36	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	74,036	16,00	1 184,58 CS ÚRS 2018 02
37	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	148,072	200,00	29 614,40 CS ÚRS 2018 02
VV		74,036*2 Přepočtené koeficientem množství		148,072			
38	K	174101101	Zásep sypánínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	814,396	121,00	98 541,92 CS ÚRS 2018 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		888,432-74,036		814,396			
201	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	53,251	780,00	41 535,78 CS ÚRS 2018 02
VV		290* (0,21*0,9-0,0095)+1,5*0,13*0,8		53,251			
202	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	106,502	300,00	31 950,60 CS ÚRS 2018 02
VV		53,251*2	Přepočtené koeficientem množství		106,502		
200	K	181301112	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	541,350	12,00	6 496,20 CS ÚRS 2018 02
VV		47*0,8+(194,5+7)*2,5		541,350			
43	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	541,850	15,00	8 127,75 CS ÚRS 2018 02
VV		541,85		541,850			
44	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,128	110,00	894,08 CS ÚRS 2018 02
VV		541,85*0,015	Přepočtené koeficientem množství		8,128		
46	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00 CS ÚRS 2018 02
48	K	184818X01	Ochrana a zajištění stability sloupů nadzemního vedení nebo veřejného osvětlení v blízkosti výkopu včetně případného rozebrání	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
Poznámka k položce: - zřízení ochranné a zajišťovací konstrukce, včetně materiálů, případně rozebrání a bezpečné uložení - odstranění opěrné konstrukce a uvedení do původního stavu, popř. zpětná montáž							
P							
204	K	XOPLZAJ	Zajištění, případně rozebrání a zpětná montáž oplocení ze všech materiálů v místě výkopu, včetně sloupků a vzpěr	m	100,000	50,00	5 000,00
VV		100			100,000		
D 2 Zakládání						127 500,00	
49	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	150,000	850,00	127 500,00 CS ÚRS 2018 02
VV		300*0,5 "předpoklad 50% délky"			150,000		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 997,70	
50	K	X334 37-3121.R00	Osazení podkladní desky hmotností do 20kg/ks	kus	11,000	200,00	2 200,00
VV		9+2			11,000		
51	M	X42291510RX0.1	deska podkladová pod poklapy šoupátkové	kus	9,090	182,00	1 654,38
VV		9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"			9,090		
203	M	XSDESKHYDR	deska podkladová pod poklapy hydrantové	kus	2,020	566,00	1 143,32
VV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"			2,020		
D 4 Vodorovné konstrukce						25 699,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku	m3	25,120	950,00	23 864,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,8*0,1*(290+11,5) do 63 mm		24,120			
	VV		0,5*2 "odvodnění hydrantu"		1,000			
	VV		Součet		25,120			
54	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,166	2 900,00	481,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,55*0,35*0,15+((0,55+0,25)/2*0,3*0,125+0,25*0,2)*2+0,3*0,3*0,3*2		0,166			
55	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,805	750,00	1 353,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,55*0,35*0,65*0,25*2+0,25*0,1)*2+0,3*0,3*0,3*4*2		1,805			
18 353,45								
D 5 Komunikace pozemní								
206	K	564871111	Podklad ze štěrku št 5D s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	38,800	260,00	10 088,00	CS ÚRS 2018 02
205	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	38,800	150,00	5 820,00	CS ÚRS 2018 02
224	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	1,750	867,00	1 517,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5*0,5*3+0,5*1*2		1,750			
225	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8 / 10	m2	1,785	520,00	928,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,75*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,785			
348 496,68								
D 8 Trubní vedení								
70	K	721140922R	Opravy vodovodního potrubí litinového kráčení trub DN 50	kus	7,000	60,00	420,00	
73	K	722110815R	Demontáž armatur litinových přírubových přes 80 do DN 125	kus	1,000	300,00	300,00	
75	K	722110825R	Vybourání potrubí z litinových trub přes 80 do DN 125	m	44,000	410,00	18 040,00	
	VV		44		44,000			
77	K	722171920	Odfixování trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 90 do 110 mm	kus	1,000	21,00	21,00	CS ÚRS 2018 02
82	K	857241131R5	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním do DN 50	kus	7,000	440,00	3 080,00	
83	M	XSSPOLIH40	spojka / přechodka jištěná proti posunu hrdlo - hrdlo pro potrubí LT DN35/PE d32	kus	7,070	400,00	2 828,00	
P Poznámka k položce:								
			- před objednáním musí být ověřen materiál a vnější průměr stávajícího potrubí					
	VV		7*1,01 Přepočtené koeficientem množství		7,070			
239	K	722229103	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1	kus	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2018 02
240	M	XSSOVNEZ-1	tvarovka ISO vnější závit 1" s hrdlem pro potrubí PE d32 z tvárné litiny GG200	kus	7,070	300,00	2 121,00	
	VV		7*1,01 Přepočtené koeficientem množství		7,070			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K 857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
207	M 55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/140 DN 80	kus	2,020	1 587,00	3 205,74	CS ÚRS 2018 02
VV				2,020			
87	K 857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2018 02
208	M 55259815	přechod přírubový tvárná litina DN 100/80 L200mm	kus	1,010	1 493,00	1 507,93	CS ÚRS 2018 02
VV				1,010			
209	K 857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	510,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 02
210	M 55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,010	3 700,00	3 737,00	CS ÚRS 2018 02
VV				1,010			
211	M 55253515	1*1,01 Přepočtené koeficientem množství tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,průřkový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,010	3 800,00	3 838,00	CS ÚRS 2018 02
VV				1,010			
100	K 871161211	1*1,01 Přepočtené koeficientem množství Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	11,500	82,00	943,00	CS ÚRS 2018 02
VV				11,500			
212	M 28613595	11,5 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizací vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	11,615	29,10	338,00	CS ÚRS 2018 02
VV				11,615			
213	K 871251221	11,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm	m	300,000	80,00	24 000,00	CS ÚRS 2018 02
214	M 28613130	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 100m 110x6,6mm	m	303,000	210,00	63 630,00	CS ÚRS 2018 02
P Poznámka k položce:							
- návrh 100m							
VV				303,000			
226	K 871351152	300*1,01 Přepočtené koeficientem množství Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm	m	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 02
227	M 28613972R	trubka ochranná černá PEHD 225x8,6mm	m	11,110	870,00	9 665,70	
VV				11,110			
129	K 877261101	11*1,01 Přepočtené koeficientem množství Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	6,000	940,00	5 640,00	CS ÚRS 2018 02
130	M 28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110	kus	6,060	510,00	3 090,60	CS ÚRS 2018 02
VV				6,060			
131	M 28653136	6*1,01 Přepočtené koeficientem množství Lemový nákrůžek PE100 SDR11 110	kus	4,040	290,00	1 171,60	CS ÚRS 2018 02
VV				4,040			
132	M 28654410R	4*1,01 Přepočtené koeficientem množství příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu s ocelovou výztuhou 110	kus	4,040	690,00	2 787,60	
VV				4,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	877261110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 22° nebo 45° d 110	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
VV								
216	M	28614949	7+1 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110	kus	1,010	1 101,00	1 112,01	CS ÚRS 2018 02
VV								
217	M	28614949R3	1+1,01 Přepočtené koeficientem množství elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 110	kus	7,070	3 034,00	21 450,38	
VV								
140	K	891181112	7+1,01 Přepočtené koeficientem množství Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	7,000	540,00	3 780,00	CS ÚRS 2018 02
VV								
141	M	XSOUPDz0001.1	7 šoupátko 1" pro domovní přípojku 1" z tvárné litiny, vnější závit 1 1/4" - vnitřní závit 1"	kus	7,070	2 760,00	19 513,20	
VV								
142	M	XZEMSDS0001	7+1,01 Přepočtené koeficientem množství zemní souprava teleskopická 1,30-1,80m pro šoupátko domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4"-2"	kus	7,070	884,00	6 249,88	
VV								
147	K	891241112	7+1,01 Přepočtené koeficientem množství Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 02
VV								
148	M	42221106	1+1 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN16	kus	2,020	4 436,00	8 960,72	CS ÚRS 2018 02
VV								
149	M	XSZST1,3-1,8-80	2+1,01 Přepočtené koeficientem množství zemní souprava teleskopická pro šoupátko, 1,30-1,80m DN80	kus	2,020	1 681,00	3 395,62	
VV								
219	K	891247111	2+1,01 Přepočtené koeficientem množství Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2018 02
220	M	42223594	hydrant podzemní DN80 PN16 dvojřítý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm	kus	2,020	15 300,00	30 906,00	CS ÚRS 2018 02
VV								
218	K	891269111	2+1,01 Přepočtené koeficientem množství Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s venějším Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	7,000	590,00	4 130,00	CS ÚRS 2018 02
164	M	4227141SR5/4	pas navrtávací z tvárné litiny na potrubí PE d110 s epoxidovou vrstvou, s vnitřním závitem 5/4"	kus	7,070	1 635,00	11 559,45	
VV								
166	K	892233122	7+1,01 Přepočtené koeficientem množství Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	11,500	65,00	747,50	CS ÚRS 2018 02
VV								
167	K	892241111	11,5 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	11,500	20,00	230,00	CS ÚRS 2018 02
VV								
168	K	892271111	11,5 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	300,000	23,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 02
VV								
169	K	892273122	300 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	300,000	65,00	19 500,00	CS ÚRS 2018 02
VV								
			300				300,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2018 02
VV					4,000			
173	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
VV					9,000			
174	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	9,090	1 151,00	10 462,59	CS ÚRS 2018 02
VV					9,090			
221	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 02
222	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	2,020	1 490,00	3 009,80	CS ÚRS 2018 02
VV					2,020			
176	K	899713111	2*1,01 Přepočtené koeficientem množství Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2017 02
177	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	311,500	18,10	5 638,15	CS ÚRS 2018 02
VV					311,500			
178	K	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	301,500	3,47	1 046,21	CS ÚRS 2018 02
VV					301,500			
235	K	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	CS ÚRS 2018 02
229	K	R99911132	Kluzné objímky (pojízdňá sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 36 mm vnějšího průměru potrubí do 125 mm	kus	9,000	350,00	3 150,00	
179	K	XPNHRZAS	Zajištění náhradního zásobování vodou po dobu nutnou při provádění stavebních prací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
Poznámka k položce: - zřízení suchovodu - předpoklad ponechání stávajícího LT DN200 ve výkopu v provozu do doby připojení přípojek a zprovoznění nového vodovodu - po dobu odstávky zajištění náhradního zásobování čisternami - zprovoznění a připojení bude možné provádět po úsecích								
P								
180	K	XVODBEZ0001	Zřízení bezvodí dle požadavků provozovatele vodovodu, uzavření a vypuštění, otevření a zpětné napuštění apod.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: Zřízení bezvodí pro možnost zatážení nového potrubí do stávajícího vodovodního potrubí a uvedení do provozu po montáži nového potrubí								
P								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 860,00	
236	K	977151125	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,300	4 200,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 02
190	K	XVYPLND0001	Vyplnění potrubí zátkovací suspenzí (cementopopilkovou směsí)	m3	3,600	1 000,00	3 600,00	
VV					2,250			
VV					150*0,009 "zátkování drenáže"			
VV					Součet			
D					997	Přesun sutě	17 081,84	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,590	220,00	4 969,80	CS ÚRS 2018 02
192	K	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	474,390	16,00	7 590,24	CS ÚRS 2018 02
VV				474,390			
237	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,038	300,00	11,40	CS ÚRS 2018 02
195	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	22,552	200,00	4 510,40	CS ÚRS 2018 02
VV				22,552			
D 998						20 472,40	
Přesun hmot							
196	K	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	157,480	130,00	20 472,40	CS ÚRS 2018 02
D PSV						4 136,67	
D 711						4 136,67	
Práce a dodávky PSV							
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
232	K	Izolace trubních prostupů vrtaných otvorů montáží těsnících řetězů, otvor do DN180	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
233	M	těsnící řetěz pro potrubí d110 a vrtaný prostup DN200, mat.: pozink	soubor	1,010	3 100,00	3 131,00	
VV				1,010			
231	K	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	945,00	5,67	CS ÚRS 2016 02
D M						1 045,00	
Práce a dodávky M							
D 23-M						1 045,00	
Montáže potrubí							
238	K	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	11,000	95,00	1 045,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN						47 000,00	
Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1						12 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce							
5	K	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
7	K	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN3						10 000,00	
Zařízení staveniště							
8	K	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4 Inženýrská činnost								
						25 000,00		
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
P Poznámka k položce: - dozor hydrogeologa								
4	K	XDIO0001	Dočasná dopravní opatření, včetně návrhu a zpracování DIO a vyřízení	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
1	K	XPRED0001	Zpracování dokladů pro předání stavby, předání stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	XUZVP0001	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	XVVTINIZ0001	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	

MÜGL stavby s.r.o.
 Na Horánku 668, 384 11 Netolice
 IČO 28154771, DIČ CZ28154771
 tel.: 608 161 519

