

SMLOUVA O DÍLO

(ev.číslo zhotovitele: 9-0318A12 (5713), SDR 2012/13)

1. PREAMBULE

Objednatel **Město Uherské Hradiště**
adresa: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
zastoupené: Květoslavem Tichavským – starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Účastníci sdružení jednající v rámci sdružení

„Sdružení pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky“

založeného smlouvou o sdružení dne 15.3.2012:

1. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

se sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

IČ: 45273910

DIČ: CZ45273910

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B., číslo vložky 1518

Jejímž jménem jednají/kterou zastupují (dle zápisu v obchodním rejstříku):

Ing. Vladimír Vedral, místopředseda představenstva

Ing. Antonín Daňa, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Novotný, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

(vedoucí účastník sdružení)

2. SVS - CORRECT, spol. s r.o.

se sídlem Bílovice 176, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 12

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343

IČ: 25513141

DIČ: CZ25513141

Jejímž jménem jedná (dle zápisu v obchodním rejstříku):

Milan Vyorálek, jednatel

(účastník sdružení)

3. TUFÍR, spol. s r.o.

se sídlem Kunovice, Na Drahách 881, PSČ 686 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40619

IČ: 26263718

DIČ: CZ26263718

Jejmž jménem jedná (dle zápisu v obchodním rejstříku):

Ing. Lubomír Šlosar, jednatel

(účastník sdružení)

Na základě plné moci účastníků sdružení SVS - CORRECT, spol. s r.o. a TUFÍR, spol. s r.o. ze dne 15.3.2012, která je přílohou smlouvy o sdružení a současně přiložená v nabídce zhotovitele je oprávněna k podpisu této smlouvy o dílo společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. (Plná moc je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o dílo).

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. u.: 2107570184 / 2700
(společný účet účastníků sdružení)

Oba výše uvedení účastníci sdružení jsou ve smyslu ustanovení § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, v platném znění, vůči zadavateli (objednateli) a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou [tj. v souvislosti s plněním předmětu díla (veřejné zakázky) či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu díla (veřejné zakázky)] zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění předmětu díla (veřejné zakázky) i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (fakturační místo):

Sdružení pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky
se sídlem:

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

(dále oba účastníci sdružení společně jen „zhotovitelé“ nebo „zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby „Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky – Lokalita 1-3“, zhotovitel Ing. Josef Fico, Švermova 776, 763 62 Tlumačov IČ: 40422394, zakázka číslo: 2011/02/30, datum: 10/2011, předanou Objednatelem Zhotoviteli.

Projektovou dokumentací je stavba členěna na následující stavební objekty:

Lokalita 1:

- SO 101 Parkoviště u domu č.p. 1133
- SO 102 Parkoviště
- SO 103 Zpevněné plochy
- SO 104 Drobná architektura a mobiliář
- SO 105 Terénní a vegetační úpravy
- SO 106 VO – Parkoviště u domu č.p. 1133
- SO 107 VO – Parkoviště
- SO 108 VO – Střed náměstí

Lokalita 2:

- SO 201 Parkoviště u domu č.p. 865-867
- SO 202 Komunikace a parkoviště
- SO 203 Parkoviště u domu č.p. 784-938
- SO 204 Komunikace a parkoviště u domu č.p. 954-956
- SO 205 Komunikace a zpevněné plochy u hotelu Morava
- SO 206 Mobiliář
- SO 207 Vegetační úpravy
- SO 208 VO - Parkoviště u domu č.p. 865-867
- SO 210 VO - Parkoviště u domu č.p. 784-938
- SO 211 VO - Komunikace a parkoviště u domu č.p. 954-956
- SO 212 VO - Komunikace a zpevněné plochy u hotelu Morava
- SO 213 Metropolitní síť – chránička

Lokalita 3:

- SO 301 Parkoviště Mánesova
- SO 302 Parkoviště Boženy Němcové
- SO 304 Zpevněné plochy, dětské hřiště a mobiliář
- SO 305 Vegetační úpravy
- SO 306 VO – Parkoviště Mánesova
- SO 307 VO – Parkoviště Boženy Němcové
- SO 308 VO – U domu č.p. 940, 941

- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 2.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 2.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 2.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 2.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 2.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 2.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- 2.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.4.13. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hluchosti na staveništi a v jeho blízkém okolí,
 - 2.1.4.14. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod do 18:00 hod, v den pracovního klidu budou práce prováděny po odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
 - 2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 2.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
 - 2.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.3. Geodetické zaměření díla
- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
 - 2.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 2.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 2.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - 2.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení
- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací **02.05.2012**.
 - 3.1.2. Termínem zahájení se rozumí den v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.

- 3.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce v lokalitě 1 ve lhůtě **99 kalendářních dnů** od zahájení prací tj. **08.08.2012**.
- 3.2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce v lokalitě 2 ve lhůtě **111 kalendářních dnů** od zahájení prací, tj. **20.08.2012**.
- 3.2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce v lokalitě 3 ve lhůtě **111 kalendářních dnů** od zahájení prací, tj. **20.08.2012**.
- 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 3.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.2.6. Termín dokončení je shodný s Termínem předání a převzetí díla.

3.3. Harmonogram provádění prací.

- 3.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, který byl jako závazný doklad zpracován v soutěži do nabídky.
- 3.3.2. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

3.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 3.4.1. Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.5. Místo plnění

- 3.5.1. Místem plnění je intravilán města Uherské Hradiště (viz. projektová dokumentace).

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši
17.468.526,- Kč bez DPH.

Rozpis ceny:

Lokalita 1 – náměstí Republiky

Cena díla bez DPH

8.594.896,- Kč

Lokalita 2 – vnitroblok za hotelem Morava
Cena díla bez DPH 4.882.744,- Kč

Lokalita 3 – ulice Mánesova a Boženy Němcové
Cena díla bez DPH 3.990.886,- Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Výkazu výměr jako nedílné součásti Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - geodetické zaměření dokončeného díla
 - dodávka a osazení informačního panelu a pamětní desky
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - bankovní garance
 - atd. viz požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat a které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky, resp. cenu díla, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky Zhotovitel zahrnul do své cenové nabídky a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s stavebním odpadem nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Doklady určující cenu

- 4.3.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
- 4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případech:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
 - 4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel.
 - 4.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
 - 4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
- 4.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
- 4.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
 - 4.6.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
 - 4.6.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zálohy
- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
- 5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
 - 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
 - 5.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5.2.5. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.3.2. Objednatel není v prodlení uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

5.3.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

5.3.4. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.

5.4. Platby za vícepráce

5.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.6. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

5.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

5.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.6.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

5.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Způsob vyúčtování sankcí
- 6.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - 6.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 - 6.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 6.7. Lhůta splatnosti sankcí
- 6.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 6.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

6.8. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím

- 6.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dní po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.

7.3. Vybudování zařízení staveniště

- 7.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.3.2. Zařízení staveniště vybudoje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 7.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 7.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

7.4. Užívání staveniště

- 7.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 7.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 7.4.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

- 7.4.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 7.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 7.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případné rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 7.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 7.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 7.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 7.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
- 7.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 7.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 7.7. Vyklizení staveniště
- 7.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 7.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 8.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 8.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 8.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 8.1.7. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
- 8.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 8.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 8.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 8.4. Deník víceprací
- 8.4.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).
- 8.4.2. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 8.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 8.5. Kontrolní dny

- 8.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.5.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 8.5.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 8.5.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.5.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 8.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Použité materiály a výrobky

- 9.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 9.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 9.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 9.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 9.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 9.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 9.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 9.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 9.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 9.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 9.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 9.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 9.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 9.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 9.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 9.6. Kontrola provádění prací
 - 9.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 9.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 9.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 9.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
 - 9.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 9.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

9.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.9. Archeologické nálezy

9.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provádění krytů či podkladů komunikací z živých materiálů nebude prováděno subdodavatelsky. V případě nedodržení toho požadavku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

11. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

11.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

11.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán

11.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele o proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Organizace předání díla

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 12.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 12.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 12.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
- 12.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - datované prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 12.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 12.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3. Vady a nedodělky

- 12.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 12.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 12.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

12.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg
 - Záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Záписы a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - Geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 12.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady
- Územní rozhodnutí
 - Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 12.4.4. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.5. Kolaudace

- 12.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 12.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 12.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 12.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

13. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

13.1. Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 13.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli.

13.2. Délka záruční doby

- 13.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 13.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.2.3. Výjimky ze záruky - Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

13.3. Způsob uplatnění reklamace

- 13.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 13.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 13.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 13.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.4.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 13.4.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

13.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 13.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.5.3. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastnictví díla

14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

14.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

15.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla.

15.1.1. Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 313 obchodního zákoníku ve výši **2.000.000,-Kč** platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

15.1.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny při podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, Objednatel má nárok na vyúčtování zaplacení smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

15.1.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností Zhotovitele ze záruky za jakost.

15.2. Zajištění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost.

15.2.1. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost Zhotovitel předá Objednateli další bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku ve výši **500.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

15.2.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 250.000,- Kč.

16. POJIŠTĚNÍ DÍLA

16.1. Pojištění zhotovitele

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 16.2. Pojištění díla a jiná pojištění
 - 16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
 - 16.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 16.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 16.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 16.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
 - 16.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 - 16.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
 - 16.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

17. VYŠŠÍ MOC

- 17.1. Definice vyšší moci
 - 17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
 - 17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. POŽADAVKY PLYNOUCÍ Z REALIZACE V RÁMCI IOP

- 18.1. Požadavky IOP
 - 18.1.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
 - 18.1.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy o dílo včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této zakázky po dobu min. 10 let od ukončení realizace projektu. Po tuto dobu je zhotovitel

povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a poskytnout patřičnou součinnost.

- 18.1.3. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření IOP (příloha č. 3 k Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zlepšení prostředí v problémových sídlištích, ke stažení na <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f2a39a97-9b1c-4461-b7ef-c9d1656fc6fd/Prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-5-2>). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- 18.1.4. Zhotovitel bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu umístí velkoplošný informační panel dle výše uvedených Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření IOP. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly před osazením.
- 18.1.5. Zhotovitel k termínu předání a převzetí díla nahradí informační panel dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabulí (pamětní deskou) – dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření IOP. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly před osazením.

19. ZMĚNA SMLOUVY

19.1. Forma změny smlouvy

- 19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

20. Odstoupení od smlouvy

20.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 20.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

20.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- 20.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 20.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

20.3. Den účinnosti odstoupení

- 20.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

20.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 20.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“
- c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- d) Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“
- e) po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

21. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

21.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 21.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 21.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 21.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 21.1.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 21.1.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 21.1.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 21.1.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

21.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č.624/40/RM/2012/Veřejný ze dne 3.4.2012

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- a. Oceněný položkový rozpočet
- b. Časový harmonogram postupu prací na týdny
- c. Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky v podrobnosti na týdny
- d. Projektová dokumentace
- e. Bankovní záruka za řádné provedení díla
- f. Bankovní záruka za jakost
- g. Plné moci účastníků sdružení SVS - CORRECT, spol. s r.o. a TUFÍR, spol. s r.o.

-2 05 2012

V Uherském Hradišti dne :

V Praze dne: 30.04.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Uherské Hradiště

Za účastníky sdružení:

„Sdružení pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky“

tj. za Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
SVS - CORRECT, spol. s r.o.

a TUFÍR, spol. s r.o.

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

100 00 Praha 10, Dubčická 3238

IČ: 45273910

Ing. Antonín Daňá

místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Vedral

místopředseda představenstva

Květoslav Tichavský
starosta města



Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

(na základě plné moci účastníků sdružení

SVS - CORRECT, spol. s r.o. a TUFÍR, spol. s r.o.

ze dne 15.3.2012, která je přílohou smlouvy o sdružení a
současně přiložená v nabídce zhotovitele)

Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky

POLOŽKOVÝ ROZPOČET LOKALITA 1, 2, 3

**Revitalizace veřejných prostranství v prostoru
obytného souboru Malinovského a náměstí
Republiky**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET LOKALITA 1

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO101		2 090 321	20%	418 064	2 508 386
2	SO102		1 070 956	20%	214 191	1 285 147
3	SO103		2 625 824	20%	525 165	3 150 989
4	SO104		877 153	20%	175 431	1 052 584
5	SO105		814 593	20%	162 919	977 512
6	SO106		237 346	20%	47 469	284 815
7	SO107		34 039	20%	6 808	40 847
8	SO108		449 402	20%	89 880	539 282
Celkem			8 199 635		1 639 927	9 839 562

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO101	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
2	SO101	Oborová přírážka		20%	0	0
3	SO101	Provoz investora		20%	0	0
4	SO101	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
5	SO101	Zařízení staveniště		20%	0	0
6	SO101	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
7	SO102	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
8	SO102	Oborová přírážka		20%	0	0
9	SO102	Provoz investora		20%	0	0
10	SO102	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
11	SO102	Zařízení staveniště		20%	0	0
12	SO102	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
13	SO103	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
14	SO103	Oborová přírážka		20%	0	0
15	SO103	Provoz investora		20%	0	0
16	SO103	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
17	SO103	Zařízení staveniště		20%	0	0
18	SO103	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
19	SO104	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
20	SO104	Oborová přírážka		20%	0	0
21	SO104	Provoz investora		20%	0	0
22	SO104	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
23	SO104	Zařízení staveniště		20%	0	0
24	SO104	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
25	SO105	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
26	SO105	Oborová přírážka		20%	0	0
27	SO105	Provoz investora		20%	0	0
28	SO105	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
29	SO105	Zařízení staveniště		20%	0	0
30	SO105	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
31	SO106	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
32	SO106	Oborová přírážka		20%	0	0
33	SO106	Provoz investora		20%	0	0
34	SO106	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
35	SO106	Zařízení staveniště		20%	0	0
36	SO106	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
37	SO107	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
38	SO107	Oborová přírážka		20%	0	0
39	SO107	Provoz investora		20%	0	0
40	SO107	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
41	SO107	Zařízení staveniště		20%	0	0
42	SO107	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
43	SO108	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
44	SO108	Oborová přírážka		20%	0	0
45	SO108	Provoz investora		20%	0	0
46	SO108	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
47	SO108	Zařízení staveniště		20%	0	0
48	SO108	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO101	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
2	SO102	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
3	SO103	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
4	SO104	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
5	SO105	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
6	SO106	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
7	SO107	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
8	SO108	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
Celkem			0		0	0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO101	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
2	SO102	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
3	SO103	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
4	SO104	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
5	SO105	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
6	SO106	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
7	SO107	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
8	SO108	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
Celkem			0		0	0

V Praze dne: 30.04.2012

Za zhotovitele:

Za účastníky sdružení:

„Sdružení pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky“

tj. za Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
SVS - CORRECT, spol. s r.o.
a TUFÍR, spol. s r.o.

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
(na základě plné moci účastníků sdružení
SVS - CORRECT, spol. s r.o. a TUFÍR, spol. s r.o.
ze dne 15.3.2012, která je přílohou smlouvy o sdružení a
současně přiložená v nabídce zhotovitele)

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
100 00 Praha 10, Duběčská 3238
IČ: 45273910
• 02 6 •

ROZPOČET

ROZPOČET		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
201102-1	REVIKALIZACE VEP PROST. MACHOVSKÝHO ÚČ.	Počet jednotek	
Projektant	Josef Šico Ing.	Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	Josef Šico Ing.	Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 090 321	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 090 321	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 090 321	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 090 321	Ostatní náklady celkem	0

Zpracoval		Zařizovatel		Stavba	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	20,0 %	2 090 321 Kč
DPH	20,0 %	418 064 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VER.PROST. MALINOVSKÉHO-I	Rozpočet :
Objekt :	SO101 Parkoviště u domu č.p.1133	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	NP
1 Zemní práce	331 853	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	204 853	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	549 702	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	140 010	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	246 700	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	66 294	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	180 464	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	76 096	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	294 349	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 090 321	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%		
Ztížené výrobní podmínky			2 090 321	0
Oborová přírážka			2 090 321	0
Přesun stavebních kapacit			2 090 321	0
Mimostaveništní doprava			2 090 321	0
Zařízení staveniště			2 090 321	0
Provoz investora			2 090 321	0
Kompletační činnost (IČD)			2 090 321	0
Rezerva rozpočtu			2 090 321	0
CELKEM VRN				

Rozpočet

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VEŘ.PROST. MALINOVSKÉ	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Parkoviště u domu č.p.1133	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Ji	množství	cena / Ji	
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	423,00	96,00	40 608,41
		větev K1: (1,94+5,88)/2*21,74+(5,88+8,3)/2*10,51		159,52		
		odpočet-rozebrání ploch: -345,8*0,3		-103,74		
		větev K2: (5,2+9,4)/2*5+(9,4+8,1)/2*26,6+(8,1+8,6)/2*19,65+(8,6+3,5)/2*3,25		452,99		
		odpočet-rozebrání ploch: -(100,6+420)*0,15+(153,5*0,05)		-85,77		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	423,00	25,00	10 575,11
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	74,26	256,00	19 009,92
		připojky: (6+17+3)*1,1*1,2		34,32		
		vsak rýha: 0,7*0,9*46,25		29,14		
		rozšíření pro vpusti: 3*1*2*1,8		10,80		
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	74,26	50,00	3 712,88
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	62,40	121,60	7 587,84
		(6+17+3)*1,2*2		62,40		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	62,40	32,30	2 015,52
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	74,26	64,00	4 752,48
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam a zpět	m3	17,71	88,70	1 570,88
		8,855*2		17,71		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	488,41	131,00	63 981,29
		423,0043+74,2575-8,855		488,41		
10	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	8,86	81,00	717,26
		Větev K1: 32,25*0,1		3,23		
		Větev K2: 56,30*0,1		5,63		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	497,26	18,00	8 950,71
		423,0043+74,2575		497,26		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	46,30	121,60	5 629,78
		vsak rýha: 0,7*0,9*46,25		29,14		
		připojky: (6+17+3)*1,2*1,1*0,5		17,16		
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	8,58	865,00	7 421,70
		17,16*0,5		8,58		
14	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,58	196,00	1 681,68
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	284,88	25,00	7 122,00
		nezařazeno v SO105: 53,7+17,6+80,6+13,9+11,8+42,14+65,14		284,88		
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	284,88	6,00	1 709,28
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 256,88	17,00	21 366,88
		větev-K1: 211,4+52,5+28,4		292,30		
		větev-K2 : 276,1+231,7+208,6		716,40		
		rozšíření: (268,4+7+27,7)*0,25		75,78		
		chodník: 172,4		172,40		
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	284,88	29,80	8 489,42
19	Před.cena	Dodání humózní hlíny	M3	28,49	291,00	8 290,01
		284,88*0,1		28,49		
20	Před.cena	Poplatek za skládku	t	879,13	100,00	87 913,22
		488,4068*1,8		879,13		
21	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	8,72	135,00	1 176,84
		284,88*0,03*1,02		8,72		
22	583318074	Kamenivo těžené frakce 16/32 B . vsakovací rýha	T	26,22	335,00	8 784,94
		(0,7*0,9)*46,25/2*1,8		26,22		
23	583419033	Kamenivo drcené frakce 32/63 B	T	26,22	335,00	8 784,94

Rozpočet

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VER.PROST. MALINOVSKÉ	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Parkoviště u domu č.p.1133	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
24	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	183,30	89,50	16 405,35
		153,5+29,8		183,30		
25	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	520,60	133,20	69 343,92
		100,6+420,0		520,60		
26	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	345,80	86,80	30 015,44
27	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	345,80	180,10	62 278,58
28	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	155,30	95,20	14 784,56
		119,3+8,8+27,2		155,30		
29	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	100,00	66,30	6 630,00
		8,6+32,3+20,7+28,2+10,2		100,00		
30	Před.cena	Zrušení stávající vpusti	ks	2,00	2 697,50	5 395,00
	CELKEM ZA	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
31	564851111R00	Podklad ze štěrku dle tloušťky 15 cm	m2	1 219,95	125,00	152 493,75
		větev K1:52,5*2		105,00		
		kontejnery:28,4		28,40		
		větev K2:(231,7+208,6)*2		880,60		
		rozšíření:20,5*0,25+(56,35+57,35)*0,25		33,55		
		chodník:172,4		172,40		
32	564861111R00	Podklad ze štěrku dle tloušťky 20 cm	m2	567,90	160,60	91 204,74
		větev K1:211,4		211,40		
		rozšíření:(27,7+6,4+36,7)*0,25		17,70		
		větev K2:276,1		276,10		
		rozšíření:250,8*0,25		62,70		
33	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m	m2	487,50	246,70	120 266,25
34	Před.cena	Štěr vyplněný cementovou maltou ŠMC tl.170mm	ks	487,50	381,00	185 737,50
		větev K1:211,4		211,40		
		větev K2:276,1		276,10		
	CELKEM ZA	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
35	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	975,00	14,00	13 650,00
		487,5*2		975,00		
36	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	487,50	259,20	126 360,00
	CELKEM ZA	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
37	596211113U00	Klad zámek dl	m2	693,60	215,00	149 124,00
		větev K1:52,5		52,50		
		kontejnery:28,4		28,40		
		větev K2:231,7+208,6		440,30		
		chodník:172,4		172,40		
38	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. předláždění chodníku	m2	30,00	590,50	17 715,00
39	Před.cena	Dodávka -dlažba zatravnovací - barevná červená-vyznačení stání	m2	32,62	71,00	2 316,23
		17*4,5*0,2*1,01		15,45		
		17*5*0,2*1,01		17,17		
40	Před.cena	Dodávka-dlažba zatravnovací	m2	412,08	79,00	32 554,30
		(231,7+208,6)*1,01-32,6233		412,08		
41	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	66,56	217,00	14 443,30
		(52,5+28,4)*1,01-15,15		66,56		
42	59245031	Dlažba zámková 20x16,5x8cm červená	m2	2,27	256,00	581,76

Rozpočet

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VER.PROST. MALINOVSKÉ	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Parkoviště u domu č.p.1133	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celková cena
		3*5*0,15*1,01		2,27		
43	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	174,12	168,00	29 252,83
		172,4*1,01		174,12		
44	59245309	Dlažba pro nevidomé	m2	1,62	441,00	712,66
		2*2*0,4*1,01		1,62		
Celkem za 59 Díl: 89						
Ostatní konstrukce na trubním vedení						
45	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,29	786,00	3 371,94
		(6+17+3)*0,15*1,1		4,29		
46	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	26,00	127,60	3 317,60
		6+17+3		26,00		
47	871355221U00	Potr.PVC-systém třídy SN8 DN200	m	26,00	380,00	9 880,00
48	877375121RT3	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 300 včetně dodávky přesuvky 315x7,7 a odbočky 315/200	kus	3,00	2 205,00	6 615,00
49	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	3,00	6 874,60	20 623,80
50	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	624,00	624,00
51	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	3,00	3 515,00	10 545,00
52	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 287,60	2 575,20
53	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	877,40	1 754,80
54	Před cena	Dodání a osazení sifonu	ks	3,00	1 287,00	3 861,00
55	55243111	Poklop těžký s rámem 600x600 C 250	kus	1,00	3 125,60	3 125,60
Celkem za 60 Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
56	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	417,00	834,00
57	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	9,20	147,80	1 359,76
58	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol O1	m2	2,00	450,00	900,00
59	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00	28,00	56,00
60	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku , 100/6/25	m	150,00	247,10	37 065,00
		28,2+19,8+32,6+8,6		89,20		
		32,6+28,2		60,80		
61	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku, 100/10/25	m	423,40	295,00	124 903,00
		268,4+7+27,7+12,8		315,90		
		48,5*2+10,5		107,50		
62	Před.cena	Dodání a osazení bet.žlabu-chránička pro kabel	m	12,00	287,90	3 454,80
63	Před.cena	Dodání - drobné příslušenství pro značky	ks	2,00	723,00	1 446,00
64	Před.cena	ZAbetonování patek + zemní práce	ks	2,00	1 454,00	2 908,00
65	Před.cena	Dodání sloupků 60/5,1+ osazení	ks	2,00	1 180,00	2 360,00
66	40444940.A	Značka dopr	kus	2,00	2 050,00	4 100,00
67	592162117	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	18,58	58,00	1 077,87
		9,2/0,5*1,01		18,58		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
68	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	975,59	78,00	76 095,84
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
69	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 695,47	71,00	120 378,23
		4*423,867		1 695,47		
70	před.cena	Poplatek za skládku - sutí	t	423,29	238,00	100 742,23

Rozpočet

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VER.PROST. MALINOVSKÉ	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Parkoviště u domu č.p.1133	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	
71	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	423,29	131,00	55 450,56
72	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	423,29	42,00	17 778,04
	Celkem za	D96. Přesuny suti a vybouraných hmot				

ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
201102-1	REKONSTRUKCE VER. PROST. MALÍNOVSKÉHO LOK.	Počet jednotek	
Projektant	Josef Šíco Ing.	Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	Josef Šíco Ing.	Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 070 956	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	1 070 956	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 070 956	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 070 956	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zpracovatele	Pro projektanta
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	1 070 956 Kč
DPH			20,0 %	214 191 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VER.PROST. MALINOVSKÉHO-I	Rozpočet :
Objekt :	SO102 Parkoviště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Doprava	Mimost.	
1 Zemní práce	88 132	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	175 094	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	256 400	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	63 790	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	141 904	0	0	0	0
8 Trubní vedení	9 605	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	95 083	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 885	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	207 062	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 070 956	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základ	
Ztížené výrobní podmínky			1 070 956	0
Oborová přírážka			1 070 956	0
Přesun stavebních kapacit			1 070 956	0
Mimostaveništní doprava			1 070 956	0
Zařízení staveniště			1 070 956	0
Provoz investora			1 070 956	0
Kompletační činnost (IČD)			1 070 956	0
Rezerva rozpočtu			1 070 956	0
CELKEM VRN				

Rozpočet

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VER.PROST. MALINOVSKÉ	Rozpočet:
Objekt :	SO102 Parkoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	127,43	96,00	12 232,86
		(3,75+6,04)/2*7,03+(6,04+7,02)/2*18+(7,02+7,13)/2*15,75+(7,13+3,05)/2*3,25		279,93		
		Odpočít-demolice:-610*0,25		-152,50		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	127,43	25,00	3 185,64
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam a zpět	m3	28,60	88,70	2 536,95
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	98,65	131,00	12 923,74
		127,256-28,6015		98,65		
5	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	28,60	81,00	2 316,72
		0,05*44,03		2,20		
		dosypání za obrubou po vybourání:(1+1)*0,3*44		26,40		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	127,43	18,00	2 293,66
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	264,00	25,00	6 600,00
		176*1,5		264,00		
8	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	264,00	6,00	1 584,00
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	591,80	17,00	10 060,60
		parkoviště:222,1+152,95*2		528,00		
		rozšíření:176*0,25		44,00		
		chodník:3,1+3,4		6,50		
		kontejnery:13,3		13,30		
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	264,00	29,80	7 867,20
11	Před.cena	Poplatek za skládku	ks	177,58	100,00	17 757,81
		98,6545*1,8		177,58		
12	Před.cena	Dodání humózní hlíny	M3	26,40	291,00	7 682,40
		264*0,1		26,40		
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	8,08	135,00	1 090,58
		264*0,03*1,02		8,08		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
14	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	610,00	86,80	52 948,00
15	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	610,00	180,10	109 861,00
16	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	16,50	141,60	2 336,40
17	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	104,50	95,20	9 948,40
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
18	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	631,60	125,00	78 950,00
		parkovací stání:(152,95+152,95)*2		611,80		
		chodník:3,1+3,4		6,50		
		kontejnery:13,3		13,30		
19	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	236,81	160,60	38 031,69
		222,11		222,11		
		rozšíření:36,75*2*0,2		14,70		
20	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m	m2	222,11	246,70	54 794,54
21	Před.cena	Štěr vyplněný cementovou maltou ŠMC tl.170mm	ks	222,11	381,00	84 623,91
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
22	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	444,22	14,00	6 219,08
		222,11*2		444,22		
23	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	222,11	259,20	57 570,91

Rozpočet

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VEŘ.PROST. MALINOVSKÉ	Rozpočet:
Objekt :	SO102 Parkoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
24	596211113U00	Klad zámk dl	m2	325,70	215,00	70 025,50
		parkovací stání: 152,95+152,95		305,90		
		chodník: 3,1+3,4		6,50		
		kontejnery: 13,3		13,30		
25	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	305,90	217,00	66 379,65
		(152,95+152,95)*1,01		308,96		
		odpočet červená: -(2*12*4,5*0,15)*1,01		-16,36		
		kontejnery: 13,3		13,30		
26	59245031	Dlažba zámková , 20x16,5x8cm červená	m2	16,36	256,00	4 188,67
		2*12*4,5*0,15*1,01		16,36		
27	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	5,70	168,00	957,60
		(3,1+3,4)-1,0*0,4*2		5,70		
28	59245309	Dlažba pro nevidomé	m2	0,80	441,00	352,80
		1*0,4*2		0,80		
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				
Díl: 8		Trubní vedení				
29	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky	kus	2,00	3 515,00	7 030,00
		vtokové mříže s nálevkou				
30	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 287,60	2 575,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
31	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	417,00	834,00
32	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol O1	m2	2,00	450,00	900,00
33	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00	28,00	56,00
34	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku, 100/6/25	m	13,00	247,10	3 212,30
		3,1*2+3,4*2		13,00		
35	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku, 100/10/25	m	268,70	295,00	79 266,50
		176,0+36,75*2		249,50		
		kontejnery: 19,2		19,20		
36	Před.cena	Dodání sloupků 60/5,1+ osazení	ks	2,00	1 180,00	2 360,00
37	Před.cena	ZAbetonování patek + zemní práce	ks	2,00	1 454,00	2 908,00
38	Před.cena	Dodání - drobné příslušenství pro značky	ks	2,00	723,00	1 446,00
39	40444940.A	Značka dopr	kus	2,00	2 050,00	4 100,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	434,43	78,00	33 885,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 194,96	71,00	84 841,88
		298,739*4		1 194,96		
42	před.cena	Poplatek za skládku - suti	t	295,75	238,00	70 389,10
		298,739-2,9865		295,75		
43	před.cena	Poplatek za skládku - suti-živice	t	2,99	50,00	149,33
44	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	298,74	131,00	39 134,81
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	298,74	42,00	12 547,04

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	S0-100 Zpevněné plochy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : město Uherské Hradiště	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Ing. Alena Soušková
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	Kompletační činnost zhotovitele 0
R	Montáž celkem 0	Provoz investora 0
N	HSV celkem 2 536 915	Provozní vlivy 25 370
	PSV celkem 113	Zařízení staveniště 63 426
	ZRN celkem 2 537 028	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 2 537 028	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 2 625 824	VRN celkem 88 796
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	2 625 824 Kč
DPH	20 % činí :	525 165 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 150 989 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	343 483	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	8 700	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	83 561	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 222	0	0	0	0
5 Komunikace	1 440 169	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 504	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	259 737	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	33 734	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	288 646	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	72 160	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	113	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 536 915	113	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	2 537 028	0
Provoz investora	0,00	0,0	2 537 028	0
Provozní vlivy	0,00	1,0	2 537 028	25 370
Zařízení staveniště	0,00	2,5	2 537 028	63 426
CELKEM VRN				88 796

Výkaz výměr

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 103_Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 nakládání ze zemníku pro zpětné zásypy	m3	252,90	39,80	10 065,32
		zásypy po demolici:132,27		132,27		
		ohumus demol:88,18		88,18		
		zpětný ohumus MZK:(151,5*0,5)*0,15		11,36		
		zpětný ohumus bet.dl.:210,85*0,10		21,09		
2	121 10-1102.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl. 20 cm	m3	107,35	88,90	9 543,42
		;MZK: (138+(151,5*0,5))*0,2		42,75		
		část plochy bet.dl.:323*0,2		64,60		
3	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	27,50	33,60	924,00
		povrch ramp:17+10,5		27,50		
4	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	180,29	96,00	17 307,96
		prohloubení MZK:138*0,15+(0,064*151,5)		30,40		
		prohloubení bet.dl.:				
		pod odhumusem:323*(0,37-0,2)		54,91		
		;po bouracích pr: (731,5-323)*(0,37-0,25)		49,02		
		podél okrajů patek:0,109*421,7		45,97		
5	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	180,29	25,00	4 507,25
6	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m odvoz na mezideponium a zpětný rozvoz	m3	279,18	88,70	24 763,27
		k zásypům po demolici:132,27		132,27		
		ohumus po demolici:881,8*0,1		88,18		
		ohumus MZK:11,36		11,36		
		ohumus betl.dl.:21,08		21,08		
		násypy ramp:1,23+8,5		9,73		
		přesun veškerých přebytků výkopku na zemní valy:180,29-163,73		16,56		
7	181 30-1102.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	1 168,40	29,80	34 818,32
		plochy po demolici:881,8		881,80		
		ohumus MZK:151,5*0,5		75,75		
		ohumus bet.dl.:0,5*421,7		210,85		
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,71	121,60	2 640,40
		zpětný zásyp MZK z přehozeného výkopku: 0,0228*151,5		3,45		
		zásyp podél obrub bet.dl z přehoz. výkopku:0,0433*421,7		18,26		
9	171 10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	132,27	81,00	10 713,87
		zásyp ploch po odstraňovaných:881,8*0,15		132,27		
10	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	9,73	102,30	995,38
		rampy:9,73		9,73		
11	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 234,38	17,00	20 984,38
		MZK:138+(0,25*151,5)		175,88		
		bet.dl.:731,5+(421,7*0,5)		942,35		
		velkoform:2,3*50,5		116,15		
12	113 20-2111.R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	341,00	95,20	32 463,20
13	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	277,30	89,50	24 818,35
		chodník dl. 30x30cm:262		262,00		
		rampa zámk. dlažba:1,5*3,6		5,40		
		zámk. dl. výměna:9,9		9,90		
14	113 10-6122.R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek (podloží samostatně)	m2	68,50	89,50	6 130,75
		pásky kam. dlažby v asf.:68,5		68,50		
15	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm nebo CM	m2	68,50	180,10	12 336,85
		pásky kam. dlažby:68,5		68,50		
16	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm živického krytu	m2	1 089,00	68,90	75 032,10
		živické sekce:982		982,00		
		u domu:107		107,00		
17	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 351,00	40,80	55 120,80
		podklad živické sekce:982		982,00		
		bet. dlažba:262		262,00		

Výkaz výměr

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	113 10-7111.R00	lože asf.u domu:107 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm výměna zák. dlažby:9,9	m2	107,00 9,90 9,90	32,10	317,79
	Celkem za	1 Zemní práce				343 483,40
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
19	111 10-1101	Vytyčení stavby a sítí SO 103	kompl	1,00	8 700,00	8 700,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				8 700,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
20	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m MZK:175,9 bet.dl.:942,35	m2	1 118,25 175,90 942,35	25,90	28 962,68
21	673-90880	Textilie netkaná vytlačovaná 400 bílá š150cm ztratiné 5% MZK: 175,9*1,05 bet.dl.:942,35*1,05	m2	1 174,16 184,70 989,47	46,50	54 598,56
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				83 561,23
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	451 57-9777.R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého drť 4/8mm pod dlažby velkoform:101	m2	101,00 101,00	12,10	1 222,10
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 222,10
Díl: 5		Komunikace				
23	564 53-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm MZK: 138	m2	138,00 138,00	99,30	13 703,40
24	564 72-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 8 cm do směsi stf.vrstvy MZK MZK:138	m2	138,00 138,00	354,30	48 893,40
25	564 21-1113.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 7 cm do směsi stf.vrstvy MZK MZK:138	m2	138,00 138,00	315,20	43 497,60
26	564 22-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 8 cm frakce 0/32mm nepřaný - kryt MZK MZK:138	m2	138,00 138,00	354,30	48 893,40
27	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm hmatově kontrastní pásy ukončení MZK:2*0,4 ukončení bet.dl.:4,3*0,4	m2	2,52 0,80 1,72	487,20	1 227,74
28	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm podklad bet.dl.:942,35 velkoform+asf.pásek:2,3*50,5	m2	1 058,50 942,35 116,15	125,00	132 312,50
29	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm bet.dl.:731,5	m2	731,50 731,50	215,00	157 272,50
30	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. velkoformátová dlažba betonová 40/60 nebo 40/40 velkoform:50,5*2	m2	101,00 101,00	325,80	32 905,80
31	592-46004.0	Dlažba plošná betonová 40x40(60)x4 cm přírodní, viz.PD velkoform:101*1,01	m2	102,01 102,01	450,00	45 904,50
32	596 21-5028.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě bílá / karamelová -vzory dle PD 731,5	m2	731,50 731,50	85,60	62 616,40
33	583-80129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 1bm jednořádku = 0,024 t; ztratiné 2% ukončení MZK 0,8m: 0,8*0,25*1,02 ukončení bet.dl:(4,3*0,4)*0,25*1,02	T	0,64 0,20 0,44	2 800,00	1 799,28
34	592-45278	Dlažba betonová barevná („nepravidelné kameny“) tl. 60mm bílá a karamelová, viz. PD karamelová:212 bílá:519,5 ztratiné:(212+519,5)*0,01	m2	738,82 212,00 519,50 7,32	752,50	555 958,29
35	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	731,50	393,10	287 552,65

Výkaz výměr

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	565 12-1121.R00	bet.dl:731,5 Podklad kamen. obal.asfaltem tř. 2 do 3 m, tl.4 cm	m2	731,50 15,15	207,40	3 142,11
37	573 19-1111.R00	0,3*50,5 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	15,15	23,10	349,97
38	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	15,15	14,00	212,10
39	577 14-1212.R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm	m2	15,15	259,20	3 926,88
	Celkem za	5 Komunikace				1 440 168,52
Díl: 8		Trubní vedení				
40	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	3,00	1 287,60	3 862,80
41	553-40054	Zadlažd.poklop pro zámk.dlažbu GA 600x600x115 mm	kus	3,00	547,00	1 641,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 503,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
42	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 lože pásovina MZK:0,04889*151,5 lože ukončovací obrubníky - rezerva:(3+4,3)*0,09 lože obruby bet.dl:0,0845*421,7 rezerva drobné úpravy:1,5	m3	45,20 7,41 0,66 35,63 1,50	1 874,60	84 727,23
43	917 81-2100.R00	Osazení ocelové pásoviny na obruby komun D+M dle PD vč. kotevních prvků	m	151,50	230,00	34 845,00
44	917 83-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5 ukončovací:7,45 obruby bet.dl:421,7	m	429,15 7,45 421,70	183,60	78 791,94
45	592-17343	Obrubník zahradní bílý (bet.) 500/50/200 mm ztratiné 1% bet.dl.barevná:421,7*2*1,01	kus	851,83 851,83	66,00	56 221,04
46	592-17421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 ukončovací obruby - rezerva:(3+4,3)*1,02	kus	7,45 7,45	89,00	662,69
47	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	50,50	88,90	4 489,45
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				259 737,36
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
48	962 04-2321.R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého dobbourání boky rampy - rezerva:(0,15*0,2*3,6)*2	m3	0,22 0,22	1 574,60	340,11
49	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého základ schodů:0,25*51 klepače:0,045*2*3	m3	13,02 12,75 0,27	1 574,60	20 501,29
50	962 02-2491.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC kamenné schody:0,13*51 boky rampy:((0,15*0,5)*3,6)*2	m3	7,17 6,63 0,54	1 660,30	11 904,35
51	966 00-1311	Odstranění odp. koše s bet. patkou	kus	2,00	244,00	488,00
52	966 00-1300	Odstranění info. značky na sloupku v bet. patce	kus	2,00	250,00	500,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				33 733,76
Díl: 97		Prorážení otvorů				
53	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 596,61-54,7	t	541,91 541,91	54,10	29 317,33
54	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky dlažby pro další použití	t	54,70	54,10	2 959,27
55	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 596,61	t	596,61 596,61	42,00	25 057,62
56	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 596,61*2	t	1 193,22 1 193,22	71,00	84 718,62
57	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku suť stavební odpad 596,61-106,72	t	489,89 489,89	283,00	138 638,87
58	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku živice	t	106,72	50,00	5 336,00
59	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým zámkové dl.:5,4+9,9	m2	15,30 15,30	14,20	217,26
60	979 02-4441.R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní kamenných stupňů schodů schody: 51*2	m	102,00 102,00	14,00	1 428,00
61	979 05-4442.R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC kamenné dlažby v pásech: 68,5	m2	68,50 68,50	14,20	972,70
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				288 645,67

Výkaz výměr

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62	99 998 22-3011.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 0,503+2,04+753,4+1,03+168,15	t	925,12 925,12	78,00	72 159,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				72 159,59
Díl: 63	767 767 99-1912.R00	Konstrukce zámečnické Řezání plamenem (samostatně) klepače:3*0,75	m	2,25 2,25	50,00	112,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				112,50

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : město Uherské Hradiště	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Ing. Alena Soušková	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z Montáž celkem	0	Provoz investora	0
R HSV celkem	648 748	Provozní vlivy	8 475
N PSV celkem	198 743	Zařízení staveniště	21 187
ZRN celkem	847 491		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	847 491	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	877 153	VRN celkem	29 662
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	20 % činí :	877 153 Kč	
DPH	20 % činí :	175 431 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 052 584 Kč	

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 104 Drobná arch. a mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 713	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	8 700	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	16 184	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	163 905	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	16 608	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	41 550	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	375 607	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 258	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 224	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	64 937	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	117 777	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	9 484	0	0	0
783 Nátěry	0	6 545	0	0	0
CELKEM OBJEKT	648 748	198 743	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	847 491	0
Provoz investora	0,00	0,0	847 491	0
Provozní vlivy	0,00	1,0	847 491	8 475
Zařízení staveniště	0,00	2,5	847 491	21 187
CELKEM VRN				29 662

Výkaz výměr

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 104 Drobná arch. a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 naklád. ze zem.pro zpět. zásypy-v místě z jinýchSO	m3	3,48	54,10	188,27
		ohumus zídka:3,48		3,48		
2	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m zpětný rozvoz	m3	3,48	88,70	308,68
		ohumusování zídka:0,5*0,15*46,4		3,48		
3	181 30-1102.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	23,20	29,80	691,36
		zídka:0,5*46,4		23,20		
4	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,08	121,60	2 076,34
		zídka:(0,145+0,223)*46,4		17,08		
5	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,71	377,60	1 402,14
		patky elips.lavice:(0,4*0,4*0,4)*11		0,70		
		patky parkové lavice:(0,24*0,24*0,24)*4*6		0,33		
		patky koše:(0,4*0,4*0,4)*7		0,45		
		patky P1:0,35*0,35*0,7*16		1,37		
		patky P2:0,35*0,35*0,7*10		0,86		
6	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,71	50,00	185,65
7	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	35,29	17,00	599,89
		patky mobiliář:(0,24*0,24*4*6)+(0,4*0,4*7)+(0,4*0,4*11)		4,26		
		základ zídka:0,6*46,4		27,84		
		patky P1+P2:0,35*0,35*26		3,19		
8	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	10,68	67,50	720,56
		(24,035+3,71)-17,07		10,68		
9	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku nebo mezideponium	m3	10,67	11,10	118,44
10	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,67	100,00	1 067,00
11	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,04	256,00	6 153,01
		výkop základu zídky - prohloubení:0,518*46,4		24,04		
12	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	24,04	50,00	1 201,76
	Celkem za	1 Zemní práce				14 713,10
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	111 10-1101	Vytyčení stavby a sítí SO 304	kompl	1,00	8 700,00	8 700,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				8 700,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
14	271 57-1111.R00	Poštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,10	786,00	2 438,57
		zídka:0,6*46,4*0,1		2,78		
		P1+P2:0,35*0,35*0,1*26		0,32		
15	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) ztratině při bet. do země 7%	m3	3,50	1 987,40	6 953,32
		parkové lavice:0,3318*1,07		0,36		
		koše:0,448*1,07		0,48		
		oblouková:0,704*1,07		0,75		
		P1+P2:0,35*0,35*0,6*26		1,91		
16	289 90-2111.R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn vnějších stěn a koruny bazénu	m2	35,50	87,40	3 102,70
		(38*0,5)+(14,1+2,4)		35,50		
17	216 90-4212.R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb vnitřku bazénu před nátěrem	m2	63,50	58,10	3 689,35
		(28,8*0,5)+49,1		63,50		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				16 183,93
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	311 35-1111.R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení zídky:	m2	86,22	547,70	47 222,69
		46,4*2*0,9+(0,5*0,9)*6		86,22		
19	311 35-1112.R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	86,22	121,60	10 484,35
20	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	16,50	113,40	1 871,10
		pod dlažbou koruny bazénu:				
		16,5		16,50		
21	311 36-1821.R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505	t	1,25	28 700,00	35 961,10
22	311 32-1813.R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 16/20	m3	20,88	3 274,20	68 365,30

Výkaz výměr

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 104 Drobná arch. a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,5*0,9*46,4		20,88		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				163 904,54
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	632 45-123X	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 30 mm svislých ploch - bazén vnější	m2	19,00	874,10	16 607,90
		38*0,5		19,00		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				16 607,90
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
24	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm stávajících bet. panelů	m	75,00	187,20	14 040,00
		díly				
		šifky 0,3-0,4m ze silničních panelů žb.		75,00		
		(8+4+3)*2*2,5				
25	917 86-2111.R00	Osazení panelů do terénu vč. výkopu rýhy a zpětného zhutnění - řezaných panelů	m	75,00	366,80	27 510,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				41 550,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
26	953 98-1101.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule	kus	24,00	67,00	1 608,00
		park.lavice:4*6		24,00		
27	953 98-1103.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	72,00	88,00	6 336,00
		koše:4*7		28,00		
		oblouková:4*11		44,00		
28	79200001	D+M Parková lavice s opěradlem (viz PD) dř.laťe akát;kotvení samostatně	kus	6,00	17 894,00	107 364,00
29	79200002	D+M Odpadkový koš 70l, obklad akátovým dřevem kotvení samostatně (viz. PD)	kus	7,00	3 794,00	26 558,00
30	79200003	D+M Elips. lavice bez opěradla, kostra ocel+pozink sedák akátové dřevo - atyp dle PD, dl.16,25m	kus	1,00	68 741,00	68 741,00
31	79200009	Jednorázový model pro tvorbu formy;na poptávku betonová lavička - výtvarný prvek	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
32	79200010	Forma sklolaminátová vyztužená pro vibrolití betonová lavička - výtvarný prvek	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
33	79200011	D+M Betonový odlitek betonová lavička - výtvarný prvek vč. dopravy	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				375 607,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
34	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,79	42,00	117,12
		27 885		2,79		
35	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5,58	71,00	395,97
		2*2,7885		5,58		
36	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku suť stavební odpad	t	2,79	100,00	278,85
37	979 09-4441.R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	39,08	14,20	554,87
		očištění ploch a hran řezaných panelů silničních:				
		(8+4+3)*2,5*0,35*2		26,25		
		(8+4+3)*2,5*0,15*2		11,25		
		(8+4+3)*0,35*0,15*2		1,58		
38	978 05-9231.R00	Odsekání obkladů z bet.dlaždic vymývaných nad 2 m2; koruna bazénu	m2	16,50	55,20	910,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 257,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,20	78,00	795,60
40	998 15-3131.R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	73,76	100,00	7 375,90
41	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy (mobiliář)	t	5,26	200,00	1 052,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 223,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				
42	711 11-2001.R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena	m2	41,76	252,60	10 548,58
		0,9*46,4		41,76		
43	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	41,76	288,00	12 026,88
44	111-63150	Lak asfaltový izolační sud nevratný	T	0,13	8 500,00	1 065,05
		41,76*0,003		0,13		
45	628-52265	Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu	m2	50,11	300,00	15 033,60

Výkaz výměr

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 104 Drobná arch. a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	711 21-2002.RU6	41,76*1,2 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 2x, proti tlakové vodě, bazén boky+dno:(28,8*0,5)+(49,1) pod dlažbou na koruně: 16,5	m2	50,11 80,00 63,50	325,60	26 048,00
47	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,86	250,00	215,25
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				64 937,36
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
48	137-56780	Pláty z tahokovu oko 100/34/15x15x1,5 mm neválcovaný, pozink; ztrátne 5% P1:(1,25*1,5)*13*1,05+(1,0*1,5)*2*1,05 P2:(1,2*1,5)*4*1,05+(1,25*1,5)*4*1,05+(1,5*1,5)*1*1,05	m2	46,54 28,74 17,80	889,20	41 384,52
49	767 99-5103.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg POZINK; paravan-kostra dle PD rám U 50/20/3: P1:(1,25+1,5)*2*13*1,87+(1+1,5)*2*2*1,87 P2:(1,2+1,5)*2*4*1,87+(1,25+1,5)*2*4*1,87+(1,5+1,5)*2*1*1,87 ;tyče L 60 rovn. P1:2,2*4*4,58 P2:2,2*3*4,58 ;stojky T 60 P1:2,2*12*6,27 P2:2,2*7*6,27	kg	597,78 152,41 92,75 40,30 30,23 165,53 96,56 20,00	89,00	53 201,98
50	767 13-1111.R00	drobný spoj. materiál plechy a pásy 3mm: 20 Montáž stěn z plechu spojených šroubováním P1:19,1*1,5 P2:12,75*1,5	m2	47,78 28,65 19,13	465,00	22 215,38
51	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,97	1 006,00	974,81
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				117 776,69
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 55-0014.RAA	Dlažba z dlaždic bet.vymývaných 30 x 30 cm D+M; doplnění odsekaných a poškozených-bazén 14,1+2,4	m2	16,50 16,50	574,80	9 484,20
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				9 484,20
Díl:	783	Nátěry				
53	783 22-2110.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, pouze sloupky, komaxit tm.šedý	m2	35,00	187,00	6 545,00
	Celkem za	783 Nátěry				6 545,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :		Název objektu :		JKSO :	
Stavba :		Název stavby :		SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :		0	
Objednatel : město Uherské Hradiště		Náklady na MJ :		0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :		Ing. Alena Soušková	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0	
Z	Montáž celkem	0	Provoz investora	0	
R	HSV celkem	806 528	Provozní vlivy	0	
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště 1%	8 065	
	ZRN celkem	806 528			
	HZS	0			
	RN II. a III. hlavy	806 528	Ostatní VRN	0	
	ZRN+VRN+HZS	814 593	VRN celkem	8 065	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :		Jméno :		Jméno :	
		Datum :		Datum :	
		Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH		10 % činí :	0 Kč		
DPH		10 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH		20 % činí :	814 593 Kč		
DPH		20 % činí :	162 919 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				977 513 Kč	

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Vlastní přesazení - rok 2.						
3	185 80-4312	Prolití dřeviny vodou před přesazením 100 l/ks, 5x	m³	5	115,00	575,00
4	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m³	3,01	402,50	1213,30
5	R	Demontáž kotevního systému	ks	10,00	86,25	862,50
6	184 50-2114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem 0,8m, zhotovení jutového balu	ks	10,00	1 495,00	14950,00
7	R	Naložení stromu mechanizací, odborné ukotvení, převoz do 5km se složením	ks	10,00	1 150,00	11500,00

Běžná výsadba (stromy nové i přesazované - mimo zájmovou lokalitu avšak na katastru města)						
8	183 10-1321	Hloubení jámy o velikosti 0,4-1m³ s výměnou půdy na 100%	ks	49	402,50	19722,5
9	R	Zřízení závlahové sondy /1ks/strom/	ks	49	80,5	3944,50
10	184 10-2115	Výsadba stromu s balem 50-60cm se zalitím	ks	49	322,00	15778
11	R	Položení netkané textilie (3m²)	ks	12	21,85	262,20
12	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00196	57500,00	112,70
13	184 20-2112	Ukotvení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m	ks	49	218,50	10706,5
14	184 50-1114	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty (0,25*2*ks)	m²	24,5	57,50	1 408,75
15	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m²/ks	m²	49	33,35	1634,15

Dokončovací péče						
16	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, 5x	m³	24,5	92,00	2254,00
17	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	24,5	103,50	2535,75
18	185 80-4213	Vypleti dřevin soliterních - 1 x, 20% plochy	m²	9,8	23,00	225,40
19	185 80-3511	Odstranění přerostlého drnu, odpichnutí okraje trávníku (3m/ks)	m	147	3,45	507,15
20	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x	ks	98	5,75	563,50
21	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny, u 10% jedinců	ks	4,9	23,00	112,70
22	184 50-3111	Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty u 10% jedinců	m²	4,9	23,00	112,70
23	184 50-1111	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty, u 10% jedinců	m²	4,9	34,50	169,05

Celkem za výsadbu 60 049,55 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Označení výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	v 300 - 350 bal	Carpinus betulus 'Fastigiata'	ks	6	1773,3	10639,80
2	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Acer platanoides 'Deborah'	ks	13	3294,75	42831,75
3	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	ks	8	5876,5	47012,00
4	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	ks	8	4025	32200,00
5	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Acer saccharum	ks	4	2070	8280,00
		celkem		39		140963,65
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				26501,15
		cena x koeficient ztrát 1,03				172488,64

Celkem rostlinný materiál 172 488,64 Kč

Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/	
24	pěstební substrát (0,8m³*ks)	m³	39,2	373,75	14651,00	
	x koeficient ztrát 1,03				15090,53	
25	kůly na ukotvení stromů včetně příčky, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka 300cm,	ks	147	92	13524,00	
	x koeficient ztrát 1,03				13929,72	
26	drcená kůra na mulčování, 1m²x0,1m	m²	4,9	833,75	4085,38	
	x koeficient ztrát 1,03				4207,94	
27	juta na obalení kmene, 0,25*2*ks	m	24,5	21,85	535,33	
	x koeficient ztrát 1,03				551,38	
28	úvazek (2m/ks)	bm	98	13,8	1352,40	
	x koeficient ztrát 1,03				1392,97	
29	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 40g/ks,	tabl.	196	1,265	247,94	
	x koeficient ztrát 1,03				255,38	
30	závlahová trubice 3,5m/strom	bm	171,5	40,25	6902,88	
	x koeficient ztrát 1,03				7109,96	
31	liapor (keramzit)	m³	1,35	3335	4489,83	
	x koeficient ztrát 1,03				4624,52	
32	voda na zalití(100 l/ks, 5x)	m³	24,5	40,25	986,13	
33	Netkaná textilie (3m²/ks)	m²	36	379,5	13662,00	
	x koeficient ztrát 1,03				14071,86	

Celkem pomocný materiál 62 220,39 Kč

B výsadba tvarovaného živého plotu						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko 1x (5l/ha)	m²	114,00	1,73	196,65
2	183 40-2111	Rozrušení půdy do 50-150 mm	m²	114,00	9,20	1048,80
3	185 80-4215	Vypleti s naložením odpadu	m²	114,00	23,00	2622,00
4	183 10-4331	Hloubení rýh pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu do 1:5 do 600 mm a hl. do 500 mm	m	152,00	51,75	7866,00

5	184 10-2113	Výsadba keře s balem se zalitím,30-40cm	ks	365	21,85	7975,25
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00365	113850,00	415,55
Dokončovací péče						
7	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m²	114,00	31,05	3539,70
8	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 40l/m²,5x	m³	22,8	92,00	2097,60
9	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	22,8	103,50	2359,80
10	185 80-4214	Vypleti dřevin ve skupinách 2x	m²	228,00	23,00	5244,00
11	185 80-3511	Odstranění přerostlého dřvu podél řady	m	304	3,45	1048,80
Celkem za výsadbu						34 414,15 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
ŽP1	v 80-100, bal	Carpinus betulus	ks	185	86,25	15956,25
ŽP2	v 40-50, Ko 3l	Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'	ks	180	46	8280,00
		růžová 84 ks				
		bílá 70ks				
		červená 26ks				
		celkem		365		24236,25
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				4556,42
		cena x koeficient ztrát 1,03				29656,44
Celkem rostlinný materiál						29 656,44 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
12	chemický postřik 5 l/ha	l	0,06	1035	59,00	
	x koeficient ztrát 1,03				60,76	
13	pěstební substrát (5% organických látek)	m³	45,60	373,75	17043,00	
	x koeficient ztrát 1,03				17554,29	
14	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety , 10g/ks,	ks	365	1,265	461,73	
	x koeficient ztrát 1,03				475,58	
15	drcená kůra na mulčování	m³	11,4	833,75	9504,75	
	x koeficient ztrát 1,03				9789,89	
16	voda na zaliti (40l/m²,5x)	m³	22,8	40,25	917,70	
Celkem pomocný materiál						28 798,22 Kč
C výsadba okrasných trav, příprava letničkového záhonu						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
Příprava stanoviště						
1	183 20-5113	Založení záhonu pro výsadbu rostlin (rozrušení, vytyčení, urovnání), odvoz zbytků až do 20km	m²	39,7	16,10	639,17
		okrasné trávy		35,5		
		letničkový záhon - příprava		4,2		
2	564 22-1113	Zřízení podsypu ze štěrkopisku tl. 8cm vč. nákladů na pořízení a dopravu na místo; zapracování do podloží	m²	35,5	57,50	2041,25
		okrasné trávy		35,5		
		letničkový záhon - příprava		0		
3	181 30-1102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 (skrývka)	m2	39,7	11,50	456,55
		okrasné trávy		35,5		
		letničkový záhon - příprava		4,2		
4	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5 l / ha), 2x	m²	39,7	1,73	68,48
		okrasné trávy		35,5		
		letničkový záhon - příprava		4,2		
5	183 40- 3153	Obdělání půdy hrábáním	m²	39,7	2,30	91,31
		okrasné trávy		35,5		
		letničkový záhon - příprava		4,2		
6	183 20-4112	Výsadba trvalek do předem připravené půdy kryté mulčovací plachtou, se zalitím	ks	67	11,50-	770,50
7	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (5g), jednotlivě k rostlinám	t	0,000335	114885,00	38,49
Dokončovací péče						
8	184 92-1093	Mulčování vysázených rostlin mulčovací plachtou	m²	39,7	31,05	1232,69
9	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou (4 opakování 40l-0,04m³/m²)	m³	6,352	92,00	584,38
10	185 85-1111	Dovoz vody	m³	6,352	103,50	657,43
Celkem za výsadbu						6 580,25 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
MS	ko 2l	Miscanthus sinensis	ks	20	41,4	828,00
MC	ko 2l	Melica ciliata	ks	47	41,4	1945,80
		celkem (ks)		67		2773,80
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				521,47
		cena x koeficient ztrát 1,03				3394,13
Celkem rostlinný materiál						3 394,13 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	

11	pěstební substrát dle zrnitostního složení a obsahu živin	m³	5,955	373,75	2225,68
	x koeficient ztrát 1,03				2292,45
12	chemický postřik 5 l/ha*2	l	0,0397	1035	41,09
	x koeficient ztrát 1,03				42,32
13	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 5g/ks,	tabl.	33,5	1,265	42,38
	x koeficient ztrát 1,03				43,65
14	mulčovací plachetka	m²	39,7	17,25	684,83
	x koeficient ztrát 1,03				705,37
15	voda na zalití	m³	6,352	40,25	255,67
Celkem pomocný materiál					3 339,46 Kč

D zemní valy a zatravnění						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
zemní valy						
1	122 20-1101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (z jiných SO nebo zdrojů investora)	m3	237,00	60,00	14220,00
2		zemní valy: 133+52+52; z toho 16+6+6m3 ornice		237,00		
3	162 50-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	237,00	80,00	18960,00
4	171 10-1102	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS (zemní těleso bez ornice)	m3	209,00	81,00	16929,00
5	182 20-1101	Svahování násypů - srovnání povrchů valů	m2	136,50	33,10	4518,15
6	181 10-1102	Úprava pláně v násypch-svršek valů	m2	102	18,00	1836,00
7	181 30-1102	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500m2 (ohumusování tělesa dovezenou skrývkou)	m2	238	29,00	6902,00
zatravnění						
8	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5 l / ha), 2x	m²	5050	1,15	5807,50
9		valy: 238 m2, zbývající travnaté plochy: 2287 m2		2525		
10	183 40-22111	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm rotačním kypřičem (mimo plochu valů)	m²	2287	5,75	13150,25
11	182 30-3111	Rozprostření substrátu na travnatých plochách do tl. 5 cm, v rovině (vylepšení povrchu substrátem nakupovaným)	m²	5050	5,75	29037,50
12	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)	m²	10100	2,30	23230,00
13	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m²	5050	0,46	2323,00
14	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	t	0,04574	57500,00	2630,05
15	180 40-2111	Založení trávníku výsevem, příp. dosev trávníků (25g/m2)	m²	2287	10,35	23670,45
16	185 80-4215	Odplevelení trávníku po založení - 1x	m²	2287	1,73	3945,08
Dokončovací péče						
17	111 10-4211	Pokosení trávníku parkového (2x)	m²	4574	2,30	10520,20
18	185 80-4312	Zalití vodou (opakování 5x; 25l-0,025m³/m²)	m³	285,875	28,75	8218,91
19	185 85-1111	Dovoz vody z 1 km	m³	285,875	28,75	8218,91
Celkem za založení						194 116,99 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
20	parková směs (25g/m²)	kg	57,175	120,75	6903,88	
	celkem		57		6904	
	přirážka na pořizovací náklady 18,8%				1297,93	
	cena x koeficient ztrát 1,03				8447,87	
Celkem rostlinný materiál						8 447,87 Kč

Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
21	chemický postřik 5 l/ha (2x)	l	2,525	1035	2613,38	
	x koeficient ztrát 1,03				2691,78	
22	pěstební substrát dle zrnitostního složení a obsahu živin	m³	252,5	373,75	94371,88	
	x koeficient ztrát 1,03				97203,03	
23	trávníkové hnojivo (20g/m2)	kg	101	40,25	4065,25	
	x koeficient ztrát 1,03				4187,21	
24	voda na zalití	m3	285,875	28,75	8218,91	
Celkem pomocný materiál						112 300,92 Kč

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	REKAPITULACE VEŘEJNÝCH PROSTRAŇSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUDORU MALÝNOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Projekt	LOKALITA 1, SO 106 - VO PAMĚTI U BOKU Č.P. 1123
Investor	MĚSTO ÚSTĚNÁ NAD LABEM
Z. č.	Z.11-227
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. PAVEL KUBA
Kontroloval	Ing. PAVEL KUBA
Datum	1.10.2013
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč s nezahrnutým DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
-------	-----------	-----------

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

237 346,00

Název

Elektromontáže

SO 106 - VO PARKOVISTĚ U DOMU ČW 1133

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
MALE SILNICNI SVITIDLO								
DVOJITÉ Ekonomické kompaktní svítidlo robustní konstrukce s vysokou úrovní světelné technických parametrů 70W STEINE JAKO OKOLNÍ	ks	1,00	4 340,00	4 340,00	260,00	260,00		260,00
Vertikální držák	ks	2,00	4 340,00	8 680,00	260,00	520,00		520,00
Přislušenství	ks	2,00	1 194,00	2 388,00	360,00	720,00		720,00
Světelný zdroj NAV-T 70W	ks	0,00	0,00	0,00				
	ks	5,00	580,00	2 900,00	100,00	500,00		500,00
KVALITNÍ SILNICNI SVITIDLO								
Silniční svítidlo STEINE JAKO OKOLNÍ SV. 100W, třída ochrany 2, IP64 s rovným sklem	ks	2,00	4 945,00	9 890,00	260,00	520,00		520,00
Světelný zdroj NAV-T 100W Super	ks	2,00	692,50	1 385,00	100,00	200,00		200,00
Ocelový STOŽÁR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNICNÍ 9m nad zemí - 11m celkem poplastovaný	ks	1,00	9 119,00	9 119,00	1 390,00	1 390,00		1 390,00
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	3,00	6 870,00	20 610,00	1 120,00	3 360,00		3 360,00
Dvou-výložník OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNICNÍ	ks	1,00	2 388,00	2 388,00	550,00	550,00		550,00
Stožárová svorkovnice vč pojistek	ks	6,00	11,00	66,00	18,00	108,00		108,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	6,00		0,00	30,00	180,00		180,00
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY								
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY								
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	5,00			210,00	1 050,00		1 050,00
Repase demontovaného zařízení	hod	5,00			250,00	1 250,00		1 250,00
Uprava stávajícího zařízení	hod	5,00			250,00	1 250,00		1 250,00
Vyhledání pripojovacího místa	hod	5,00			250,00	1 250,00		1 250,00
Napojení na stávající zařízení	hod	5,00			300,00	1 500,00		1 500,00
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00			300,00	1 500,00		1 500,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK					250,00	1 250,00		1 250,00
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	5,00			250,00	1 250,00		1 250,00
Spoluprace s reviz. technikem	hod	2,00			250,00	500,00		500,00
Pronájem mobilní plošiny	hod	8,00			1 200,00	9 600,00		9 600,00
Součet				61 755,00		21 700,00		21 700,00
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
CYKV-J 3x1,5, volně	m	45,00	230,00	10 350,00	16,00	720,00		720,00
Součet				10 350,00		720,00		720,00
SVITIDLA								
Demontáž svítidla vo	ks	3,00			170,00	510,00		510,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ								

J1-1500, jednoduchý				
Demontáž celkem				
Kabely vedené v zemi				
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
1-AVKY 4x25	ks	1,00	760,00	760,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				1 270,00
Do šířky 20cm	m	100,00	180,00	1 200,00
Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	100,00	6,00	600,00
Svorka	m	100,00	88,00	1 200,00
SU univerzální	ks	5,00	11,00	90,00
SZ zkoušební	ks	5,00	11,00	90,00
Kabely vedené v zemi celkem			27 510,00	3 180,00
Rebiza				

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				
DLE CSN 331500				
Revizní technik	hod	5,00	250,00	1 250,00
Označení SB	hod	3,00	250,00	750,00
Montaz	hod	1,00	250,00	250,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ				
ZÁKLOPKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO				
4x25 mm2	ks	4,00	288,00	1 152,00
ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI				
ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL + PRÁCE	ks	1,00	500,00	500,00
Podružný materiál				
Rebiza celkem				3 902,00

Podružný materiál				
REZÁNÍ SPÁRY				
V asfaltu nebo betonu	m	5,00	100,00	500,00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				
Do bednění	m2	5,00	500,00	2 500,00
ODVOZ ZEMINY				
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	5,00	288,00	1 440,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm	m	50,00	950,00	47 500,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm	m	500,00	75,00	37 500,00
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM				
Položení bet žlabu vč zakrytí	ks	5,00	400,00	2 000,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
Do šířky 20cm	m	0,00	6,00	0,00

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU

Bez kabelové komory

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm

ÚPRAVA POVRCHU

Položení drnu

Osetí povrchu travou

Provizorní úprava terénu v zemině třídy 5

Kabelový protlak pod vozovkou

V zemině třídy 5

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU

Vrstva betonu 20cm

m	12,00	500,00	6 000,00
m	50,00	50,00	2 500,00
m2	0,00		
m2	0,00		
m2	0,00		
ks	0,00		
m2	0,00		
			99 940,00

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt	Rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě v prostoru zastavěného území a náleží k ní:
Investor	Obec Horní Bělá
Z. č.	231/2007
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Petr Štěpánek
Kontroloval	Ing. Petr Štěpánek
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Účelová část je součástí rozpočtu, pokud se není jinak uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	34 039,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SO 107 - VO PŘÍKOVISŤE								
KVALITNÍ SILNIČNÍ SVÍTIDLO								
Silniční svítidlo 100W, třída ochrany 2, IP64 s rovným sklem STEJNE JAKO OKOLNÍ	ks	2,00	4 945,00	9 890,00	260,00	520,00		
Světelný zdroj NAV-T 100W Super	ks	2,00	692,50	1 385,00	100,00	200,00		
Ocelový STOŽÁR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNIČNÍ 9m nad zemí - 11m celkem poplastovaný	ks	1,00	9 119,00	9 119,00	1 390,00	1 390,00		
Dvou-výložník OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNIČNÍ	ks	1,00	2 388,00	2 388,00	550,00	550,00		
Stožárová svorkovnice vč.pojistek	ks	1,00	11,00	11,00	18,00	18,00		
Recyklační poplatek zdroje	ks	2,00			30,00	60,00		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavajícího zařízení	hod	1,00			210,00	210,00		
Reparse demontovaného zařízení	hod	0,00			250,00	0,00		
Uprava stavajícího zařízení	hod	1,00			250,00	250,00		
Uprava stavajícího rozvadece	hod	1,00			250,00	250,00		
Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00			300,00	300,00		
Napojení na stavající zařízení	hod	1,00			300,00	300,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	1,00			250,00	250,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	2,00			250,00	500,00		
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00			250,00	250,00		
Pronájem mobilní plošiny	hod	2,00			1 250,00	2 500,00		
				22 793,00		22 793,00		
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , volně	m	10,00	230,00	2 300,00	16,00	160,00		
				2 500,00		160,00		

SVÍTIDLA

Demontáž svítidla vo

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ

JL-1500, jednoduchý

ks	1,00	170,00	170,00
ks	1,00	760,00	760,00
			930,00

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

1-AYKY 4x25

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm

Pásek 30x4mm FeZn Z500

Svorka

SU univerzální

SZ zkušební

ks	1,00	11,00	18,00
ks	1,00	11,00	18,00
		22,00	36,00

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizní technik

Označení SB

Montaz

hod	0,00		
hod	1,00	250,00	250,00
hod	0,00		

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO

4x25 mm2

ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI

ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL+PRÁCE

Podružný materiál

ks	0,00		
ks	0,00		
			250,00

Podružný materiál

		25 115,00	8 162,00
--	--	------------------	-----------------

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	448 402,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektronika								
SG 108 - VO SVĚTLNÝM TESTU								
LUCERNA NEREZOVÁ								
Sloupová svítlna, 70W NAV-T, tř.o. II, IP44, nerez	ks	7,00	4 340,00	30 380,00	260,00	1 820,00		
Příslušenství, clona	ks	7,00	250,00	1 750,00	110,00	770,00		
Příslušenství, vějířové zrcadlo, odstínění směrem k budově	ks	7,00	880,00	6 160,00	360,00	2 520,00		
Atypický stožár 4m nad zemí	ks	7,00	6 870,00	48 090,00	1 120,00	7 840,00		
Světelný zdroj NAV-T 70W	ks	7,00	580,00	4 060,00	100,00	700,00		
ZEMNÍ ARCHITEKTONICKÉ SVĚTLIDLO NASTAVITELNĚ								
ZEMNÍ SVĚTLIDLO NAV-T70W								
příslušenství, ELEKTRONAPOJENÍ	ks	5,00	4 340,00	21 700,00	260,00	1 300,00		
Světelný zdroj NAV-T 70W	ks	5,00	250,00	1 250,00	110,00	550,00		
	ks	5,00	580,00	2 900,00	100,00	500,00		
Ocelový STOŽÁR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNÍČNÍ 9m nad zemí - 11m celkem poplastovaný	ks	0,00						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	0,00						
Dvou-výložník OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNÍČNÍ	ks	0,00						
Stožárová svorkovnice vč.pojstek	ks	7,00	11,00	77,00	18,00	126,00		
Recyklační poplatek zdroje	ks	12,00			30,00	360,00		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	5,00			210,00	1 050,00		
Repase demontovaného zařízení	hod	5,00			250,00	1 250,00		
Uprava stávajícího zařízení	hod	5,00			250,00	1 250,00		
Uprava stávajícího rozvadece	hod	5,00			250,00	1 250,00		
Vyhledání připojovacího místa	hod	5,00			300,00	1 500,00		
Napojení na stávající zařízení	hod	5,00			300,00	1 500,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00			250,00	1 250,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	5,00			250,00	1 250,00		

Spolupráce s reviz. technikem					
Pronájem mobilní plošiny					
	hod	2,00		250,00	500,00
	hod	8,00		1 250,00	10 000,00
SVÍTIDLA			116 367,00		37 285,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					
CYKY-J 3x1,5 , volně	m	65,00	230,00	14 950,00	1 040,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				14 950,00	1 040,00
SVÍTIDLA					
Demontáž svítidla vo	ks	5,00		170,00	850,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ					
J1-1500, jednoduchý	ks	3,00		760,00	2 280,00
Demontáž svítidla vo					3 130,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					
1-AYKY 4x25	m	190,00	180,00	34 200,00	2 280,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC					
Do šířky 20cm	m	190,00	6,00	1 140,00	1 140,00
Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	150,00	88,00	13 200,00	1 800,00
Svorka					
SU univerzální	ks	12,00	11,00	132,00	216,00
SZ zkušební	ks	7,00	11,00	77,00	126,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				48 370,00	5 562,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK					
DLE CSN 331500					
Revizní technik	hod	0,00			
Označení SB	hod	3,00		250,00	750,00
Montaz	hod	1,00		250,00	250,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ					
ZÁKLOPKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO					
4x25 mm2	ks	4,00		288,00	1 152,00
ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI					

ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL+PRÁCE

Podružný materiál

ks 1,00 5 000,00 5 000,00

Revize celkem

7 152,00

Podružný materiál

ŘEZÁNÍ SPÁRY

V asfaltu nebo betonu

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

Do bednění

ODVOZ ZEMINY

Naložení,rozhoz,úprava povrchu

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 5, šíře 600mm,hloubka 800mm

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm

KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM

Položení bet.žlabu vč.zakrytí

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL PROSTUPU

Bez kabelové komory

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 5, šíře 600mm,hloubka 800mm

ÚPRAVA POVRCHU

Položení dřnu

Osetí povrchu travou

Provizorní úprava terénu v zemině třídy 5

Kabelový protlak pod vozovkou

V zemině třídy 5

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU

Vrstva betonu 20cm

m 5,00 100,00 500,00

m2 7,00 500,00 3 500,00

m3 7,00 288,00 2 016,00

m 150,00 950,00 142 500,00

m 650,00 75,00 48 750,00

ks 5,00 400,00 2 000,00

m 150,00 6,00 900,00

m 12,00 500,00 6 000,00

m 150,00 50,00 7 500,00

m2 0,00

m2 0,00

m2 50,00 30,00 1 500,00

ks 0,00

m2 0,00

7 152,00

**Revitalizace veřejných prostranství v prostoru
obytného souboru Malinovského a náměstí
Republiky**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET LOKALITA 2

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO201		133 985	20%	26 797	160 782
2	SO202		887 727	20%	177 545	1 077 272
3	SO203		1 137 362	20%	227 472	1 364 835
4	SO204		187 425	20%	37 485	224 910
5	SO205		1 473 580	20%	294 716	1 768 296
6	SO206		286 349	20%	57 270	343 619
7	SO207		214 038	20%	42 807	256 845
8	SO208		89 609	20%	17 922	107 531
9	SO210		222 862	20%	44 582	267 564
10	SO211		41 131	20%	8 226	49 357
11	SO212		40 489	20%	8 094	48 583
12	SO213		122 977	20%	24 595	147 573
Celkem			4 847 612		969 522	5 817 134

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO201	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
2	SO201	Oborová přírůstka		20%	0	0
3	SO201	Provoz investora		20%	0	0
4	SO201	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
5	SO201	Zařízení staveniště		20%	0	0
6	SO201	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
7	SO202	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
8	SO202	Oborová přírůstka		20%	0	0
9	SO202	Provoz investora		20%	0	0
10	SO202	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
11	SO202	Zařízení staveniště		20%	0	0
12	SO202	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
13	SO203	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
14	SO203	Oborová přírůstka		20%	0	0
15	SO203	Provoz investora		20%	0	0
16	SO203	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
17	SO203	Zařízení staveniště		20%	0	0
18	SO203	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
19	SO204	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
20	SO204	Oborová přírůstka		20%	0	0
21	SO204	Provoz investora		20%	0	0
22	SO204	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
23	SO204	Zařízení staveniště		20%	0	0
24	SO204	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
25	SO205	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
26	SO205	Oborová přírůstka		20%	0	0
27	SO205	Provoz investora		20%	0	0
28	SO205	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
29	SO205	Zařízení staveniště		20%	0	0
30	SO205	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
31	SO206	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
32	SO206	Oborová přírůstka		20%	0	0
33	SO206	Provoz investora		20%	0	0
34	SO206	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
35	SO206	Zařízení staveniště		20%	0	0
36	SO206	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
37	SO207	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
38	SO207	Oborová přírůstka		20%	0	0
39	SO207	Provoz investora		20%	0	0
40	SO207	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
41	SO207	Zařízení staveniště		20%	0	0
42	SO207	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
43	SO208	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
44	SO208	Oborová přírůstka		20%	0	0
45	SO208	Provoz investora		20%	0	0
46	SO208	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
47	SO208	Zařízení staveniště		20%	0	0
48	SO208	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
49	SO210	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
50	SO210	Oborová přírůstka		20%	0	0
51	SO210	Provoz investora		20%	0	0
52	SO210	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
53	SO210	Zařízení staveniště		20%	0	0
54	SO210	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
55	SO211	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
56	SO211	Oborová přírůstka		20%	0	0
57	SO211	Provoz investora		20%	0	0
58	SO211	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
59	SO211	Zařízení staveniště		20%	0	0
60	SO211	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
61	SO212	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
62	SO212	Oborová přírůstka		20%	0	0
63	SO212	Provoz investora		20%	0	0
64	SO212	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
65	SO212	Zařízení staveniště		20%	0	0
66	SO212	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
67	SO213	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
68	SO213	Oborová přírůstka		20%	0	0
69	SO213	Provoz investora		20%	0	0
70	SO213	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
71	SO213	Zařízení staveniště		20%	0	0
72	SO213	Ztižené výrobní podmínky		20%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO201	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
2	SO202	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
3	SO203	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
4	SO204	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
5	SO205	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
6	SO206	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
7	SO207	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
8	SO208	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
9	SO210	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
10	SO211	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
11	SO212	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
12	SO213	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
Celkem			0		0	0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO201	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
2	SO202	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
3	SO203	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
4	SO204	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
5	SO205	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
6	SO206	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
7	SO207	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
8	SO208	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
9	SO210	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
10	SO211	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
11	SO212	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
12	SO213	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
Celkem			0		0	0

ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20102-2	Stavba objektu pro bydlení	Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef Šico Ing.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef Šico Ing.		
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	133 985	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	133 985	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	133 985	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	133 985	Ostatní náklady celkem	0

Výpočet :		Zpracovatel :		Objednatel :	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		133 985 Kč	
DPH		20,0 %		26 797 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM					
-----------------------	--	--	--	--	--

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO201 Parkoviště u domu č.p.865-867	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	PSV	PSV	PSV	PSV	PSV
1 Zemní práce	39 882	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	21 218	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	35 423	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	16 837	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14 222	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 404	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	133 985	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základ	Kč
Ztížené výrobní podmínky			133 985	0
Oborová přírážka			133 985	0
Přesun stavebních kapacit			133 985	0
Mimostaveništní doprava			133 985	0
Zařízení staveniště			133 985	0
Provoz investora			133 985	0
Kompletační činnost (IČD)			133 985	0
Rezerva rozpočtu			133 985	0
CELKEM VRN				

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO201 Parkoviště u domu č.p.865-867	

Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	43,20	96,00	4 147,20
		(2,3+2,5)/2*18		43,20		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	43,00	25,00	1 075,00
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,78	256,00	1 734,40
		1,0*1,25*1,1		1,38		
		rozšíření:2,0*1,5*1,8		5,40		
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,78	50,00	338,75
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	5,00	121,60	608,00
		2*1,25*2		5,00		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	5,00	32,30	161,50
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,78	64,00	433,60
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam a zpět	m3	3,60	88,70	319,32
		1,8*2		3,60		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	47,98	131,00	6 284,73
		43+6,775-1,8		47,98		
10	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	1,80	81,00	145,80
		0,1*18		1,80		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	49,78	18,00	895,95
		43,0+6,775		49,78		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,07	121,60	494,30
		6,775*0,6		4,07		
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,00	820,00	1 640,00
14	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2,00	196,00	392,00
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	104,70	25,00	2 617,50
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	104,70	6,00	628,20
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	88,52	17,00	1 504,88
		81,22		81,22		
		rozšíření:29,21*0,25		7,30		
18	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	104,70	29,80	3 120,06
19	Před.cena	Dodání humózní hlíny	M3	10,47	291,00	3 046,77
		104,7*0,1		10,47		
20	Před.cena	Poplatek za skládku	t	86,36	100,00	8 635,50
		47,975*1,8		86,36		
21	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	3,20	135,00	432,51
		104,7*0,03*1,02		3,20		
22	58344198	Šterkodrtě frakce 0-63 B zásyp rýhy-přípojka	T	3,66	335,00	1 225,60
		4,065*0,5*1,8		3,66		
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
23	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	169,74	125,00	21 217,81
		1.vrstva:88,5225		88,52		
		2.vrstva:81,22		81,22		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
24	596211113U00	Klad zámek dl	m2	81,22	215,00	17 462,30
25	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	77,94	217,00	16 913,35
		81,22*1,01		82,03		
		odpočet barevná:-4,0905		-4,09		
26	59245031	Dlažba zámková 20x16,5x8cm červená	m2	4,09	256,00	1 047,17

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO201 Parkoviště u domu č.p.865-867	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
		6*4,5*0,15*1,01		4,09		
Celkem za 88 Dílů a položky komunikací						
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
27	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,17	990,00	163,35
		1*1,1*0,15		0,17		
28	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	1,00	127,60	127,60
29	871355221U00	Potr.PVC-systém třídy SN8 DN200	m	1,00	380,00	380,00
30	877375121RT3	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 300 včetně dodávky přesuvky 315x7,7 a odbočky 315/200	kus	1,00	2 324,00	2 324,00
31	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců,včetně dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	1,00	6 874,60	6 874,60
32	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	1,00	3 515,00	3 515,00
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 287,60	1 287,60
34	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	877,40	877,40
35	Před cena	Dodání a osazení sifonu	ks	1,00	1 287,00	1 287,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
36	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	48,21	295,00	14 221,95
		29,21		29,21		
		rozhraní :19		19,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	82,10	78,00	6 404,13
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						

ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
201102-2	REVIKALIZACE VĚV PROSTŘEDÍ MĚSTYSKÉHO ÚSTŘEDÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef Šíco Ing.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef Šíco Ing.		
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	897 727	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	897 727	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	897 727	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	897 727	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Zařizovatel		Zodpovědný	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		897 727 Kč	
DPH		20,0 %		179 545 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM		
-----------------------	--	--

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO202 Komunikace a parkoviště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Objekt	Ver	Prost
1 Zemní práce	170 655	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	91 351	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	257 758	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	80 473	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	55 706	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	67 609	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	69 804	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 413	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	79 958	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	897 727	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	KE	VR	Objekt	Ver
Ztížené výrobní podmínky			897 727	0
Oborová přírážka			897 727	0
Přesun stavebních kapacit			897 727	0
Mimostaveništní doprava			897 727	0
Zařízení staveniště			897 727	0
Provoz investora			897 727	0
Kompletační činnost (IČD)			897 727	0
Rezerva rozpočtu			897 727	0
CELKEM VRN				

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO202 Komunikace a parkoviště	

Díl:	1	Zemní práce					
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	153,03	96,00	14 690,83	
		(4+2,2)/2*5,1+(2,2+2,2)/2*9,89+(2,2+3,9)/2*5,5+(3,9+5,1)/2*5,35+(5,1+4,9)/2*12,5		140,92			
		(4,9+2,8)/2*2,05+(2,8+3,0)/2*17,75+(3,0+2,3)/2*0,8		61,49			
		kontejnery:25,7*0,25		6,43			
		odpočet-rozebrání ploch:-297*0,20		-59,40			
		-58,4*0,14		-8,18			
		chodníky:(32+11,3+3,8)*0,25		11,78			
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	153,03	25,00	3 825,74	
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	51,65	256,00	13 223,42	
		25*1,35*1,1+3,0*1,13*1,1		40,85			
		Rozšíření vpusti:2*2,0*1,5*1,8		10,80			
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	51,65	50,00	2 582,70	
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	74,28	121,60	9 032,45	
		25*1,35*2+3*1,13*2		74,28			
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	74,28	32,30	2 399,24	
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	51,65	64,00	3 305,86	
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam a zpět	m3	18,72	88,70	1 660,55	
		9,3605*2		18,72			
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	195,32	131,00	25 587,31	
		153,0295+51,654		204,68			
		-9,3605		-9,36			
10	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	9,36	81,00	758,20	
		(0+0,2)/2*5,1+0,2*9,89+0,2*5,50+0,2*5,35		4,66			
		0,2*12,5+(0,2+0,1)/2*2,05+0,1*17,75+(0,1+0,2)/2*0,8		4,70			
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	204,68	18,00	3 684,30	
		153,0295+51,654		204,68			
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,99	121,60	3 768,68	
		51,654*0,6		30,99			
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	15,00	865,00	12 975,00	
14	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	15,00	196,00	2 940,00	
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	67,30	25,00	1 682,50	
		60+7,3		67,30			
16	181101101R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	67,30	6,00	403,80	
17	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	455,95	17,00	7 751,15	
		komunikace:278,9+11,3		290,20			
		parkoviště:62,0		62,00			
		chodník:32+11,3+3,8		47,10			
		kontejnery:25,7		25,70			
		rozšíření komunikace:(62,6+61,2)*0,25		30,95			
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	67,30	29,80	2 005,54	
19	Před.cena	Dodání humózní hlíny	M3	6,73	291,00	1 958,43	
		67,3*0,1		6,73			
20	Před.cena	Poplatek za skládku	t	374,53	100,00	37 453,14	
		208,073*1,8		374,53			
21	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	2,06	135,00	278,02	
		67,3*0,03*1,02		2,06			
22	58344198	Šterkodrtě frakce 0-63 B zásyp rýhy	T	55,79	335,00	18 688,41	
		30,9924*1,8		55,79			

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO202 Komunikace a parkoviště	

Díl:	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena	Podíl	Podíl
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
23	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	58,40	89,50	5 226,80
		26,5+11,9+5,8+14,2		58,40		
24	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	58,40	54,00	3 153,60
25	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	297,00	78,00	23 166,00
26	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	297,00	141,60	42 055,20
		297		297,00		
27	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	121,40	95,20	11 557,28
		55,3+66,1		121,40		
28	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	55,40	66,30	3 673,02
		18+7,7+6,3*2+2,9*2+11,3		55,40		
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,30	89,00	2 518,70
		2*9,5+9,3		28,30		
		CELKEM ZA DÍL 11: Přípravné a přidružené práce				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
30	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	213,93	125,00	26 741,20
		parkoviště:62		62,00		
		kontejnery:25,7		25,70		
		rozšíření parkoviště:23,64*0,64		15,13		
		2.vrstva:62		62,00		
		chodník:34+11,3+3,8		49,10		
31	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	319,58	160,60	51 324,95
		komunikace:278,9		278,90		
		rýha:11,3		11,30		
		rozšíření:(54,42+63,11)*0,25		29,38		
32	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m	m2	280,20	246,70	69 125,34
33	Před.cena	Šterk vyplněný cementovou maltou ŠMC tl.170mm	ks	290,20	381,00	110 566,20
		278,9+11,3		290,20		
		CELKEM ZA DÍL 56:				
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
34	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	560,40	14,00	7 845,60
		290,2*2		580,40		
		odpočet -místo pro přecházení:-10*2		-20,00		
35	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	280,20	259,20	72 627,84
		290,20		290,20		
		odpočet-místo pro přecházení:-10		-10,00		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
36	596211113U00	Klad zámk dl	m2	144,80	215,00	31 132,00
		par-stání:62		62,00		
		kontejnery:25,7		25,70		
		chodník:47,1		47,10		
		místo pro přecházení:10		10,00		
37	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	70,15	217,00	15 222,55
		par,stání:62*1,01		62,62		
		kontejnery:25,7*0,01		0,26		
		odpočet-barevná:-2,727		-2,73		
		místo pro přecházení:10		10,00		
38	59245031	Dlažba zámková 20x16,5x8cm červená	m2	2,73	256,00	698,11
		4*4,5*0,15*1,01		2,73		
39	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	45,15	168,00	7 584,70
		47,1*1,01		47,57		

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO202 Komunikace a parkoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	m.j.		
		odpočet nevidoml:-2,424		-2,42		
40	59245309	Dlažba pro nevidomé	m2	2,42	441,00	1 068,98
		(0,7+0,8+0,9)*1,01		2,42		
Celkem za 89 Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						
41	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,62	786,00	3 631,32
		(25+3)*1,1*0,15		4,62		
42	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	29,00	127,60	3 700,40
		25+3		28,00		
		UV4:1		1,00		
43	871355221U00	Potr.PVC-systém třídy SN8 DN200	m	29,00	380,00	11 020,00
44	877375121RT3	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 300 včetně	kus	3,00	2 205,00	6 615,00
		dodávky přesuvky 315x7,7 a odbočky 315/200				
45	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců , včetně dodávky dílců pro uliční	kus	3,00	6 874,60	20 623,80
		vpusti				
46	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	624,00	624,00
47	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky	kus	3,00	3 515,00	10 545,00
		vtokové mříže s nálevkou				
48	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 287,60	3 862,80
49	Před cena	Dodání a osazení sifonu	ks	3,00	1 287,00	3 861,00
50	55243111	Poklop těžký s rámem 600x600 C 250	kus	1,00	3 125,60	3 125,60
Celkem za 91 Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
51	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	417,00	417,00
52	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol	m2	1,00	450,00	450,00
		O1				
53	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00	28,00	28,00
54	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně	m	27,50	247,10	6 795,25
		obrubníku 100/6/25				
		8,5+6+1,5+2+2+7,5		27,50		
55	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně	m	158,84	295,00	46 857,80
		obrubníku 100/10/25				
		62,6+61,10+14,54		138,24		
		kontejnery:17,2+1,7+1,7		20,60		
56	919722212R00	Dilatační spáry řezané	m	28,30	134,50	3 806,35
57	Před.cena	Dodání sloupků 60/5,1+ osazení	ks	1,00	1 180,00	1 180,00
58	Před.cena	Dodání a osazení bet.žlabu-chránička pro kabel	m	19,00	286,00	5 434,00
59	Před.cena	Dodání - drobné příslušenství pro značky	ks	1,00	723,00	723,00
60	Před.cena	ZAbetonování patek + zemní práce	ks	1,00	1 454,00	1 454,00
61	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí	T	0,03	17 576,00	608,13
		28,3*0,0012*1,02		0,03		
62	40444940.A	Značka dopr	kus	1,00	2 050,00	2 050,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
63	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	406,88	60,00	24 412,63
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
64	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	518,36	71,00	36 803,33
		129,5892*4		518,36		
65	před.cena	Poplatek za skládku - suti-živice	t	53,76	50,00	2 687,85
66	před.cena	Poplatek za skládku - suti	t	75,83	238,00	18 048,06
		129,5892-53,757		75,83		
67	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	129,59	131,00	16 976,19

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO202 Komunikace a parkoviště	

Poř.	Číslo položky	Název položky	Jed.			
68	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	129,59	42,00	5 442,75
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybořování hmot				

ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20102/2	REKONSTRACE VĚTR PRŮSL. MAM. OVSAČIN 1000	Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef Šíco Ing.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef Šíco Ing.		
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	1 137 362	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 137 362	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 137 362	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 137 362	Ostatní náklady celkem	0

Pracovní		Za zhotovitele	Za odběrního místa
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		1 137 362 Kč
DPH	20,0 %		227 472 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO203 Parkoviště u domu č.p.784-938	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	D96		
1 Zemní práce	220 047	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	95 592	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	366 289	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	109 481	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	82 437	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	29 705	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	78 450	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	76 780	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 582	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 137 362	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	KD		
Ztížené výrobní podmínky		1 137 362	0
Oborová přírážka		1 137 362	0
Přesun stavebních kapacit		1 137 362	0
Mimostaveništní doprava		1 137 362	0
Zařízení staveniště		1 137 362	0
Provoz investora		1 137 362	0
Kompletační činnost (IČD)		1 137 362	0
Rezerva rozpočtu		1 137 362	0
CELKEM VRN			

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO203 Parkoviště u domu č.p.784-938	

Díl:	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena	Objem	Objem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	267,02	96,00	25 633,58
		(3,8+5,6)/2*8,52+(5,6+5,0)/2*13,0+(5,0+6,4)/2*10,0+(6,4+4,5)/2*12+(4,5+5,4)/2*16,25		311,78		
		(5,4+3,1)/2*0,9		3,83		
		odpočet rozebrání ploch:-(330,7+2,4)*0,2-39,4*0,1		-70,56		
		chodník:(2+3,9+1,6+4,2+20,5)*0,1		3,22		
		kommunikace mimo řezu:75*0,25		18,75		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	267,02	25,00	6 675,41
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	47,34	256,00	12 120,06
		vsak.rýha:51,3*0,7*0,9		32,32		
		připojka:7,0*1,25*1,1		9,63		
		rozšíření vpust:2*1,5*1,8		5,40		
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	47,34	50,00	2 367,20
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	17,50	121,60	2 128,00
		7*1,25*2		17,50		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	17,50	32,30	565,25
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	47,34	64,00	3 030,02
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	12,22	88,70	1 084,27
		meziskládka tam a zpět		12,22		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	308,25	131,00	40 380,55
		267,0165+47,344-6,112		308,25		
10	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	6,11	81,00	495,07
		0,1*59,77+0,15*0,9		6,11		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	312,36	18,00	5 622,49
		265,0165+47,344		312,36		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,02	121,60	4 866,92
		vsak.rýha:51,3*0,7*0,9		32,32		
		připojka:7*1,1*0,65		5,01		
		vpust:2,7		2,70		
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,50	865,00	2 162,50
		5*0,5		2,50		
14	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2,50	196,00	490,00
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	226,40	25,00	5 660,00
		22,8+9,5+24,6+38,9+109,9+20,7		226,40		
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	226,40	6,00	1 358,40
		226,4		226,40		
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	684,35	17,00	11 633,95
		kommunikace:381,2		381,20		
		parkovací stání:231,1		231,10		
		chodník:2+3,9+1,6+4,2+20,5		32,20		
		rozšíření:159,4*0,25		39,85		
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	226,40	29,80	6 746,72
19	Před.cena	Poplatek za skládku	t	554,85	100,00	55 484,73
		308,2485*1,8		554,85		
20	Před.cena	Dodání humózní hlíny	M3	22,64	291,00	6 588,24
		226,4*0,1		22,64		
21	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	6,93	135,00	935,25
		226,4*0,03*1,02		6,93		
22	583318074	Kamenivo těžené frakce 16/32 B vsakovací rýha	T	29,09	335,00	9 744,18
		51,3*0,7*0,9/2*1,8		29,09		

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO203 Parkoviště u domu č.p.784-938	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.			
23	583419033	Kamenivo drcené frakce 32/63 B	T	29,09	335,00	9 744,18
24	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B zásyp rýhy-připojka	T	13,52	335,00	4 530,04
		(9,625+5,4)*1,8*0,5		13,52		
CELKEM ZA 1. ZEDNÍ PRÁCE						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
25	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	39,40	89,50	3 526,30
26	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	54,00	201,60	10 886,40
		18*3		54,00		
27	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	333,10	78,00	25 981,80
		330,7+2,4		333,10		
28	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	279,10	180,10	50 265,91
		330,7+2,4		333,10		
		odpočet panely: -54		-54,00		
29	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	51,80	95,20	4 931,36
		9,8+19+4,5+18,5		51,80		
CELKEM ZA 11. Přípravné a přidružené práce						
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	477,75	125,00	59 718,75
		1.vrstva:231,1		231,10		
		rozšíření:(53,2+2*4,5)*0,25		15,55		
		2.vrstva:231,1		231,10		
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	419,00	160,60	67 291,40
		komunikace:381,2		381,20		
		rozšíření:(32+66+53,2)*0,25		37,80		
32	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m	m2	381,20	246,70	94 042,04
33	Před.cena	Štěr vyplněný cementovou maltou ŠMC tl.170mm	ks	381,20	381,00	145 237,20
CELKEM ZA 56. Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
Díl:	57	Kryty štěrkových a živichných komunikací				
34	573211111R00	Postřik živichný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	762,40	14,00	10 673,60
		2*381,2		762,40		
35	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	381,20	259,20	98 807,04
CELKEM ZA 57. Kryty štěrkových a živichných komunikací						
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
36	596211113U00	Klad zámk dl	m2	263,30	215,00	56 609,50
		parkovací stání:231,1		231,10		
		chodník:2+3,9+1,6+4,2+20,5		32,20		
37	Před.cena	Dodávka -dlažba zatravňovací - barevná červená-vyznačení stání	m2	17,27	71,00	1 226,24
		19*4,5*0,2*1,01		17,27		
38	Před.cena	Dodávka-dlažba zatravňovací-	m2	216,14	79,00	17 075,06
		231,1*1,01		233,41		
		odpočet barevná:-17,2710		-17,27		
39	59245110	Dlažba sklad.20x10x6 cm přírodní	m2	32,20	168,00	5 409,60
40	59245309	Dlažba pro nevidomé	m2	4,80	441,00	2 116,80
		0,6+1,2+0,5+1,2+1,3		4,80		
CELKEM ZA 59. Dlažby a předlažby komunikací						
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
41	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,16	786,00	907,83
		7*1,1*0,15		1,16		
42	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	7,00	127,60	893,20
43	871355221U00	Potr.PVC-systém ,třída SN8 DN200	m	7,00	380,00	2 660,00

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO203 Parkoviště u domu č.p.784-938	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Jedn.	Množ.	Cena	Suma
44	877375121RT3	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 300 včetně dodávky přesuvky 315x7,7 a odbočky 315/200	kus	1,00	2 205,00	2 205,00
45	8959413111RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	1,00	6 874,60	6 874,60
46	8991031111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	624,00	1 248,00
47	8992041111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	1,00	3 515,00	3 515,00
48	8993311111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 287,60	3 862,80
49	Před.cena	Dodání a osazení sifonu	ks	1,00	1 287,00	1 287,00
50	55243111	Poklop těžký s rámem 600x600 C 250	kus	2,00	3 125,60	6 251,20
CELKEM ZA DÍL: 89 Osazení a opravy na stávajícím vedení						
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
51	9140011111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	417,00	417,00
52	9154912111R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.B12,5, 25 cm podél fasády - zdi	m	11,30	147,80	1 670,14
53	9157211111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol O1	m2	1,00	450,00	450,00
54	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00	28,00	28,00
55	9178621111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/6/25	m	35,60	247,10	8 796,76
		11+13,6+1,4*6+1,3*2		35,60		
56	9178621111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	204,60	295,00	60 357,00
		151,4+53,2		204,60		
57	Před.cena	Dodání - drobné příslušenství pro značky	ks	1,00	723,00	723,00
58	Před.cena	Zabetonování patek + zemní práce	ks	1,00	1 454,00	1 454,00
59	Před.cena	Dodání sloupků 60/5,1+ osazení	ks	1,00	1 180,00	1 180,00
60	40444940.A	Značka dopr	kus	1,00	2 050,00	2 050,00
61	592162117	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	22,83	58,00	1 323,91
		11,3/0,5*1,01		22,83		
CELKEM ZA DÍL: 91						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
62	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	556,37	78,00	43 397,24
63	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	556,37	60,00	33 382,49
CELKEM ZA DÍL: 99						
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
64	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	564,32	71,00	40 066,92
		141,0807*4		564,32		
65	před.cena	Poplatek za skládku - suti	t	141,08	100,00	14 108,07
66	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	141,08	131,00	18 481,57
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	141,08	42,00	5 925,39

ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef Šico Ing.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef Šico Ing.		
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			001 - Základní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	187 425	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	187 425	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		187 425	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		187 425	Ostatní náklady celkem	0

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %		187 425 Kč
DPH 20,0 %		37 485 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO204 Komunikace a parkoviště u domu č.p. 954-956	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	H3V	P3V	D3V	H3V	P3V	D3V
1 Zemní práce	58 786	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	2 665	0	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	31 784	0	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	1 705	0	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	24 202	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	30 676	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	26 436	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 081	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 090	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	187 425	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základ	0
Ztížené výrobní podmínky			187 425	0
Oborová přírážka			187 425	0
Přesun stavebních kapacit			187 425	0
Mimostaveništní doprava			187 425	0
Zařízení staveniště			187 425	0
Provoz investora			187 425	0
Kompletační činnost (IČD)			187 425	0
Rezerva rozpočtu			187 425	0
CELKEM VRN				

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO204 Komunikace a parkoviště u domu č.p. 954-956	

Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	49,37	96,00	4 739,04
		(64,2+45,5)*0,45		49,37		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	49,37	25,00	1 234,13
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	25,93	256,00	6 636,80
		(7+4)*1,1*1,25		15,13		
		rozšíření vpusti:2*2*1,5*1,8		10,80		
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	25,93	50,00	1 296,25
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	27,50	121,60	3 344,00
		(7+4)*1,25*2		27,50		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	27,50	32,30	888,25
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,93	64,00	1 659,20
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam a zpět	m3	8,76	88,70	777,01
		4,38*2		8,76		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	70,91	131,00	9 289,21
		49,365+25,925-4,38		70,91		
10	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných	m3	4,38	81,00	354,78
		(23,3+20,5)*0,1		4,38		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	75,29	18,00	1 355,22
		49,365+25,925		75,29		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,00	121,60	1 580,80
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,50	865,00	5 622,50
14	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	6,50	196,00	1 274,00
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	120,65	17,00	2 051,09
		64,2+45,5		109,70		
		rozšíření:(23,31+20,5)*0,25		10,95		
16	Před.cena	Poplatek za skládku	t	127,64	100,00	12 763,80
		70,91*1,8		127,64		
17	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B zásyp rýhy	T	11,70	335,00	3 919,50
		6,5*1,8		11,70		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
18	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,50	95,20	1 285,20
		5+8,5		13,50		
19	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	23,75	58,10	1 379,88
		13,75+10		23,75		
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
20	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	230,35	125,00	28 794,06
		1.vrstva:120,6525		120,65		
		1.vrstva:64,2+45,5		109,70		
21	565175121U00	Asf beton podkl ACP16 tl100mm 3m-	m2	5,94	503,50	2 989,53
		(13,75+10)*0,25		5,94		
Díl:	57	Kryty štěrkových a živичných komunikací				
22	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	11,88	14,00	166,25
		5,9375*2		11,88		
23	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	5,94	259,20	1 539,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO204 Komunikace a parkoviště u domu č.p. 954-956	

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena	Objem	Objem
24	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	106,71	217,00
		(64,2+45,5)*1,01		110,80	
		Odpočet červená: 6*4,5*0,15*1,01		-4,09	
25	59245031	Dlažba zámková 20x16,5x8cm červená	m2	4,09	256,00
		6*4,5*0,15*1,01		4,09	
CELKEM ZA 59 DÍL: 59 DÍL: a předložky komunikací					
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
26	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,82	786,00
		(7+4)*1,1*0,15		1,82	
27	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	11,00	127,60
		7+4		11,00	
28	871355221U00	Potr.PVC-systém třídy SN8 DN200	m	11,00	380,00
		7+4		11,00	
29	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky 200/200 mm	kus	2,00	156,40
30	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců , včetně dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	2,00	6 874,60
31	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	2,00	3 515,00
32	Před cena	Dodání a osazení sifonu	ks	2,00	1 287,00
CELKEM ZA 89 DÍL: 89 DÍL: b ostatní konstrukce na trubním vedení					
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
33	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	417,00
34	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol O1	m2	1,00	450,00
35	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00	28,00
36	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	55,41	295,00
		23,31+3,10		26,41	
		20,5+8,5		29,00	
37	919722212R00	Dilatační spáry řezané	m	23,75	138,40
38	Před.cena	Dodání - drobné příslušenství pro značky	ks	1,00	723,00
39	Před.cena	Dodání sloupků 60/5,1+ osazení	ks	1,00	1 180,00
40	Před.cena	ZAbetonování patek + zemní práce	ks	1,00	1 454,00
41	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí	T	0,03	17 576,00
		23,75*0,0012		0,03	
42	40444940.A	Značka dopr	kus	1,00	2 050,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
43	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	129,24	78,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
44	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	7,83	71,00
		1,9575*4		7,83	
45	před.cena	Poplatek za skládku - suti	t	1,96	100,00
46	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,96	131,00
47	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,96	42,00

ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef Šico Ing.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef Šico Ing.		
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	1 473 580	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 473 580	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 473 580	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 473 580	Ostatní náklady celkem	0

Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	1 473 580 Kč
DPH		20,0 %	294 716 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO205 Komunikace a zpev.plochy u hotelu Morava	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV				
1 Zemní práce	115 216	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	191 888	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	494 159	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	408 435	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	15 989	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	33 190	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	43 851	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 605	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	137 248	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 473 580	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	
Ztížené výrobní podmínky	1 473 580	0
Oborová přírážka	1 473 580	0
Přesun stavebních kapacit	1 473 580	0
Mimostaveništní doprava	1 473 580	0
Zařízení staveniště	1 473 580	0
Provoz investora	1 473 580	0
Kompletační činnost (IČD)	1 473 580	0
Rezerva rozpočtu	1 473 580	0
CELKEM VRN		

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO205 Komunikace a zpev.plochy u hotelu Morava	

Díl:	Číslo položky	Název položky	Jedn.			
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	194,73	96,00	18 693,60
		komunikace:566*0,6		339,60		
		chodník:(17,6+19+4,5)*0,25		10,28		
		odpočet-rozebrání ploch:-531*0,25-128*0,15-32*0,1		-155,15		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	194,73	25,00	4 868,13
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	8,60	256,00	2 200,32
		(2+1)*1,1*1,15		3,80		
		rozšíření vpusti:2*1,5*2*8		4,80		
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	8,60	50,00	429,75
5	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	6,90	121,60	839,04
		(2+1)*1,15*2		6,90		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	6,90	32,30	222,87
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,60	64,00	550,08
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,80	88,70	1 844,96
		meziskládka tam a zpět		20,80		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	192,92	131,00	25 272,52
		194,725+8,595-10,4		192,92		
10	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	10,40	81,00	842,40
		(28,6+32+4,7+4+25+9,7)*0,1		10,40		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	203,32	18,00	3 659,76
		194,725+8,595		203,32		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,50	121,60	425,60
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,75	865,00	1 513,75
		3,5*0,5		1,75		
14	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,75	196,00	343,00
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	67,00	25,00	1 675,00
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	67,00	6,00	402,00
		37+30		67,00		
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	672,30	17,00	11 429,10
		komunikace:566		566,00		
		chodníky:17,6+19+4,5		41,10		
		rýha:39,2		39,20		
		rozšíření:(28,6+32+4,7+4+25+9,7)*0,25		26,00		
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	67,00	29,80	1 996,60
19	Před.cena	Dodání humózní hlíny	M3	6,70	291,00	1 949,70
		67*0,1		6,70		
20	Před.cena	Poplatek za skládku	t	347,26	100,00	34 725,60
		192,92*1,8		347,26		
21	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	2,05	135,00	276,78
		67*0,03*1,02		2,05		
22	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B zásyp rýhy	T	3,15	335,00	1 055,25
		3,5*0,5*1,8		3,15		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
23	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.droené tl.10 cm	m2	659,00	78,00	51 402,00
		531+128		659,00		
24	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	531,00	180,10	95 633,10
25	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	128,00	141,20	18 073,60
26	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	254,00	68,70	17 449,80

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO205 Komunikace a zpev.plochy u hotelu Morava	

27	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	74,50	95,20	7 092,40
		25+26+5,5+18		74,50		
28	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	38,30	58,40	2 236,72
		29,5+8,8		38,30		
Celkem za 11 Práce a příslušené práce						
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
29	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	41,10	125,00	5 137,50
		17,6+19+4,5		41,10		
30	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	631,00	160,60	101 338,60
		566+39		605,00		
		rozšíření:(28,6+32+4,7+4+25+9,7)*0,25		26,00		
31	565136111U00	Asf beton podkl ACP22 tl50mm -3m	m2	605,00	246,70	149 253,50
		566+39		605,00		
32	Před.cena	Šterk vyplněný cementovou maltou SMC tl.170mm	ks	625,80	381,00	238 429,80
		566+39		605,00		
		rozšíření:(28,6+32+4,7+4+25+9,7)*0,2		20,80		
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
Díl: 57	Kryty šterkových a živičných komunikací					
33	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 815,00	14,00	25 410,00
		3*(566+39)		1 815,00		
34	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	254,00	14,00	3 556,00
35	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	1 210,00	259,20	313 632,00
		(566+39)*2		1 210,00		
36	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	254,00	259,20	65 836,80
Celkem za 57 Kryty šterkových a živičných komunikací						
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
37	596211113U00	Klad zámek dl	m2	41,10	215,00	8 836,50
		17,6+19+4,5		41,10		
38	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	41,00	168,00	6 888,00
39	59245309	Dlažba pro nevidomé	m2	0,60	441,00	264,60
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
40	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,50	786,00	389,07
		(2+1)*1,1*0,15		0,50		
41	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	3,00	127,60	382,80
		1+2		3,00		
42	871355221U00	Potr.PVC-systém třídy SN8 DN200	m	3,00	380,00	1 140,00
43	877415121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC	kus	2,00	2 205,00	4 410,00
44	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců , včetně dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	2,00	6 874,60	13 749,20
45	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	1,00	3 515,00	3 515,00
46	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	2,00	3 515,00	7 030,00
47	Před.cena	Dodání a osazení sifonu	ks	2,00	1 287,00	2 574,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
48	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	42,90	147,80	6 340,62
		u rampy:37,9		37,90		
		vstup-prodejna:5		5,00		
49	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/6/25	m	7,30	247,10	1 803,83

Rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO205 Komunikace a zpev.plochy u hotelu Morava	

Pr.	Ci	Název položky				
50	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	104,00	295,00	30 680,00
		28,6+32+4,7+4+25+9,7		104,00		
51	592162117	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	86,66	58,00	5 026,16
		42,9/0,5*1,01		86,66		
CELKEM ZA 97 Doplňující práce na komunikaci						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
52	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	560,08	60,00	33 604,57
CELKEM ZA 99 Staveništní přesun hmot						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 086,51	71,00	77 142,21
		271,6275*4		1 086,51		
54	před.cena	Poplatek za skládku - suti-živice	t	23,17	100,00	2 316,80
55	před.cena	Poplatek za skládku - suti	t	215,95	50,00	10 797,38
		271,6275-23,168-32,512		215,95		
56	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	271,63	131,00	35 583,20
57	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	271,63	42,00	11 408,36
CELKEM ZA D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : město Uherské Hradiště	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Ing. Alena Soušková	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z Montáž celkem	0	Provoz investora	0
R HSV celkem	213 433	Provozní vlivy	2 767
N PSV celkem	63 233	Zařízení staveniště	6 917
ZRN celkem	276 666		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	276 666	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	286 349	VRN celkem	9 683
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	20 % činí :	286 349 Kč	
DPH	20 % činí :	57 270 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		343 620 Kč	

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 206 Mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 496	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	2 157	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	3 578	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	201 860	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 594	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 266	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 482	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	60 989	0	0	0
783 Nátěry	0	2 244	0	0	0
CELKEM OBJEKT	213 433	63 233	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	276 666	0
Provoz investora	0,00	0,0	276 666	0
Provozní vlivy	0,00	1,0	276 666	2 767
Zařízení staveniště	0,00	2,5	276 666	6 917
CELKEM VRN				9 683

Vykaz vymer

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 206_Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po skruži:3,14*0,5*0,5*1 jámy po demolici (patky, prvky):1	m3	1,79 0,79 1,00	121,60	217,06
2	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky paravan:(0,35*0,35*0,7)*13 obkop skruže, vyjmutí materiálu:1	m3	2,11 1,11 1,00	377,60	798,51
3	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,12	50,00	105,75
4	161 10-1151.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m (naložení suti z demolice) vybrouané předměty souhrnně:2	m3	2,00 2,00	64,00	128,00
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním patky paravan:0,35*0,35*13	m2	1,59 1,59	17,00	27,07
6	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m pro zpětné zásypy	m3	1,79	88,70	158,33
7	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 2,11-1,78	m3	0,33 0,33	67,90	22,41
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku nebo mezideponium	m3	0,33	18,00	5,94
9	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,33	100,00	33,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 496,07
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
10	271 57-1111.R00	Poštář základu ze šterkopísku tříděného patky paravan:0,35*0,35*0,1*13	m3	0,16 0,16	786,00	125,13
11	275 31-3611.R00	Beton zákládových patek prostý C 16/20 (B 20) ztravně při bet. do země 7% patky paravan:(0,35*0,35*0,6)*13*1,07	m3	1,02 1,02	1 987,40	2 031,92
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				2 157,05
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
12	936 12-4101.R00	Montáž lavičky parkové do bet. patky, přichyc. M8 patka C16/20 (0,24x0,8x0,2)2x vč.výkopu	kus	2,00	1 789,00	3 578,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				3 578,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
13	953 98-1101.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule parkové lavice:2*8	kus	16,00 16,00	67,00	1 072,00
14	79200001	D+M Parková lavice s opěradlem (viz PD) dř.latě akát;kotvení samostatně	kus	2,00	17 894,00	35 788,00
15	79200009	Jednorázový model pro tvorbu formy;na poptávku betonová lavička - výtvarný prvek	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
16	79200010	Forma sklolaminátová vyztužená pro vibrolití betonová lavička výtvarný prvek	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
17	79200011	D+M Betonový odlitek betonová lavička - výtvarný prvek vč. dopravy	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				201 860,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	966 00-1200	Odstranění bet. prefabrikátu - skruže DN 1000 s naložením	kus	1,00	378,00	378,00
19	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého patky klepače:0,045*2*3 rezerva - podloží skruže:0,5	m3	0,77 0,27 0,50	1 578,60	1 215,52
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 593,52
Díl: 97		Prorážení otvorů				
20	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,00	42,00	126,00
21	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 3*2	t	6,00 6,00	71,00	426,00
22	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku suť stavební odpad	t	3,00	238,00	714,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 266,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km (mobiliář) 2,78+0,787+3,84+0,005	t	7,41 7,41	200,00	1 482,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 482,40

Vykaz výměr

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 206_Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
24	767 99-1912.R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	2,25	200,00	450,00
		klepače:3*0,75		2,25		
25	137-56780	Pláty z tahokovu oko 100/34/15x15x1,5 mm neválcovaný, pozink; ztrátě 5%	m2	24,10	889,20	21 427,50
		paravan:(1,5*1,5)*2*1,05		4,73		
		paravan:(1,25*1,5)*6*1,05		11,81		
		paravan:(1,2*1,5)*4*1,05		7,56		
26	767 99-5103.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg POZINK; paravan-kostra dle PD	kg	298,99	89,00	26 610,29
		rám U 50/20/3:				
		((1,25+1,5)*2*6+(1,5+1,5)*2*2+(1,2+1,5)*2*4)*1,87		124,54		
		stojky T 60: (2,2*9)*6,27		124,15		
		tyče L60 rovn.:2,2*4*4,58		40,30		
		drobný spoj. materiál plechy a pásy 3mm: 10		10,00		
27	767 13-1111.R00	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním	m2	25,80	465,00	11 997,00
		17,2*1,5		25,80		
28	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,50	1 006,00	504,11
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				60 988,89
Díl: 783		Nátěry				
29	783 22-2110.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, pouze sloupky, komaxit tm.šedý	m2	12,00	187,00	2 244,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 244,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : město Uherské Hradiště	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Ing. Alena Soušková

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	0	Provoz investora	0
R	HSV celkem	211 916	Provozní vlivy	0
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště 1%	2 119
	ZRN celkem	211 916		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	211 916	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	214 036	VRN celkem	2 119

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	214 036 Kč
DPH	20 % činí :	42 807 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		256 843 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný výkaz výměr - SO 207 Vegetační úpravy

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Rušená zeleň			
1.1	Odstranění dřevin	21 247	0	0
1.2	Ochrana stávajících dřevin	3 312		
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadeb			
	A výsadba stromu	17 601	74 879	16 601
	B1 výsadba keře soliterního	794	4 728	228
	B2 výsadba tvarovaný živý plot	16 093	14 944	10 459
	C založení trávníku	19 553	1 621	9 857
	Cena práce celkem /Kč/	78 599		
	Cena materiálu celkem /Kč/		96 172	37 145

Výkaz výměr - SO 207 Vegetační úpravy

1. Příprava území k revitalizaci

1.1. Odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	112 10-1221	Pokácení stromu jehličnatého o pr. kmene do 20 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	5	86,25	431,25
2	112 10-1222	Pokácení stromu jehličnatého o pr. kmene 20-30 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	3	230	690,00
3	112 10-1113	Pokácení stromu listnatého o pr. kmene 30-40 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	1	575	575,00
4	112 10-1120	Pokácení stromu listnatého o pr. kmene přes 100 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	1	3450	3450,00
5	112 20-1111	Odstranění pařezu o pr. kmene do 20cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy	ks	5	253	1265,00
6	112 20-1112	Odstranění pařezu o pr. kmene 20-30cm, -/-	ks	3	517,5	1552,50
7	112 20-1113	Odstranění pařezu o pr. kmene 30-40cm, -/-	ks	1	690	690,00
8	112 20-1120	Odstranění pařezu o pr. kmene přes 100cm, -/-	ks	1	1955	1955,00
9	162 30-1402	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1	69	69,00
10	162 30-1404	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm a více do 5000 m	kus	1	402,5	402,50
11	162 30-1405	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	8	51,75	414,00
12	162 30-1412	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1	287,5	287,50
13	162 30-1414	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm a více do 5000 m	kus	1	690	690,00
14	162 30-1415	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	8	115	920,00
15	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	8	69	552,00
16	162 30-1422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1	92	92,00
17	162 30-1424	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm a více do 5000 m	kus	1	218,5	218,50
18	111 21-2111	Odstranění nevhodných dřevin (keřů) prům. do 10cm s odstraněním pařezu výšky do 1m	m²	1,3	34,5	44,85
19	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin (keřů) prům. do 10cm s odstraněním pařezu výšky nad 1m	m²	25,7	69	1773,30
20	111 25-1111	Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20km a se složením (drobné větve stromů 1m³) (keře 0,5m³)	m³	1,5	3450	5175,00
Celkem odstraněné dřeviny						21 247 Kč

1.2 Ochrana stávajících dřevin

STRÓMY

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
21	184 80-7111	Ochrana stromů bedněním před poškozením - zřízení vč. nákladů na řezivo; kalk: 1strom=8m1	m2	48	57,5	2760,00
22	184 80-7112	Ochrana stromů bedněním před poškozením - odstranění bednění	m2	48	11,5	552,00
Celkem ošetřená zeleň						3 312 Kč

2. Návrh vegetačních úprav

2.1. Technologie výsadby

A výsadba stromu

Technologie výsadby

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	183 10-1321	Hloubení jámy o velikosti 0,4-1m³ s výměnou půdy na 100%	ks	16	301,30	4820,8
2	R	Zřízení závlahové sondy /1ks/strom/	ks	16	74,75	1196,00
3	184 10-2115	Výsadba stromu s balem 50-60cm se zalitím	ks	16	322,00	5152
4	R	Položení netkané textilie (3m²)	ks	2	20,7	41,40
5	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00064	23000,00	14,72
6	184 20-2112	Ukotvení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m	ks	16	207,00	3312
7	184 50-1114	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty (0,25*2*ks)	m²	8	58,65	469,20
8	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m²/ks	m²	16	32,20	515,20
Dokončovací péče						
9	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, 5x	m³	8	92,00	736,00
10	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	8	115,00	920,00
11	185 80-4213	Vypletí dřevin soliterních - 1 x, 20% plochy	m²	3,2	21,85	69,92
12	185 80-3511	Odstranění přerostlého drnu, odpíchnutí okraje trávníku (3m/ks)	m	48	2,53	121,44
13	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x	ks	32	3,45	110,40
14	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny, u 10% jedinců	ks	1,6	23,00	36,80
15	184 50-3111	Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty u 10% jedinců	m²	1,6	21,85	34,96
16	184 50-1111	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty, u 10% jedinců	m²	1,6	31,05	49,68
Celkem za výsadbu						17 600,52 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Označení výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
6	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Pyrus communis 'Beech Hill'	ks	7	3846,75	26927,25
7	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Quercus robur	ks	1	4601,15	4601,15
8	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Acer campestre 'Elsrijk'	ks	3	3662,75	10988,25
9	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Malus 'Evereste'	ks	2	3644,35	7288,70
10	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Sophora japonica	ks	3	3796,15	11388,45
		celkem		16		61193,80
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				11504,43
		cena x koeficient ztrát 1,03				74879,18
Celkem rostlinný materiál						74 879,18 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/	
17	pěstební substrát (0,8m³*ks)	m³	12,8	287,5	3680,00	
	x koeficient ztrát 1,03				3790,40	
18	kůly na ukotvení stromů včetně příčky, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka 300cm,	ks	48	92	4416,00	
	x koeficient ztrát 1,03				4548,48	
19	drčená kůra na mulčování, 1m²x0,1m	m³	1,6	833,75	1334,00	
	x koeficient ztrát 1,03				1374,02	
20	juta na obalení kmene, 0,25*2*ks	m	8	21,85	174,80	
	x koeficient ztrát 1,03				180,04	
21	úvazek (2m/ks)	bm	32	12,65	404,80	
	x koeficient ztrát 1,03				416,94	
22	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 40g/ks,	tabl.	64	1,265	80,96	
	x koeficient ztrát 1,03				83,39	
23	závlahová trubice 3,5m/strom	bm	56	40,25	2254,00	
	x koeficient ztrát 1,03				2321,62	
24	liapor (keramzit)	m³	0,44	3335	1466,07	
	x koeficient ztrát 1,03				1510,05	
25	voda na zalití(100 l/ks, 5x)	m³	8	28,75	230,00	
26	Netkaná textilie (3m²/ks)	m²	6	347,3	2083,80	
	x koeficient ztrát 1,03				2146,31	
Celkem pomocný materiál						16 601,26 Kč

B1 výsadba keře solitérního

Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	183 10-1314	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, o objemu 0,05-0,125 m³	ks	4	57,5	230,00
2	184 10-2113	Výsadba dřeviny s balem 30-40cm se zalitím	ks	4	57,5	230,00
3	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (30g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00012	23000,00	2,76
Dokončovací a rozvojová péče						
4	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m²	2,00	31,05	62,10
5	185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20m² (40l/ks, 5x)	m³	0,8	92,00	73,60
6	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	0,8	115,00	92,00
7	185 80-4213	Vypleti dřevin solitérních 2x	m²	4,0	20,70	82,80
8	185 80-3511	Odstranění přerostlého dmu vně misky (1,5m na keř)	m	6	3,45	20,70
Celkem za výsadbu						793,96 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
K1	v100-125, K12	Cornus kousa	ks	4	966	3864,00
		celkem		4		3864,00
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				726,43
		cena x koeficient ztrát 1,03				4728,14
Celkem rostlinný materiál						4 728,14 Kč

Specifikace pomocného materiálu					
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
9	pěstební substrát	m³	0,35	287,5	100,63
	x koeficient ztrát 1,03				103,64
10	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety , 30g/ks	tabl.	12	1,265	15,18
	x koeficient ztrát 1,03				15,64
11	drčená kůra na mulčování(0,025m³/ks)	m³	0,10	833,75	83,38
	x koeficient ztrát 1,03				85,88
12	voda na zalití (40l/ks,5x)	m³	0,80	28,75	23,00
Celkem pomocný materiál					228,16 Kč

B2 výsadba tvarovaného živého plotu

Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1		Plochy a úprava území				

1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5l/ha)	m²	57,00	1,38	78,66
2	183 40-2111	Rozrušení půdy do 50-150 mm	m²	57,00	11,50	655,50
3	185 80-4215	Vypletí s naložením odpadu	m²	57,00	20,70	1179,90
4	183 10-4331	Hloubení rýh pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu do 1:5 do 600 mm a hl. do 500 mm	m	70,00	51,75	3622,50
5	184 10-2113	Výsadba keře s balem se zalitím, 30-40cm	ks	177	20,70	3663,90
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00177	23000,00	40,71
Dokončovací péče						
7	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m²	57,00	31,05	1769,85
8	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 40l/m², 5x	m³	11,4	92,00	1048,80
9	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	11,4	115,00	1311,00
10	185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách 2x	m²	114,00	20,70	2359,80
11	185 80-3511	Odstranění přerostlého dmu podél řady	m	140	2,59	362,25
Celkem za výsadbu						16 092,87 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
ŽP1	v 80-100, bal	Carpinus betulus	ks	177	69	12213,00
		celkem		177		12213,00
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				2296,04
		cena x koeficient ztrát 1,03				14944,32
Celkem rostlinný materiál						14 944,32 Kč

Specifikace pomocného materiálu					
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
12	chemický postřik 5 l/ha	l	0,03	1035	29,50
	x koeficient ztrát 1,03				30,38
13	pěstební substrát (5% organických látek)	m³	21,00	230	4830,00
	x koeficient ztrát 1,03				4974,90
14	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety , 10g/ks,	ks	177	1,265	223,91
	x koeficient ztrát 1,03				230,62
15	drčená kůra na mulčování	m³	5,7	833,75	4752,38
	x koeficient ztrát 1,03				4894,95
16	voda na zalití (40l/m²,5x)	m³	11,4	28,75	327,75
Celkem pomocný materiál					10 458,60 Kč

C založení trávníku						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5 l / ha), 2x	m²	886	1,27	1120,79
2	183 40-22111	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm rotačním kypřičem	m²	443	3,45	1528,35
3	182 30-3111	Rozprostření substrátu na travnatých plochách do tl. 5 cm, v rovině	m²	443	9,20	4075,60
4	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)	m²	886	2,30	2037,80
5	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m²	443	0,38	168,12
6	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m²)	t	0,00886	11500,00	101,89
7	180 40-2111	Založení trávníku výsevem, příp. dosev trávníků (25g/m²)	m²	443	10,35	4585,05
8	185 80-4215	Odplevelení trávníku po založení - 1x	m²	443	2,30	1018,90
Dokončovací péče						
9	111 10-4211	Pokosení trávníku parkového (2x)	m²	886	1,96	1732,13
10	185 80-4312	Zaliti vodou (5x; po 25l-0,025m³/m²)	m³	55,375	28,75	1592,03
11	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	55,375	28,75	1592,03
Celkem za založení						19 552,69 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
12	parková směs (25g/m²)		kg	11,075	119,6	1324,57
		celkem		11		1325
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				249,02
		cena x koeficient ztrát 1,03				1620,80
Celkem rostlinný materiál						1 620,80 Kč

Specifikace pomocného materiálu					
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
13	chemický postřik 5 l/ha*1	l	0,443	920	407,56
	x koeficient ztrát 1,03				419,79
14	pěstební substrát dle zmluvního složení a obsahu živin	m³	22,15	327,75	7259,66
	x koeficient ztrát 1,03				7477,45
15	trávníkové hnojivo (20g/m2)	kg	8,86	40,25	356,62
	x koeficient ztrát 1,03				367,31
16	voda na zalití	m3	55,375	28,75	1592,03
Celkem pomocný materiál					9 856,58 Kč

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek a technických zařízení
Akce	REVITALIZACE VŘEDNÝCH PROSTORŮ A NÁSTĚV V PROSTORU OBÝTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁMĚ REPUBLIKY
SO 208 - VO PARKOVISTĚ U DOMU č.p. 865-867	LOKALITA 2, SO 208 - VO PARKOVISTĚ U DOMU č.p. 865-867
Investor	MĚSTO ÚHERSKÉ HRADIŠTĚ
Z. č.	Z 11-525
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KERT
Kontroloval	Bc. PAVEL KERT
Datum	1.10.2013
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	0,00
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	89 609,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
MALE SILNICNÍ SVÍTIDLO								
Ekonomicke kompaktní svítidlo robusní konstrukce s vysokou úrovní světelně technických parametrů 70W STEINE JAKO OKOLNÍ	ks	2,00	4 340,00	8 680,00	260,00	520,00		
Vertikální držák	ks	2,00	1 194,00	2 388,00	360,00	720,00		
Příslušenství	ks	2,00	250,00	500,00	110,00	220,00		
Světelný zdroj NAV-T 70W	ks	2,00	580,00	1 160,00	100,00	200,00		
Ocelový STOŽÁR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	2,00	6 870,00	13 740,00	1 120,00	2 240,00		
Stožárová svorkovnice vč.pojistek	ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00		
Recyklační poplatek zdroje	ks	2,00			30,00	60,00		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	1,00			210,00	210,00		
Demontaz stavajícího zařízení	hod	1,00			250,00	250,00		
Repase demontovaného zařízení	hod	1,00			250,00	250,00		
Uprava stavajícího zařízení	hod	1,00			250,00	250,00		
Uprava stavajícího rozvadece	hod	1,00			300,00	300,00		
Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00			300,00	300,00		
Napojení na stavající zařízení	hod	1,00			300,00	300,00		
Zabezpečení pracoviste	hod	1,00			250,00	250,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500	hod	2,00			250,00	500,00		
Revizní technik	hod	1,00			250,00	250,00		
Spoluprace s reviz technikem	hod	2,00			1 200,00	2 400,00		
Pronájem mobilní plošiny	hod	2,00						
				26 400,00		26 400,00		
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1,5 , volně	m	10,00	230,00	2 300,00	16,00	160,00		
				2 300,00		160,00		
SVÍTIDLA								
Demontáž svítidla vo	ks	1,00			170,00	170,00		
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ								
JL-1500, jednoduchý	ks	0,00			760,00	0,00		
						170,00		
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
1-AVKY 4x25	m	35,00	180,00	6 300,00	12,00	420,00		
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	35,00	6,00	210,00	6,00	210,00		

Pásek 30x4mm FeZn Z500						
Svorka						
SU univerzální	m	35,00	88,00	3 080,00	12,00	420,00
SZ zkušební	ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00
Kabely vedené v zemni - celkem	ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00
Revizní				9 630,00		1 122,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
DLE CSN 331500						
Revizní technik	hod	0,00			250,00	0,00
Označení SB	hod	1,00			250,00	250,00
Montaz	hod	1,00			250,00	250,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ						
ZÁKLOPKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO						
4x25 mm2	ks	2,00			288,00	576,00
ÚPRAVA V ROZVADĚČI						
ÚPRAVY V ROZVADĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL + PRÁCE						
Podružný materiál	ks	1,00			500,00	500,00
Podružný materiál						1 576,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY						
V asfaltu nebo betonu	m	0,00				
ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU						
Do bednění	m2	2,00			500,00	1 000,00
ODVOZ ZEMINY						
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	2,00			288,00	576,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm	m	35,00			950,00	33 250,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm	m	35,00			75,00	2 625,00
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELÉM						
položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	0,00				
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
Do šířky 20cm	m	0,00				
VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL PROSTŮPU						
Bez kabelové komory	m	0,00				
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm	m	35,00			50,00	1 750,00
ÚPRAVA POVRCHU						

Položení drnu	m2	0,00
Oseř povrchu travou	m2	0,00
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 5	m2	0,00
Kabelový protlak pod vozovkou	ks	0,00
V zemině třídy 5		
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU		
Vrstva betonu 20cm	m2	0,00
		19 201,00

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dojezdů elektrotechnických zařízení
SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867	REKAPITULACE VÝSTAVY PROSTORU OBYTNÉHO SOUPORU MALNOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 2: 58210 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 784-938
Z. č.	MĚSTO OHRAŠKOVSKÝ
A. č.	Z11-528
Smlouva	
Vypracoval	Bc. Pavel Keřt
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	0,00
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	222 962,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SO 238 VO-PANOVANÝ DŮVOD ČP 784-938								
MALE SILNICNÍ SVÍTIDLO								
Ekonomické kompaktní svítidlo robustní konstrukce s vysokou úrovní světelně technických parametrů 70W STEINE JAKO OKOLNÍ								
Vertikální držák	ks	4,00	4 340,00	17 360,00	260,00	1 040,00		1 040,00
Příslušenství	ks	4,00	1 194,00	4 776,00	260,00	1 040,00		1 040,00
Světelný zdroj NAV-T 70W	ks	4,00	250,00	1 000,00	110,00	440,00		440,00
Ocelový STOŽÁR	ks	5,00	580,00	2 900,00	100,00	500,00		500,00
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný								
Dvou-výložník OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNICNÍ	ks	4,00	6 870,00	27 480,00	1 120,00	4 480,00		4 480,00
Stožárová svorkovnice vč.pojistek	ks	0,00						
Recyklační poplatek zdroje	ks	4,00	11,00	44,00	15,00	60,00		60,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	ks	5,00			30,00	150,00		150,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavějícího zařízení	hod	1,00			210,00	210,00		210,00
Repase demontovaného zařízení	hod	1,00			250,00	250,00		250,00
Úprava stavějícího zařízení	hod	1,00			250,00	250,00		250,00
Úprava stavějícího rozvaděče	hod	1,00			250,00	250,00		250,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00			300,00	300,00		300,00
Nápojení na stavějící zařízení	hod	1,00			300,00	300,00		300,00
Zabezpečení pracoviště	hod	1,00			250,00	250,00		250,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	2,00			250,00	500,00		500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00			250,00	250,00		250,00
Pronájem mobilní plošiny	hod	3,00			1 200,00	3 600,00		3 600,00
				53 540,00		53 540,00		53 540,00
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1,5 , volně	m	28,00	230,00	6 440,00	16,00	448,00		448,00
				6 440,00		6 440,00		6 440,00
SVÍTIDLA								
Demontáž svítidla vo								
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ	ks	2,00			170,00	340,00		340,00
JL-1500, jednoduchý	ks	1,00			760,00	760,00		760,00
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
1-AYKY 4x25	m	100,00	180,00	18 000,00	12,00	1 200,00		1 200,00
CHRÁNICKA 63	m	100,00	93,00	9 300,00	55,00	5 500,00		5 500,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm	m	100,00	6,00	600,00	6,00	600,00
Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	100,00	88,00	8 800,00	12,00	1 200,00
Svorka						
SU univerzální	ks	5,00	11,00	55,00	18,00	90,00
SZ zkušební	ks	5,00	11,00	55,00	18,00	90,00
Kabelový systém v zářezě - celkem				30 810,00		8 680,00
Revize						

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK

DLE CSN 331500

Revizní technik

Označení SB

Montáž

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLORKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO

4x25 mm²

ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI

ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL + PRÁCE

Podružný materiál

Revize - celkem

Podružný materiál

REZÁNÍ SPÁRY

V asfaltu nebo betonu

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

Do bednění

ODVOZ ZEMINY

Naložení, rozhoz, úprava povrchu

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm

KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM

Položení bet. žlabu vč. zakrytí

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm

WCÍŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU

Bez kabelové komory

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

m	0,00					
m ²	4,00	500,00		2 000,00		
m ³	4,00	288,00		1 152,00		
m	90,00	950,00		85 500,00		
m	90,00	75,00		6 750,00		
ks	0,00					
m	0,00					
m	0,00					

2 152,00

2 152,00

Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm
ÚPRAVA POVRCHU
Položení dřnu
Osetí povrchu travou
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 5
Kabelový protlak pod vozovkou
V zemině třídy 5
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU
Vrstva betonu 20cm

m	90,00	50,00	4 500,00
m2	0,00		
m2	0,00		
m2	0,00		
ks	0,00		
m2	0,00		

99 999,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 2, SO 211 - VO KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P. 954-956
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	711-527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KERT
Kontroloval	Bc. Pavel Kert
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CU	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
ppV (1 nebo 6) %	1,00
ppV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	20
- i pro přírážky rekapitulace	10
2. sazba DPH %	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	41 131,00	

Název	Mj	Počet	Matériál	Matériál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektronika								
SOUŠEDSKÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P. 954-956								
SILNIČNÍ SVÍTIDLO								
Silniční svítidlo ST100 100W, třída ochrany 2, IP64 s rovným sklem STEJNE JAKO O ks		2,00	4 945,00		260,00		520,00	
Světelný zdroj NAV-T 100W Super ks		2,00	692,50		100,00		200,00	
Ocelový STOŽÁR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNIČNÍ 9m nad zemí - 11m celkem poplastovaný ks		1,00	9 119,00		1 390,00		1 390,00	
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný ks		0,00	6 870,00		0,00		0,00	
Dvou-výložník OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNIČNÍ ks		1,00	2 388,00		550,00		550,00	
Stožárová svorkovnice vč.pojistek ks		1,00	11,00		18,00		18,00	
Recyklační poplatek zdroje ks		2,00			30,00		60,00	
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Demontaz stavajicijo zarizeni hod		1,00			210,00		210,00	
Repase demontovaneho zarizeni hod		1,00			250,00		250,00	
Uprava stavajicijo zarizeni hod		1,00			250,00		250,00	
Uprava stavajicijo rozvadece hod		1,00			250,00		250,00	
vyhledani pripojovacijo mista hod		1,00			300,00		300,00	
Napojeni na stavajici zarizeni hod		1,00			300,00		300,00	
Zabezpeceni pracoviste hod		1,00			250,00		250,00	
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSSEK								
DLE CSN 331500								
Revizni technik hod		1,00			250,00		250,00	
Spoluprace s reviz technikem hod		1,00			250,00		250,00	
Pronajem mobilni plošiny hod		2,00			1 200,00		2 400,00	
Suma Stozarova svorkovnice vč.pojistek celkem					22 793,00		7 448,00	
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , volně m		12,00	230,00		16,00		192,00	
Suma Kabel silovy izolace celkem					2 760,00		192,00	
SVÍTIDLA								

Demontáž svítidla vo					
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ					
J1-1500, jednoduchý	ks	1,00	170,00		170,00
Demontáž celkem					
Kabel vedení v zemi	ks	1,00	760,00		760,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					930,00
1-AVKY 4x25	m	0,00			
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC					
Do šířky 20cm	m	0,00			
Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	0,00			
Svorka					
SU univerzální	ks	1,00	11,00	11,00	18,00
SZ zkušební	ks	1,00	11,00	11,00	18,00
Kabel vedení v zemi - celkem			22,00		36,00
Revize					
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK					
DLE CSN 331500					
Revizní technik	hod	0,00			
Označení SB	hod	1,00	250,00		250,00
Montaz	hod	1,00	250,00		250,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ					
ZÁKLOPKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO					
4x25 mm2	ks	0,00			
ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI					
ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL+PRÁCE	ks	1,00	5 000,00		5 000,00
Podružný materiál					
Revize - celkem					5 500,00
Podružný materiál					
REZÁNÍ SPÁRY			25 575,00		14 106,00
V asfaltu nebo betonu	m	0,00			

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

Do bednění	m2	1,00	500,00	500,00
ODVOZ ZEMINY				
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	1,00	950,00	950,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm	m	0,00		
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm	m	0,00		
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM				
Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	0,00		
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
Do šířky 20cm	m	0,00		
VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU				
Bez kabelové komory	m	0,00		
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm	m	0,00		
ÚPRAVA POVRCHU				
Položení drnu	m2	0,00		
Osetí povrchu travou	m2	0,00		
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 5	m2	0,00		
Kabelový protlak pod vozovkou				
V zemině třídy 5	ks	0,00		
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU				
Vrstva betonu 20cm	m2	0,00		

1 450,00

Název

Nápis rekapitulace

Akce

SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBÝTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY

LOKALITA 2. SO 212 - VO KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY U HOTELU MORAVA

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Z.11-527

Bc. PAVEL KERT

Bc. Pavel Kert

1.10.2011

2011

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
ppv (1 nebo 6) %
ppv zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1. %
Roční nárůst cen 2. %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %

3,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000000
0,00
0,00
0,00
0,00
20
10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	40 469,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
SO-212 - VO KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY U HOTELU MORAVA								
SILNICNÍ SVÍTIDLO								
Silniční svítidlo ST1100 100W, třída ochrany 2, IP64 s rovným sklem STEJNE JAKO OKOLNÍ	ks	2,00	4 945,00	9 890,00	260,00	520,00		
Světelný zdroj NAV-T 100W Super	ks	2,00	692,50	1 385,00	100,00	200,00		
Ocelový STOŽÁR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNICNÍ 9m nad zemí - 11m celkem poplastovaný	ks	1,00	9 119,00	9 119,00	1 390,00	1 390,00		
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	0,00						
Dvou-výložník OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNICNÍ	ks	1,00	2 388,00	2 388,00	550,00	550,00		
Stožárová svorkovnice vč. pojistek	ks	1,00	11,00	11,00	18,00	18,00		
Recyklační poplatek zdroje	ks	2,00			30,00	60,00		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Demontaz stavajiccho zarizeni	hod	1,00			210,00	210,00		
Repase demontovaneho zarizeni	hod	1,00			250,00	250,00		
Uprava stavajiccho zarizeni	hod	1,00			250,00	250,00		
Uprava stavajiccho rozvadece	hod	1,00			250,00	250,00		
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,00			300,00	300,00		
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	1,00			300,00	300,00		
Zabezpeceni pracoviste	hod	1,00			250,00	250,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizni technik	hod	1,00			250,00	250,00		
Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00			250,00	250,00		
Pronájem mobilní plošiny	hod	2,00			1 200,00	2 400,00		
Světelný STOŽÁR - celkem								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	12,00	230,00	2 760,00	16,00	192,00		
CYKY-J 3x1.5 , volně								
Kabely a příslušenství - celkem								
SVÍTIDLA								
Demontáž svítidla vo	ks	1,00			170,00	170,00		
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ								
J1-1500, jednoduchý	ks	1,00			760,00	760,00		

Demontáže - celkem

Kabel vedení v zemi

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

1-AYKY 4x25

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm

Pásek 30x4mm FeZn Z500

Svorka

SU univerzální

SZ zkušební

Kabel vedení v zemi - celkem

Revize

m	0,00				
m	0,00				
m	0,00				
ks	1,00	11,00	18,00	18,00	18,00
ks	1,00	11,00	18,00	18,00	18,00

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSSEK

DLE CSN 331500

Revizní technik

Označení SB

Montaz

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO

4x25 mm2

ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI

ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL+PRÁCE

Podružný materiál

Revize - celkem

hod	0,00				
hod	1,00	250,00	250,00	250,00	250,00
hod	1,00	250,00	250,00	250,00	250,00
ks	0,00				
ks	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Podružný materiál

25 575,00

14 106,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

V asfaltu nebo betonu

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

Do bednění

ODVOZ ZEMINY

Naložení,rozhoz,úprava povrchu

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 5, Šíře 600mm,hloubka 800mm

m	0,00				
m2	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00
m3	1,00	288,00	288,00	288,00	288,00
m	0,00				

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

Z prosaté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm

KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM

Položení bet.žlabu vč.zakrytí

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU

Bez kabelové komory

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm

ÚPRAVA POVRCHU

Položení drnu

Osetí povrchu travou

Provizorní úprava terénu v zemině třídy 5

Kabelový protlak pod vozovkou

V zemině třídy 5

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU

Vrstva betonu 20cm

m 0,00

ks 0,00

m 0,00

m 0,00

m 0,00

m2 0,00

m2 0,00

m2 0,00

ks 0,00

m2 0,00

788,00

**Revitalizace veřejných prostranství v prostoru
obytného souboru Malinovského a náměstí
Republiky**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET LOKALITA 3

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 301		463 558	20%	92 712	556 269
2	SO302		1 122 472	20%	224 494	1 346 967
3	SO304		1 486 522	20%	297 304	1 783 826
4	SO305		604 936	20%	120 987	725 923
5	SO306		83 995	20%	16 799	100 794
6	SO307		109 687	20%	21 937	131 624
7	SO308		88 204	20%	17 641	105 845
Celkem			3 959 374		791 875	4 751 249

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 301	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
2	SO 301	Oborová přírážka		20%	0	0
3	SO 301	Provoz investora		20%	0	0
4	SO 301	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
5	SO 301	Zařízení staveniště		20%	0	0
6	SO 301	Ztížené výrobní podmínky		20%	0	0
7	SO302	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
8	SO302	Oborová přírážka		20%	0	0
9	SO302	Provoz investora		20%	0	0
10	SO302	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
11	SO302	Zařízení staveniště		20%	0	0
12	SO302	Ztížené výrobní podmínky		20%	0	0
13	SO304	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
14	SO304	Oborová přírážka		20%	0	0
15	SO304	Provoz investora		20%	0	0
16	SO304	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
17	SO304	Zařízení staveniště		20%	0	0
18	SO304	Ztížené výrobní podmínky		20%	0	0
19	SO305	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
20	SO305	Oborová přírážka		20%	0	0
21	SO305	Provoz investora		20%	0	0
22	SO305	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
23	SO305	Zařízení staveniště		20%	0	0
24	SO305	Ztížené výrobní podmínky		20%	0	0
25	SO306	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
26	SO306	Oborová přírážka		20%	0	0
27	SO306	Provoz investora		20%	0	0
28	SO306	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
29	SO306	Zařízení staveniště		20%	0	0
30	SO306	Ztížené výrobní podmínky		20%	0	0
31	SO307	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
32	SO307	Oborová přírážka		20%	0	0
33	SO307	Provoz investora		20%	0	0
34	SO307	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
35	SO307	Zařízení staveniště		20%	0	0
36	SO307	Ztížené výrobní podmínky		20%	0	0
37	SO308	Mimostaveništní doprava		20%	0	0
38	SO308	Oborová přírážka		20%	0	0
39	SO308	Provoz investora		20%	0	0
40	SO308	Přesun stavebních kapacit		20%	0	0
41	SO308	Zařízení staveniště		20%	0	0
42	SO308	Ztížené výrobní podmínky		20%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 301	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
2	SO302	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
3	SO304	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
4	SO305	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
5	SO306	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
6	SO307	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
7	SO308	Rezerva rozpočtu		20%	0	0
Celkem			0		0	0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 301	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
2	SO302	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
3	SO304	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
4	SO305	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
5	SO306	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
6	SO307	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
7	SO308	Kompletační činnost (IČD)		20%	0	0
Celkem			0		0	0

ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 301	Parčík v Namésova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
201102-3	REVITALIZACE VER. PROST. MALINOVSKÉHO LOK	Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef Šico Ing.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef Šico Ing.		
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	463 558	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	463 558	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	463 558	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	463 558	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			463 558 Kč
DPH 20,0 %			92 712 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	201102-3 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO 301 Parkoviště Mánesova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	B.z.s
1 Zemní práce	114 934	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	163 186	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	36 331	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	68 306	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	52 889	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 911	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	463 558	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	
Ztížené výrobní podmínky			463 558	0
Oborová přírážka			463 558	0
Přesun stavebních kapacit			463 558	0
Mimostaveništní doprava			463 558	0
Zařízení staveniště			463 558	0
Provoz investora			463 558	0
Kompletační činnost (IČD)			463 558	0
Rezerva rozpočtu			463 558	0
CELKEM VRN			463 558	0

Rozpočet

Stavba :	201102-3 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO 301 Parkoviště Mánesova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	meziobj.	Cena	
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	160,44	96,00	15 402,00
		(2,4+7,5)/2*1,8+(7,5+4,2)/2*11,2+(4,2+8,9)/2*9,8+(8,9+3,4)/2*2,45		153,69		
		chodník:27*0,25		6,75		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	160,44	25,00	4 010,94
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 vsakovací rýha	m3	15,90	256,00	4 070,40
		(25,5+27,5)*0,3		15,90		
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	15,90	50,00	795,00
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam a zpět	m3	4,00	88,70	354,80
		2*2		4,00		
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	174,34	131,00	22 838,21
		160,4375+15,9-2		174,34		
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	2,00	81,00	162,00
		20*0,1		2,00		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	176,34	18,00	3 174,08
		160,4375+15,9		176,34		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	372,80	17,00	6 337,60
		plocha-vegetační:96		96,00		
		zámková dlažba:103,7		103,70		
		asfalt:126,5		126,50		
		chodník:27,3		27,30		
		rozšíření:77,2*0,25		19,30		
10	182201101R00	Svahování	m2	93,00	33,10	3 078,30
		84+9		93,00		
11	Před.cena	Poplatek za skládku	t	313,81	100,00	31 380,75
		174,3375*1,8		313,81		
12	583318074	Kamenivo těžené frakce 16/32 B - vsakovací rýha	T	41,02	335,00	13 742,37
		53*0,43*1,8		41,02		
13	583419033	Kamenivo drcené frakce 32/63 B	T	28,62	335,00	9 587,70
		53*0,3*1,8		28,62		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	227,00	125,00	28 375,00
		veget.dlažba:96+103,7		199,70		
		chodník:27,3		27,30		
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	345,00	160,60	55 407,00
		vegetační dlažba:199,7		199,70		
		asfalt:126		126,00		
		rozšíření:77,2*0,25		19,30		
16	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m	m2	126,50	246,70	31 207,55
17	Před.cena	Štěrka vyplněný cementovou maltou ŠMC tl.170mm	ks	126,50	381,00	48 196,50
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
18	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	253,00	14,00	3 542,00
		126,5*2		253,00		
19	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	126,50	259,20	32 788,80
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
20	596211113U00	Klad zámek dl	m2	227,00	215,00	48 805,00
		veg.dlažba:96+103,7		199,70		

Rozpočet

Stavba :	201102-3 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO 301 Parkoviště Mánesova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		chodník:27,3		27,30		
21	Před.cena	Dodávka-dlažba zatravnovací	m2	188,06	71,00	13 352,40
		(96+103,7)*1,01		201,70		
		odpočet-barevná:-15*4,5*0,2*1,01		-13,64		
22	Před.cena	Dodávka -dlažba zatravnovací- barevná červená-vyznačení stání	m2	13,64	79,00	1 077,17
		15*4,5*0,2*1,01		13,64		
23	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	27,30	168,00	4 586,40
24	59245309	Dlažba pro nevidomé	m2	1,10	441,00	485,10
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				68 308,07
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
25	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	417,00	417,00
26	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol O1	m2	1,00	450,00	450,00
27	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00	28,00	28,00
28	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/6/25	m	32,50	247,10	8 030,75
		6+15,3+11,2		32,50		
29	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	130,70	295,00	38 556,50
		77,2+23+24,5		124,70		
		schody:4*1,5		6,00		
30	Před.cena	ZAbetonování patek + zemní práce	ks	1,00	1 454,00	1 454,00
31	Před.cena	Dodání sloupků 60/5,1+ osazení	ks	1,00	1 180,00	1 180,00
32	Před.cena	Dodání - drobné příslušenství pro značky	ks	1,00	723,00	723,00
33	40444940.A	Značka dopr	kus	1,00	2 050,00	2 050,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	357,84	78,00	27 911,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO302	Parkoviště Boženy Němcové		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201102-3	REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉHO LOK		Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef Šico Ing.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef Šico Ing.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 122 472	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 122 472	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 122 472	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 122 472	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0	%	1 122 472 Kč
DPH	20,0	%	224 494 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT OBJEDEM	
-------------------------------	--

Poznámka :

Stavba :	201102-3 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO302 Parkoviště Boženy Němcové	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PŠV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	202 709	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	125 343	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	274 312	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	60 886	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	141 794	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	40 378	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	125 954	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	31 059	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	120 038	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 122 472	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 122 472	0
Oborová přírážka			1 122 472	0
Přesun stavebních kapacit			1 122 472	0
Mimostaveništní doprava			1 122 472	0
Zařízení staveniště			1 122 472	0
Provoz investora			1 122 472	0
Kompletační činnost (IČD)			1 122 472	0
Rezerva rozpočtu			1 122 472	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	201102-3 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO302 Parkoviště Boženy Němcové	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (8,2+7,3)/2*7,5+(7,3+10,1)/2*16,26+(10,1+9,7)/2*17,49+(9,7+3,3)/2*2,47 odpočet-rozebrání:- (373*0,25+15,5*0,15+96,5*0,1+5,3*0,05+62,6*0,10)	m3	277,04 388,79 -111,75	96,00	26 596,13
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	277,04	25,00	6 926,08
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (4+9)*1,1*1,45 rozšíření -vpusti:2*(2*0,9)*1,8	m3	27,22 20,74 6,48	256,00	6 967,04
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	27,22	50,00	1 360,75
5	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m (4+9)*1,45*2	m2	37,70 37,70	121,60	4 584,32
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	37,70	32,30	1 217,71
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27,22	64,00	1 741,76
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam a zpět 25,74*2	m3	51,48 51,48	88,70	4 566,28
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 277,043+27,215-25,704	m3	278,55 278,55	131,00	36 490,57
10	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných (0+0,4)/2*7,5+(0,4+0,9)/2*16,25+(0,9+0,5)/2*17,9+(0,5+0,4)/2*2,47	m3	25,70 25,70	81,00	2 082,02
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 277,043+27,215	m3	304,26 304,26	18,00	5 476,64
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 27,215*0,6	m3	16,33 16,33	121,60	1 985,61
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,00	865,00	6 920,00
14	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,00	196,00	1 568,00
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 87+169+43,4+5,7	m2	305,10 305,10	25,00	7 627,50
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	305,10	6,00	1 830,60
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním parkovací stání:160+86,2 komunikace:212 rozšíření:(55+57,5+4,5)*0,25 kontejnery:16,1 chodník:69,7+43,8+4,9	m2	621,95 246,20 212,00 29,25 16,10 118,40	17,00	10 573,15
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	305,10	29,80	9 091,98
19	Před.cena	Poplatek za skládku 278,554*1,8	t	501,40 501,40	100,00	50 139,72
20	Před.cena	Dodání humózní hlíny 305,1*0,1	M3	30,51 30,51	291,00	8 878,41
21	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 305,1*0,03*1,02	kg	9,34 9,34	135,00	1 260,37
22	58344171	Štěrkodrtě frakce 0-32 C zásyp rýhy 8*1,8	T	14,40 14,40	335,00	4 824,00
celkem za:						
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
23	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,30	89,50	474,35
24	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	96,50	91,30	8 810,45
25	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	15,50	201,60	3 124,80

Rozpočet

Stavba :	201102-3 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO302 Parkoviště Boženy Němcové	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	96,50	32,10	3 097,65
27	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	373,00	38,20	14 248,60
28	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	373,00	180,10	67 177,30
29	113154224U00	Fréz živič kryt tl10cm š1m -1000m2	m2	62,60	141,00	8 826,60
30	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	139,00	95,20	13 232,80
31	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	55,10	66,30	3 653,13
		50+2,5+2,6		55,10		
32	Před.cena	Zrušení stávající vpusti	ks	1,00	2 697,50	2 697,50
	Celkem za	11 Přípravné a příružené práce				125 313,18
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
33	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	400,35	125,00	50 043,75
		Parkovací stání:160+86,2		246,20		
		chodník:69,7+43,8+4,9		118,40		
		kontejnery:16,1		16,10		
		rozšíření:(31,3+47,3)*0,25		19,65		
34	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	234,50	160,60	37 660,70
		212		212,00		
		rozšíření:45*2*0,25		22,50		
35	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m	m2	212,00	246,70	52 300,40
36	Před.cena	Šterk vyplněný cementovou maltou ŠMC tl.170mm	ks	212,00	381,00	80 772,00
37	Před.cena	Šterk vyplněný cementovou maltou ŠMC tl.100mm	ks	262,30	204,10	53 535,43
		parkovací stání:160+86,2		246,20		
		kontejnery:16,1		16,10		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				271 312,23
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
38	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	424,00	14,00	5 936,00
		212*2		424,00		
39	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	212,00	259,20	54 950,40
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
40	596211113U00	Klad zámek dl	m2	380,70	215,00	81 850,50
		parkovací stání:160+86,2		246,20		
		kontejnery:16,1		16,10		
		chodník:69,7+43,8+4,9		118,40		
41	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	236,39	217,00	51 296,74
		(160+86,2)*1,01		248,66		
		odpočet červená:-12,2715		-12,27		
42	59245031	Dlažba zámková 20x16,5x8cm červená	m2	12,27	256,00	3 141,50
		18*4,5*0,15*1,01		12,27		
43	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	17,13	168,00	2 877,00
		(69,7+43,8+4,9)*1,01		119,58		
		odpočet slepecká:-5,959		-5,96		
		odpočet stávající dl.-paletovaná:-96,5		-96,50		
44	59245309	Dlažba pro nevidomé	m2	5,96	441,00	2 627,92
		(1,9+0,9+0,9+1,6+0,6)*1,01		5,96		
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
45	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	2,15	786,00	1 685,97
		(4+9)*1,1*0,15		2,15		
46	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	13,00	127,60	1 658,80
		4+9		13,00		
47	871355221U00	Potr.PVC-systém třídy SN8 DN200	m	13,00	380,00	4 940,00

Rozpočet

Stavba :	201102-3 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO302 Parkoviště Boženy Němcové	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	877375121RT3	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 300 včetně dodávky přesuvky 315x7,7 a odbočky 315/200	kus	2,00	2 205,00	4 410,00
49	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců , včetně dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	2,00	6 874,60	13 749,20
50	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	2,00	3 515,00	7 030,00
51	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 287,60	2 575,20
52	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	877,40	1 754,80
53	Před cena	Dodání a osazení sifonu	ks	2,00	1 287,00	2 574,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				40 377,97
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
54	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	417,00	417,00
55	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol O1	m2	1,00	450,00	450,00
56	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00	28,00	28,00
57	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/6/25	m	151,00	247,10	37 312,10
		27,8+11,1+5,6+45,3+55+3,9+2,3		151,00		
58	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	175,70	295,00	51 831,50
		55+57,5+4,5		117,00		
		rozhraní-asf.-zámková dl.:20,9+37,8		58,70		
59	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm,zaliti za tepla	m	17,00	156,00	2 652,00
60	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,00	58,10	987,70
61	Před.cena	Dodávka palety	ks	9,65	260,00	2 509,00
		96,5/10		9,65		
62	Před.cena	Oprava opěrné zídky - mozaiková omítka	m2	11,50	1 247,00	14 340,50
		11,5*1,0		11,50		
63	Před.cena	Paletování	m2	96,50	100,00	9 650,00
64	Před.cena	Dodání sloupků 60/5,1+ osazení	ks	1,00	1 180,00	1 180,00
65	Před.cena	Dodání - drobné příslušenství pro značky	ks	1,00	723,00	723,00
66	Před.cena	ZAbetonování patek + zemní práce	ks	1,00	1 454,00	1 454,00
67	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí	T	0,02	17 567,00	368,91
		17*0,0012*1,03		0,02		
68	40444940.A	Značka dopr	kus	1,00	2 050,00	2 050,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
69	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	398,19	78,00	31 058,63
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
70	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	873,54	71,00	62 021,34
		218,385*4		873,54		
71	před.cena	Poplatek za skládku - suti	t	202,36	100,00	20 235,90
72	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	218,39	131,00	28 608,44
73	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	218,39	42,00	9 172,17
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : SO 304 Zpev.plochy, hřiště, mobiliář	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : město Uherské Hradiště	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ing. Alena Soušková		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z Montáž celkem	0	Provoz investora	0
R HSV celkem	1 334 008	Provozní vlivy	14 363
N PSV celkem	102 245	Zařízení staveniště	35 906
ZRN celkem	1 436 253		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	1 436 253	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 486 522	VRN celkem	50 269
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	20 % činí :	1 486 522 Kč	
DPH	20 % činí :	297 304 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 783 827 Kč	

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 304_Zpev.plochy, hřiště, mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	101 779	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	8 700	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	48 239	0	0	0	0
5	Komunikace	409 247	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	75 699	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	38 851	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	599 416	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	20 513	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	4 444	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	27 121	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	25 000	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	66 861	0	0	0
783	Nátěry	0	10 384	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 334 008	102 245	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	1 436 253	0
Provoz investora	0,00	0,0	1 436 253	0
Provozní vlivy	0,00	1,0	1 436 253	14 363
Zařízení staveniště	0,00	2,5	1 436 253	35 906
CELKEM VRN				50 269

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 304 Zpev.plochy, hřiště, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 nakládání ze zemníku pro zpětné zásypy ohumus: 133,2 rampa: 18,02 zásypy za demolice-patky plot, odstr.prvky:5	m3	156,22 133,20 18,02 5,00	39,80	6 217,56
2	121 10-1102.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl. 20 cm MZK + 0,5m na každou stranu:558*0,2 část hřiště:108*0,2	m3	133,20 111,60 21,60	88,90	11 841,48
3	182 20-1101.R00	Svahování násypů násypy rampa:42,2 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 prohloubení kufr	m2	42,20 42,20	33,60	1 417,92
4	122 20-1101.R00	MZK+hřiště prohloubení o 0,13m:((328+53+108)+((354+24)*0,35))*0,13	m3	80,77 80,77	96,00	7 753,82
5	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	80,77	25,00	2 019,23
6	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m odvoz na mezideponium a zpětný rozvoz ornice+násypy rampa: 133,20*1 18,02*2 zpětný zásyp - jámy demolice:5	m3	174,24 133,20 36,04 5,00	88,70	15 455,09
7	181 30-1102.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 133,2/0,125	m2	1 065,60 1 065,60	29,80	31 754,88
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dosypání podél MZK: 0,0368*558 jámy po demolici (patky, prvky):5	m3	25,53 20,53 5,00	121,60	3 104,98
9	171 10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS násyp rampa:2,2*6,3*1,3	m3	18,02 18,02	81,00	1 459,46
10	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky paravan:(0,35*0,35*0,7)*9 patka kolotoč:0,5*0,5*0,7	m3	0,95 0,77 0,18	377,60	357,47
11	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,95	50,00	47,30
12	161 10-1151.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m (naložení suti z demolice) vybourané předměty souhrnně:4,9	m3	4,90 4,90	54,10	265,09
13	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním povrch MZK+hřiště:621,3 patky paravan:0,35*0,35*9	m2	622,40 621,30 1,10	17,00	10 580,84
14	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m výkopy:80,77 šachty:0,947 rampa:-18,02 zásypy:-(5+20,53)	m3	38,17 80,77 0,95 -18,02 -25,53	131,00	4 999,88
15	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku nebo mezideponium	m3	38,17	18,00	687,06
16	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	38,17	100,00	3 817,00
	Celkem za	1 Zemní práce				101 779,06
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
17	111 10-1101	Výtyčení stavby a sítí SO 304	kompl	1,00	8 700,00	8 700,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				8 700,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
18	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m MZK+hřiště:621,3	m2	621,30 621,30	25,90	16 091,67
19	673-90880	Textilie netkaná vytlačovaná 400 bílá š150cm ztratiné 5% 621,3*1,05	m2	652,37 652,37	46,50	30 334,97
20	271 57-1111.R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného patky paravan:0,35*0,35*0,1*9 kolotoč:0,1*0,5*0,5	m3	0,14 0,11 0,03	874,10	118,18
21	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) ztratiné při bet. do země 7% patky paravan:(0,35*0,35*0,6)*9*1,07 patka kolotoč:0,5*0,5*0,6	m3	0,86 0,71 0,15	1 974,60	1 693,81

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 304 Zpev.plochy, hřiště, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				48 238,63
Díl: 5		Komunikace				
22	564 53-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm MZK:(328+53)+(354*0,35)	m2	504,90 504,90	79,30	40 038,57
23	564 72-1111.R00	Podklad z kameniva drobného vel.32-63 mm,tl. 8 cm do směsi stř.vrstvy MZK MZK:328+53	m2	381,00 381,00	294,30	112 128,30
24	564 21-1113.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 7 cm do směsi stř.vrstvy MZK MZK:381	m2	381,00 381,00	257,50	98 107,50
25	564 22-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 8 cm frakce 0/32mm nepraný - kryt MZK 381,00	m2	381,00 381,00	294,30	112 128,30
26	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm hmatově kontrastní pásy	m2	4,34	487,20	2 114,45
27	583-80129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lit. 1t=4,0m2 1bm jednořádku = 0,024 t; ztrátne 2% obrubka MZK:0,024*354*1,02 hmatově kontrastní pásy:4,34*0,25*1,02	T	9,77 8,67 1,11	2 800,00	27 363,28
28	583-30000.A	Písek 0-4 práný dle ČSN EN 13139 do mal dopadové plochy hřiště:(0,3*108)*1,6	t	51,84 51,84	335,00	17 366,40
	Celkem za	5 Komunikace				409 246,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
29	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 část lože navíc obruba MZK:0,03*354	m3	10,62 10,62	1 874,60	19 908,25
30	916 26-1111.R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou MZK:354	m	354,00 354,00	157,60	55 790,40
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				75 698,65
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
31	936 12-4101.R00	Montáž lavičky parkové do bet. patky, příchyc. M8 patka C16/20 (0,24x0,8x0,2)2x KOMPLET MONTÁŽ	kus	11,00	1 725,00	18 975,00
32	936 12-4102	Montáž odp.koše do bet. patky, příchyc M12 patka C16/20 (0,4x0,4x0,4)1x KOMPLET MONTÁŽ	kus	3,00	552,00	1 656,00
33	936 12-4103	Montáž drobného herního prvku přemístěného malý kolotoč č.3, zabet.nebo M12 KOMPLET	kus	1,00	4 780,00	4 780,00
34	93612-4500	Montáž akátových kúlů zabetonováním do patky n.pás C 16/20 hl. 600mm dle PD KOMPLET MONTÁŽ	kus	40,00	336,00	13 440,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				38 851,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
35	953 98-1101.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule parkové lavice:11*8	kus	88,00 88,00	67,00	5 896,00
36	953 98-1103.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule odp. koše:3*4	kus	12,00 12,00	88,00	1 056,00
37	79200001	D+M Parková lavice s opěradlem (viz PD) dř.lať akát;kotvení samostatně	kus	11,00	17 894,00	196 834,00
38	79200002	D+M Odpadkový koš 70l, obklad akátovým dřevem kotvení samostatně	kus	3,00	3 794,00	11 382,00
39	79200003	Cvičební prvek "twister" D+M vč. spodní stavby a kotvení	kus	1,00	10 700,00	10 700,00
40	79200004	Cvičební prvek "houpadlo" D+M vč. spodní stavby a kotvení	kus	1,00	9 770,00	9 770,00
41	79200005	Cvičební prvek "vesla" D+M vč. spodní stavby a kotvení	kus	1,00	23 250,00	23 250,00
42	79200007	D+M Herní prvek - houpadlo na pružině	kus	1,00	9 770,00	9 770,00
43	79200006	D+M Herní prvek velký - věž+skluzavka+tyč+obloukov vystup+žebřík; vč.spodní stavby a montáže	kus	1,00	98 778,00	98 778,00
44	79200007	Herní prvek - nášlapné kúly (výskoky) prům 150, 200,300 mm dle PD; akát + lazura	kus	20,00	777,00	15 540,00
45	79200008	Herní prvek-kúly k držení 1,8-3m nadz.výšky prům.150-200mm dle PD. akát+lazura	kus	20,00	777,00	15 540,00
46	79200009	Jednorázový model pro tvorbu formy;na poptávku betonová lavička - výtvarný prvek	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
47	79200010	Forma sklolaminátová vyztužená pro vibrolití betonová lavička výtvarný prvek	kus	1,00	55 000,00	55 000,00

Stavba :	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky
Objekt :	SO 304 Zpev.plochy, hřiště, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	79200011	D+M Betonový odlitek betonová lavička - výtvarný prvek vč. dopravy	kus	3,00	30 300,00	90 900,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				599 416,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
49	962 04-2321.R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,90	1 564,40	2 972,36
		schody:1,9		1,90		
50	966 00-1211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované s naložením (vč.patek)	kus	2,00	1 870,00	3 740,00
51	966 00-1212	Přemístění herního prvku, typu houpačka (výkop + přesun do 3000m+předat investorovi)	kus	2,00	3 870,00	7 740,00
		kládová houpačka:1		1,00		
		pružinová lavice:1		1,00		
52	966 00-1213	Přemístění herního prvku drobného (výkop+přesun do 100m)	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
		zviřátko na pružině:1		1,00		
		minikolotoč:1		1,00		
53	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,34	1 564,40	3 660,70
		patky klepače:0,045*2*3		0,27		
		sloupky oplocení:0,045*46		2,07		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				20 513,06
Díl: 97		Prorážení otvorů				
54	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	10,53	42,00	442,26
		9,17+1,36		10,53		
55	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	21,06	71,00	1 495,26
		2*10,53		21,06		
56	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku suť stavební odpad	t	10,53	238,00	2 506,14
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 443,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	306,33	78,00	23 893,43
		2,615+238,656+58,607+5,867+0,322+0,25+0,009		306,33		
58	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro krajinářské úpravy do 5km - pro prvky mobiliáře	t	16,14	200,00	3 228,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				27 121,43
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
59	762-1	D+M obvodová akátová půlkulatina hoblovaná na kůlech	m	25,00	1 000,00	25 000,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				25 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
60	767 99-1912.R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	2,25	225,00	506,25
		klepače:3*0,75		2,25		
61	767 90-0040.RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	115,00	187,00	21 505,00
62	137-56780	Pláty z tahokovu oko 100/34/15x15x1,5 mm neválcovaný, pozink;ztratiné 5%	m2	17,48	889,20	15 545,44
		paravan:(1,5*1,5)*2*1,05		4,73		
		paravan:(1,35*1,5)*6*1,05		12,76		
63	767 99-5103.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg POZINK; paravan-kostra dle PD	kg	220,54	89,00	19 628,06
		rám U 50/20/3:				
		pole 1,35*1,5m: (5,7*6)*1,87		63,95		
		pole 1,5*1,5m:(6*2)*1,87		22,44		
		stojky T 60: (2,2*9)*6,27		124,15		
		drobný spoj. materiál plechy a pásy 3mm: 10		10,00		
64	767 13-1111.R00	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním	m2	17,50	465,00	8 137,50
65	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,72	893,00	1 538,64
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				66 860,89
Díl: 783		Nátěry				
66	783 78-0050.RAA	Nátěr protihnilobný tesařských konstrukcí trojnásobný; vč.hmot	m2	25,00	325,60	8 140,00
		akátové roubení:25		25,00		
67	783 22-2110.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, pouze sloupky, komaxit tm.šedý	m2	12,00	187,00	2 244,00
	Celkem za	783 Nátěry				10 384,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 305 Vegetační úpravy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : město Uherské Hradiště	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Ing. Alena Soušková
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Kompletační činnost zhotovitele 0
Z	Montáž celkem 0	Provoz investora 0
R	HSV celkem 598 946	Provozní vlivy 0
N	PSV celkem 0	Zařízení staveniště 1% 5 989
ZRN celkem 598 946		
HZS 0		
RN II.a III.hlavy 598 946	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS 604 936	VRN celkem	5 989
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH 0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH 10 % činí :		0 Kč
DPH 10 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH 20 % činí :		604 936 Kč
DPH 20 % činí :		120 987 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		725 924 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný výkaz výměr - SO 305 Vegetační úpravy

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Rušená zeleň			
1.1	Odstranění dřevin	87 187	0	0
1.2	Ochrana stávajících dřevin	4 186		
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadeb			
	A výsadba a přesazení stromů	30 794	98 313	33 074
	B výsadba tvarovaný živý plot	97 443	33 378	19 076
	C výsadba keřů do skupin	12 015	29 853	8 104
	D založení trávníků	90 793	7 522	47 206
	Cena práce celkem /Kč/	322 419		
	Cena materiálu celkem /Kč/		169 067	107 460

Výkaz výměr - SO 305 Vegetační úpravy

1. Příprava území k revitalizaci

1.1. Odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	112 10-1111	Pokácení stromu listnatého o pr. kmene do 20 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	4	86,25	345,00
2	112 10-1112	Pokácení stromu listnatého o pr. kmene 20-30 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	4	218,5	874,00
3	112 10-1222	Pokácení stromu jehličnatého o pr. kmene 20-30 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	2	230	460,00
4	112 10-1113	Pokácení stromu listnatého o pr. kmene 30-40 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	2	575	1150,00
5	112 10-3121	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 10-20 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	5	345	1725,00
6	112 10-3122	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 20-30 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	1	575	575,00
7	112 10-3123	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 30-40 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	7	1138,5	7969,50
8	112 10-3124	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 40-50 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	3	1955	5865,00
9	112 10-4113	Postupné kácení stromu pomocí mobilní plošiny výšky 15-20m, rezerva k běžnému kácení (1strom = 2hodiny)	hod	14	920	12880,00
10	112 20-1111	Odstranění pařezu o pr. kmene do 20cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy	ks	7	287,5	2012,50
11	112 20-1112	Odstranění pařezu o pr. kmene 20-30cm, -/-	ks	6	575	3450,00
12	112 20-1113	Odstranění pařezu o pr. kmene 30-40cm, -/-	ks	9	690	6210,00
13	112 20-1114	Odstranění pařezu o pr. kmene 40-50cm, -/-	ks	3	805	2415,00
14	162 30-1401	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	14	57,5	805,00
15	162 30-1402	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	11	69	759,00
16	162 30-1405	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	2	57,5	115,00
17	162 30-1406	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1	80,5	80,50
18	162 30-1411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	14	115	1610,00
19	162 30-1412	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	11	287,5	3162,50
20	162 30-1415	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	2	115	230,00
21	162 30-1416	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1	138	138,00
22	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	13	69	897,00
23	162 30-1422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	12	92	1104,00
24	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin (keřů) prům. do 10cm s odstraněním pařezu výšky nad 1m	m²	178,7	57,5	10275,25
25	111 25-1111	Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20km a se složením (drobné větve stromů 2,8m³) (keře 3,8m³)	m³	6,4	3450	22080,00
Celkem odstraněné dřeviny						87 187 Kč

1.2 Ochrana stávajících dřevin

STROMY						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
26	184 80-7111	Ochrana stromů bedněním před poškozením - zřízení vč. nákladů na řezivo; kalk:1strom=8m1	m2	56	63,25	3542,00
27	184 80-7112	Ochrana stromů bedněním před poškozením - odstranění bednění	m2	56	11,5	644,00
Celkem ošetřená zeleň						4 186 Kč

2. Návrh vegetačních úprav

2.1. Technologie výsadby

A výsadba stromů, přesazení stromů

Technologie výsadby

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
Příprava k přesazení - rok 1.						
1	184 40-1111	Příprava dřeviny k přesazení - ruční výkop obvodové rýhy, zkrácení kořenů, závlhka, vyhnojení, zához rýhy, bal 0,8m	ks	7	1380	9660,00
2	R	Ošetření kořenů nožem a stimulátorem, případné nutné ořezání větví, vč. dodávky stimulátoru, znovuukotvení vč.materiálu	ks	7	345	2415,00
Vlastní přesazení - rok 2.						
3	185 80-4312	Prolití dřeviny vodou před přesazením 100 l/ks, 5x	m³	3,5	115,00	402,50
4	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m³	2,11	402,50	849,31
5	R	Demontáž kotevního systému	ks	7,00	57,50	402,50
6	184 50-2114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem 0,8m, zhotovení jutového balu	ks	7,00	1 495,00	10465,00
7	R	Naložení stromu mechanizací, odborné ukotvení, převoz do 5km se složením	ks	7,00	1 035,00	7245,00
Běžná výsadba (stromy nové i přesazované - mimo zájmovou lokalitu avšak na katastru města)						
8	183 10-1321	Hloubení jámy o velikosti 0,4-1m³ s výměnou půdy na 100%	ks	28	304,75	8533
9	R	Zřízení závlahové sondy /1ks/strom/	ks	28	74,75	2093,00
10	184 10-2115	Výsadba stromu s balem 50-60cm se zalitím	ks	28	322,00	9016
11	R	Položení netkané textilie (3m²)	ks	7	21,85	152,95

12	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00112	23000,00	25,76
13	184 20-2112	Ukotvení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m	ks	28	207,00	5796
14	184 50-1114	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty (0,25*2*ks)	m²	14	57,50	805,00
15	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m²/ks	m²	28	32,20	901,60
Dokončovací péče						
16	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, 5x	m³	14	92,00	1288,00
17	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	14	103,50	1449,00
18	185 80-4213	Vypletí dřevin soliterních - 1 x, 20% piochy	m²	5,6	20,70	115,92
19	185 80-3511	Odstranění přerostlého dřvu, odpíchnutí okraje trávníku (3m/ks)	m	84	2,53	212,52
20	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x	ks	56	3,45	193,20
21	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny, u 10% jedinců	ks	2,8	23,00	64,40
22	184 50-3111	Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty u 10% jedinců	m²	2,8	21,85	61,18
23	184 50-1111	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty, u 10% jedinců	m²	2,8	31,05	86,94
Celkem za výsadbu						30 794,47 Kč

Specifikace rostlinného materiálu

Ozn.	Označení výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
4	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	ks	6	3796,15	22776,90
5	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Acer saccharum	ks	1	2070	2070,00
7	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Quercus robur	ks	1	4601,15	4601,15
9	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Malus 'Evereste'	ks	7	3644,35	25510,45
11	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Acer platanoides 'Columnare'	ks	3	3559,25	10677,75
12	Vk 3xp, ok 16-18, dtbal	Carpinus betulus	ks	3	3427	10281,00
-	-	přesazované stromy - viz přesazení; nákup OKč	ks	7	632,5	4427,50
		celkem		28		80344,75
		přírůžka na pořizovací náklady 18,8%				15104,81
		cena x koeficient ztrát 1,03				98313,05

Celkem rostlinný materiál

98 313,05 Kč

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
24	pěstební substrát (0,8m³*ks)	m³	22,4	299	6697,60
	x koeficient ztrát 1,03				6898,53
25	kůly na ukotvení stromů včetně příčky, kůl frézovaný s fazetou a špičí, pr. 8cm, délka 300cm,	ks	84	92	7728,00
	x koeficient ztrát 1,03				7959,84
26	drcená kůra na mulčování, 1m²x0,1m	m²	2,8	833,75	2334,50
	x koeficient ztrát 1,03				2404,54
27	juta na obalení kmene, 0,25*2*ks	m	14	21,85	305,90
	x koeficient ztrát 1,03				315,08
28	úvazek (2m/ks)	bm	56	12,65	708,40
	x koeficient ztrát 1,03				729,65
29	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 40g/ks,	tabl.	112	1,265	141,68
	x koeficient ztrát 1,03				145,93
30	závlahová trubice 3,5m/strom	bm	98	40,25	3944,50
	x koeficient ztrát 1,03				4062,84
31	liapor (keramzit)	m³	0,77	3335	2565,62
	x koeficient ztrát 1,03				2642,58
32	voda na zalití(100 l/ks, 5x)	m³	14	28,75	402,50
33	Netkaná textilie (3m²/ks)	m²	21	347,3	7293,30
	x koeficient ztrát 1,03				7512,10

Celkem pomocný materiál

33 073,58 Kč

B výsadba tvarovaného živého plotu

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1	Plochy a úprava území					
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5l/ha)	m²	112,50	1,38	155,25
2	183 40-2111	Rozrušení půdy do 50-150 mm	m²	112,50	3,45	388,13
3	185 80-4215	Vypletí s naložením odpadu	m²	112,50	21,85	2458,13
4	183 10-4331	Hloubení rýh pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu do 1:5 do 600 mm a hl. do 500 mm	m	116,50	63,25	7368,63
5	184 10-2113	Výsadba keře s balem se zalitím,30-40cm	ks	329	230,00	75670,00
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00329	23000,00	75,67

Dokončovací péče

7	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m²	112,50	31,05	3493,13
8	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/m²,5x	m³	22,5	57,50	1293,75
9	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	22,5	57,50	1293,75
10	185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách 2x	m²	225,00	20,70	4657,50
11	185 80-3511	Odstranění přerostlého dřvu podél řady	m	233	2,53	589,49

Celkem za výsadbu

97 443,41 Kč

Specifikace rostlinného materiálu

Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
------	----------	-------	-----	------------	-------------	-------------

ŽP1	v 80-100, bal	Carpinus betulus	ks	130	69	8970,00
ŽP4	v 40-60, ko 3l	Spiraea cinerea	ks	104	92	9568,00
ŽP5	v 60-80, ko 5l	Berberis thunbergii	ks	95	92	8740,00
		celkem		329		27278,00
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				5128,26
		cena x koeficient ztrát 1,03				33378,45
Celkem rostlinný materiál						33 378,45 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
12	chemický postřik 5 l/ha	l	0,06	1035	58,22	
	x koeficient ztrát 1,03				59,97	
13	pěstební substrát (5% organických látek)	m³	34,95	230	8038,50	
	x koeficient ztrát 1,03				8279,66	
14	umělé hnojivo s povoleným uvolňováním živin tablety , 10g/ks,	ks	329	1,265	416,19	
	x koeficient ztrát 1,03				428,67	
15	drcená kůra na mulčování	m³	11,25	833,75	9379,69	
	x koeficient ztrát 1,03				9661,08	
16	voda na zalití (40l/m²,5x)	m³	22,5	28,75	646,88	
Celkem pomocný materiál						19 076,24 Kč

C výsadba keřů do skupin						
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5l/ha)	m²	68,70	1,38	94,81
2	183 40-2111	Rozrušení půdy do 50-150 mm	m²	68,70	5,75	395,03
3	185 80-4215	Výpletí s naložením odpadu	m²	68,70	23,00	1580,10
4	183 10-1314	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, o objemu 0,05-0,125 m³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	65	28,75	1868,75
5	184 10-2113	Výsadba keře s balem se zalitím,30-40cm	ks	65	23,00	1495,00
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s povoleným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00065	23000,00	14,95
Dokončovací péče						
7	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m²	68,70	31,05	2133,14
8	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 40l/m²,5x	m³	13,7	92,00	1264,08
9	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	13,7	115,00	1580,10
10	185 80-4214	Výpletí dřevin ve skupinách 2x	m²	68,70	20,70	1422,09
11	185 80-3511	Odstranění přerostlého dřvu podél řady-obvod skupin	m	66	2,53	166,98
Celkem za výsadbu						12 015,02 Kč

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
K2	v100-125, K12	Syringa chinensis	ks	10	232,3	2323,00
K3	v125-150, K12	Cornus mas	ks	5	833,75	4168,75
K5	v 80-100, ko 5l	Physocarpus opulifolius	ks	14	741,75	10384,50
K6	v 40-60, ko 3l	Svida alba 'Sibirica'	ks	8	80,5	644,00
K7	v 80-100, ko 5l	Philadelphus coronarius	ks	6	345	2070,00
K8	v 80-100, ko 5l	Berberis vulgaris	ks	22	218,5	4807,00
		celkem		65		24397,25
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				4586,68
		cena x koeficient ztrát 1,03				29853,45
Celkem rostlinný materiál						29 853,45 Kč

Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
12	chemický postřik 5 l/ha	l	0,03	1138,5	39,11	
	x koeficient ztrát 1,03				40,28	
13	pěstební substrát (5% organických látek)	m³	5,69	287,5	1635,16	
	x koeficient ztrát 1,03				1684,21	
14	umělé hnojivo s povoleným uvolňováním živin tablety , 10g/ks,	ks	65	1,265	82,23	
	x koeficient ztrát 1,03				84,69	
15	drcená kůra na mulčování	m³	6,87	833,75	5727,86	
	x koeficient ztrát 1,03				5899,70	
16	voda na zalití (40l/m²,5x)	m³	13,7	28,75	395,03	
Celkem pomocný materiál						8 103,91 Kč

D založení trávníku						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5 l / ha), 2x	m²	4112	1,15	4728,80
2	183 40-22111	Rozrušení půdy na hloubku přes 50do150mm rotačním kypřičem	m²	2056	3,45	7093,20
3	182 30-3111	Rozprostření substrátu na travnatých plochách do tl.5cm, v rovině	m²	2056	9,20	18915,20
4	183 40-3153	Obdělání půdy hrábáním, 2x (před o po výsevu)	m²	4112	2,30	9457,60
5	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m²	2056	0,40	827,54

6	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	t	0,04112	23000,00	945,76
7	180 40-2111	Založení trávníku výsevem, příp.dosev trávníků (25g/m2)	m²	2056	10,35	21279,60
8	185 80-4215	Odplevelení trávníku po založení - 1x	m²	2056	2,30	4728,80
Dokončovací péče						
9	111 10-4211	Pokosení trávníku parkového (2x)	m²	4112	1,96	8038,96
10	185 80-4312	Zalítí vodou (5x po 25l-0,025m³/m²)	m³	257	28,75	7388,75
11	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	257	28,75	7388,75
Celkem za založení						90 792,96 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
12	parková směs (25g/m²)		kg	51,4	119,6	6147,44
		celkem		51		6147
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				1155,72
		cena x koeficient ztrát 1,03				7522,25
Celkem rostlinný materiál						7 522,25 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
13	chemický postřik 5 l/ha*1		l	2,056	920	1891,52
	x koeficient ztrát 1,03					1948,27
14	pěstební substrát dle zrnitostního složení a obsahu živin		m³	102,8	325,45	33456,26
	x koeficient ztrát 1,03					34459,95
15	trávníkové hnojivo (20g/m2)		kg	82,24	40,25	3310,16
	x koeficient ztrát 1,03					3409,46
16	voda na zalití		m3	257	28,75	7388,75
Celkem pomocný materiál						47 206,43 Kč

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 3, SO 306 - VO PARKOVIŠTĚ MÁNESOVA
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11-527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KERT
Kontroloval	Bc. Pavel Kert
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
ppv (1 nebo 6) %	1,00
ppv zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	0,00
- i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	83 995,00	

Název

Elektronomontáže

SO 306 - VO PARKOVIŠTĚ MÁNESOVA

MALE SILNICNÍ SVÍTIDLO

Ekonomické kompaktní svítidlo robustní konstrukce s vysokou úrovní světelně technických parametrů 70W STEJNE JAKO OKOLNÍ
Vertikální držák
Příslušenství
Světelný zdroj NAV-T 70W
Ocelový STOŽÁR

OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný
Dvou-výložník OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNICNÍ
Stožárová svorkovnice vč.pojistek
Recyklační poplatek zdroje
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontaz stávajícího zařízení
Repase demontovaného zařízení
Uprava stávajícího zařízení
Uprava stávajícího rozvadece
Vyhledání pripojovacieho miesta
Napojeni na stávající zařízení
Zabezpečení pracovište

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 331500

Revizní technik
Spolupráce s revizní technikem
Pronájem mobilní plošiny

Svítidla, Stožáry, Vybíječky - celkem

Kabel vedení ve sloupu

KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC

ČVKY-J 3x1,5 , volně

Kabel vedení ve sloupu - celkem

Demontáže

SVÍTIDLA

Demontáž svítidla vo

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ

J1-1500, jednoduchý

Demontáže - celkem

Kabel vedení v zemi

KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ks	2,00	4 340,00	8 680,00	260,00	520,00		
ks	2,00	1 194,00	2 388,00	360,00	720,00		
ks	2,00	255,00	510,00	100,00	200,00		
ks	3,00	580,00	1 740,00	100,00	300,00		
ks	2,00	6 870,00	13 740,00	1 120,00	2 240,00		
ks	0,00						
ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00		
ks	3,00			30,00	90,00		
hod	1,00			210,00	210,00		
hod	1,00			250,00	250,00		
hod	1,00			250,00	250,00		
hod	1,00			250,00	250,00		
hod	1,00			300,00	300,00		
hod	1,00			300,00	300,00		
hod	1,00			250,00	250,00		
hod	2,00			250,00	500,00		
hod	1,00			250,00	250,00		
hod	2,00			1 200,00	2 400,00		
m	15,00	230,00	3 450,00	16,00	240,00		
ks	0,00						
ks	0,00						

1-AYKY 4x25	m	70,00	180,00	12 600,00	12,00	840,00
CHRANIČKA DN63	m	70,00	93,00	6 510,00	25,00	1 750,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
Do šířky 20cm	m	70,00	6,00	420,00	6,00	420,00
Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	70,00	88,00	6 160,00	12,00	840,00
Svorka						
SU univerzální	ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00
SZ zkušební	ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500

Revizni teknik

Označení SBMontaz

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO

4x25 mm2

ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI

ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL+PRÁCE

Podružný materiál

Révizie - celkem

Podružný materiál

ŘEZÁNÍ SPÁRY

V asfaltu nebo betonu

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

Do bednění

ODVOZ ZEMINY

Naložení, rozhoz, úprava povrchu

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 5, šíře 600 mm, hloubka 800 mm

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

Z prosáté zeminy, se zakrytým kabelem cihlami-širě 60cm

KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM

Položení bet.žlabu vč.zakrytí

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU

m	70,00	180,00	12 600,00	12,00	840,00
m	70,00	93,00	6 510,00	25,00	1 750,00
m	70,00	6,00	420,00	6,00	420,00
m	70,00	88,00	6 160,00	12,00	840,00
ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00
ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00
hod	0,00				
hod	1,00		250,00	250,00	250,00
hod	1,00		250,00	250,00	250,00
ks	4,00		288,00		1 152,00
ks	1,00		5 000,00		5 000,00
56 264,00					19 880,00
m	0,00				
m2	2,00		500,00		1 000,00
m3	2,00		288,00		576,00
m	2,00		950,00		1 900,00
m	35,00		75,00		2 625,00
ks	0,00				
m	0,00				

Bez kabelové komory				
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm				
ÚPRAVA POVRCHU				
Položení dřnu	m	0,00		
Osetí povrchu travou	m	35,00		
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 5	m2	0,00		
Kabelový protlak pod vozovkou	m2	0,00	50,00	1 750,00
V zemině třídy 5	ks	0,00		
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU				
Vrstva betonu 20cm	m2	0,00		
Zemní práce - celkem				7 851,00

Název

Nápis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

**REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
LOKALITA 3, ŠO 307 - VO PARKOVIŠTĚ B. NĚMCOVÉ**

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Z11-527

Bc. PAVEL KERŤ

Bc. Pavel Kerť

1.10.2011

2011

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH; pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

ppV (1 nebo 6) %

ppV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodávat. dokumentace (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění (1 - 1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %

1. sazba DPH %

- i pro přírůžky rekapitulace

2. sazba DPH %

3,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	109 687,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
SO 307 - VO PARKOVIŠTĚ B. NEMCOVÉ								
MALE SILNICNÍ SVÍTIDLO								
Ekonomické kompaktní svítidlo robustní konstrukce s vysokou úrovní světelně technických parametrů 70W STEINE JAKO OKOLNÍ	ks	2,00	4 340,00	8 680,00	260,00	520,00		
	ks	2,00	1 194,00	2 388,00	360,00	720,00		
	ks	2,00	250,00	500,00	500,00	1 000,00		
	ks	2,00	580,00	1 160,00	100,00	200,00		
SVĚTLÝ ZDROJ NAV-T 70W								
KVALITNÍ SILNICNÍ SVÍTIDLO								
Silniční svítidlo ST100 100W, třída ochrany 2, IP64 s rovným sklem STEINE JAKO OKOLNÍ NOVÁ SVÍTIDLA SILNICNÍHO TYPU	ks	2,00	4 945,00	9 890,00	260,00	520,00		
	ks	2,00	692,50	1 385,00	100,00	200,00		
OCELOVÝ STOŽÁR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNICNÍ 9m nad zemí - 11m celkem poplastovaný OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný Dvou-výložník OCELOVÝ ZINKOVANÝ SILNICNÍ Stožárová svorkovnice vč.pojistek Recyklační poplatek zdroje HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	ks	1,00	9 119,00	9 119,00	1 390,00	1 390,00		
	ks	2,00	6 870,00	13 740,00	1 120,00	2 240,00		
	ks	1,00	2 388,00	2 388,00	550,00	550,00		
	ks	3,00	11,00	33,00	18,00	54,00		
	ks	4,00			30,00	120,00		
Demontaz stávajícího zařízení Repase demontovaného zařízení Uprava stávajícího zařízení Uprava stávajícího rozvadece Vyhledání pripojovachho místa Napojení na stávající zařízení Zabezpečení pracoviste PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	hod	3,00			210,00	630,00		
	hod	3,00			250,00	750,00		
	hod	3,00			250,00	750,00		
	hod	3,00			250,00	750,00		
	hod	3,00			300,00	900,00		
	hod	3,00			300,00	900,00		
DLE CSN 331500								
Revizní technik Spoluprace s reviz.technikem Pronájem mobilní plošiny	hod	3,00			250,00	750,00		
	hod	1,00			250,00	250,00		
	hod	3,00			1 200,00	3 600,00		
SVÍTIDLA, STOŽÁRY, VÝZBROJ - celkem								
KABEL VĚDENÍ VE SKUPINĚ								
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
CYK-Y 1x1,5 , volně	m	25,00	230,00	5 750,00	16,00	400,00		
KABEL VĚDENÍ VE STĚPĚ - celkem								
DEMONTÁŽE								
SVÍTIDLA								
Demontáž svítidla vo	ks	3,00			170,00	510,00		

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ

J1-1500, jednoduchý

Demontáže - celkem

Kabel, vedení v zemi

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

1-AYKY 4x25

CHRICNICKA DN63

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm

Pásek 30x4mm FeZn Z500

Svorka

SU univerzální

SZ zkušební

Kabel, vedení v zemi - celkem

Revize

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 331500

Revizní technik

Označení SB

Montaz

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO

4x25 mm2

ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI

ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL+PRÁCE

Podružný materiál

Revize - celkem

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

Podružný materiál

ks 1,00 760,00 760,00

m 50,00 180,00 9 000,00 23,00 1 150,00

m 50,00 93,00 4 650,00 25,00 1 250,00

m 50,00 6,00 300,00 6,00 300,00

m 50,00 88,00 4 400,00 12,00 600,00

ks 3,00 11,00 33,00 18,00 54,00

ks 3,00 11,00 33,00 18,00 54,00

hod 0,00 250,00 250,00

hod 1,00 250,00 250,00

ks 4,00 288,00 1 152,00

ks 1,00 500,00 500,00

73 449,00 24 774,00

m 0,00

m2 3,00 500,00 1 500,00

m3 3,00 288,00 864,00

m 3,00 950,00 2 850,00

m 50,00 75,00 3 750,00

KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM			
Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	0,00	
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC			
Do šířky 20cm	m	0,00	
VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU			
Bez kabelové komory	m	0,00	
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY			
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm	m	50,00	2 500,00
ÚPRAVA POVRCHU			
Položení díru	m2	0,00	
Osetí povrchu travou	m2	0,00	
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 5	m2	0,00	
Kabelový protlak pod vozovkou			
V zemině třídy 5	ks	0,00	
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU			
Vrstva betonu 20cm	m2	0,00	
Zemní práce - celkem			11 464,00

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

**REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A N/
LOKALITA 3 , SO 308 - VO U DOMU Č.P. 940,941**

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Z11-527

Bc. PAVEL KERT

Bc. Pavel Keřt

1.10.2011

2011

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,00

0,00

0,00

0,00

20

10

AM. REPUBLIKY

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	88 204,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
SO 308 - VO U DOMU Č.P. 940,941								
MALE SILNICNÍ SVÍTIDLO								
Ekonomické kompaktní svítidlo robustní konstrukce s vysokou úrovní světelně technických parametrů 70W STEINE JAKO OKOLNÍ	ks	2,00	4 340,00	8 680,00	260,00	2 240,00		520,00
Vertikální držák	ks	2,00	1 194,00	2 388,00	260,00	520,00		520,00
Přislůšenství	ks	2,00	500,00	1 000,00	250,00	500,00		500,00
Světelný zdroj NAV-T 70W	ks	2,00	580,00	1 160,00	100,00	200,00		200,00
Ocelový STOŽÁR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	2,00	6 870,00	13 740,00	1 120,00	2 240,00		2 240,00
Stožárová svorkovnice vč.pojistek	ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00		36,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	2,00			30,00	60,00		60,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	2,00			210,00	420,00		420,00
Repase demontovaného zařízení	hod	2,00			250,00	500,00		500,00
Uprava stávajícího zařízení	hod	2,00			250,00	500,00		500,00
Uprava stávajícího rozvadece	hod	2,00			250,00	500,00		500,00
Vyhledání přípojovacího místa	hod	2,00			300,00	600,00		600,00
Napojení na stávající zařízení	hod	2,00			300,00	600,00		600,00
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00			250,00	500,00		500,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	2,00			250,00	500,00		500,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,00			250,00	250,00		250,00
Pronájem mobilní plošiny	hod	2,00			1 200,00	2 400,00		2 400,00
Svítidla, Stožáry, Vybíječ - celkem								
Kabel vedení ve sloupu								
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
ČVKY-J 3x1,5 , volně	m	15,00	230,00	3 450,00	16,00	240,00		240,00
Kabel vedení ve sloupu - celkem								
Demontáže								
SVÍTIDLA								
Demontáž svítidla vo	ks	1,00			170,00	170,00		170,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ								
J1-1500, jednoduchý	ks	1,00			760,00	760,00		760,00
Demontáže - celkem								
Kabel vedení v zemi								
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC								
1-AVKY 4x25	m	70,00	180,00	12 600,00	12,00	840,00		840,00

CHRANIČKA DN63						
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
Do šířky 20cm						
Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	70,00	93,00	6 510,00	25,00	1 750,00
Svorka	m	70,00	6,00	420,00	6,00	420,00
SU univerzální	m	70,00	88,00	6 160,00	12,00	840,00
SZ zkušební	ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00
Kabel: vedení v zemi - celkem	ks	2,00	11,00	22,00	18,00	36,00
Revize						

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
DLE CSN 331500						
Revizní technik						
Označení SB	hod	0,00				
Montaz	hod	1,00		250,00		250,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ						
ZÁKLOPKOU NAPOJENÍ NA STÁV RVO						
4x25 mm2	ks	4,00		288,00		1 152,00
ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI						
ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI - PODRUŽNÝ MATERIÁL+PRÁCE						
Podružný materiál	ks	1,00		500,00		500,00
Revize - celkem						

Podružný materiál						
Elektrické materiály - celkem				56 174,00		18 090,00
Zemní práce						
ŘEZÁNÍ SPÁRY						

V asfaltu nebo betonu	m	0,00				
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU						
Do bednění	m2	3,00		500,00		1 500,00
ODVOZ ZEMINY						
Naložení,rozhoz,úprava povrchu						
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m3	3,00		280,00		840,00
Zemina třídy S, Šíře 600mm,hloubka 800mm						
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	m	3,00		950,00		2 850,00
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm						
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM	m	70,00		75,00		5 250,00
Položení bet.žlabu vč.zakrytí						
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	ks	0,00				
Do šířky 20cm						
VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL PROSTUPU	m	0,00				
Bez kabelové komory	m	0,00				

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm

ÚPRAVA POVRCHU

Položení dřnu

Oseť povrchu travou

Provizorní úprava terénu v zemině třídy 5

Kabelový protlak pod vozovkou

V zemině třídy 5

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU

Vrstva betonu 20cm

Zemní práce celkem

m	70,00	50,00	3 500,00
m ²	0,00		
m ²	0,00		
m ²	0,00		
ks	0,00		
m ²	0,00		
			13 940,00