PLUS
ní firma

Smlouva o dílo
č.zhotovitele 07/19 - Z190043

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník :

I. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** (dále jen objednatel) :	**Obec Kožušany - Tážaly**
Sídlo (práv.osoba):	Tážaly 1, 783 75 Dub nad Moravou
IČ, DIČ (práv.osoba):	00299065
Statutární orgán, zástupce:	Petr Mazal, starosta obce
Bankovní spojení, číslo účtu:	ČSOB, a.s., 103175479/0300
Další údaje, kontakty:	e-mail: ou@kozusanytazaly.cz, tel. +420 725131035

1.2. **Zhotovitel:** (dále jen zhotovitel) :	**ZAK PLUS – stavba s.r.o.**
Sídlo:	Polní 85, 750 02 Přerov
IČ, DIČ:	25826069, CZ25826069
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 19603
Odštěpný závod:	
Sídlo, adresa pro zasílání dokladů:	Polní 85, 750 02 Přerov
Zástupce:	Milan Zavadil, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Milan Zavadil
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo vymezené v bodu 2.2. až 2.3. této smlouvy (dále jen dílo) za cenu sjednanou podle části IV. této smlouvy.

2.2. Dílo: **„Stavební úpravy objektu obecního úřadu a kulturního domu v obci Kožušany – Tážaly – výměna výplní otvorů“** (předmět díla) :
2.2.1. položkovým rozpočtem ze dne 25.2.2019 podle výkazu výměr poskytnutým objednatelem
2.2.2. cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2.8.2019.

2.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že:
2.3.1. stavební povolení, příp. jiné náležitosti stavebního řízení (např. projektová dokumentace) zajišťuje na vlastní náklady objednatel
2.3.2. vytyčení stavby a vytyčení stávajících inženýrských sítí zajišťuje zhotovitel

III. Místo a čas plnění, předání díla, vlastnické vztahy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v místě plnění : Obec Kožušany - Tážaly

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (termíny plnění) :
3.2.1. předpokládané zahájení prací : 10/2019
3.2.2. předpokládané dokončení a předání díla : 10/2019

Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě **maximálně 31 kalendářních dnů**, počítaných ode dne předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem.

3.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění - staveniště v termínu do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy.

3.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůt podle bodu 3.2. této smlouvy, pokud :
3.4.1. nepředá zhotoviteli staveniště ve sjednané lhůtě v celém rozsahu ve stavu způsobilém k provedení díla, příp. nepředá dokumentaci podle bodu 2.2. této smlouvy nebo doklady nutné podle platných právních předpisů k zahájení prací
3.4.2. dojde během provádění díla k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem
3.4.3. zhotovitel nebude schopen pokračovat plynule v provádění díla z důvodů na straně objednatele
3.4.4. dojde při provádění díla ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám stanovených příslušnými ČSN pro dané práce
3.4.5. objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností podle části IV. této smlouvy

3.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny potřebné informace k provedení díla, poskytnout součinnost a umožnit řádný přístup v místě plnění k provedení díla. Zavazuje se současně převzít zhotovené dílo nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, který mu zhotovitel oznámí jako termín předání díla, přičemž nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady ve smyslu zákona.

3.6. Nebezpečí škody na předmětu díla nebo nebezpečí náhodné zkázy nese objednatel od okamžiku převzetí díla od zhotovitele.

3.7. Objednatel a zhotovitel se zavazují o předání a převzetí díla sepsat v den předání díla předávací protokol s uvedením názvu díla a případných vad včetně lhůty k jejich odstranění s tím, že objednatel v protokolu výslovně uvede, že dílo přejímá s výhradami nebo bez výhrad.

3.8. K plnění podle této smlouvy vede zhotovitel stavební deník.

IV. Cena díla, platební podmínky

4.1. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran činí:

Cena bez DPH	757.806,84,- Kč
DPH	159.139,44,- Kč
Cena celkem s DPH	916.946,27,- Kč

4.2. Cenu díla podle bodu 4.1. této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit na účet zhotovitele takto:
Celková částka za dílo bude fakturována najednou, bez zálohové faktury či dílčích fakturací

4.3. Za den úhrady plateb podle této smlouvy obě strany považují den, kdy bude předmětná platba připsána na účet zhotovitele.

4.4. Platby podle této smlouvy je povinen uhradit objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu - faktury obsahující náležitosti obvyklé v obchodním styku, přičemž podkladem pro

vystavení daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek za předmětné období potvrzený objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami dojednána na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

V. Záruční podmínky

5.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla objednatelem podle bodu 3.5. a 3.7. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pokud:
5.3.1. vada díla je způsobena nesprávným užíváním nebo nedostatečným udržováním díla
5.3.2. odběratel bude písemně požadovat provedení díla přes písemné upozornění zhotovitele na nemožnost nebo nevhodnost provádění díla, např. kvůli klimatickým vlivům
5.3.3. dojde ke změnám, úpravám nebo zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele
5.3.4. jde o vady vzniklé běžným opotřebením
5.3.5. jde o vady na věcech, které obstaral objednatel
5.3.6. objednatel neoznámí písemně zhotoviteli vadu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mohla být zjištěna při vynaložení řádné péče

5.3. Reklamace vad musí být objednatelem provedena písemnou formou s popisem a doložením všech reklamovaných vad.

VI. Smluvní pokuty

6.1. **Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění**
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. **Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla**
Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.3. **Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí**
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

6.4. **Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště**
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. **Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě**
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

VII. Přechodná a závěrečná ustanovení

7.1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou formou chronologicky číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

7.2. Tato smlouva obsahující 4 číslované strany a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

7.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku. Smluvní strany současně prohlašují, že veškerá ujednání v této smlouvě učinily v dobré víře a byly při svém jednání vedeny poctivými úmysly. Veškeré pojmy, které jsou ve smlouvě použity, mají obsah, který jim přikládá zákon. Nezná-li zákon účinný v době uzavření této smlouvy („účinný zákon") pojmy ve smlouvě použité, ale znal je zákon dřívější („staré termíny"), mají tyto staré termíny obsah a význam odpovídající obsahu pojmů, kterým účinný zákon staré termíny nahradil. Nebyly-li staré termíny účinným zákonem nahrazeny, vykládají se podle dřívějších zákonů, ledaže je to v rozporu s kogentním ustanoveními účinného zákona; v takovém případě budou vykládány a aplikovány podle ustanovení účinného zákona, který je jejich účelu a obsahu nejbližší.

7.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

7.5. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Příloha: č.1 - položkový rozpočet

V Kožušanech - Tážalech, dne 4.9.2019

OBEC KOŽUŠANY-TÁŽALY 78375

Petr Mazal, starosta obce

V Přerově dne 4.9.2019

ARK PLUS - stavby s. r. o.
Přerov, Polní 85
IČO 258 26 069
DIČ CZ25826069

Milan Zavadil, jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zakázka:	**Stavební úpravy objektu obecního úřadu a kulturního domu v obci Kožušany-Tážaly - výměna výplní otvorů**	
Objekt:	**Tážaly č.p. 1, 78 375 Kožušany-Tážaly, k.ú. Tážaly, parc.č. st.1**	
Objednatel:	**Obec Kožušany-Tážaly** **Tážaly č.p. 1** **78375 Kožušany-Tážaly**	IČ: **00299065** DIČ: **CZ00299065**
Zhotovitel:	**Moták Projekt s.r.o.** **Římov 146** **67522 Římov**	IČ: **05350581** DIČ:
Uchazeč:	**ZAK PLUS – stavba s.r.o.** **Polní 85** **75002 Přerov**	IČ: **25826069** DIČ: **CZ25826069**

Číslo	Název rozpočtu (profese)	Celkem bez DPH
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	81 400,00
SO 01	Obecní úřad	255 686,60
SO 02	Kulturní dům	420 720,24
Cena celkem		**757 806,84**

Poznámka:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15**	%	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15**	%	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21**	%	**757 806,84** CZK
Základní DPH	**21**	%	**159 139,44** CZK
Cena celkem s DPH			**916 946,27 CZK**

v **Římově** dne **25.2.2019**

ZAK PLUS - stavba s.r.o.
Přerov, Polní 85
IČO 258 26 069
DIČ CZ25826069

Ing. JAN MOTÁK autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1400447

OBEC KOŽUŠANY-TÁŽALY 78375

Za zhotovitele

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

S:	Stavební úpravy objektu obecního úřadu a kulturního domu v obci Kožušany-Tážaly
O:	
R:	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				81 400,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 200,00	9 200,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	34 800,00	34 800,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 600,00	7 600,00
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00
5	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

S:	Stavební úpravy objektu obecního úřadu a kulturního domu v obci Kožušany-Tážaly
O:	SO 01 Obecní úřad
R:	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				33763,92
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	17,97190	45,20	812,33
		(2,07*1,33)*5+(1,44*1,01)*1+(0,64*0,86)*5		17,97190		
2	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	38,91000	92,00	3 579,72
		(2,07+1,33*2)*5+(1,44+1,01*2)*1+(0,64+0,86*2)*5		38,91000		
3	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	18,30150	698,00	12 774,45
		(2,15*0,45+1,37*0,45*2)*5		11,00250		
		(1,52*0,45+1,05*0,45*2)*1		1,62900		
		(0,72*0,45+0,9*0,45*2)*5		5,67000		
4	622319554RV1	Zateplení ostění, XPS 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	14,23450	1 166,00	16 597,43
		(2,15*0,35+1,37*0,35*2)*5		8,55750		
		(1,52*0,35+1,05*0,35*2)*1		1,26700		
		(0,72*0,35+0,9*0,35*2)*5		4,41000		
Díl:	64	Výplně otvorů				187029,00
5	64-001	D+M okno plastové 3dílné, 2,07×1,33 m	kus	5,00000	12 012,00	60 060,00
		Plastové netypizované trojdílné okno, otevíravé a sklopné				
		Stavební otvor(š.v.): 2 070 × 1 330 mm				
		Zasklení: čiré izolační dvojsklo				
		Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní bílá, vnější bílá				
		Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K				
6	64-002	D+M okno plastové 3dílné, 1,44×1,01 m	kus	1,00000	9 524,00	9 524,00
		Plastové netypizované trojdílné okno, otevíravé a sklopné				
		Stavební otvor(š.v.): 1 440 × 1 010 mm				
		Zasklení: čiré izolační dvojsklo				
		Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní bílá, vnější bílá				
		Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K				
7	64-003	D+M okno plastové 1dílné, 0,64×0,86 m	kus	5,00000	3 989,00	19 945,00
		Plastové netypizované jednodílné okno, otevíravé a sklopné				
		Stavební otvor(š.v.): 640 × 860 mm				
		Zasklení: čiré izolační dvojsklo				
		Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní bílá, vnější bílá				
		Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K				
8	64-004	D+M dveře hliníkové vstupní , dvoukřídlé, prosklené, 1,47 × 2,18 m	kus	1,00000	61 391,00	61 391,00
		Vstupní hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře				
		Stavební otvor(š.v.): 1 470 × 2 250 mm				
		Zasklení: čiré izolační dvojsklo				
		Rám dveří: hliníkový profil, barva - vnitřní hnědá, vnější hnědá				
		Souč. prostupu tepla: Ud max = 1,20 W/m2K				
9	64-005	D+M dveře hliníkové vstupní , jednokřídlé, plné, 0,9 × 2,02 m	kus	1,00000	36 109,00	36 109,00
		Vstupní hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře				
		Stavební otvor(š.v.): 900 × 2 020 mm				
		Rám dveří: hliníkový profil, barva - vnitřní hnědá, vnější hnědá				
		Souč. prostupu tepla: Ud max = 1,20 W/m2K				

Díl:	96	Bourání konstrukcí				5202,54
10	968062356R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	14,72750	150,00	2 209,13
		2,15*1,37*5		14,72750		
11	968062355R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,59600	182,00	290,47
		1,52*1,05*1		1,59600		
12	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,75200	319,00	877,89
		0,64*0,86*5		2,75200		
13	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	15,87000	115,00	1 825,05
		2,15*5+1,52+0,72*5		15,87000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				2105,52
14	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,27700	1 150,00	1 468,55
		1,277		1,27700		
15	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,02142	350,00	7,50
		0,02142		0,02142		
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,29842	348,00	451,85
		1,277+0,02142		1,29842		
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,68578	15,20	177,62
		1,29842*9		11,68578		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1328,20
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,16509	1 140,00	1 328,20
		0,75046+0,38650+0,02118+0,00695		1,16509		
Díl:	764	Konstrukce klempířské				10512,40
19	764430840R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	15,87000	73,50	1 166,45
		2,15*5+1,52*1+0,72*5		15,87000		
20	764-015	D+M oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	15,87000	528,00	8 379,36
		FeZn lakovaný tl. 0,7 mm, povrchová úprava polyamid tl. 50 mikronů.				
		2,15*5+1,52*1+0,72*5		15,87000		
21	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,02746	35 200,00	966,59
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				14189,39
22	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	3,20000	381,00	1 219,20
		0,64*5		3,20000		
23	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,44000	361,00	519,84
		1,44*1		1,44000		
24	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	10,35000	329,00	3 405,15
		2,07*5		10,35000		
25	60780014R	Parapet postforming š. 350 mm bílý, s nosem výšky 40 mm	m	14,99000	498,00	7 465,02
		2,07*5+1,44*1+0,64*5		14,99000		
26	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06411	24 648,00	1 580,18
Díl:	784	Malby				1555,63
27	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	18,30150	31,00	567,35
		(2,15*0,45+1,37*0,45*2)*5		11,00250		
		(1,52*0,45+1,05*0,45*2)*1		1,62900		
		(0,72*0,45+0,9*0,45*2)*5		5,67000		
28	784165212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	18,30150	54,00	988,28
		(2,15*0,45+1,37*0,45*2)*5		11,00250		
		(1,52*0,45+1,05*0,45*2)*1		1,62900		
		(0,72*0,45+0,9*0,45*2)*5		5,67000		

Poznámka:

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Cenová soustava RTS 18/I

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

S:	Stavební úpravy objektu obecního úřadu a kulturního domu v obci Kožušany-Tážaly
O:	SO 02 Kulturní dům
R:	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				48913,80
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	36,79840	45,20	1 663,29
		2,17*0,86+2,17*1,06*2+2,15*1,5+0,6*0,6*2+0,6*0,9*3		12,03160		
		0,52*1,06*3+1,87*2,56*4+1,87*1,06*2		24,76680		
2	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	56,33000	92,00	5 182,36
		(2,17+0,86*2)*1		3,89000		
		(2,17+1,06*2)*2		8,58000		
		(0,52+1,06*2)*3		7,92000		
		(1,87+2,56*2)*4		27,96000		
		(1,87+1,06*2)*2		7,98000		
3	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	26,21250	698,00	18 296,33
		(1,95+1,1*2)*0,45*2		3,73500		
		(1,95+2,6*2)*0,45*4		12,87000		
		(2,25+1,1*2)*0,45*2		4,00500		
		(2,25+0,9*2)*0,45*1		1,82250		
		(0,6+1,1*2)*0,45*3		3,78000		
4	622319554RV1	Zateplení ostění, XPS 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	20,38750	1 166,00	23 771,83
		(1,95+1,1*2)*0,35*2		2,90500		
		(1,95+2,6*2)*0,35*4		10,01000		
		(2,25+1,1*2)*0,35*2		3,11500		
		(2,25+0,9*2)*0,35*1		1,41750		
		(0,6+1,1*2)*0,35*3		2,94000		
Díl:	64	Výplně otvorů				313426,00
5	64-001	D+M okno plastové 3dílné, 2,17×0,86 m	kus	1,00000	10 114,00	10 114,00
		Plastové netypizované trojdílné okno, 3×otevíravé + sklopné				
		Stavební otvor(š.v.): 2 170 × 860 mm				
		Zasklení: čiré izolační dvojsklo				
		Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní bílá, vnější bílá				
		Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K				
6	64-002	D+M okno plastové 3dílné, 2,17×1,06 m	kus	2,00000	10 975,00	21 950,00
		Plastové netypizované trojdílné okno, 3×otevíravé + sklopné				
		Stavební otvor(š.v.): 2 170 × 1 060 mm				
		Zasklení: čiré izolační dvojsklo				
		Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní bílá, vnější bílá				
		Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K				
7	64-003	D+M okno plastové 3dílné, 2,15×1,50 m	kus	1,00000	12 958,00	12 958,00
		Plastové netypizované trojdílné okno, 3×otevíravé + sklopné				
		Stavební otvor(š.v.): 2 150 × 1 500 mm				
		Zasklení: čiré izolační dvojsklo				
		Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní bílá, vnější bílá				
		Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K				
8	64-004	D+M okno plastové 1dílné, 0,60×0,60 m	kus	2,00000	3 410,00	6 820,00
		Plastové netypizované jednodílné okno, otevíravé a sklopné				
		Stavební otvor(š.v.): 600 × 600 mm				
		Zasklení: čiré izolační dvojsklo				
		Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní bílá, vnější bílá				

		Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K				
9	64-005	D+M okno plastové 1dílné, 0,60×0,90 m Plastové netypizované jednodílné okno, otevíravé a sklopné Stavební otvor(š.v.): 600 × 900 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní bílá, vnější bílá Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K	kus	3,00000	3 953,00	11 859,00
10	64-006	D+M okno plastové 1dílné, 0,52×1,06 m Plastové netypizované jednodílné okno, otevíravé a sklopné Stavební otvor(š.v.): 520 × 1060 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní bílá, vnější bílá Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K	kus	3,00000	4 092,00	12 276,00
11	64-007	D+M okno plastové 6dílné, 1,87×2,56 m Plastové netypizované šestidílné okno,spodní řada 3×otevíravé + sklopné, horní řada 3× fix Stavební otvor(š.v.): 1 870 ×2 560 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní design dřeva, vnější bílá Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K	kus	4,00000	20 522,00	82 088,00
12	64-008	D+M okno plastové 3dílné, 1,87×1,06 m Plastové netypizované trojdílné okno, 3×otevíravé + sklopné Stavební otvor(š.v.): 1 870 ×1 060 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo Rám okna: plastový komorový, barva - vnitřní design dřeva, vnější bílá Souč. prostupu tepla: Uw max = 1,10 W/m2K	kus	2,00000	11 890,00	23 780,00
13	64-009	D+M vstupní hliníkové prosklené stěny, dvoukřídlé dveře 1,6×2,1 + boční světlíky Vstupní hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře s bočními fixními světlíky Stavební otvor(š.v.): 2 600 × 2 100 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo Rám dveří: hliníkový profil, barva - vnitřní hnědá, vnější hnědá Souč. prostupu tepla: Ud max = 1,20 W/m2K Bezpečnostní zámek	kus	1,00000	93 249,00	93 249,00
14	64-010	D+M dveře hliníkové vstupní , jednokřídlé, plné, 1,0 × 2,10 m Vstupní hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře Stavební otvor(š.v.): 1 000 × 2 100 mm Rám dveří: hliníkový profil, barva - vnitřní hnědá, vnější hnědá Souč. prostupu tepla: Ud max = 1,20 W/m2K	kus	1,00000	38 332,00	38 332,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9364,83
15	968062357R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2	m2	20,28000	130,00	2 636,40
		1,95*2,6*4		20,28000		
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	14,49000	150,00	2 173,50
		2,25*0,9+2,25*1,1*2+2,15*1,5+1,95*1,1*2		14,49000		
17	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,32000	319,00	1 378,08
		0,6*0,6*2+0,6*0,9*3+0,6*1,1*3		4,32000		
18	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	23,25000	115,00	2 673,75
		2,25*3+0,6*8+1,95*6		23,25000		
19	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	2,15000	234,00	503,10
Díl:	97	Prorážení otvorů				3855,07
20	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,35079	1 150,00	2 703,41
		2,35079		2,35079		
21	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,03429	350,00	12,00
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,35079	348,00	818,07

		2,35079		2,35079		
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,15711	15,20	321,59
		2,35079*9		21,15711		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2124,74
24	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,86381	1 140,00	2 124,74
		1,07543+0,7390+0,03942+0,00996		1,86381		
Díl:	764	Konstrukce klempířské				16824,79
25	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	25,40000	73,50	1 866,90
		2,25*3+2,15+0,6*8+1,95*6		25,40000		
26	764-017	D+M oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	25,40000	528,00	13 411,20
		FeZn lakovaný tl. 0,7 mm, povrchová úprava polyamid tl. 50 mikronů.				
		2,25*3+2,15+0,6*8+1,95*6		25,40000		
27	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,04394	35 200,00	1 546,69
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				23982,94
28	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	7,00000	351,00	2 457,00
29	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	1,00000	351,00	351,00
30	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	10,00000	663,00	6 630,00
31	60780014R	Parapet postforming š. 350 mm bílý, s nosem výšky 40 mm	m	23,66000	498,00	11 782,68
		2,17*3+2,15+0,6*4+0,52*3+1,84*6		23,66000		
32	60780010R	Parapet postforming š. 150 mm bílý, s nosem výšky 40 mm	m	0,60000	409,50	245,70
33	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,10210	24 648,00	2 516,56
Díl:	784	Malby				2228,06
34	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	26,21250	31,00	812,59
		(1,95+1,1*2)*0,45*2		3,73500		
		(1,95+2,6*2)*0,45*4		12,87000		
		(2,25+1,1*2)*0,45*2		4,00500		
		(2,25+0,9*2)*0,45*1		1,82250		
		(0,6+1,1*2)*0,45*3		3,78000		
35	784165212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	26,21250	54,00	1 415,48
		(1,95+1,1*2)*0,45*2		3,73500		
		(1,95+2,6*2)*0,45*4		12,87000		
		(2,25+1,1*2)*0,45*2		4,00500		
		(2,25+0,9*2)*0,45*1		1,82250		
		(0,6+1,1*2)*0,45*3		3,78000		

Poznámka:

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Cenová soustava RTS 18/I