

Město Nechanice

Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
Zastoupené: p. Jiřím Pecharem, starostou
IČ: 00269191
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1080783379/0800

jako „objednatel“, na straně jedné

a

Stavoka Kosice, a.s.

Se sídlem: Kosice 130, 503 51 Kosice
Zastoupený: *Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva*
IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 769602/0800
Hlavní inženýr projektu: Ing. Stanislav Mareček
Stavbyvedoucí: Martin Zahálka, DiS

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 1708/2018

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací v rozsahu změnové listu č. 2, jejichž provedení je nezbytné pro provedení díla. Jedná se o vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dopad na celkovou cenu díla je specifikován v čl. 2 tohoto dodatku.
- 1.2 Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu víceprací.

2. CENA DÍLA

- 2.1. Cena za zhotovení díla **dle SOD+ Dodatku č. 1:**

27 013 604,04 Kč bez DPH

5 672 856,85 Kč DPH 21%

32 686 460,89 Kč včetně DPH

2.2. 2.2. Cena dle Změnového listu č. 2:

Vícepráce	1 671 302,03 Kč bez DPH
	350 973,43 Kč DPH 21%
	2 022 275,46 Kč včetně DPH

2.3. Celková cena za zhotovení díla dle SOD+ Dodatku č. 1+č.2 :

	28 684 906,07 Kč bez DPH
	6 023 830,27 Kč DPH 21%
	34 708 736,34 Kč včetně DPH

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.4. Obsah smlouvy v ostatních bodech je neměnný a platný
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno usnesením ze 7. Zasedání zastupitelstva města Nechanice bod I. c), dne 10.9.2019.

Přílohy:

- 1) Změnový list vč. položkového rozpočtu.

V Nechanicích dne **27 -09- 2019**

Objednatel:

Město Nechanice

MĚSTO NECHANICE
HUSOVONÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(1)

p. Jiří Pechar, starosta města



V Koscích dne **27 -09- 2019**

Zhotovitel:

Stavoka Kosice, a.s.

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (BL)

Ing. Petr Izakovič,
místopředseda představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		2	Smlouva o dílo č.:	1708/2018
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		2		
Název Stavby: Základní škola - modernizace CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056				
Investor: Město Nechanice Husovo náměstí 83 IČ: 00269191 503 15 Nechanice DIČ: CZ00269191				
Zhotovitel: STAVOKA KOSICE, a.s. Kosice 130 IČ: 25275119 503 51 Kosice DIČ: CZ25275119				
Název změny: Drobné stavební změny				
Popis změny : změna č. 1) Elektroinstalace, bleskosvod změna č. 2) skutečně provedené obezdívky věncovkou a ztužující ŽB věnce v II. NP v úrovni pod stropy tl.0,10 m, v úrovni stropů tl. 0,25 m. V III. NP v úrovni překladů pod stropem tl. 0,25 m, v úrovni stropu tl. 0,25 m změna č. 3) změna ŽB nosníku za ocelový nosník HEB, vč. nátěru a SDK obkladu s požární odolností změna č. 4) dobetonávka na přízdívku stávajícího zdiva v II. NP změna č. 5) změna ve skladbě omítek stěn a stropů - původní skladba: prostřík, hladká omítka štuk / nová skladba penetrace, tmel s perlínkou a štuk změna č. 6) Nebudou se provádět malby 1. NP				
Důvod změny : Pro výrobu nových stropních panelů III.NP byly dodavatelem panelů upřesněny požadavky na nosné konstrukce a obvodový věnec. Nové konstrukce jsou provedeny dle návrhu statika. Skladba opravovaných a nových omítek se sjednotila na skladbu : penetrace+tmel s perlínkou+štuk. V I. NP se nebudou provádět malby.				
Druh změny : Dle ods. (4) §222 ZZVZ 134/2016 Sb.				
Cena díla		bez DPH		
Cena podle SOD+ZL č. 1		27 013 604,04 Kč		
Cena změny				
přípočet bez (DPH)		2 238 650,84 Kč		
odpočet bez (DPH)		-567 348,81 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		1 671 302,03 Kč		
Celková cena díla se změnou		28 684 906,07 Kč		
Smluvní dokončení díla		8 měsíců od zahájení díla		
Konečný termín dokončení díla včetně změn		31.10.2019		
Za investora:				
Schvalují:		dne: 27 -09- 2019  MĚSTO NECHANICE HUSOVO NÁMĚSTÍ 83 IČ 00269191 DIČ: CZ00269191 503 15 NECHANICE (1)		
Za zhotovitele:				
Schvalují:		dne: 27 -09- 2019  Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice DIČ: CZ25275119 (BL)		
Přílohy: č.1 - položkový rozpočet				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N.19.03.01. "Základní škola - modernizace"**
ZL2 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056

Objednatel: **Město Nechanice** IČO: 00269191
Husovo nám. 83 DIČ: CZ00269191
50315 Nechanice

Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.** IČO: 25275119
Kosice 130 DIČ: CZ25275119
50351 Kosice

Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
	vícepráce	2 238 650,84
	méněpráce	-567 348,81
	celkem	1 671 302,03


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 671 302,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 671 302,03 CZK

v 
Stavoka Kosice, a.s.
 Kosice 130, 503 51 Kosice
 DIČ: CZ25275119 (BL)
 Za zhotovitele

dne **27 -09- 2019**

MĚSTO NECHANICE
 HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
 IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
 503 15 NECHANICE
 (1)
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL1 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice			
R:	1	Více a méně práce č. 3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				49 564,07
1	317944313	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů	t	0,66086	30 070,00	19 872,06
		HEB160 - 2,9 m : (2,9*42,6)/1000		0,12354		
		HEB200 - 3,4 m : (3,4*61,3)/1000		0,20842		
		HEB220 - 4,6 m : (4,6*71,5)/1000		0,32890		
2	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,48256	32 200,00	15 538,43
		HEB240 - 5,8 m : (5,8*83,2)/1000		0,48256		
3	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	150,57000	94,00	14 153,58

"výkres D.1.1.b3" :

2*2,75+11*1,75+36*1,5+4*1 :

dle SOD : -82,75

-82,75000

III.NP - překlady a věnec pod stropem :

14,5+20,5+14,5+20,5

70,00000

17,2+19,63+40,46+8,01+5,85+1,77+7,55+27,47+19,71+4,42+10,65+0,6

163,32000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				344 271,49
4	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	6,10607	4 533,54	27 682,11

"dobetonávky mezi a kolem stropních panelů" :

"výkres D.1.2.b.1" :

"výkres D.1.2.b.2" :

Mezisoučet dle SOD : 38,446

-38,44600

"dobetonávky mezi a kolem stropních panelů" :

spára mezi stropní panely tl.4 cm : 0,04*0,25*1455,75

14,55750

dobetonávka II.NP : 0,25*(0,75-0,2)*40,344

5,54730

0,25*0,45*6,62

0,74475

0,25*(0,6-0,2)*40,344

4,03440

0,25*(0,285+0,4+0,3+0,31+0,255)*7,02

2,72025

0,25*(0,45-(0,08+0,03+0,3))*18,97

0,18970

0,25*(0,6-(0,08+0,03+0,3))*(17,55+10,295+3,975)

1,51145

0,25*(0,6-(0,08+0,03+0,3))*(9,6+20,58+14,73)

2,13323

0,25*0,45*(5,8+7,018)

1,44203

0,25*0,6*9,58

1,43700

0,25*(0,6-0,2)*17,9

1,79000

0,25*(0,6-0,2)*19,5

1,95000

0,25*0,09*23,62

0,53145

0,25*0,25*4,75

0,29688

0,25*0,447*2,37

0,26485

0,25*0,166*2,977

0,12355

0,25*0,180*3,22

0,14490

0,25*0,3*6,45

0,48375

0,25*0,05*9

0,11250

0,25*0,06*9

0,13500

0,25*0,6*4,9

0,73500

0,25*0,15*7,22

0,27075

0,25*0,45*6,82

0,76725

0,25*0,06*4,8

0,07200

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL: "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056	
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice
R:	1	Více a méně práce č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dobetonávka III.NP : 0,25*0.027*30,46		0,20561		
		0,25*0,08*3,6		0,07200		
		0,25*0,104*3,6		0,09360		
		0,25*0,114*3,6		0,10260		
		0,25*0,157*3,6		0,14130		
		0,25*0,14*4,82		0,16870		
		0,25*0,119*3,76		0,11186		
		0,25*0,15*1,05		0,03938		
		0,25*0,14*3		0,10500		
		0,25*0,15*7,06		0,26475		
		0,25*0,18*4,622		0,20799		
		0,25*0,15*7,56		0,28350		
		0,25*0,238*7,56		0,44982		
		0,25*0,15*8,28		0,31050		
5	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,84269	38 900,00	32 780,64
		SOD =1451,5*1,05*0,617*1,1/1000=1,034 : -1,034		-1,03400		
		Skutečnost dle skladby stropu výrobce :				
		drát 10 dl. 2 m z každé strany panelu ve spáře. II.NP :		0,32084		
		(0,617/1000)*2*2*(7+2+2+7+2+7+3+8+2+4+4+9+8+7+7+7+19+4+14)				
		III.NP :		0,25420		
		(0,617/1000)*2*2*(6+3+11+2+6+10+9+6+4+9+9+9+14)				
		drát 12, 2 ks v délce dobetonávky mezi panely II.NP :		0,69843		
		(0,888/1000)*2*(40,344+41,25+19,5+27,48+7,468+5,8+1,774+7,97+20,58+14,73+20,58+14,73+(7,02*5)+37,6+4,75+2,37+7,57+4,8+7,22+7,22+4,9+8,4+1,78+6,77+8,4+7,2+23,62+3,352)				
		III.NP :		0,60322		
		(0,888/1000)*2*(40,865+41,009+40,865+41,009+14,73+20,58+14,73+20,58+7,21+7,2+7,2+7,19+30,46+2,86+8,28+7,56+7,56+4,92+7,06+2,974+1,05+3,76)				
6	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	-4,01100	3 100,00	-12 434,10
		"výkres D.1.2.b.3" :				
		"P1" 0,3*0,45*(7,315+3,03) :				
		"P2" 0,44*0,6*9,9 :				
		-4,011		-4,01100		
7	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	-28,65000	565,21	-16 193,27
		"výkres D.1.2.b.3" :				
		"P1" (0,3+2*0,45)*(7,315+3,03) :				
		"P2" (0,44+2*0,6)*9,9 :				
		28,65		-28,65000		
8	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	-28,65000	215,53	-6 174,93
9	413351215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	-7,46000	650,50	-4 852,73
		"výkres D.1.2.b.3" :				
		"P1" 0,3*(7,315+3,03) :				
		"P2" 0,44*9,9 :				
		7,46		7 460,00		

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL: "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056	
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice
R:	1	Více a méně práce č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	413351216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	-7,46000	161,41	1 204,12
11	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,43600	43 412,83	18 927,99

"výkres D.1.2.b.3" :

"P1" (7,315+3,03)*20,5*1,1/1000 :

"P2" 9,9*18,6*1,1/1000 :

-0,436

-0,43600

12	4172381121	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	115,97000	277,00	32 123,69
----	------------	--	---	-----------	--------	-----------

dle SOD : -414,62

-414,62000

dle skutečnosti :

III.NP - překlady a věnec pod stropem v úrovni stropu :

2*(14,5+20,5+14,5+20,5)

140,00000

2*(17,2+19,63+40,46+8,01+5,85+1,77+7,55+27,47+19,71+4,42+10,65+0,6)

326,64000

překlady : (2*2,75+11*1,75+36*1,5+4*1)

-82,75000

Věnec v II.NP v úrovni stropu :

52,50000

4,42+10,65+0,6+17,2+19,63

14,5+20,5+14,5+20,5

70,00000

zed' shcodiště : 4*6,05

24,20000

13	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	37,40687	3 100,00	115 961,30
----	-----------	--	----	----------	----------	------------

dle SOD : -42,171

-42,17100

dle skutečnosti :

II.NP obvod v úrovni stropu : 0,3*0,25*(52,5+70)

9,18750

"pod stropní panely na stáv. zdivu" :

0,1*0,3*(4*6,5+4,74*3,35+6,95+6,3)

1,65387

0,1*0,45*(2,4+4,4+3,35+24,55+6,65+5,15+5,85+9,3)

2,77425

0,1*0,6*(39,4+9,05+3,8+4,2)

3,38700

0,1*0,15*(3,35+3,35+2,8+2,3)

0,17700

0,1*0,1*((4,7+3,35+1,4+1,4+3,35+1,2+1,2+1,8+4,2)+(2,75+1,8+1,8+2,75+1,4+1,4))

0,34500

0,1*0,75*40,3

3,02250

0,1*0,45*(8,01+1,77+5,77+6,35)

0,98550

0,1*0,6*(27,55+11,97+7,58)

2,82600

0,1*0,6*(4,5+10,65+17,2)

1,94100

0,1*0,45*(0,7+19,55)

0,91125

0,1*0,6*(14,5+14,5+18,5)

2,85000

0,1*0,45*18,5

0,83250

III.NP - v úrovni překladu : 0,3*0,25*(70+163,32+82,75)

11,29275

v úrovni stropu : 0,3*0,25*(70+163,32)

17,49900

pod příčky :

10,78688

0,33*0,25*((6,755*5)+37,64+(3,445+5,135+3,445)+2,425+6,75+8,8+4,3+7,365+6,88+5,15+5,64)

0,15*0,25*(1,725+3,375+3,375+1,89+3,65+1,6+3,65+3,65+1+1,65+1)

0,99619

0,125*0,25*((2,1+2,315+2,1)+(3,445+2,15+0,9+2,4+1,925+2+1,83+1,73)+(2,2+1,2+12,65)+(2,915+3,16+1,6))

1,45688

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL:"Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice			
R:	1	Více a méně práce č. 3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,1*0,25*((1,925+3,445)+(1,6+0,9+0,9+3,16))		0,29825		
		III.NP - beton na přízdívku a stávající zdívo :				
		řez A1 : 0,1*0,7*40,46		2,83220		
		řez B1 : 0,13*0,6*27,47		2,14266		
		řez C1 : 0,1*0,7*19,71		1,37970		
14	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	190,75180	373,35	71 217,18
		dle SOD : -186,911		-186,91100		
		dle skutečnosti :				
		II.NP obvod v úrovni stropu : 2*0,25*(52,5+70)		61,25000		
		"pod stropní panely na stáv. zdivu" :				
		0,1*2*(4*6,5+4,74*3,35+6,95+6,3)		11,02580		
		0,1*2*(2,4+4,4+3,35+24,55+6,65+5,15+5,85+9,3)		12,33000		
		0,1*2*(39,4+9,05+3,8+4,2)		11,29000		
		0,1*2*(3,35+3,35+2,8+2,3)		2,36000		
		0,1*2*((4,7+3,35+1,4+1,4+3,35+1,2+1,2+1,8+4,2)+(2,75+1,8+1,8+2,75+1,4+1,4))		6,90000		
		0,1*2*40,3		8,06000		
		0,1*2*(8,01+1,77+5,77+6,35)		4,38000		
		0,1*2*(27,55+11,97+7,58)		9,42000		
		0,1*2*(4,5+10,65+17,2)		6,47000		
		0,1*2*(0,7+19,55)		4,05000		
		0,1*2*(14,5+14,5+18,5)		9,50000		
		0,1*2*18,5		3,70000		
		III.NP - v úrovni překladu : 0,25*(70+163,32+82,75)		37,64250		
		v úrovni stropu : 0,25*(70+163,32)		58,33000		
		pod příčky :		65,37500		
		2*0,25*((6,755*5)+37,64+(3,445+5,135+3,445)+2,425+6,75+8,8+4,3+7,365+6,88+5,15+5,64)				
		2*0,25*(1,725+3,375+3,375+1,89+3,65+1,6+3,65+3,65+1+1,65+1)		13,28250		
		2*0,25*((2,1+2,315+2,1)+(3,445+2,15+0,9+2,4+1,925+2+1,83+1,73)+(2,2+1,2+12,65)+(2,915+3,16+1,6))		23,31000		
		2*0,25*((1,925+3,445)+(1,6+0,9+0,9+3,16))		5,96500		
		III.NP - beton na přízdívku a stávající zdívo :				
		řez A1 : 0,2*40,46		8,09200		
		řez B1 : 2*0,2*27,47		10,98800		
		řez C1 : 0,2*19,71		3,94200		
15	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	190,75180	85,14	16 240,61
16	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,86613	37 700,00	108 053,10
		III.NP - beton na přízdívku a stávající zdívo KARI síť 10/10/8 :				
		řez A1 : 0,7*40,46*7,9*1,2/1000		0,26849		
		řez B1 : 0,6*27,47*7,9*1,2/1000		0,15625		
		řez C1 : 0,7*19,71*7,9*1,2/1000		0,13080		
		Výztuž věnce III.NP pod stropem :				

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL: "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056	
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice
R:	1	Více a méně práce č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2x12+2x16 : $((2 \cdot (0.888/1000)) + (2 \cdot (1.58/1000))) \cdot (20.95 + 14.95 + 18.95 + 15.34)$		0.34646		
		4x12 : $(4 \cdot (0.888/1000)) \cdot (15.79 + 17.2 + 0.5 + 10.65 + 4.37 + 6.765 + 20.65 + 3.75 + 1.95 + 9.8 + 29.835 + 0.44 + 7.275 + (6.77 \cdot 5))$		0.57835		
		2x12+4x16 : $((2 \cdot (0.888/1000)) + (4 \cdot (1.58/1000))) \cdot (20.95 + 14.95 + 18.95 + 5.15)$		0.48576		
		1x6 říminky po 20 cm : $(0.222/1000) \cdot (((20.95 + 14.95 + 18.95 + 15.34) + (15.79 + 17.2 + 0.5 + 10.65 + 4.37 + 6.765 + 20.65 + 3.75 + 1.95 + 9.8 + 29.835 + 0.44 + 7.275 + (6.77 \cdot 5)) + (20.95 + 14.95 + 18.95 + 5.15)) / 0.2)$		0.32525		
		Výztuž věnce II NP : 4x12 : $(4 \cdot (0.888/1000)) \cdot (20.95 + 14.95 + 20.95 + 14.95 + 19.27 + 17.2 + 10.65 + 4.37)$		0.43793		
		1x6 říminky po 20 cm : $(0.222/1000) \cdot ((20.95 + 14.95 + 20.95 + 14.95 + 19.27 + 17.2 + 10.65 + 4.37) / 0.2)$		0.13685		

Díl: 763	Dřevostavby					40 048,90
17	763164568	SDK obklad kov L š 0,8m- 2xH2DF 15	m	13,30000	883,00	11 743,90
		II.NP EI45 : 2*6.65		13,30000		

18	763164658	SDK obklad kovových kci tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 15	m	37,74000	750,00	28 305,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

"výkres D.1.1.b.2" :

"ocelové pruvlaky obklad EI 45" :

II. NP : 5,4+5,4+5,4+6,5

22,70000

III.NP : 2,465+5,4+2,975+4,2

15,04000

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					9 821,36
19	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	44,04200	36,00	1 585,51

"nátěr ocelových pruvlaků" :

II.NP :

PR1 - HEB320 : $2 \cdot (0.32 + 0.3) \cdot 7.4$

9.17600

PR3 - HEB240 : $2 \cdot (0.24 + 0.24) \cdot 5.7$

5.47200

HEA 280 : $2 \cdot (0.27 + 0.28) \cdot 7.1$

7.81000

PR5 - HEB140 : $2 \cdot (0.14 + 0.14) \cdot 2.2 \cdot 6$

7.39200

III.NP :

HEB 160 : $2 \cdot (0.16 + 0.16) \cdot 2.9$

1.85600

HEB 200 : $2 \cdot (0.2 + 0.2) \cdot 3.4$

2.72000

HEB 220 : $2 \cdot (0.22 + 0.22) \cdot 4.6$

4.04800

HEB 240 : $2 \cdot (0.24 + 0.24) \cdot 5.8$

5.56800

20	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,04200	35,00	1 541,47
21	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,04200	152,00	6 694,38

vícepráce

503 492,96

méněpráce

59 787,14

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL2 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice			
R:	2	Více a méně práce č. 4			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-21 656,98
1	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	309,82800	134,00	41 516,95
2	611131105	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně	m2	-309,82800	68,90	-21 347,15

"výkres D.1.1.b.3,7" :

$1,8 \cdot (3,35 + 5,4 + 3,35) \cdot 1,3 :$

$6 \cdot (2 \cdot (3,35 + 1,8) + 2 \cdot 5,4) :$

$28,314 + 126,6 :$

SOD : -309,828

-309,82800

3	6111313251	Penetrace vni schodišť st	m2	309,82800	53,00	16 420,88
4	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,00000	116,00	0,00

SOD = 309,828 :

5	611321125	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	-309,82800	188,00	58 247,66
---	-----------	---	----	------------	--------	-----------

Díl: 2		Strop nad II.NP				127 564,12
---------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------

6	6111311211	Penetrace vni strop ru	m2	777,83000	53,00	41 224,99
7	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,00000	164,00	0,00

"výkres D.1.1.b.2" :

$62,18 + 21,94 + 62,18 + 47,21 + 60,52 + 234,82 - 5,15 \cdot 5,4 -$

$5,15 \cdot 5,4 :$

$23,79 + 3,18 + 7,04 + 1,84 + 4,65 + 4,69 + 6,63 + 13,4 + 57,01 :$

$58,05 + 9,77 + 12,6 + 29,19 + 80,47 + 7,33 + 4,76 + 3,91 + 5,95 + 10,$

$34 :$

SOD = 777,83 :

8	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	777,83000	111,00	86 339,13
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

"výkres D.1.1.b.2" :

$62,18 + 21,94 + 62,18 + 47,21 + 60,52 + 234,82 - 5,15 \cdot 5,4 -$

$5,15 \cdot 5,4 :$

$23,79 + 3,18 + 7,04 + 1,84 + 4,65 + 4,69 + 6,63 + 13,4 + 57,01 :$

$58,05 + 9,77 + 12,6 + 29,19 + 80,47 + 7,33 + 4,76 + 3,91 + 5,95 + 10,$

$34 :$

777,83

777,83000

Díl: 3		Stěny II. NP				736 171,98
---------------	--	---------------------	--	--	--	-------------------

9	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	2 389,39300	134,00	320 178,66
10	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 389,39300	33,20	79 327,85
11	6121311211	Penetrace vni stěna ru	m2	2 389,39300	53,00	126 637,83
12	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 389,39300	87,90	210 027,64

"výkres D.1.1.b.2, 6" :

$"201" 4 \cdot (2 \cdot 9,35 + 2 \cdot 6,5) - 0,9 \cdot 1,97 + 0,5 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) -$

$4 \cdot 1,55 \cdot 2,7 + 4 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,7 + 1,55) :$

$"202" 4 \cdot (2 \cdot 3,3 + 2 \cdot 6,5) - 0,9 \cdot 1,97 + 0,5 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) -$

$2 \cdot 0,9 \cdot 2,7 + 2 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,7 + 0,9) :$

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL2 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056	
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice
R:	2	Více a méně práce č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"203" $4 \times (2 \times 9,35 + 2 \times 6,5) - 0,9 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) -$ $4 \times 1,55 \times 2,7 + 4 \times 0,35 \times (2 \times 2,7 + 1,55) :$ "204" $4 \times (2 \times 7,1 + 2 \times 6,5) - 0,9 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) -$ $1,55 \times 2,7 + 0,35 \times (2 \times 2,7 + 1,55) - 2 \times 0,9 \times 2,7 + 2 \times 0,35 \times (2 \times 2,7 + 0,9)$: "205" $4 \times (2 \times 9,1 + 2 \times 6,5) - 0,9 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) -$ $4 \times 1,55 \times 2,7 + 4 \times 0,35 \times (2 \times 2,7 + 1,55) :$ "206" $4 \times (2 \times 5,85 + 3 + 2,95 + 2 \times 24,7 + 2,4 + 2 \times 2,55 + 2 \times 25,9 + 2 \times 10,25) -$ $5 \times 1,2 \times 1,8 + 5 \times 0,4 \times (2 \times 1,8 + 1,2) :$ $5 \times 0,7 \times 1,97 - 4 \times 0,8 \times 1,97 - 8 \times 0,9 \times 1,97 + 8 \times 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) :$ "207" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 7,1) - 2 \times 1,4 \times 1,9 + 2 \times 0,3 \times (2 \times 1,9 + 1,4) -$ $0,9 \times 1,97 + 0,35 \times (2 \times 2,1 + 1) :$ "208" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 0,95) - 0,6 \times 0,8 + 0,3 \times (2 \times 0,8 + 0,6) - 0,8 \times 1,97$: "209" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 1,05 + 2 \times 1,3 + 4 \times 1,4) -$ $1,15 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,15) - 0,8 \times 1,97 - 2 \times 0,7 \times 1,97 :$ "210" $4 \times (2 \times 1,05 + 2 \times 1,8) - 0,8 \times 1,97 :$ "211" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 1,4) - 0,7 \times 1,97 -$ $1,15 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 0,8 + 1,15) :$ "212" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 1,4) - 2 \times 0,7 \times 1,97 :$ "213" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 0,8 + 2 \times 2,2 + 2 \times 2 \times 1,05 + 6 \times 1,2) -$ $1,15 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,15) - 7 \times 0,7 \times 1,97 :$ "214" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 4) - 2 \times 1,15 \times 1,8 + 2 \times 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,15) -$ $0,8 \times 1,97 :$ "215" $4 \times (2 \times 9,05 + 2 \times 6,3) - 0,9 \times 1,97 -$ $4 \times 1,4 \times 2,6 + 4 \times 0,45 \times (2 \times 2,6 + 1,4) :$ "216" $4 \times (2 \times 9 + 2 \times 6,45) - 0,9 \times 1,97 + 0,8 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) -$ $4 \times 1,4 \times 2,6 + 4 \times 0,45 \times (2 \times 2,6 + 1,4) :$ "217" $4 \times (2 \times 5 + 2 \times 1,8) - 0,8 \times 1,97 - 2 \times 1,2 \times 1,8 + 2 \times 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,2)$: "218" $4 \times (2 \times 3 + 2 \times 4,2) - 0,8 \times 1,97 - 1,4 \times 2,6 + 0,45 \times (2 \times 2,6 + 1,4) -$ $1,2 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,2) :$ "219" $4 \times (2 \times 6,95 + 2 \times 4,2) - 0,8 \times 1,97 -$ $2 \times 1,4 \times 2,6 + 2 \times 0,45 \times (2 \times 2,6 + 1,405) :$ "220" $4 \times (2 \times 6,65 + 2 \times 12,1) - 0,8 \times 1,97 - 0,9 \times 1,97 -$ $5 \times 1,5 \times 2,7 + 5 \times 0,4 \times (2 \times 2,7 + 1,5) :$ "221" $4 \times (2 \times 2,75 + 2 \times 1,4 + 2 \times 3 \times 0,85 + 6 \times 1,4) - 0,8 \times 1,97 -$ $6 \times 0,7 \times 1,97 - 1,2 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,2) :$ "222" $4 \times (2 \times 1,8 + 2 \times 2,8) - 2 \times 0,8 \times 1,97 + 0,35 \times (2 \times 2,1 + 1) :$ "223" $4 \times (2 \times 1,8 + 2 \times 2,3) - 2 \times 0,8 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) :$ "224" $4 \times (2 \times 2,75 + 6 \times 0,85 + 2 \times 0,8 + 6 \times 1,4) - 0,8 \times 1,97 - 6 \times 0,7 \times 1,97 -$ $1,2 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,2) :$ "225" $4 \times (2 \times 4,7 + 2 \times 2,2) - 0,8 \times 1,97 - 1,1 \times 2,5 + 0,45 \times (2 \times 2,5 + 1,1) :$ 2389,393 2 389,39300				
13	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	0,00000	66,80	0,00
		"výkres D.1.1 b.2. 6" -				
		"201" $4 \times (2 \times 9,35 + 2 \times 6,5) - 0,9 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) -$ $4 \times 1,55 \times 2,7 + 4 \times 0,35 \times (2 \times 2,7 + 1,55) :$				

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL2 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice			
R:	2	Více a méně práce č. 4			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"202" $4 \cdot (2 \cdot 3,3 + 2 \cdot 6,5) - 0,9 \cdot 1,97 + 0,5 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) - 2 \cdot 0,9 \cdot 2,7 + 2 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,7 + 0,9) :$				
		"203" $4 \cdot (2 \cdot 9,35 + 2 \cdot 6,5) - 0,9 \cdot 1,97 + 0,5 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) - 4 \cdot 1,55 \cdot 2,7 + 4 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,7 + 1,55) :$				
		"204" $4 \cdot (2 \cdot 7,1 + 2 \cdot 6,5) - 0,9 \cdot 1,97 + 0,5 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) - 1,55 \cdot 2,7 + 0,35 \cdot (2 \cdot 2,7 + 1,55) - 2 \cdot 0,9 \cdot 2,7 + 2 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,7 + 0,9) :$				
		"205" $4 \cdot (2 \cdot 9,1 + 2 \cdot 6,5) - 0,9 \cdot 1,97 + 0,5 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) - 4 \cdot 1,55 \cdot 2,7 + 4 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,7 + 1,55) :$				
		"206" $4 \cdot (2 \cdot 5,85 + 3 + 2,95 + 2 \cdot 24,7 + 2,4 + 2 \cdot 2,55 + 2 \cdot 25,9 + 2 \cdot 10,25) - 5 \cdot 1,2 \cdot 1,8 + 5 \cdot 0,4 \cdot (2 \cdot 1,8 + 1,2) :$				
		$- 5 \cdot 0,7 \cdot 1,97 - 4 \cdot 0,8 \cdot 1,97 - 8 \cdot 0,9 \cdot 1,97 + 8 \cdot 0,5 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) :$				
		"207" $4 \cdot (2 \cdot 3,35 + 2 \cdot 7,1) - 2 \cdot 1,4 \cdot 1,9 + 2 \cdot 0,3 \cdot (2 \cdot 1,9 + 1,4) - 0,9 \cdot 1,97 + 0,35 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) :$				
		"208" $4 \cdot (2 \cdot 3,35 + 2 \cdot 0,95) - 0,6 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot (2 \cdot 0,8 + 0,6) - 0,8 \cdot 1,97 :$				
		"209" $4 \cdot (2 \cdot 3,35 + 2 \cdot 2 \cdot 1,05 + 2 \cdot 1,3 + 4 \cdot 1,4) - 1,15 \cdot 1,8 + 0,3 \cdot (2 \cdot 1,8 + 1,15) - 0,8 \cdot 1,97 - 2 \cdot 0,7 \cdot 1,97 :$				
		"210" $4 \cdot (2 \cdot 1,05 + 2 \cdot 1,8) - 0,8 \cdot 1,97 :$				
		"211" $4 \cdot (2 \cdot 3,35 + 2 \cdot 1,4) - 0,7 \cdot 1,97 - 1,15 \cdot 1,8 + 0,3 \cdot (2 \cdot 0,8 + 1,15) :$				
		"212" $4 \cdot (2 \cdot 3,35 + 2 \cdot 1,4) - 2 \cdot 0,7 \cdot 1,97 :$				
		"213" $4 \cdot (2 \cdot 3,35 + 2 \cdot 0,8 + 2 \cdot 2,2 + 2 \cdot 2 \cdot 1,05 + 6 \cdot 1,2) - 1,15 \cdot 1,8 + 0,3 \cdot (2 \cdot 1,8 + 1,15) - 7 \cdot 0,7 \cdot 1,97 :$				
		"214" $4 \cdot (2 \cdot 3,35 + 2 \cdot 4) - 2 \cdot 1,15 \cdot 1,8 + 2 \cdot 0,3 \cdot (2 \cdot 1,8 + 1,15) - 0,8 \cdot 1,97 :$				
		"215" $4 \cdot (2 \cdot 9,05 + 2 \cdot 6,3) - 0,9 \cdot 1,97 - 4 \cdot 1,4 \cdot 2,6 + 4 \cdot 0,45 \cdot (2 \cdot 2,6 + 1,4) :$				
		"216" $4 \cdot (2 \cdot 9 + 2 \cdot 6,45) - 0,9 \cdot 1,97 + 0,8 \cdot 1,97 + 0,5 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) - 4 \cdot 1,4 \cdot 2,6 + 4 \cdot 0,45 \cdot (2 \cdot 2,6 + 1,4) :$				
		"217" $4 \cdot (2 \cdot 5 + 2 \cdot 1,8) - 0,8 \cdot 1,97 - 2 \cdot 1,2 \cdot 1,8 + 2 \cdot 0,3 \cdot (2 \cdot 1,8 + 1,2) :$				
		"218" $4 \cdot (2 \cdot 3 + 2 \cdot 4,2) - 0,8 \cdot 1,97 - 1,4 \cdot 2,6 + 0,45 \cdot (2 \cdot 2,6 + 1,4) - 1,2 \cdot 1,8 + 0,3 \cdot (2 \cdot 1,8 + 1,2) :$				
		"219" $4 \cdot (2 \cdot 6,95 + 2 \cdot 4,2) - 0,8 \cdot 1,97 - 2 \cdot 1,4 \cdot 2,6 + 2 \cdot 0,45 \cdot (2 \cdot 2,6 + 1,405) :$				
		"220" $4 \cdot (2 \cdot 6,65 + 2 \cdot 12,1) - 0,8 \cdot 1,97 - 0,9 \cdot 1,97 - 5 \cdot 1,5 \cdot 2,7 + 5 \cdot 0,4 \cdot (2 \cdot 2,7 + 1,5) :$				
		"221" $4 \cdot (2 \cdot 2,75 + 2 \cdot 1,4 + 2 \cdot 3 \cdot 0,85 + 6 \cdot 1,4) - 0,8 \cdot 1,97 - 6 \cdot 0,7 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,8 + 0,3 \cdot (2 \cdot 1,8 + 1,2) :$				
		"222" $4 \cdot (2 \cdot 1,8 + 2 \cdot 2,8) - 2 \cdot 0,8 \cdot 1,97 + 0,35 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) :$				
		"223" $4 \cdot (2 \cdot 1,8 + 2 \cdot 2,3) - 2 \cdot 0,8 \cdot 1,97 + 0,5 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1) :$				
		"224" $4 \cdot (2 \cdot 2,75 + 6 \cdot 0,85 + 2 \cdot 0,8 + 6 \cdot 1,4) - 0,8 \cdot 1,97 - 6 \cdot 0,7 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,8 + 0,3 \cdot (2 \cdot 1,8 + 1,2) :$				
		"225" $4 \cdot (2 \cdot 4,7 + 2 \cdot 2,2) - 0,8 \cdot 1,97 - 1,1 \cdot 2,5 + 0,45 \cdot (2 \cdot 2,5 + 1,1) :$				
		SOD=2389,393 :				
14	612325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	0,00000	11,50	0,00
		SOD=2389,393 :				

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL2 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056	
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice
R:	2	Více a méně práce č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	m2	0,00000	8,78	0,00

"výkres D.1.1.b.2, 6" :

"201" $4 \times (2 \times 9,35 + 2 \times 6,5) - 0,9 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1)$

$4 \times 1,55 \times 2,7 + 4 \times 0,35 \times (2 \times 2,7 + 1,55) :$

"202" $4 \times (2 \times 3,3 + 2 \times 6,5) - 0,9 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) -$

$2 \times 0,9 \times 2,7 + 2 \times 0,35 \times (2 \times 2,7 + 0,9) :$

"203" $4 \times (2 \times 9,35 + 2 \times 6,5) - 0,9 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) -$

$4 \times 1,55 \times 2,7 + 4 \times 0,35 \times (2 \times 2,7 + 1,55) :$

"204" $4 \times (2 \times 7,1 + 2 \times 6,5) - 0,9 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) -$

$1,55 \times 2,7 + 0,35 \times (2 \times 2,7 + 1,55) - 2 \times 0,9 \times 2,7 + 2 \times 0,35 \times (2 \times 2,7 + 0,9)$

:

"205" $4 \times (2 \times 9,1 + 2 \times 6,5) - 0,9 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) -$

$4 \times 1,55 \times 2,7 + 4 \times 0,35 \times (2 \times 2,7 + 1,55) :$

"206"

$4 \times (2 \times 5,85 + 3 + 2,95 + 2 \times 24,7 + 2,4 + 2 \times 2,55 + 2 \times 25,9 + 2 \times 10,25)$

$5 \times 1,2 \times 1,8 + 5 \times 0,4 \times (2 \times 1,8 + 1,2) :$

$- 5 \times 0,7 \times 1,97 - 4 \times 0,8 \times 1,97 - 8 \times 0,9 \times 1,97 + 8 \times 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) :$

"207" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 7,1) - 2 \times 1,4 \times 1,9 + 2 \times 0,3 \times (2 \times 1,9 + 1,4)$

$0,9 \times 1,97 + 0,35 \times (2 \times 2,1 + 1) :$

"208" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 0,95) - 0,6 \times 0,8 + 0,3 \times (2 \times 0,8 + 0,6) - 0,8 \times 1,97$

:

"209" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 2 \times 1,05 + 2 \times 1,3 + 4 \times 1,4)$

$1,15 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,15) - 0,8 \times 1,97 - 2 \times 0,7 \times 1,97 :$

"210" $4 \times (2 \times 1,05 + 2 \times 1,8) - 0,8 \times 1,97 :$

"211" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 1,4) - 0,7 \times 1,97$

$1,15 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 0,8 + 1,15) :$

"212" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 1,4) - 2 \times 0,7 \times 1,97 :$

"213" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 0,8 + 2 \times 2,2 + 2 \times 2 \times 1,05 + 6 \times 1,2) -$

$1,15 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,15) - 7 \times 0,7 \times 1,97 :$

"214" $4 \times (2 \times 3,35 + 2 \times 4) - 2 \times 1,15 \times 1,8 + 2 \times 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,15) -$

$0,8 \times 1,97 :$

"215" $4 \times (2 \times 9,05 + 2 \times 6,3) - 0,9 \times 1,97 -$

$4 \times 1,4 \times 2,6 + 4 \times 0,45 \times (2 \times 2,6 + 1,4) :$

"216" $4 \times (2 \times 9 + 2 \times 6,45) - 0,9 \times 1,97 + 0,8 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1)$

$4 \times 1,4 \times 2,6 + 4 \times 0,45 \times (2 \times 2,6 + 1,4) :$

"217" $4 \times (2 \times 5 + 2 \times 1,8) - 0,8 \times 1,97 - 2 \times 1,2 \times 1,8 + 2 \times 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,2)$

:

"218" $4 \times (2 \times 3 + 2 \times 4,2) - 0,8 \times 1,97 - 1,4 \times 2,6 + 0,45 \times (2 \times 2,6 + 1,4) -$

$1,2 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,2) :$

"219" $4 \times (2 \times 6,95 + 2 \times 4,2) - 0,8 \times 1,97 -$

$2 \times 1,4 \times 2,6 + 2 \times 0,45 \times (2 \times 2,6 + 1,405) :$

"220" $4 \times (2 \times 6,65 + 2 \times 12,1) - 0,8 \times 1,97 - 0,9 \times 1,97 -$

$5 \times 1,5 \times 2,7 + 5 \times 0,4 \times (2 \times 2,7 + 1,5) :$

"221" $4 \times (2 \times 2,75 + 2 \times 1,4 + 2 \times 3 \times 0,85 + 6 \times 1,4) - 0,8 \times 1,97 -$

$6 \times 0,7 \times 1,97 - 1,2 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,2) :$

"222" $4 \times (2 \times 1,8 + 2 \times 2,8) - 2 \times 0,8 \times 1,97 + 0,35 \times (2 \times 2,1 + 1) :$

"223" $4 \times (2 \times 1,8 + 2 \times 2,3) - 2 \times 0,8 \times 1,97 + 0,5 \times (2 \times 2,1 + 1) :$

"224" $4 \times (2 \times 2,75 + 6 \times 0,85 + 2 \times 0,8 + 6 \times 1,4) - 0,8 \times 1,97 - 6 \times 0,7 \times 1,97 -$

$1,2 \times 1,8 + 0,3 \times (2 \times 1,8 + 1,2) :$

"225" $4 \times (2 \times 4,7 + 2 \times 2,2) - 0,8 \times 1,97 - 1,1 \times 2,5 + 0,45 \times (2 \times 2,5 + 1,1) :$

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL2 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice			
R:	2	Více a méně práce č. 4			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SOD=2389,393 :

Díl: 4		Strop nad III. NP				
16	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	-765,98000	65,60	-24 204,97

SOD : -765,98

-765,98000

17	611131121.	Penetrace vni strop ru	m2	765,98000	53,00	40 596,94
18	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	765,98000	164,00	125 620,72

"výkres D.1.1.b.3" :

"strop nad 3.np" :

55,76+6,1+22,09+62,78+23,44+22,09+54,64+5,56+29,83
+1,54+4,57+151,72+15,42+4,86 :

1,69+4,56+3,38+5,58+3,61+4,07+1,45+0,95+1,45+2,17+1
,45+2,33+4,85+42,14 :

100,44+44,07+82,97+58,35+4,15+7,13+1,22+3,64+5,06+
1,22+1,25 :

"schodiště a zdviž" -29,83-1,54 :

"sdk" :

2*1,89*6,755 :

2*3,27*3,375 :

2,15*2,15 :

765,98

765,98000

19	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,00000	111,00	0,00
----	-----------	--	----	---------	--------	------

SOD = 765,98 m2 :

20	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-765,98000	183,00	-140 174,34
----	-----------	---	----	------------	--------	-------------

"výkres D.1.1.b.3" :

"strop nad 3.np" :

55,76+6,1+22,09+62,78+23,44+22,09+54,64+5,56+29,83
+1,54+4,57+151,72+15,42+4,86 :

1,69+4,56+3,38+5,58+3,61+4,07+1,45+0,95+1,45+2,17+1
,45+2,33+4,85+42,14 :

100,44+44,07+82,97+58,35+4,15+7,13+1,22+3,64+5,06+
1,22+1,25 :

"schodiště a zdviž" -29,83-1,54 :

"sdk" :

2*1,89*6,755 :

2*3,27*3,375 :

2,15*2,15 :

SOD : -765,98

-765,98000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
21	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	573,03500	9,47	5 426,64

"výkres D.1.1.b.3" SOD :

3,33*17 :

2,1*26 : 111,21

-111,21000

okna III.NP :

124,70000

((1,6+1,2+1,6)*15)+((1,5+0,6+1,5)*2)+((1,9+1,35+1,9)*10)

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL2"Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice			
R:	2	Více a méně práce č. 4			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((1,5+1,2+1,5)^5)+((2,1+1,5+2,1)^{10})+(1,5+0,6+1,5)+((1,5+1,15+1,5)^4)+((0,8+0,6+0,8)^2)+((2,1+1,2+2,1)^2)+(2,1+4,665+2,1)$ dveře : $2^*(2+1+2)^{35}$ $2^*(2,02+1,65+2,02)$ rohy : $3,3^*(8+4+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)$		122,26500		
22	622252002	Montáž ostatních lišt	m	849,55000	43,70	37 125,34
		okna II.NP : $(2+0,9+2)+((1,8+1,4+1,8)^5)+((2,6+1,4+2,6)^{11})+((1,8+1,2+1,8)^2)+(1,8+2+1,8)+((2,8+1,55+2,7)^{13})+((2,7+0,9+2,7)^4)$ $((1,9+1,4+1,9)^2)+(0,8+0,6+0,8)+((1,8+1,15+1,8)^6)+((1,8+1,4+1,8)^6)+((2,7+1,5+2,7)^5)+((1,8+1,4+1,8)^5)+(2,5+1,4+2,5)$ dveře : $(2^*(2+1+2)^{35})$ rohy : $4^*(6+4+4+4+12+1+1)$		234,55000		
23	56284233	ochranná omítková lišta	m	601,68675	78,00	46 931,57
		573,035*1,05		601,68675		
24	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou	m	892,02750	45,00	40 141,24
		II.NP : 849,55*1,05		892,02750		
Díl: 7		I. NP				0,00
25	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	0,00000	33,20	0,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				237 544,23
26	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-3 216,42500	3,90	12 544,06

"výkres D.1.1.b.1" :

62,18+28,34+4,32+2,75+5,7+19,57+29,25+15,18+1,68+4,32+2,01+15,18+15,24 :

3,28+4,05+6,03+21,78+20,98+59,15+129,05+5,67+3,18+1,84+7,04+4,69 :

4,69+6,63+13,4+57,01+58,05+11,79+12,03+18,24+16,7+30,78+107,9+5,04+14,85+4,14+46,26+9,09 :

"101" $4^*(2^9,35+2^6,5)$:

"102" $4^*(2^3+2^6,5+2,4)-2^*(2,35^3,6+4)$:

$4^*(2^3+2^6,5+2,4)-2^*(2,35^3,6+4)$

"103" $4^*(2^2+2,4)$: $4^*(2^2+2,4)$

"104" $4^*(2^1,45+2^1,9)$:

"105" $4^*(2^3+2^1,9)$:

"106" $4^*(2^4,55+2^4,3)$:

"107" $4^*(2^4,5+2^6,5)$:

"108" $4^*(2^3,7+2^4,4)$:

"109" $4^*(2^1+2^1,4)$:

"110" $2^*(29^1,5+2^2,4)$:

"111" $2^*(2^1,1+2^1,9)$:

"112" $4^*(2^3,45+2^4,4)$:

"113" $4^*(2^3,35+2^4,55)$:

"114" $4^*(2^1,5+2^2,25)$:

"115" $4^*(2^1,5+2^2,25)$:

"116" $4^*(2^3,35+2^1,5)$:

"117" $4^*(2^3,35+2^6,5)$:

60,68000

25,60000

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL2 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice			
R:	2	Více a méně práce č. 4			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"118" 4*(2*3+2*6,5)-2,35*3,6+4-1,8*3,4+4 : 4*(2*3+2*6,5)-2,35*3,6+4-1,8*3,4+4		69,42000		
		"119" 4*(2*9,1+2*6,5) :				
		"120" 4*(2*5,55+2*5,4+2*19,9+2*11,4-2*3) : 4*(2*5,55+2*5,4)		87,60000		
		"121" 4*(2*3,35+2*0,95) :				
		"122" 2*(2*1,05+2*1,6) :				
		"123" 2*(2*3,35+2*1,3+4*1,05+4*1,4) :				
		"124" 2*(2*3,35+2*1,4) :				
		"125" 2*(2*3,35+2*1,4) :				
		"126" 2*(2*3,35+2*0,8+6*1,2+6*1,05) :				
		"127" 4*(2*3,35+2*4) :				
		"128" 4*(2*9,05+2*6,3) :				
		"129" 4*(2*9+2*6,3) :				
		"130" 4*(2*6,85+2*1,8) :				
		"131" 4*(2*2,8+2*4,2)-2,35*2,7+4-2,35*3,8+4 :				
		"132" 4*(2*5,7+2*3,2)-2,8*2,5 :				
		"133" 4*(2*5,7+2*2,93) :				
		"134" 4*(2*5,7+2*5,4) :				
		"135" 4*(2*6,5+2*16,6) :				
		"136" 4*(2*1,8+2*2,8) :				
		"137" 4*(2*2,75+2*(2,3+0,3+2,8)) :				
		"138" 4*(2*1,8+2*2,3) :				
		"139" 4*(2*2,35+2*11,25) : 4*(2*2,35+2*11,25)		108,80000		
		-3568,525		-3 568,52500		
27	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	-759,46000	39,78	-30 211,32
		-		-205,72000		
		(62,18+28,34+4,32+2,75+5,7+19,57+29,25+15,18+1,68+4,32+2,01+15,18+15,24)				
		-		-266,74000		
		(3,28+4,05+6,03+21,78+20,98+59,15+129,05+5,67+3,18+1,84+7,04+4,69)				
		-		-416,60000		
		(4,69+6,63+13,4+57,01+58,05+11,79+12,03+18,24+16,7+30,78+107,9+5,04+14,85+4,14+46,26+9,09)				
		46,26+4,32+28,34+20,98+(5,4*5,5)		129,60000		
28	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-3 216,42500	13,05	-41 974,35
		-3216,425		-3 216,42500		
29	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-90,56000	44,00	3 984,64
		"chodby" :				
		"102" 1,6*(2*3+2*6,5+2,4) : 0				
		"103" 1,6*(2*2+2,4) : 0				
		"118" 1,6*(2*3+2*6,5)-2,35*3,6+4-1,8*3,4+4 : 0				
		"120" 1,6*(2*5,55+2*5,4+2*19,9+2*11,4-2*3) : 1,6*(2*19,9+2*11,4-2*3)		-90,56000		
		"139" 1,6*(2*2,35+2*11,25) : 0				
30	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-3 125,86500	42,00	131 286,33

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL2 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056	
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice
R:	2	Více a méně práce č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-3216,425-(-90,56)		-3 125,86500		
31	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	-797,43300	22,00	-17 543,53
		-759,46*1.05		-797,43300		

vícepráce
méněpráce

1 217 516,38
507 561,67

Položkový rozpočet

S:	N.19.03.01.ZL2 "Základní škola - modernizace" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056				
O:	1	"Základní škola - modernizace. Pražská 2, Nechanice			
R:	3	Více a méně práce č. 5			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				517 641,50
1	460710013	Vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	770,00000	125,00	96 250,00
		465+305		770,00000		
2	M211111	Elektroinstalace a belskosvod - viz. samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00000	421 391,50	421 391,50

vícetráce
ménětráce

517 641,50
0

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Nechanice - Základní škola - modernizace, Pražská 2, Nechanice - revize 1
Objekt:

SO01-1.4d - Elektroinstalace a bleskosvod

KSO:
Místo: Nechanice

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel:
Město Nechanice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Jiří Locker - Dabona s. r. o.

IČ: 64826996
DIČ: 64826996

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

V této verzi rozpočtu došlo k drobným rozdílům vlivem zaokrouhování. Platná je verze 2-2018, která byla použita v žádosti o dotaci.

Cena bez DPH

421 391,50

DPH základní
snižená

Základ daně
421 391,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
Výše daně
88 492,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

509 883,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(I)

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (BL)

Datum a podpis:

27 -09- 2019

Razítko

Datum a podpis:

27 -09- 2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Nechanice - Základní škola - modernizace, Pražská 2, Nechanice - revize 1

Objekt:

S001-1.4d - Elektroinstalace a bleskosvod

Místo: Nechanice

Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Město Nechanice

Projektant: Jiří Locker -
Dabona s. r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

421 391,50

PSV - Práce a dodávky PSV

309 706,65

741 - Elektroinstalace - silnoproud

309 706,65

M - Práce a dodávky M

48 003,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

48 003,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

63 681,25

SÒUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Nechanice - Základní škola - modernizace, Pražská 2, Nechanice - revize 1

Objekt:

SO01-1.4d - Elektroinstalace a bleskosvod

Misto: Nechanice

Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Město Nechanice

Projektant: Jiří Locker -
Dabona s. r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							421 391,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				309 706,65	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				309 706,65	
1	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	45,000	23,58	1 061,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"ochrana vedení k podlahovým krabicím"					
	VV		"2.np"20+15+10		45,000			
	VV		Součet		45,000			
2	M	345711560R	trubka elektroinstalační ohebná pro uložení do betonu DN20	m	45,000	33,80	1 521,00	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"ochrana vedení k podlahovým krabicím"					
	VV		"2.np"20+15+10		45,000			
	VV		Součet		45,000			
3	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	77,74	2 332,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"stropní zásuvky k projektorům"					
	VV		"1.np"15+15		30,000			
	VV		Součet		30,000			
4	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15	m	30,000	54,51	1 635,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"stropní zásuvky k projektorům"					
	VV		"1.np"15+15		30,000			
	VV		Součet		30,000			
5	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	3,000	317,40	952,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	M	345732010R	Podlahová krabice pro napojení elektroinstalace v nábýtku	kus	3,000	966,00	2 898,00	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	129,000	81,42	10 503,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"vypínače"12+19+24		55,000			
	VV		"zásuvky"26+11+19+18		74,000			
	VV		Součet		129,000			
8	M	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	129,000	28,06	3 619,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"vypínače"12+19+24		55,000			
	VV		"zásuvky"26+11+19+18		74,000			
	VV		Součet		129,000			
9	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	12,000	81,77	981,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"stropní zásuvky k projektorům"					
	VV		"1.np"2		2,000			
	VV		"2.np"5		5,000			
	VV		"3.np"5		5,000			
	VV		Součet		12,000			
10	M	345715150R	krabice přístrojová instalační LK80 na povrch	kus	12,000	25,99	311,88	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"stropní zásuvky k projektorům"					
	VV		"1.np"2		2,000			
	VV		"2.np"5		5,000			
	VV		"3.np"5		5,000			
	VV		Součet		12,000			
11	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	43,000	163,30	7 021,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 08"					
	VV		"2.np"3+1+3+3+3+6+2+7+3+3+1+1+2+4		43,000			
	VV		Součet		43,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	43,000	143,75	6 181,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 08"					
	VV		"2.np"3+1+3+3+3+6+2+7+3+3+1+1+1+2+4		43,000			
	VV		Součet		43,000			
13	K	741112302	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 167x167 mm	kus	3,000	265,65	796,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"napojení přívodních kabelů zrušených rozvodnic"					
	VV		"RA7"1		1,000			
	VV		"RA4"1		1,000			
	VV		"RA5"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
14	M	345715340R	krabice rozvodná pod omítku KT 250 234x176x79 vč svorkovnice	kus	3,000	650,90	1 952,70	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"napojení přívodních kabelů zrušených rozvodnic"					
	VV		"RA7"1		1,000			
	VV		"RA4"1		1,000			
	VV		"RA5"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 805,000	43,13	77 849,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"1.np. schodiště"75+75		150,000			
	VV		"2.np"755		755,000			
	VV		"3.np. nouzová signalizace" 15		15,000			
	VV		Mezisoučet 3x1,5		920,000			
	VV		"1.np. projektory"15+15		30,000			
	VV		"2.np"715		715,000			
	VV		"3.np projektory"15*5		75,000			
	VV		"3.np. přívod k anténě na střeše"65		65,000			
	VV		Mezisoučet 3x2,5		885,000			
	VV		Součet		1 805,000			
16	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	920,000	16,79	15 446,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"1.np. schodiště"75+75		150,000			
	VV		"2.np"755		755,000			
	VV		"3.np. nouzová signalizace" 15		15,000			
	VV		Mezisoučet 3x1,5		920,000			
17	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	885,000	27,03	23 921,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"1.np. projektory"15+15		30,000			
	VV		"2.np"715		715,000			
	VV		"3.np projektory"15*5		75,000			
	VV		"3.np. přívod k anténě na střeše"65		65,000			
	VV		Mezisoučet 3x2,5		885,000			
18	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	45,000	43,13	1 940,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np"3*15		45,000			
	VV		Mezisoučet 5x1,5		45,000			
	VV		Součet		45,000			
19	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	45,000	27,49	1 237,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np"3*15		45,000			
	VV		Mezisoučet 5x1,5		45,000			
20	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	35,000	46,00	1 610,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np"35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
21	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	35,000	75,33	2 636,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np"35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
22	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	29,000	84,07	2 438,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS4"6		6,000			
	VV		"RS5"8		8,000			
	VV		"RS6"6		6,000			
	VV		"RS8"9		9,000			
	VV		Součet		29,000			
23	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000	156,40	156,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS8"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000	167,90	167,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"RS8"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
25	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	4,000	441,60	1 766,40	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"RS4"1		1,000			
	W		"RS5"1		1,000			
	W		"RS6"1		1,000			
	W		"RS8"1		1,000			
	W		Součet		4,000			
26	M	357131340	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře RZG-3N42	kus	1,000	1 145,40	1 145,40	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"RS8"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
27	M	357131330	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře RZG-2N28	kus	3,000	654,35	1 963,05	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"RS4"1		1,000			
	W		"RS5"1		1,000			
	W		"RS6"1		1,000			
	W		Součet		3,000			
28	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	28,000	54,51	1 526,28	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"2.np."3+3+3+3+4+1+3+3+1+4		28,000			
	W		Součet		28,000			
29	M	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	28,000	77,40	2 167,20	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"2.np."3+3+3+3+4+1+3+3+1+4		28,000			
	W		Součet		28,000			
30	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	6,000	62,68	376,08	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"2.np."1+2+3		6,000			
	W		Součet		6,000			
31	M	345355720	spínač řazení 5 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	6,000	124,20	745,20	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"2.np."1+2+3		6,000			
	W		Součet		6,000			
32	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	12,000	62,68	752,16	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"2.np."3+2+2+3+2		12,000			
	W		Součet		12,000			
33	M	345355520	přepínač střídavý řazení 6 10A Classic 3553-06289 bílý	kus	12,000	83,72	1 004,64	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"2.np."3+2+2+3+2		12,000			
	W		Součet		12,000			
34	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	9,000	70,38	633,42	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"2.np."4+2+3		9,000			
	W		Součet		9,000			
35	M	345357100	přepínač křížový řazení 7 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	9,000	136,85	1 231,65	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"2.np."4+2+3		9,000			
	W		Součet		9,000			
36	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	1,000	157,55	157,55	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"zásuvka na střeše u anténního stožáru"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
37	M	345511400R	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, nástěnná IP54	kus	1,000	162,15	162,15	
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"zásuvka na střeše u anténního stožáru"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
38	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	18,000	77,28	1 391,04	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		"RS4"4		4,000			
	W		"RS5"5		5,000			
	W		"RS6"4		4,000			
	W		"RS8"5		5,000			
	W		Součet		18,000			
39	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	2,000	188,60	377,20	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	W		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		2,000			
40	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	13,000	158,70	2 063,10	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		4+3+3+3		13,000			
	VV		Součet		13,000			
41	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	3,000	135,70	407,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	K	741320131	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A bez krytu	kus	14,000	118,45	1 658,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS4"4		4,000			
	VV		"RS5"3		3,000			
	VV		"RS6"4		4,000			
	VV		"RS8"3		3,000			
	VV		Součet		14,000			
43	M	358890560R	chránič proudový s nadproudovou ochranou 2pólový QLI-16B-1N-030AC	kus	14,000	1 473,20	20 624,80	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS4"4		4,000			
	VV		"RS5"3		3,000			
	VV		"RS6"4		4,000			
	VV		"RS8"3		3,000			
	VV		Součet		14,000			
44	K	741320161	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	141,45	707,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS4"1		1,000			
	VV		"RS5"1		1,000			
	VV		"RS6"1		1,000			
	VV		"RS8"2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
45	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	5,000	669,30	3 346,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS4"1		1,000			
	VV		"RS5"1		1,000			
	VV		"RS6"1		1,000			
	VV		"RS8"2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
46	K	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	5,000	189,75	948,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS4"1		1,000			
	VV		"RS5"1		1,000			
	VV		"RS6"1		1,000			
	VV		"RS8"2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
47	M	358224550R	spínač 3pólový-MSO-63-3	kus	4,000	767,10	3 068,40	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS4"1		1,000			
	VV		"RS5"1		1,000			
	VV		"RS6"1		1,000			
	VV		"RS8"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
48	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	1,000	841,80	841,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS8"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých	kus	4,000	225,40	901,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS4"1		1,000			
	VV		"RS5"1		1,000			
	VV		"RS6"1		1,000			
	VV		"RS8"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
50	M	358895050R	ochrana přepětíová sdružená 1+2. stupeň SVBC-12,5-3-MZ	kus	4,000	3 306,30	13 225,20	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS4"1		1,000			
	VV		"RS5"1		1,000			
	VV		"RS6"1		1,000			
	VV		"RS8"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A	kus	2,000	213,90	427,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS5"1		1,000			
	VV		"RS8"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
52	M	358211080	stykač vzduchový 3pólový C17.10 220-230V / 50Hz	kus	2,000	644,00	1 288,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"RS5"1		1,000			
	VV		"RS8"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	741376031R	Montáž signalizačního zařízení na WC imobilní	kus	1,000	1 141,95	1 141,95	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	348121100R	Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul s alarmem, tahové tlačítko, resetovací tlačítko, transformátor	kus	1,000	6 480,25	6 480,25	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"3.np"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	5,000	202,40	1 012,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"připojení anténního stožáru"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
56	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	0,676	157,55	106,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		5/7,4		0,676			
	VV		Součet		0,676			
57	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000	102,58	205,16	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet ST		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	M	354420540	svorka uzemnění ST 9 nerez 4" - 115mm	kus	2,000	149,50	299,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet ST		2,000			
59	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	16 215,00	16 215,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	84,000	120,75	10 143,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np"26+11+19+18		74,000			
	VV		"projektory 2.np"5		5,000			
	VV		"projektory 3.np"5		5,000			
	VV		Součet		84,000			
61	M	345551000	zásuvka 1násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	84,000	91,20	7 660,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np"26+11+19+18		74,000			
	VV		"projektory 2.np"5		5,000			
	VV		"projektory 3.np"5		5,000			
	VV		Součet		84,000			
62	K	741360052R	Zapojení zdroje splachovačů pisoáru - dodávka ZTI	kus	2,000	305,00	610,00	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np."1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	741360053R	Zapojení akumulačního boileru - dodávka ZTI	kus	2,000	155,00	310,00	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np."2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	14,000	301,30	4 218,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np."3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet kruhové 27W		6,000			
	VV		"2.np."4+3+1		8,000			
	VV		Mezisoučet nouzové		8,000			
	VV		Součet		14,000			
65	M	348182106R	"F" svítidlo bytové přisazené kruhové s LED zdrojem 2930lm, 4000K, 27W, IP54, d=300	kus	6,000	1 958,50	11 751,00	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np."3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet kruhové 27W		6,000			
66	M	348182108R	"G" svítidlo nouzové s vlastním zdrojem napájení, s LED zdrojem 70lm, 1 hod, 1W, IP65, 356x136x79	kus	8,000	1 679,00	13 432,00	
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"2.np."4+3+1		8,000			
	VV		Mezisoučet nouzové		8,000			
67	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,437	4 669,00	2 040,35	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	M	Práce a dodávky M				48 003,60	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				48 003,60	
68	K	460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	kus	175,000	24,96	4 368,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"vypínače"12+19+24		55,000			
	VV		"zásuvky"26+11+19+18		74,000			
	VV		"2.np"3+1+3+3+3+6+2+7+3+3+1+1+1+2+4		43,000			
	VV		"3. np."3		3,000			
	VV		Součet		175,000			
69	K	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	465,000	93,84	43 635,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"1. np."25+25+15+15		80,000			
	VV		"2. np."45+45+40+40+40+40+45+45+30+20+20		370,000			
	VV		"3. np."15		15,000			
	VV		Součet		465,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				63 681,25	
70	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	125,000	509,45	63 681,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz. technická zpráva D.1.4.d.01"					
	VV		"viz. výkresy D.1.4.d.02 - 18"					
	VV		"demontáž stávající elektroinstalace ve 2. np"30		30,000			
	VV		"demontáže a úpravy stávajících rozvodnic RA a RS ve 2. np. 7 ks"45		45,000			
	VV		"koordinace prací s ostatními profesemi"20		20,000			
	VV		"rezerva nepředpokládané práce"30		30,000			
	VV		Součet		125,000			