Číslo smlouvy objednatele:10/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 14/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 17. 6. 2019

Projekt s názvem:

„Sběrný dvůr Sedlec“

Obec Sedlec

a

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 17. 6. 2019

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Sedlec
se sídlem: Sedlec 60, PSČ 250 65 Líbeznice
IČ: 00640239
ID datové schránky:
Bankovní spojení: 24320201/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Veselý, starosta obce Sedlec
zastoupené ve věcech organizačně-technických: Ing. Zdeněk Veselý, starosta obce Sedlec,
Ing. Radim Kotrbatý, technický dozor investora
zastoupené ve věcech ekonomických: Ing. Zdeněk Veselý, starosta obce Sedlec
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a
ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
se sídlem: Panešova 3521, Mělník, PSČ: 276 01
IČ: 271 10 648 DIČ : CZ27110648
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 97015
bankovní spojení: č. ú.: 512531060247/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,
zastoupena ve věcech smluvních: Zbyňkem Šnajdrem
zastoupena ve věcech technických: Zbyňkem Šnajdrem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany"

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „**Sběrný dvůr Sedlec**",

C. v souladu s § 41 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec na jednání konaném dne 16.9. 2019 usnesením č. 06/2019,

D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který **se mění tak, že nově zní** :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace a technického odůvodnění schváleného změnového listu č. 01, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

   Celková cena bez DPH 5 100 543,- Kč

   (slovy: pět milionů jednostotisíc pětsečtyřicettři korun českých)

   se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o: 424 726,-Kč

   se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o : 647 642,- Kč

   Nově Celková cena bez DPH 5 323 459,-Kč

   (slovy: pět milionů třistadvacettřitisíc čtyřistapadesátdevět korun českých)

   DPH ve výši 21% 1 117 926,39Kč

   (slovy: jedenmilion jednostosedmnácttisíc devětsetdvacetšestkorun a 39/100 českých)

   Cena včetně DPH ve výši 6 441 385,39Kč

   (slovy: šestmilionů čtyřistačtyřicetjednatisíc třistaosmdesátpětkorun a 39/100 českých)

   (dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

   Příloha č. 1: Změnový list 01 včetně Oceněného výkazu výměr

   Příloha č. 2: Harmonogram plnění
5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Sedleci, dne 23. 9. 2019

.....

Ing. Zdeněk Veselý, starosta obce Sedlec

V Mělníce, dne 13. 9. 2019

.....

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

– PŘÍLOHA č. 1 –

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	01
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	10/2019 (objednatel) 14/2019 (zhotovitel)
Ze dne:	17.6.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.05.3.29/0.0/17_069/0007879
Stavba:	Sběrný dvůr Sedlec
Objekt:	SO 01
Název změny:	Změny v založení stavby

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změny vyplynuly z aktualizace výškopisu po demolici původní stavby (byla provedena až po dokončení projektu) a z posouzení základové spáry statikem.

Popis změny:

Kvůli svažitosti terénu je nutné při severní straně zvýšit základovou zeď, jež se pomocí odskoků napojí na základ na jižní straně, jež zůstává výškově dle projektu.
Pro zvýšení únosnosti základové spáry bude provedena podbetonávka základových pasů a ty budou též rozšířeny z původně plánované šířky 600mm na 650mm.
Na jihovýchodním rohu objektu byl objeven pařez od původního ořešáku, kvůli rozsáhlým kořenům bylo nutné část plochy odtěžit až na základovou spáru – z tohoto zásahu vyplývá navýšení objemu bednění pasů.
Z již zmiňovaných změn vychází i nárůst potřebného zásypového materiálu, bylo dohodnuto, že se část zeminy použije pro zpětné zásypy, zbytek bude odvezen na skládku v Klíčanech

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

SOUHLASÍM S PROVEDENOU ZMĚNOU 18.7.2019

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část
Přílohy:
Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	**bez dopadu**	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	-424 726 Kč
	Přípočet:	647 642 Kč
	Celkem:	222 916 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Zdeněk Veselý	18.7.2019		
Za TDI:	ING. RADIM KOTRBATÝ	18.7.2019		CELSA CZ s.r.o.
Za projektanta:	MARTIN VELEMAN	18.7.2019		
Za zhotovitele:	ZBYNĚK SNAJDR	18.7. 2019		SNAJDR Stavby Mělník, s.r.o. Panešova 3521, 276 01 Mělník tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525 IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Sběrný dvůr - Sedlec u Líbeznic, změny v založení stavby**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: verze 2

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	222 916	46 812	269 728

Celkem bez DPH: **222 916** CZK
Celkem s DPH: **269 728** CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Piskáčková Veronika	Zpracovatel

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-01: Méněpráce	**- 424 726**	**- 89 192**	**- 513 919**
001.: Zemní práce	**- 99 020**	**- 20 794**	**- 119 814**
0027: Základy	**- 272 233**	**- 57 169**	**- 329 402**
099.: Přesun hmot HSV	**- 39 905**	**- 8 380**	**- 48 285**
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	**- 13 568**	**- 2 849**	**- 16 418**
SO-02: Vícepráce	**647 642**	**136 005**	**783 647**
001.: Zemní práce	**101 463**	**21 307**	**122 770**
0027: Základy	**462 596**	**97 145**	**559 741**
008.: Trubní vedení	**7 000**	**1 470**	**8 470**
0089: Ostatní konstrukce	**6 849**	**1 438**	**8 287**
099.: Přesun hmot HSV	**49 045**	**10 299**	**59 345**
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	**20 689**	**4 345**	**25 034**
	222 916	**46 812**	**269 728**

Rozpočet


Poř.	Ident.	Kód	Rozpočty a doda	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				SO-01: Méněpráce				**- 424 726**
				001: Zemní práce				**- 99 020**
				001.: Zemní práce				**- 99 020**
1	SUB	1110001	A_00	Vytyčovací práce - vylavičkování	kpl	- 1,000	10 000,00	- 10 000
2	SP	121101101	A_00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	- 49,920	85,00	- 4 243
3	SP	132201101	A_00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	- 12,821	600,00	- 7 693
4	SP	132201201	A_00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	- 48,645	382,00	- 18 582
5	SP	132212202	A_00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	- 5,648	950,00	- 5 366
6	SP	162201102	A_00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 67,114	52,00	- 3 490
7	SP	162701105	A_00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 53,659	232,00	- 12 449
8	SP	162701109	A_00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 536,590	17,50	- 9 390
9	SP	171201201	A_00	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 53,659	15,10	- 810
10	SUB	171201211	A_00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	- 96,586	260,00	- 25 112
11	SP	174101101	A_00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	- 13,455	140,00	- 1 884
				002: Základy				**- 272 233**
				0027: Základy				**- 272 233**
1	SP	271572211	A_00	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	- 8,740	1 050,00	- 9 177
2	SP	273321115	A_00	Základové desky ze ŽB C 16/20	m3	- 22,187	2 860,00	- 63 454
3	SP	273351215	A_00	Zřízení bednění stěn základových desek, pasů	m2	- 14,160	520,00	- 7 363
4	SP	273351216	A_00	Odstranění bednění stěn základových desek, pasů	m2	- 14,160	114,00	- 1 614
5	SP	273361821	A_00	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	- 0,150	37 300,00	- 5 595
6	SP	273362021	A_00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	- 0,542	31 400,00	- 17 014
7	SP	274313611	A_00	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	- 25,418	2 860,00	- 72 695
8	SP	274353151	A_00	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,25 m2 hl 1 m	kus	- 5,000	707,00	- 3 535
9	SP	279113135	A_00	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	- 47,070	1 950,00	- 91 787
				099: Přesun hmot HSV				**- 39 905**

Poř.	Ident.	Kód	Rozpočty a doda	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				099.: Přesun hmot HSV				**- 39 905**
1	SP	998011001	A_00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	- 169,809	235,00	- 39 905
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				**- 13 568**
				VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady				**- 13 568**
1	ON	04	A_00	Mimostaveništní doprava	%	1,200	- 4 111,58	- 4 934
2	ON	05	A_00	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	1,100	- 4 111,58	- 4 523
3	ON	06	A_00	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět	%	1,000	- 4 111,58	- 4 112

Poř.	Ident.	Kód	Rozpočty a dod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				SO-02: Vícepráce				**647 642**
				001: Zemní práce				**101 463**
				001.: Zemní práce				**101 463**
1	SUB	1110001	A_00	Vytyčovací práce - vylavičkování	kpl	1,000	10 000,00	10 000
2	SP	122201101	A_00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	58,601	144,00	8 439
3	SP	122201109	A_00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	58,601	31,50	1 846
4	SP	132201101	A_00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,335	600,00	6 201
5	SP	132201109	A_00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,335	189,00	1 953
6	SP	132201201	A_00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,636	382,00	12 085
7	SP	132201209	A_00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	31,636	27,50	870
8	SP	132212202	A_00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	7,090	950,00	6 736
9	SP	162201102	A_00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	107,641	52,00	5 597
10	SP	162301102	A_00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,847	81,30	5 028
11	SP	162601102	A_00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,741	162,40	4 668
12	SP	171201201	A_00	Uložení sypaniny na skládky	m3	107,641	15,10	1 625
13	SUB	171201211	A_00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51,734	195,00	10 088
14	SP	174101101	A_00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,053	140,00	2 387
15	SP	112201113	A_00	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 540,00	2 540
16	SUB	X2	A_00	Rozbor zeminy	soubor	1,000	15 000,00	15 000
17	SUB	X3	A_00	Úprava skládky Traktorbagr CAT 428C - E	hod	8,000	800,00	6 400
				002: Základy				**462 596**
				0027: Základy				**462 596**
1	SP	273321115	A_00	Základové desky ze ŽB C 16/20	m3	22,187	2 860,00	63 454
2	SP	273351215	A_00	Zřízení bednění stěn základových desek, pasů	m2	45,364	520,00	23 590
3	SP	273351216	A_00	Odstranění bednění stěn základových desek, pasů	m2	45,364	114,00	5 171
4	SP	273361821	A_00	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,654	37 300,00	24 376
5	SP	273362021	A_00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,542	31 400,00	17 019
6	SP	274313611	A_00	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	29,250	2 860,00	83 655

Poř.	Ident.	Kód	Rozpočty a dod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7	SP	274353151	A_00	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,25 m2 hl 1 m	kus	11,000	707,00	7 777
8	SP	279113135	A_00	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	90,225	1 950,00	175 939
9	SP	274315224	A_00	Základové pasy z betonu prostého C 16/20 ochrana základové spáry	m3	6,069	2 690,00	16 325
10	SP	167101101	A_00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	61,847	190,00	11 751
11	SP	162301102	A_00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,847	81,30	5 028
12	SP	166101101	A_00	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	61,847	134,00	8 287
13	SP	174101102	A_00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním (bez dodání materiálu)	m3	61,847	327,00	20 224
				008: Trubní vedení				**13 849**
				008.: Trubní vedení				**7 000**
1	SUB	00801	A_00	potrubí z plastu odpadní hrdlové DN 200 materiál KG - kanál pro přívod k TČ	m	10,000	700,00	7 000
				0089: Ostatní konstrukce				**6 849**
1	SP	894811241	A_00	Revizní šachta z PVC, DN 400 hl do 1230 mm	kus	1,000	5 940,00	5 940
2	SUB	00802	A_00	Potrubí KG připojovací DN 100 včetně kolen a odboček	m	2,000	454,30	909
				099: Přesun hmot HSV				**49 045**
				099.: Přesun hmot HSV				**49 045**
1	SP	998011001	A_00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	208,703	235,00	49 045
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				**20 689**
				VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady				**20 689**
1	ON	04	A_00	Mimostaveništní doprava	%	1,200	6 269,53	7 523
2	ON	05	A_00	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	1,100	6 269,53	6 896
3	ON	06	A_00	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět	%	1,000	6 269,53	6 270
								222 916

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PROVEDENÍ DÍLA - Sběrný dvůr - Sedlec u Líbeznic



– PŘÍLOHA č. 2 –