Soupis objektů s DPH

Cyklostezka Branky - Poličná

Odbytová cena:	**2 939 778,46**
OC+DPH:	**3 557 131,94**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101	Komunikace	2 939 778,46	617 353,48	3 557 131,94

Václav Šafář
Digitálně podepsal Václav Šafář
Datum: 2019.09.30 07:52:49 +02'00'

Robert Plešek
Digitálně podepsal Robert Plešek
Datum: 2019.09.25 15:25:03 +02'00'

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Cyklostezka Branky - Poličná**
číslo a název SO **SO 101** **Komunikace**
číslo a název rozpočtu: **SO 101** **Komunikace**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0		**Všeobecné konstrukce a práce**				
1	2019_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 672,630	72,10	120 596,62
				(738-60)*(0,34+0,20)/2*5,50=1 006,830 [A]				
				738*5,50*0,20-146=665,800 [B]				
				A+B=1 672,630 [C]				
2	2019_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	39 750,00	39 750,00
		0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**160 346,62**
		1		**Zemní práce**				
3	2019_OTSKP	11020		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	M2	2 029,500	9,88	20 051,46
				738,0*5,50*0,50=				
4	2019_OTSKP	11110		ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	4 059,000	2,77	11 243,43
				738,0*5,50=				
5	2019_OTSKP	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	146,200	68,90	10 073,18
				krajnice (738,0-3,50-3,50)*0,50*2*0,20=				
6	2019_OTSKP	121106		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	M3	665,600	142,89	95 107,58
				738,0*5,50*0,20-146,20=				
7	2019_OTSKP	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1 006,830	133,55	134 462,15
				(738,0-60)*(0,34+0,20)/2*5,50=				
8	2019_OTSKP	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	738,000	85,65	63 209,70
				738=				
9	2019_OTSKP	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	42,240	825,17	34 855,18
				propust 8,0*1,60*1,40*2= čelo 2,0*0,80*2,0*2= A+B=				
10	2019_OTSKP	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	99,000	86,11	8 524,89
				60,0*0,30*5,50=				
11	2019_OTSKP	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	118,080	211,66	24 992,81
				738,0*(0,40*0,40*0,50)*2=118,080 [A]				
12	2019_OTSKP	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,426	655,33	6 832,47
				(1,6*1,4*6,0)-(0,4*0,4*3,14*6)=				
13	2019_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 099,600	17,82	55 234,87
				738,0*4,20=3 099,600 [A]				
14	2019_OTSKP	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	731,000	35,61	26 030,91

				krajnice (738,0-3,50-3,50)*0,50*2=				
		1		**Zemní práce**				**490 618,63**
		4		**Vodorovné konstrukce**				
15	2019_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,760	938,13	6 341,76
				propusty1,80*1,80*0,20*2+(4,0+4,0)*1,0*0,15+0,50*3,50*2*0,20+(2,70+2,70)*2,20*0,15*2=6,760 [A]				
16	2019_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,752	6 889,65	32 739,62
				(2,70+2,70)*2,20*0,40=4,752 [A]				
		4		**Vodorovné konstrukce**				**39 081,38**
		5		**Komunikace**				
17	2019_OTSKP	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 099,600	142,63	442 095,95
				738,0*4,20=3 099,600 [A]				
18	2019_OTSKP	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	2 804,400	206,57	579 304,91
				738,0*3,80=2 804,400 [A]				
19	2019_OTSKP	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 509,200	104,69	262 688,15
				738,0*3,40=2 509,200 [A]				
20	2019_OTSKP	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	295,200	110,28	32 554,66
				738,0*0,20*2=295,200 [A]				
21	2019_OTSKP	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	2 509,200	23,10	57 962,52
				738,0*3,40=2 509,200 [A]				
22	2019_OTSKP	574A41		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	M2	2 214,000	271,95	602 097,30
				738,0*3,0=2 214,000 [A]				
		5		**Komunikace**				**1 976 703,49**
		9		**Ostatní konstrukce a práce**				
23	2019_OTSKP	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,000	6 492,50	90 895,00
				3,50+3,50+3,50+3,50=				
24	2018_OTSKP	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	4,000	18 240,92	72 963,68
25	2018_OTSKP	918258		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	37 390,95	74 781,90
26	2019_OTSKP	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	8,000	4 298,47	34 387,76
				4,0+4,0=				
		9		**Ostatní konstrukce a práce**				**273 028,34**
				C e l k e m				**2 939 778,46**