

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 9 - 0318A12 (5713), SDR 2012/13

uzavřený dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
v souvislosti s realizací stavby
**„Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru
Malinovského a náměstí Republiky“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel **Město Uherské Hradiště**
adresa: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
zastoupené: Květoslavem Tichavským – starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Účastníci sdružení jednající v rámci sdružení
„Sdružení pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky“
založeného smlouvou o sdružení dne 15.3.2012:

1. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

se sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

IČ: 45273910

DIČ: CZ45273910

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B., číslo vložky 1518
Jejími jmény jednají/ktěrou zastupují (dle zápisu v obchodním rejstříku):

Ing. Antonín Daňa, předseda představenstva

Mag. Alois Janusch, člen představenstva

Ing. Pavel Novotný, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, prokurista

(vedoucí účastník sdružení)

2. SVS - CORRECT, spol. s r.o.

se sídlem Bilovice 176, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 12

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343

IČ: 25513141

DIČ: CZ25513141

Jejími jmény jedná (dle zápisu v obchodním rejstříku):

Milan Vyoralék, jednatel

(účastník sdružení)

3. TUFÍR, spol. s r.o.

se sídlem Kunovice, Na Drahách 881, PSČ 686 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40619

IČ: 26263718

DIČ: CZ26263718

Jejímž jménem jedná (dle zápisu v obchodním rejstříku):

Ing. Lubomír Šlosar, jednatel

(účastník sdružení)

Na základě plné moci účastníků sdružení SVS - CORRECT, spol. s r.o. a TUFÍR, spol. s r.o. ze dne 15.3.2012, která je přílohou smlouvy o sdružení a současně přiložená v nabídce zhotovitele je oprávněna k podpisu této smlouvy o dílo společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. (Plná moc je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o dílo).

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. u.: 2107570184 / 2700
(společný účet účastníků sdružení)

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (fakturační místo):

Sdružení pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky

se sídlem:

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

(dále všichni účastníci sdružení společně jen „zhotovitelé“ nebo „zhotovitel“)

I.

Na základě dohody zástupců smluvních stran a v souladu s bodem 21.1.6. Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: č. zhotovitele: 9 - 0318A12 (5713), SDR 2012/13 Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 2. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nový odstavec 2.4. následujícího znění:

- 2.4. Předmět smlouvy se dle bodu 4.4.2. písm. b) a násl. bodu 4.5. a 4.6. Smlouvy o dílo rozšiřuje o vícepráce uvedené v Příloze tohoto Dodatku č. 1 a současně, které budou Přílohou písm. h) Smlouvy o dílo.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Článek 4. odst. 4.1.1. se ruší a nově se nahrazuje tímto zněním:

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní strany sjednaly s ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce dle odstavce 2.4 za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 19 133 576,- Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

Rekapitulace:

Původní cena díla podle SOD (bez DPH)	17.468.526,- Kč
Cena „rozdíl víceprací“ podle Dodatku č. 1 (bez DPH)	1.665.050,- Kč
Nová cena díla podle SOD (bez DPH)	19.133.576,- Kč

Rozpis ceny:

Lokalita 1 – náměstí Republiky	
Cena díla bez DPH	9.299.264,- Kč
Lokalita 2 – vnitroblok za hotelem Morava	
Cena díla bez DPH	5.750.302,- Kč
Lokalita 3 – ulice Mánesova a Boženy Němcové	
Cena díla bez DPH	4.084.010,- Kč

II.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 3 vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha a nedílná součást tohoto Dodatku č. 1:

Příloha písm. h - Soupis a ocenění víceprací včetně celkové rekapitulace

Doložka dle § 41 zákona o obcích: tento dodatek je uzavírán podle usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 624/40/RM/2012 ze dne 3.3.2012.

- 6. 08. 2012

V Uherském Hradišti dne :

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Uherské Hradiště

Za účastníky sdružení:

„Sdružení pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky“

tj. za Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
SVS - CORRECT, spol. s r.o.
a TUFÍR, spol. s r.o.

Zastoupený
Ing. Stanislavem BLAHOU

místostarostou

Květoslav Tichavský,
starosta města



Mag. Alois Janusch,
člen představenstva

Ing. Pavel Novotný,
prokurista

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
(na základě plné moci účastníků sdružení
SVS - CORRECT, spol. s r.o. a TUFÍR, spol. s r.o.
ze dne 15.3.2012, která je přílohou smlouvy o sdružení a
současně přiložená v nabídce zhotovitele)

Členění nákladů VCP +MNP

VCP v lokalitách

p.č.	Objekt	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	Lok.1	1 125 269	20%	225 054	1 350 323
2	Lok.2	958 700	20%	191 740	1 150 440
3	Lok.3	218 416	20%	43 683	262 099
Celkem		2 302 385		460 477	2 762 862

MNP v lokalitách

p.č.	Objekt	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	Lok.1	-420 900	20%	-84 180	-505 080
2	Lok.2	-91 142	20%	-18 228	-109 370
3	Lok.3	-125 292	20%	-25 058	-150 350
Celkem		-637 334		-127 467	-764 801

VCP+MNP Celkem	1 665 051	20%	333 010	1 998 061
-----------------------	------------------	------------	----------------	------------------

Členění nákladů VCP po lokalitách

Lokalita 1

p.č.	Objekt	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 101	238 886	20%	47 777	286 663
2	SO 102	277 177	20%	55 435	332 612
3	SO 103	204 334	20%	40 867	245 201
4	SO 104	82 809	20%	16 562	99 371
5	SO 106	152 522	20%	30 504	183 026
6	SO 107	2 940	20%	588	3 528
7	SO 108	166 601	20%	33 320	199 921
Celkem		1 125 269		225 054	1 350 323

Lokalita 2

p.č.	Objekt	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 202	93 891	20%	18 778	112 669
2	SO 203	511 906	20%	102 381	614 287
3	SO 205	240 978	20%	48 196	289 174
4	SO 208	30 847	20%	6 169	37 016
5	SO 210	67 604	20%	13 521	81 125
6	SO 211	13 474	20%	2 695	16 169
Celkem		958 700		191 740	1 150 440

Lokalita 3

p.č.	Objekt	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 306	93 942	20%	18 788	112 730
2	SO 307	71 102	20%	14 220	85 322
3	SO 308	53 372	20%	10 674	64 046
Celkem		218 416		43 683	262 099

VCP Celkem	2 302 385	20%	460 477	2 762 862
-------------------	------------------	------------	----------------	------------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO101	Parkoviště u domu č.p.1133 VCP I		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201102-1	REVITALIZACE VEŘ.PROST. MALINOVSKÉHO-LOK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	238 886	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	238 886		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	238 886		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	238 886		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 01-08-2012		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		Prážské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62			
Základ pro DPH		20,0	%		
DPH		20,0	%		
Základ pro DPH		0,0	%		
DPH		0,0	%		

CENA ZA OBJEKT CELKEM	286 663 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VEŘ.PROST. MALINOVSKÉHO-I	Rozpočet :
Objekt :	SO101 Parkoviště u domu č.p.1133 VCP I	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	63 982	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	81 092	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	93 812	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	238 886	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			238 886	0
Oborová přírážka			238 886	0
Přesun stavebních kapacit			238 886	0
Mimostaveništní doprava			238 886	0
Zařízení staveniště			238 886	0
Provoz investora			238 886	0
Kompletační činnost (IČD)			238 886	0
Rezerva rozpočtu			238 886	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VEŘ.PROST. MALINOVSKÉ	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Parkoviště u domu č.p.1133 VCP I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	85,46	96,00	8 204,16
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	85,46	25,00	2 136,50
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	85,46	131,00	11 195,26
7	Před.cena	Poplatek za skládku	t	136,74	100,00	13 674,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	284,88	17,00	4 842,96
16	56335	sanace podloží tl. 0,3 cm	m3	85,46	280,00	23 928,80
	Celkem za	1 Zemní práce				63 981,68
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
26	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	51,50	1 574,60	81 091,90
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				81 091,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
69	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	113,30	71,00	8 044,30
70	před.cena	Poplatek za skládku - suti	t	113,30	238,00	26 965,40
71	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	339,90	131,00	44 526,90
72	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	339,90	42,00	14 275,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				93 812,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO102	Parkoviště VCP II		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201102-1	REVITALIZACE VEŘ.PROST. MALINOVSKÉHO-LOH		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	277 177	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	277 177		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	277 177		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	277 177		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :		Podpis : Prátské státní a vodořpodářské stavby, a.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 - 0 -	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		
DPH	20,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			332 612 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VEŘ.PROST. MALINOVSKÉHO-I	Rozpočet :
Objekt :	SO102 Parkoviště VCP II	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	249 102	0	0	0	0
8 Ostatní konstrukce na trubním vedení	22 836	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	5 238	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	277 177	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			277 177	0
Oborová přírážka			277 177	0
Přesun stavebních kapacit			277 177	0
Mimostaveništní doprava			277 177	0
Zařízení staveniště			277 177	0
Provoz investora			277 177	0
Kompletační činnost (IČD)			277 177	0
Rezerva rozpočtu			277 177	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201102-1 REVITALIZACE VEŘ.PROST. MALINOVSKÉ	Rozpočet:
Objekt :	SO102 Parkoviště VCP II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	286,00	96,00	27 456,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	286,00	25,00	7 150,00
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	286,00	131,00	37 466,00
4	Před.cena	Poplatek za skládku	t	457,60	100,00	45 760,00
5	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	572,00	17,00	9 724,00
6	56335	sanace podloží tl. 50 cm	m3	286,00	280,00	80 080,00
7	153311112U00	Mtž geomříž tkaná armov	m2	572,00	52,00	29 744,00
8	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	11,45	256,00	2 931,20
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11,45	50,00	572,50
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	11,45	131,00	1 499,95
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,78	121,60	702,85
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	5,67	865,00	4 904,55
13	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	5,67	196,00	1 111,32
	Celkem za	1 Zemní práce				249 102,37
Díl: 8		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
29	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	12,50	127,60	1 595,00
30	871355221U00	Potr.PVC-systém třídy SN8 DN200	m	12,50	380,00	4 750,00
	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců , včetně dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	2,00	6 874,60	13 749,20
	nc	Pročištění stávající kanalizace od parkoviště do šachty v komunikaci	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00
	nc	Napojení kanalizace na stávající potrubí za parkovištěm	kus	1,00	1 342,00	1 342,00
	Celkem za	8 Ostatní konstrukce na trubním vedení				22 836,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
31	6	Dodání a osazení bet.žlabu-chránička pro kabel VO	m	8,00	286,00	2 288,00
32	nc	Dodávka a uložení betonu betonáž žlabů v konstrukci pro komunikaci	m3	1,00	2 950,00	2 950,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 238,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 103	Zpevněné plochy - VCP,MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
103	VCP III		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 12 039F	Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	N_12_039F
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	204 334	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	204 334		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	204 334		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	204 334		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012		Datum :
Podpis :		Podpis:  Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 - 8 -		Podpis:
Základ pro DPH		20,0	%	
DPH		20,0	%	
Základ pro DPH		0,0	%	
DPH		0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				245 201 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1	Rozpočet : SO 103
Objekt :	103 VCP III	Zpevněné plochy - VCP,MNP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	158 848	0	0	0	0
5 Komunikace	36 032	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	9 454	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	204 334	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	204 334	0
Oborová přírážka	0	0,0	204 334	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	204 334	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	204 334	0
Zařízení staveniště	0	0,0	204 334	0
Provoz investora	0	0,0	204 334	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	204 334	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	204 334	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita	Rozpočet: SO 103
Objekt :	103 VCP III	Zpevněné plochy - VCP,MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm nebo CM	m2	882,00	180,10	158 848,20
	Celkem za	1 Zemní práce				158 848,20
Díl: 5		Komunikace				
4	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	40,00	125,00	5 000,00
9	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. velkoformátová dlažba betonová 40/60 nebo 40/40	m2	40,00	325,80	13 032,00
10	592-46004.0	Dlažba plošná betonová 40x40(60)x4 cm přírodní, viz.PD	m2	40,00	450,00	18 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				36 032,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
24	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm stávajících bet. panelů	m	50,50	187,20	9 453,60
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				9 453,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	SO 104 - oprava bazénu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
104	VCP IV		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N_12_039F	Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	N_12_039F
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	82 809	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	82 809	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		82 809	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		82 809	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
			Pražské silniční a vodohospodářské stavitelství Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 - 8 -	
Základ pro DPH		20,0 %		
DPH		20,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				99 371 Kč

Poznámka :

Stavba : N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1		Rozpočet : 4
Objekt : 104 VCP IV		SO 104 - oprava bazénu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	46 979	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	35 830	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		82 809	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	82 809	0
Oborová přírážka	0	0,0	82 809	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	82 809	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	82 809	0
Zařízení staveniště	0	0,0	82 809	0
Provoz investora	0	0,0	82 809	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	82 809	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	82 809	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - loka	Rozpočet: 4
Objekt :	104 VCP IV	SO 104 - oprava bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože bazén, flexibilní lepidlo, spárování	m2	27,18	534,00	14 514,12
2	592-46004.0	Dlažba plošná vymývaná 60x40 cm	m2	29,80	463,00	13 797,40
3	Nc	D+ M nopové folie po obvodu bazénu	m2	15,36	84,00	1 290,24
4	nc	Zřízení odkapové drážky na okraji dlažby	m	69,80	63,00	4 397,40
5	nc	Zřízení vyrovnávací vrstvy z betonu tl. do 50mm pod dlažbu	m2	12,25	462,00	5 659,50
6	nc	Vyspravení vnitřní omítky bazénu stěrkou 1 str. - bude upřesněno podle použ. materiálu	m2	2,00	1 500,00	3 000,00
7	nc	Vyspravení vnitřní zvětralé omítky v š. 100 mm vnitřní obvod bazénu pod dlažbou, stěrkou	m	28,80	150,00	4 320,00
	Celkem za	5 Komunikace				46 978,66
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	622421551RV1	Zateplovací systém WEBER. soklový polystyren 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	28,70	736,00	21 123,20
9	622432112R00	Omitka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	21,10	697,00	14 706,70
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				35 829,90

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady SO 106 VCP V		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	152 522,00	
DPH	30 504,40	
Cena včetně DPH	183 026,40	

01-08-2012
 J. V.
 Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62
 - 8 -

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 106 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P.1133						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 5m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	3,00	8 056,00	24 168,00	1 120,00	3 360,00
Svítlidla, Stožárny, Výzbroj - celkem				24 168,00		3 360,00
Kabel. vedení ve sloupu						
SLOUPY						
Demontáž sloupu OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	KS	3,00			2 522,00	7 566,00
Demontáže - celkem						7 566,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
CVKY 4x16mm ²	m	72,00	297,00	21 384,00	12,00	864,00
CVKY 4x6mm ²	m	50,00	63,00	3 150,00	12,00	600,00
Kabelová chránička						
Chránička KBX 50mm	m	104,00	22,00	2 288,00	19,00	43 472,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				26 822,00		44 936,00
Elektromontáže - celkem				50 990,00		55 862,00
Zemní práce						
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 5, šíře 600mm,hloubka 800mm	m	40,00			950,00	38 000,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
Pískové lože	m	90,00			63,00	5 670,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 5, šíře 600mm,hloubka 800mm	m	40,00			50,00	2 000,00
Zemní práce - celkem						45 670,00
Cena celkem						152 522,00

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	
Ake	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY LOKALITA 1, SO 106 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P. 1133 MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Z11-527	
Bc. PAVEL KEŘT	
Bc. Pavel Keřt	
1.10.2011	
2011	
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
-------	-----------	-----------

Základní náklady SO 107 VCP VI

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

2 940,00

DPH

588,00

Cena včetně DPH

3 528,00

01-08-2012

J. V.
 Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 107 - VO PARKOVIŠTĚ						
Demontáže						
<i>Stožáry</i>						
demontáž stožáru Jb 11m	ks	1,00			1 500,00	1 500,00
Demontáže - celkem						1 500,00
Kabel. vedení v zemi						
<i>Spojky</i>						
Spojka včetně montáže	ks	1,00			1 440,00	1 440,00
Kabel. vedení v zemi - celkem						1 440,00
Elektromontáže - celkem						2 940,00
Cena celkem						2 940,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt	REVITALIZACE VĚŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 1, SO 107 - VO PARKOVIŠTĚ
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11-527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KĚŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	0,00
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady SO 108 VCP VII		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	166 601,00	
DPH	33 320,20	
Cena včetně DPH	199 921,20	

01-08-2012

Pražské silniční a vodohospodářské stavební
Praha 10, Dubčická 3238, PSČ 100 00
odštěpný závod 6 - Morava
Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62
- 8 -

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 108 - VO STŘED NÁMĚSTÍ						
<i>Svítlidla</i>						
Ekonomické kompaktní svítidlo 70W	ks	7,00	3 855,00	26 985,00	260,00	1 820,00
Vřetkální držák	ks	7,00	294,00	2 058,00	82,00	574,00
Příslušenství	ks	7,00	186,00	1 302,00	110,00	770,00
<i>Ocelový STOŽÁR</i>						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 5m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	7,00	8 056,00	56 392,00	1 120,00	7 840,00
Svítlidla, Stožáry, Výzbroj - celkem				86 737,00		11 004,00
Demontáže						
<i>Stožáry</i>						
demontáž stožáru JB 11m	ks	2,00			1 500,00	3 000,00
Demontáže - celkem						3 000,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
CYKY 4x10mm2	m	150,00	297,00	44 550,00	12,00	1 800,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
Do šířky 20cm	m	150,00	6,00	900,00	6,00	900,00
Kabelová chránička						
chránička KBX 50	m	160,00	24,00	3 840,00	12,00	1 920,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				49 290,00		4 620,00
Revize						
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>						
DLE CSN 331500						
Revizní technik	hod	10,00			250,00	2 500,00
Revize - celkem						2 500,00
<i>Podružný materiál</i>						
Elektromontáže - celkem				136 027,00		21 124,00

Zemní práce

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
kopaný písek

m	150,00	63,00	9 450,00
---	--------	-------	----------

Zemní práce - celkem

9 450,00

Cena celkem

166 601,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO202	Komunikace a parkoviště VCP VIII		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201102-2	REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-LOK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	93 891	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		93 891	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		93 891	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		93 891	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :		Podpis: Prozské státní a vodohospodářské stavby, a.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 - 9 -	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	
DPH	20,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		112 669 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO202 Komunikace a parkoviště VCP VIII	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	93 891	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	93 891	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			93 891	0
Oborová přírážka			93 891	0
Přesun stavebních kapacit			93 891	0
Mimostaveništní doprava			93 891	0
Zařízení staveniště			93 891	0
Provoz investora			93 891	0
Kompletační činnost (IČD)			93 891	0
Rezerva rozpočtu			93 891	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO202 Komunikace a parkoviště VCP VIII	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	127,83	96,00	12 271,68
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	127,83	25,00	3 195,75
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	127,83	131,00	16 745,73
4	Před.cena	Poplatek za skládku	t	204,53	100,00	20 453,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	319,58	17,00	5 432,86
6	56335	sanace podloží tl. 40 cm	m3	127,83	280,00	35 792,40
	Celkem za	1 Zemní práce				93 891,42

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO203	Parkoviště u domu č.p.784-938 VCP IX		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201102-2	REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-LOK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	511 906	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	511 906	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	511 906	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	511 906	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :		Podpis:  Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 06 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 - 8 -	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		
DPH	20,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			614 287 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO203 Parkoviště u domu č.p.784-938 VCP IX	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	248 423	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	154 311	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	109 172	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	511 906	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			511 906	0
Oborová přírážka			511 906	0
Přesun stavebních kapacit			511 906	0
Mimostaveništní doprava			511 906	0
Zařízení staveniště			511 906	0
Provoz investora			511 906	0
Kompletační činnost (IČD)			511 906	0
Rezerva rozpočtu			511 906	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO203 Parkoviště u domu č.p.784-938 VCP IX	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	342,18	96,00	32 849,28
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	342,18	25,00	8 554,50
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	342,18	131,00	44 825,58
4	Před.cena	Poplatek za skládku	t	547,49	100,00	54 749,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	684,35	17,00	11 633,95
6	56335	sanace podloží tl. 50 cm	m3	342,18	280,00	95 810,40
	Celkem za	1 Zemní práce				248 422,71
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
25	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	98,00	1 574,60	154 310,80
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				154 310,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
64	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	784,00	71,00	55 664,00
65	před.cena	Poplatek za skládku - suti	t	196,00	100,00	19 600,00
66	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	196,00	131,00	25 676,00
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	196,00	42,00	8 232,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				109 172,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO205	Komunikace a zpev.plochy u hotelu Morava VCP X		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201102-2	REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-LOK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	240 978	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	240 978	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	240 978	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	240 978	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62	
Základ pro DPH	20,0 %		
DPH	20,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			289 174 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO205 Komunikace a zpev.plochy u hotelu Morava VCP X	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	229 053	0	0	0	0
11 Zakládání	11 925	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	240 978	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			240 978	0
Oborová přírážka			240 978	0
Přesun stavebních kapacit			240 978	0
Mimostaveništní doprava			240 978	0
Zařízení staveniště			240 978	0
Provoz investora			240 978	0
Kompletační činnost (IČD)			240 978	0
Rezerva rozpočtu			240 978	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO205 Komunikace a zpev.plochy u hotelu Morava V	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	315,50	96,00	30 288,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	315,50	25,00	7 887,50
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	315,50	131,00	41 330,50
4	Před.cena	Poplatek za skládku	t	504,80	100,00	50 480,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	631,00	17,00	10 727,00
6	56335	sanace podloží tl. 50 cm	m3	315,50	280,00	88 340,00
	Celkem za	1 Zemní práce				229 053,00
Díl: 11		Zakládání				
23	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopisku tříděného	m3	4,41	923,00	4 070,43
24	212755114	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm	m	49,00	160,30	7 854,70
	Celkem za	11 Zakládání				11 925,13

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 5m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	2,00	8 056,00	16 112,00	1 120,00	2 240,00
Svitidla, Stožáry, Výzbroj - celkem				16 112,00		2 240,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						
CYKY 4x16mm ²	m	35,00	297,00	10 395,00	12,00	420,00
Kabelová chránička						
Cránička KBX 63mm	m	35,00	29,00	1 015,00	19,00	665,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				11 410,00		1 085,00
Elektromontáže - celkem				27 522,00		3 325,00
Cena celkem						
						30 847,00

Název

Nápis rekapitulace

Akce

SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

ČÚ

Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění (1 - 1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %

1. sazba DPH %

- i pro přírážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

REVITALIZACE VĚŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY

LOKALITA 2 , SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P. 865-867

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Z11-527

Bc. PAVEL KEŘT

Bc. Pavel Keřt

1.10.2011

2011

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady SO 210 VCP XII		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	67 604,00	
DPH	13 520,80	
Cena včetně DPH	81 124,80	

01-08-2012

J. V.

Pražské silniční a vodohospodářské stavební
Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100
odštěpný závod 6 - Morava
Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 01

- 8 -

13

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 210 - VO-PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P. 784-938						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 5m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	4,00	8 056,00	32 224,00	1 120,00	4 480,00
Svítidla, Stožáry, Výzbroj - celkem				32 224,00		4 480,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC						
CYKY 4x16mm ²	m	100,00	297,00	29 700,00	12,00	1 200,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				29 700,00		1 200,00
Elektromontáže - celkem				61 924,00		5 680,00
Cena celkem						67 604,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 2, SO 210 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P. 784-938
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11-527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KEŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CU	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady SO 211 VCP XIII		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	13 474,00	
DPH	2 694,80	
Cena včetně DPH	16 168,80	

01-08-2012

Pražské silniční a vodohospodářské
Praha 10, Dubčická 3238, PSČ
odštěpný závod 6 - Morava
Tlumačov, Skály 870, PSČ 763
- 8 -

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
Demontáže						
Stožáry						
demontáž stožáru Jb 11m	ks	1,00			1 500,00	1 500,00
Demontáže - celkem						1 500,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
1-AYKY 4x25	m	0,00				
CYKY 4x16mm2	m	26,00	297,00	7 722,00	12,00	312,00
Spojky						
Montáž spojky Raychem včetně materiálu	ks	1,00			1 440,00	1 440,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				7 722,00		1 752,00
Revize						
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
DLE CSN 331500						
Revizní technik	hod	10,00			250,00	2 500,00
Revize - celkem						2 500,00
Elektromontáže - celkem				7 722,00		5 752,00
Cena celkem						13 474,00

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 2, SO 211 - VO KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P. 954-956
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11 - 527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KĚŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CU	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3.6) %	3.60
Přesun dodávek (1) %	1.00
PPV (1 nebo 6) %	1.00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1.00
Dodávat dokumentace (1 - 1,5) %	1.00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1.00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0.00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0.00
Provozní vlivy %	0.00
Kompletační činnost - a	0.00
Kompletační činnost - b	0.000000
Kompletační činnost - k1	0.00
Kompletační činnost - k2	0.00
Roční nárůst cen 1 %	0.00
Roční nárůst cen 2 %	0.00
1. sazba DPH %	0.00
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
-------	-----------	-----------

Základní náklady SO 306 VCP XIV

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem	93 942,00
-----------------------	------------------

DPH	18 788,40
------------	------------------

Cena včetně DPH	112 730,40
------------------------	-------------------

01-08-2012



Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62
 .8.

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 3 , SO 306 - VO PARKOVIŠTĚ MÁNESOVA
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11-527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KEŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
ČÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	20
- i pro přírůžky rekapitulace	
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady SO 307 VCP XV		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	71 102,00	
DPH	14 220,40	
Cena včetně DPH	85 322,40	

01-08-2012

J. V.

Pražské silniční a vodohospodářské stavební ústředí
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 160 00
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62

- 8 -

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 307 - VO PARKOVIŠTĚ B. NEMCOVÉ						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 5m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	2,00	8 056,00	16 112,00	1 120,00	2 240,00
Svítlidla, Stožáry, Výzbroj - celkem						
Demontáže						
Stožáry						
demontáž stožáru Jb 11m	ks	1,00			1 500,00	1 500,00
Demontáže - celkem						
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SÍLOVÝ/IZOLACE PVC						
CYKY 4x10mm ²	m	50,00	120,00	6 000,00	12,00	600,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				22 112,00		
Elektromontáže - celkem				4 340,00		
Zemní práce						
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 5, Šíře 600mm, hloubka 800mm	m	47,00			950,00	44 650,00
Zemní práce - celkem				44 650,00		
Cena celkem				71 102,00		

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 3, SO 307 - VO PARKOVIŠTĚ B. NĚMCOVÉ
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11-527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KEŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	0,00
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
-------	-----------	-----------

Základní náklady SO 308 VCP XVI

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

53 372,00

DPH

10 674,40

Cena včetně DPH

64 046,40

01-08-2012

Pražské síťnicko-vodohospodářské stavitelství
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 60
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62
 - 8 -

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 308 - VO U DOMU Č.P. 940,941						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 5m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	2,00	8 056,00	16 112,00	1 120,00	2 240,00
Svítidla, Stožáry, Výzbroj - celkem						
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						
CYKY 4x10mm ²	m	35,00	120,00	4 200,00	12,00	420,00
Kabel. vedení v zemi - celkem						
Elektromontáže - celkem				20 312,00		2 660,00
Zemní práce						
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm	m	32,00			950,00	30 400,00
Zemní práce - celkem						
						30 400,00
Cena celkem						
						53 372,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 3, SO 308 - VO U DOMU Č.P. 940,941
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11-527
Smlouva	
Výpracoval	Bc. PAVEL KEŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Členění nákladů MNP po lokalitách

Lokalita 1

p.č.	Objekt	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
2	SO 102	-6 733	20%	-1 347	-8 080
3	SO 103	-7 631	20%	-1 526	-9 157
4	SO 104	-26 080	20%	-5 216	-31 296
6	SO 105	-36 136	20%	-7 227	-43 363
7	SO 106	-130 370	20%	-26 074	-156 444
8	SO 108	-213 950	20%	-42 790	-256 740
Celkem		-420 900		-84 180	-505 080

Lokalita 2

p.č.	Objekt	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 202	-3 750	20%	-750	-4 500
2	SO 205	-3 515	20%	-703	-4 218
3	SO 207	-10 017	20%	-2 003	-12 020
4	SO 208	-22 700	20%	-4 540	-27 240
5	SO 210	-51 160	20%	-10 232	-61 392
Celkem		-91 142		-18 228	-109 370

Lokalita 3

p.č.	Objekt	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 302	-20 212	20%	-4 042	-24 254
2	SO 305	-5 060	20%	-1 012	-6 072
3	SO 306	-32 045	20%	-6 409	-38 454
4	SO 307	-26 130	20%	-5 226	-31 356
5	SO 308	-41 845	20%	-8 369	-50 214
Celkem		-125 292		-25 058	-150 350

MNP Celkem		-637 334	20%	-127 467	-764 801
-------------------	--	-----------------	------------	-----------------	-----------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	SO 102 Parkoviště - VCP,MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
102	MNP I		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N_12_039F	Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	N_12_039F
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-6 733	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-6 733	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-6 733	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-6 733	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
		Pražské silniční a vodohospodářské Praha 10, Dubečská 3238, PSČ odštěpný závod 6 - Moravské Tlumačov, Skály 870, PSČ 768 01		
Základ pro DPH		20,0	%	
DPH		20,0	%	
Základ pro DPH		0,0	%	
DPH		0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-8 080 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1	Rozpočet : 2
Objekt :	102 MNP I	SO 102 Parkoviště - VCP,MNP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	-813	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	-2 708	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-3 212	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 733	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-6 733	0
Oborová přírážka	0	0,0	-6 733	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-6 733	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-6 733	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-6 733	0
Provoz investora	0	0,0	-6 733	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-6 733	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-6 733	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokal	Rozpočet: 2
Objekt :	102 MNP I	SO 102 Parkoviště - VCP,MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-6,50	125,00	-812,50
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-812,50
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
12	596211113U00	Klad zámk dl	m2	-6,50	215,00	-1 397,50
13	59245110	Dlažba sklad 20x10x6 cm přírodní	m2	-5,70	168,00	-957,60
14	59245309	Dlažba pro nevidomé	m2	-0,80	441,00	-352,80
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				-2 707,90
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku, 100/6/25	m	-13,00	247,10	-3 212,30
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-3 212,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 103	Zpevněné plochy - VCP,MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
103	MNP II		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 12_039F	Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	N_12_039F
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-7 631	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-7 631	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-7 631	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 631	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		Pražské silniční a vodohospodářské stavitelství Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 - 3 -	
Základ pro DPH	20,0 %		
DPH	20,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-9 157 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1	Rozpočet : SO 103
Objekt :	103 MNP II	Zpevněné plochy - VCP,MNP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-7 631	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-7 631	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-7 631	0
Oborová přírážka	0	0,0	-7 631	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-7 631	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-7 631	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-7 631	0
Provoz investora	0	0,0	-7 631	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-7 631	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-7 631	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokal	Rozpočet: SO 103
Objekt :	103 MNP II	Zpevněné plochy - VCP, MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
5	565121121R00	Podklad kamen. obal.asfaltem tř. 2 do 3 m, tl.4 cm	m2	-15,15	207,40	-3 142,11
6	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	-15,15	23,10	-349,97
7	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-15,15	14,00	-212,10
8	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm	m2	-15,15	259,20	-3 926,88
	Celkem za	5 Komunikace				-7 631,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	SO 104 - oprava bazénu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
104	MNP III		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 12 039F	Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	N_12_039F
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-16 600	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-9 479	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-26 080	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-26 080	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-26 080	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :		Podpis:  Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		
DPH	20,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-31 296 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokalita 1	Rozpočet :	4
Objekt :	104 MNP III	SO 104 - oprava bazénu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-16 600	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	-9 479	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-16 600	-9 479	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-26 080	0
Oborová přírážka	0	0,0	-26 080	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-26 080	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-26 080	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-26 080	0
Provoz investora	0	0,0	-26 080	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-26 080	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-26 080	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_12_039F Revitalizace veř. prostr. Malinovsk. - lokal	Rozpočet: 4
Objekt :	104 MNP III	SO 104 - oprava bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	632 45-123X	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 30 mm svislých ploch - bazén vnější	m2	-19,00	873,70	-16 600,30
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-16 600,30
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
11	771550014RAA	Dlažba z dlaždic bet.vymývaných 30 x 30 cm D+M; doplnění odsekanych a poškozených-bazén	m2	-16,50	574,50	-9 479,25
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-9 479,25

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 105 Terénní a vegetační úpravy MNP IV	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ing. Alena Soušková	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele
Z Montáž celkem	0	Provoz investora
R HSV celkem	-35 778	Provozní vlivy
N PSV celkem	0	Zařízení staveniště
ZRN celkem	-35 778	1%
		-358
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	-35 778	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	-36 136	VRN celkem
		-358
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis: 01-08-2012	Podpis :
	Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 - 8 -	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	-36 136 Kč
DPH	20 % činí :	-7 227 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-43 364 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný výkaz výměr - SO 105 Terénní a vegetační úpravy

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Rušená zeleň			
1.1	Odstranění dřevin	-17 549	0	0
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadeb			
	B výsadba tvarovaný živý plot	-7 429	-4 559	-6 241
	Cena práce celkem /Kč/	-24 978		
	Cena materiálu celkem /Kč/		-4 559	-6 241

Výkaz výměr - SO 105 Terénní a vegetační úpravy

1. Příprava území k revitalizaci

1.1. Odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
5	112 10-1114	Pokácení stromu listnatého o pr. kmene 40-50 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	-3	690	-2070,00
6	112 10-3123	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 30-40 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	-1	1138,5	-1138,50
12	112 20-1113	Odstranění pařezu o pr. kmene 30-40cm, -//-	ks	-1	575	-575,00
13	112 20-1114	Odstranění pařezu o pr. kmene 40-50cm, -//-	ks	-3	920	-2760,00
17	162 30-1401	Vod.přemístění větvi listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-1	57,5	-57,50
18	162 30-1402	Vod.přemístění větvi listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	-3	69	-207,00
22	162 30-1411	Vod.přemístění kmenu listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-1	115	-115,00
23	162 30-1412	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	-3	287,5	-862,50
27	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	-1	69	-69,00
28	162 30-1422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	-3	92	-276,00
31	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin (keřů) prům. do 10cm s odstraněním pařezu výšky nad 1m	m²	-86,5	69	-5968,50
32	111 25-1111	Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20km a se složením (plošně větve: 2,3m³) (váha: 5,3t/m³)	m³	-1	3450	-3450,00
Celkem odstraněné dřeviny						-17 549 Kč

B výsadba tvarovaného živého plotu

Technologie výsadby

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko 1x (5l/ha)	m²	-24,00	1,73	-41,40
2	183 40-2111	Rozrušení půdy do 50-150 mm	m²	-24,00	9,20	-220,80
3	185 80-4215	Vypletí s naložením odpadu	m²	-24,00	23,00	-552,00
4	183 10-4331	Hloubení rýh pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu do 1:5 do 600 mm a hl. do 500 mm	m	-33,50	51,75	-1733,63
5	184 10-2113	Výsadba keře s balem se zalitím, 30-40cm	ks	-81	21,85	-1769,85
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	-0,00081	113850,00	-92,22
Dokončovací péče						
7	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m²	-24,00	31,05	-745,20
8	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 40l/m², 5x	m³	-4,8	92,00	-441,60
9	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m³	-4,8	103,50	-496,80
10	185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách 2x	m²	-48,00	23,00	-1104,00
11	185 80-3511	Odstranění přerostlého drnu podél řady	m	-67	3,45	-231,15
Celkem za výsadbu						-7 428,64 Kč

Specifikace rostlinného materiálu

Ozn.	Velikost	Taxon	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
ŽP2	v 40-50, Ko 3l	Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'	ks	-81	46	-3726,00
		růžová 84 ks				
		bílá 70ks				
		červená 26ks				
		celkem		-81		-3726,00
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				-700,49
		cena x koeficient ztrát 1,03				-4559,28
Celkem rostlinný materiál						-4 559,28 Kč

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
12	chemický postřik 5 l/ha	l	-0,01	1035	-12,42
	x koeficient ztrát 1,03				-12,79
13	pěstební substrát (5% organických látek)	m³	-10,05	373,75	-3756,19
	x koeficient ztrát 1,03				-3868,87
14	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety , 10g/ks.	ks	-81	1 265	-102,47
	x koeficient ztrát 1,03				-105,54
15	drcená kůra na mulčování	m³	-2,4	833,75	-2001,00
	x koeficient ztrát 1,03				-2061,03
16	voda na zaliti (40l/m²,5x)	m³	-4,8	40,25	-193,20
Celkem pomocný materiál					-6 241,43 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady SO 106 MNP V		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	-130 670,00	
DPH	-26 134,00	
Cnav včetně DPH	-156 804,00	

0 1 -08- 2012

J. V.

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 106 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P.1133						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	-3,00	6 870,00	-20 610,00	1 120,00	-3 360,00
Svítlidla, Stožáry, Výzbroj - celkem				-20 610,00		-3 360,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC						
1-AVKY 4x25	m	-100,00	180,00	-18 000,00	12,00	-1 200,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				-18 000,00		-1 200,00
Podružný materiál						
Elektromontáže - celkem						
Zemní práce				-38 610,00		-4 560,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm	m	-50,00			950,00	-47 500,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm	m	-500,00			75,00	-37 500,00
ZAHOZ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 5, šíře 600mm, hloubka 800mm	m	-50,00			50,00	-2 500,00
Zemní práce - celkem						-87 500,00
Cena celkem						-130 670,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady SO 108 MNP VI		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	-213 950,00	
DPH	-42 790,00	
Cena včetně DPH	-256 740,00	

01-08-2012

[Handwritten signature]

Pražské silniční a vodohospodářská
Praha 10, Dubečská 3238, PSČ
odštěpný závod 6 - Morava
Tlumačov, Skály 870, PSČ 763
. 8 .

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 108 - VO STŘED NÁMĚSTÍ						
LUCERNA NEREZOVÁ						
Sloupová svítilna, 70W NAV - T, tř.o. II, IP44, nerez	ks	-7,00	4 340,00	-30 380,00	260,00	-1 820,00
Příslušenství, clona	ks	-7,00	250,00	-1 750,00	110,00	-770,00
Příslušenství, vějířové zrcadlo, odstínění směrem k budově	ks	-7,00	880,00	-6 160,00	360,00	-2 520,00
Atypický stožár 4m nad zemí	ks	-7,00	6 870,00	-48 090,00	1 120,00	-7 840,00
ZEMNÍ ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO NASTAVITELNÉ						
ZEMNÍ SVÍTIDLO NAV-T70W	ks	-5,00	4 340,00	-21 700,00	260,00	-1 300,00
příslušenství, ELEKTRONAPOJENÍ	ks	-5,00	250,00	-1 250,00	110,00	-550,00
Světelný zdroj NAV-T 70W	ks	-5,00	580,00	-2 900,00	100,00	-500,00
Ocelový STOŽÁR						
Recyklační poplatek zdroje	ks	-5,00			30,00	-150,00
Svítidla, Stožáry, Výzbroj - celkem				-112 230,00		-15 450,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
1-AYKY 4x25	m	-190,00	180,00	-34 200,00	12,00	-2 280,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
Do šířky 20cm	m	-45,00	6,00	-270,00	6,00	-270,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				-34 470,00		-2 550,00
Elektromontáže - celkem						
				-146 700,00		-18 000,00
Zemní práce						
ŘEZÁNÍ SPÁRY						
V asfaltu nebo betonu	m	-5,00			100,00	-500,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm	m	-650,00			75,00	-48 750,00
Zemní práce - celkem						-49 250,00
Cena celkem						
						-213 950,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt	REVITALIZACE VĚŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 1, SO 108 - VO STŘED NÁMĚSTÍ
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11-527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KEŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	0,00
- i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO202	MNP VII		Měrná jednotka	
Stavba	název stavby		Počet jednotek	
201102-2	REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-LOK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-3 750		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-3 750		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-3 750		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-3 750		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :	Podpis: Pražské silnicí a vodohospodářské stavby, Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 01 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	
DPH	20,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	-4 500 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO202 MNP VII	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	-3 750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-3 750	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			-3 750	0
Oborová přírážka			-3 750	0
Přesun stavebních kapacit			-3 750	0
Mimostaveništní doprava			-3 750	0
Zařízení staveniště			-3 750	0
Provoz investora			-3 750	0
Kompletační činnost (IČD)			-3 750	0
Rezerva rozpočtu			-3 750	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO202 MNP VII	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
46	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	-1,00	624,00	-624,00
50	55243111	Poklop těžký s rámem 600x600 C 250	kus	-1,00	3 125,60	-3 125,60
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				-3 749,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO205	MNP VIII		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201102-2	REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-LOK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-3 515	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-3 515	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-3 515	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-3 515	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :		Podpis: Pražské silniční a vodoohospodářské stavby Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 - 8 -	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		
DPH	20,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		

CENA ZA OBJEKT CELKEM	-4 218 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO205 MNP VIII	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	-3 515	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-3 515	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-3 515	0
Oborová přírážka			-3 515	0
Přesun stavebních kapacit			-3 515	0
Mimostaveništní doprava			-3 515	0
Zařízení staveniště			-3 515	0
Provoz investora			-3 515	0
Kompletační činnost (IČD)			-3 515	0
Rezerva rozpočtu			-3 515	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201102-2 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO205 MNP VIII	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
45	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	-1,00	3 515,00	-3 515,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				-3 515,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt : 207	Název objektu : MNP IX	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : město Uherské Hradiště	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ing. Alena Soušková	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele
Z Montáž celkem	0	Provoz investora
R HSV celkem	-10 017	Provozní vlivy
N PSV celkem	0	Zařízení staveniště
ZRN celkem	-10 017	1%
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	-10 017	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	-10 017	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 01-08-2012  Prážské silniční a vodohospodářské stavby, o.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 -8-	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	-10 017 Kč
DPH	20 % činí :	-2 003 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-12 020 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný výkaz výměr - SO 207 Vegetační úpravy

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Rušená zeleň			
1.1	Odstranění dřevin	-10 017	0	0
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadby			
Cena práce celkem /Kč/		-10 017		
Cena materiálu celkem /Kč/			0	0

Výkaz výměr - SO 207 Vegetační úpravy

1. Příprava území k revitalizaci						
1.1. Odstranění dřevin						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j	Počet m.j	Cena / m.j	Cena celkem /Kč/
1	112 10-1221	Pokácení stromu jehličnatého o pr. kmene do 20 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	-1	86,25	-86,25
4	112 10-1120	Pokácení stromu listnatého o pr. kmene přes 100 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	-1	3450	-3450,00
5	112 20-1111	Odstranění pařezu o pr. kmene do 20cm s odklizením, naložením, se zasypáním a zapravením jamy	ks	-1	253	-253,00
8	112 20-1120	Odstranění pařezu o pr. kmene přes 100cm, -//-	ks	-1	1955	-1955,00
10	162 30-1404	Vod přemístění větví listnatých, D 90cm a více do 5000 m	kus	-1	402,5	-402,50
11	162 30-1405	Vod přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	-1	51,75	-51,75
13	162 30-1414	Vod přemístění kmenů listnatých, D 90cm a více do 5000 m	kus	-1	690	-690,00
14	162 30-1415	Vod přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	-1	115	-115,00
15	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	-1	69	-69,00
17	162 30-1424	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm a více do 5000 m	kus	-1	218,5	-218,50
19	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin (keřů) prům. do 10cm s odstraněním pařezu výšky nad 1m	m²	-2	69	-138,00
20	111 25-1111	Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20km a se složením (drcené větve šířkou 1m) (keře D 5cm)	m³	-0,75	3450	-2587,50
Celkem odstraněné dřeviny						-10 017 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady SO 208 MNP X		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	-22 700,00	
DPH	-4 540,00	
Cena včetně DPH	-27 240,00	

01-08-2012



Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62
 - 8 -

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný						
Svítidla, Stožáry, Výzbroj - celkem	ks	-2,00	6 870,00	-13 740,00	1 120,00	-2 240,00
Kabel. vedení v zemi				-13 740,00		-2 240,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						
1-AYKY 4x25	m	-35,00	180,00	-6 300,00	12,00	-420,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				-6 300,00		-420,00
Elektromontáže - celkem				-20 040,00		-2 660,00
Cena celkem						-22 700,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 2, SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P. 865-867
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11-527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KĚŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, náterů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	0,00
- i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
-------	-----------	-----------

Základní náklady SO 210 MNP XI

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem	-51 160,00
-----------------------	-------------------

DPH	-10 232,00
------------	-------------------

Cena včetně DPH	-61 392,00
------------------------	-------------------

0 1 -08- 2012

Pražské silniční a vodo hospodářské stavební ústředí
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 62
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62
 . B .

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 210 - VO-PARKOVIŠTĚ U DOMU Č.P. 784-938						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný	ks	-4,00	6 870,00	-27 480,00	1 120,00	-4 480,00
Svitidla, Stožáry, Výzbroj - celkem				-27 480,00		-4 480,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
1-AYKY 4x25	m	-100,00	180,00	-18 000,00	12,00	-1 200,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				-18 000,00		-1 200,00
Elektromontáže - celkem				-45 480,00		-5 680,00
Cena celkem původní						-51 160,00

Název
Nápis rekapitulace
Akce
SO 208 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 865-867
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

**REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
LOKALITA 2, SO 210 - VO PARKOVIŠTĚ U DOMU č.p. 784-938
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Z11-527**

Bc. PAVEL KEŘT

Bc. Pavel Keřt

1.10.2011

2011

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

10

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění (1 - 1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %

1. sazba DPH %

- i pro přírůžky rekapitulace

2. sazba DPH %

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO302	Parkoviště Boženy Němcové XII		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201102-3	REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉHO-LOK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-20 212	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-20 212	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-20 212	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-20 212	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 01-08-2012	Datum :
Podpis :		Podpis: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 03 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 370, PSČ 763 62	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		
DPH	20,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-24 254 Kč

Poznámka :

Stavba :	201102-3 REVITALIZACE VEŘ.PROST.MALINOVSKÉHO-L	Rozpočet :
Objekt :	SO302 Parkoviště Boženy Němcové XII	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	-7 454	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	-11 275	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	-1 483	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-20 212	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-20 212	0
Oborová přírážka			-20 212	0
Přesun stavebních kapacit			-20 212	0
Mimostaveništní doprava			-20 212	0
Zařízení staveniště			-20 212	0
Provoz investora			-20 212	0
Kompletační činnost (IČD)			-20 212	0
Rezerva rozpočtu			-20 212	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201102-3 REVITALIZACE VER.PROST.MALINOVSKÉH	Rozpočet:
Objekt :	SO302 Parkoviště Boženy Němcové XII	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-26,10	125,00	-3 262,50
34	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-26,10	160,60	-4 191,66
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-7 454,16
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
40	596211113U00	Klad zámek dl	m2	-26,10	215,00	-5 611,50
41	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-26,10	217,00	-5 663,70
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				-11 275,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
57	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/6/25	m	-6,00	247,10	-1 482,60
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-1 482,60

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt : 305	Název objektu : MNP XIII	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace ul. Malinovského a nám. Republiky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : město Uherské Hradiště	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ing. Alena Soušková	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Kompletační činnost zhotovitele 0
Z	Montáž celkem 0	Provoz investora 0
R	HSV celkem -5 060	Provozní vlivy 0
N	PSV celkem 0	Zařízení staveniště 1%
	ZRN celkem -5 060	
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy -5 060	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS -5 060	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 01-08-2012 <i>Ing. Alena Soušková</i> inženýrské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 odštěpný závod 6 - Morava Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 - 8 -	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	-5 060 Kč
DPH	20 % činí :	-1 012 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-6 072 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný výkaz výměr - SO 305 Vegetační úpravy

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Rušená zeleň			
1.1	Odstranění dřevin	-5 060	0	0
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadeb			
Cena práce celkem /Kč/		-5 060		
Cena materiálu celkem /Kč/			0	0

Výkaz výměr - SO 305 Vegetační úpravy

1. Příprava území k revitalizaci

1.1. Odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
7	112 10-3123	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 30-40 cm v rovině nebo ve svahu 1:5	ks	-1	1138,5	-1138,50
9	112 10-4113	Postupné kácení stromu pomocí mobilní plošiny výšky 15-20m, rezerva k běžnému kácení (1 strom = 2 hodiny)	hod	-2	920	-1840,00
12	112 20-1113	Odstranění pařezu o pr. kmene 30-40cm, -//-	ks	-1	690	-690,00
14	162 30-1401	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-1	57,5	-57,50
18	162 30-1411	Vod.přemístění kmene listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-1	115	-115,00
22	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	-1	69	-69,00
24	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin (keřů) prům. do 10cm s odstraněním pařezu výšky nad 1m	m²	-8	57,5	-460,00
25	111 25-1111	Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20km a se složením (ořezané větve stromů 2,3km³) (keře 3,8m³)	m³	-0,2	3450	-690,00
Celkem odstraněné dřeviny						-5 060 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B
-------	-----------	-----------

Základní náklady SO 306 MNP XIV

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem	-32 045,00
-----------------------	-------------------

DPH	-6 409,00
------------	------------------

Cena včetně DPH	-38 454,00
------------------------	-------------------

01-08-2012

J. V.

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a:
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 06
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 306 - VO PARKOVIŠTĚ MÁNESOVA						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný						
Svítidla, Stožáry, Výzbroj - celkem	ks	-2,00	6 870,00	-13 740,00	1 120,00	-2 240,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC						
1-AYKY 4x25	m	-70,00	180,00	-12 600,00	12,00	-840,00
Kabel. vedení v zemi - celkem						
Elektromontáže - celkem				-26 340,00		-3 080,00
Zemní práce						
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm	m	-35,00			75,00	-2 625,00
Zemní práce - celkem						-2 625,00
Cena celkem						-32 045,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REVITALIZACE VĚREJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Projekt	LOKALITA 3 , SO 306 - VO PARKOVIŠTĚ MÁNESOVA
Investor	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Z. č.	Z11-527
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KEŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
ČÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	20
- i pro přírážky rekapitulace	10
2. sazba DPH %	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady SO 307 MNP XV		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	-26 130,00	
DPH	-5 226,00	
Cena včetně DPH	-31 356,00	

01-08-2012



Pražské silniční a vodohospodářské stavby, s.
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 06
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
SO 307 - VO PARKOVIŠTĚ B. NEMCOVÉ						
Ocelový STOŽÁR						
OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný						
Svítidla, Stožáry, Výzbroj - celkem	ks	-2,00	6 870,00	-13 740,00	1 120,00	-2 240,00
Kabel. vedení v zemi						
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC						
1-AVKY 4x25	m	-50,00	180,00	-9 000,00	23,00	-1 150,00
Kabel. vedení v zemi - celkem				-22 740,00		-3 390,00
Elektromontáže - celkem						
Cena celkem						
						-26 130,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt	REVITALIZACE VĚŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Investor	LOKALITA 3 , SO 307 - VO PARKOVIŠTĚ B. NĚMCOVÉ
Z. č.	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
A. č.	Z11-527
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KĚŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	20
- i pro přírážky rekapitulace	10
2. sazba DPH %	

Název	Hodnota A	Hodnota B
-------	-----------	-----------

Základní náklady SO 308 MNP XVI

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

-41 845,00

DPH

-8 369,00

Cena včetně DPH

-50 214,00

0 1 -08- 2012

Pražské silniční a vodohospodářské
 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 102 00
 odštěpný závod 6 - Morava
 Tlumačov, Skály 870, PSČ 766 01
 . 8 .

Název

Elektromontáže**SO 308 - VO U DOMU Č.P. 940,941****Ocelový STOŽÁR**

OCELOVÝ ZINKOVANÝ SADOVÝ 4m nad zemí - 5,5m celkem poplastovaný

Svitidla, Stožáry, Výzbroj - celkem**Kabel. vedení v zemi**

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

1-AVKY 4x25

CHRANIČKA DN63

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm

Pásek 30x4mm FeZn Z500

Kabel. vedení v zemi - celkem**Elektromontáže - celkem****Zemní práce**

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm

ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY

Zemina třídy 5, šíře 600mm,hloubka 800mm

Zemní práce - celkem**Cena celkem**

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
ks	-2,00	6 870,00	-13 740,00	1 120,00	-2 240,00
m	-70,00	180,00	-12 600,00	12,00	-840,00
m	-35,00	93,00	-3 255,00	25,00	-875,00
m	-35,00	6,00	-210,00	6,00	-210,00
m	-35,00	88,00	-3 080,00	12,00	-420,00
			-32 885,00		-4 585,00
m	-35,00			75,00	-2 625,00
m	-35,00			50,00	-1 750,00
					-4 375,00
					-41 845,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V PROSTORU OBYTNÉHO SOUBORU MALINOVSKÉHO A NÁM. REPUBLIKY
Projekt	LOKALITA 3 , SO 308 - VO U DOMU Č.P. 940,941
Investor	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Z. č.	Z11-527
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Bc. PAVEL KEŘT
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	1.10.2011
Zpracovatel	
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
i pro přírůžky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10