


VZOROVÝ ŘEZ 3
km 0.404700



Konstrukce chodníku D2-D-1-CH

ČSN 736131	BETONOVÁ DLAŽBA -PŘÍRODNÍ	60mm	50MPa
ČSN 736126	DRCENÉ KAMENIVO 2/5	30mm	30MPa
ČSN 736126	ŠTĚRKODRŤ MIN.ŠDB fr.0/32	150mm	30MPa

CELKEM min.240mm

POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ , ŽE NEBUDE DODRŽENA MINIMÁLNÍ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI PODLOŽNÍ ZEMINY Edef,2=45MPa U VJEZDŮ(resp.30MPa u chodníku),BUDE PROVEDENA VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ V TL.CCA 30 CM ZA VHODNÉ, HOMOGENNÍ A SNADNO ZHUTNITELNÉ ZEMINY. ZPŮSOB SANACE PODLOŽÍ BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ GEOLOGA PŘI REALIZACI STAVBY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT

OBJEDNATEL Obec Zlatá, č.p.7 , 250 83 Zlatá		ZHOTOVITEL: Ing. Iva Rotheová Na Šumavě 140, Třebotov tel.: 737 827 265 , e-mail: rothe.petr@tiscali.cz		<div>GP GEODÉZIE A PROJEKCE</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Iva Rotheová			STUPEŇ	DPPS
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Iva Rotheová			DATUM	REVIZE
MÍSTO STAVBY	Obec Zlatá			03/2019	1
AKCE REKONSTRUKCE CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ				MĚŘITKO	1:50

STAVEBNÍ OBJEKT:	Č.PARÉ
SO 100 KOMUNIKACE	

PŘÍLOHA:	Č. PŘÍLOHY:
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 3	D.1.1.6.