Obec Háj ve Slezsku

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Obec Háj ve Slezsku, sídlem Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ: 00300021, DIČ: CZ00300021, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 030031-1846287329/0800, jednající panem Karlem Palovským, starostou, e-adresa: palovsky@hajveslezsku.cz, datová schránka: cskbqd7 (dále jen„objednatel"),

a

PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o., se sídlem:Hájecká 238, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 25858882, DIČ: CZ25858882, e-adresa: hornoslezska@hornoslezska.cz, datová schránka: z88vi4k, bankovní spojení: ČSOB Opava, č. účtu: 382052323/0300, zastoupená: Romanem Michalkou, Ing. Norbertem Sobočíkem (dále jen „zhotovitel"),

uzavírají, dle § 2586 až § 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 02.11.2018 na zhotovení díla pod názvem **„Komunikace a IS v území nad ulicí Mírová, Háj ve Slezku" .**

II. Předmět a důvod změny

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. III., bodu 3. vzájemně uzavřené smlouvy, dohodly na její změně, která byla vyvolána zejména vznikem odůvodněných víceprací při realizaci investičního záměru.

2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají následující změny Smlouvy o dílo:

   a) **Bod II. Předmět díla, který se doplňuje o následující text:**

   Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v PD, který se mění o více/méněpráce, které jsou blíže specifikovány v samostatných změnových listech (položkových rozpočtech), které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Obec Háj ve Slezsku

b) **Bod III. Cena a platební podmínky který nově zní:**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, takto:

a)	Cena celkem dle smlouvy bez DPH:	7 319 311,34 Kč
b)	Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH	330 501,75 kč
c)	Cena díla včetně víceprací bez DPH	7 649 813,09 Kč
d)	DPH 21 %:	1 606 460,75 Kč

Cena s DPH nově činí : 9 256 273,84 Kč

III. Další ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 02.11.2018 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Podkladem pro stanovení cen díla v tomto Dodatku č. 1 uvedených je samostatný soupis prací včetně jejich ocenění, a to na vynucené vícepráce.
3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě jeho vyhotovení. Každé vyhotovení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo má platnost originálu.
5. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno usnesením 6. zasedání Rady obce Háj ve Slezsku konaném dne 20.02.2019 pod bodem 158/6.

V Háji ve Slezsku 01.03.2019.

Zhotovitel: .....

Roman Michalka – jednatel společnosti

Ing. Norbert Sobočík – jednatel společnosti

Objednatel:.....

Karel Palovský, starosta obce

OBEC 2 Háj ve Slezsku

Obec Háj ve Slezsku

Smlouva o dílo mezi obcí Háj ve Slezsku jako objednatelem a První Hornoslezská stavební spol. s r.o. , jako zhotovitelem na dílo „Komunikace a IS v území nad ulicí Mírová, Háj ve Slezsku".

Protokol o změně díla — Změnový list č. 1

Předmět díla:	Komunikace a IS v území nad ulicí Mírová, Háj ve Slezsku
Objekt:	Příjezdová komunikace a chodník
Objednatel:	Obec Háj ve Slezsku
Zhotovitel:	První Hornoslezská stavební spol. s r.o.
TDI:	Vrchovecký Emil
Projektant:	Igea – ing. Jan Fochler

Popis změny: Přeložka NN kabelu a optického kabelu – zasahující do konstrukčních vrstev nově budované komunikace, výkopové práce nové rýhy a stranové posunutí kabelu ,včetně zásypu a hutnění

údaje o změně	Změnu vyvolal:	První Hornoslezská stavební spol. s r.o.	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		Jiné	

údaje o čerpání	ocenění změny předložil: První Hornoslezská stavební spol. s r.o. , Roman Michalka		
	náklady na změnu bez DPH		330.501,75 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	69.405,37 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		**399.907,12 Kč**
	čerpání za uplynulé období		
	výše čerpání touto změnou		

termíny	Termín realizace změny:	po schválení dodatku k SOD
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Roman Michalka	1.3.2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Roman Michalka	1.3.2019	
	TDI: Emil Vrchovecký	1.3.2019	
	Projektant: ing. Jan Fochler	1.3.2019	
	Objednatel (statutární zástupce): Karel Palovský	1.3.2019	

přílohy	Přílohy: rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: HOR20192

Stavba: **Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				330 501,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**330 501,75**
DPH základní	21,00%	ze	330 501,75	69 405,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**399 907,12**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ, spol. s r.o. Hájecká 238 ① 747 22 Dolní Benešov 14.1.2019 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: HOR20192

Stavba: **Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE**

Místo: **Háj ve Slezsku - Chabičov** Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**330 501,75**	**399 907,12**
02	Mýcení náletu	3 769,00	4 560,49
03	Přeložka NN kabelu - vodojem	33 612,83	40 671,52
04	Přeložka optokabelu	293 119,92	354 675,10
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**330 501,75**	**399 907,12**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE

Objekt: 02 - Mýcení náletu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 769,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 769,00**
DPH základní	21,00%	ze	3 769,00	791,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**4 560,49**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	14.1.2019 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE

Objekt: **02 - Mýcení náletu**

Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**3 769,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 769,00
1 - Zemní práce	3 769,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 769,00**

ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE

Objekt: **02 - Mýcení náletu**

Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**3 769,00**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 769,00
1 - Zemní práce							3 769,00
1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,034	25 300,00	860,20
			(8*42)/10000		0,034		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	36,000	26,80	964,80
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 500 m D kmene do 100 mm	m2	36,000	54,00	1 944,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE

Objekt: **03 - Přeložka NN kabelu - vodojem**

JKSO:
Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov
CC-CZ:
Datum: 14. 1. 2019

Objednatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 612,83
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**33 612,83**
DPH základní	21,00%	ze	33 612,83	7 058,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**40 671,52**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	29.1.2019 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE

Objekt: 03 - Přeložka NN kabelu - vodojem

Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**33 612,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	33 612,83
1 - Zemní práce	27 488,79
4 - Vodorovné konstrukce	918,84
8 - Trubní vedení	205,20
980 - Ostatní náklady	5 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**33 612,83**

ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE

Objekt: 03 - Přeložka NN kabelu - vodojem

Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**33 612,83**
HSV - Práce a dodávky HSV							33 612,83
1 - Zemní práce							27 488,79
17	K	111201401	Spálení stromů průměru kmene do 200 mm	kus	1,000	26,80	26,80
5	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	140,00	140,00
3	K	1322011011	Hloubení rýh ručně š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,540	600,00	7 524,00
			19*1,1*0,6"strojní výkop nové rýhy		12,540		
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,762	170,00	639,54
			12,540*0,3		3,762		
6	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	12,540	783,00	9 818,82
			19*1,1*0,6"ruční odkop kabelu		12,540		
7	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,762	182,00	684,68
			12,540*0,3		3,762		
1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,584	887,00	1 405,01
			1,1*0,6*1,2*2"výkop sond		1,584		
2	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,475	125,00	59,38
			1,584*0,3		0,475		
18	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	28,50	28,50
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,560	143,00	652,08
			3,42+1,14		4,560		
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	10,032	150,00	1 504,80
			4,56*2,2		10,032		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,104	83,80	1 852,32
			12,54*2+1,584-3,42-1,14		22,104		
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	3,420	356,00	1 217,52
			0,3*0,6*19		3,420		
11	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*7,524*	*200,00*	*1 504,80*
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,800	10,30	430,54
			19,0*1,1*2		41,800		
4 - Vodorovné konstrukce							918,84
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,140	806,00	918,84
			0,6*19*0,1		1,140		
8 - Trubní vedení							205,20
9	K	899722112	Krytí výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	19,000	10,80	205,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		980 - Ostatní náklady					5 000,00
16	K	980111001	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE

Objekt: 04 - Přeložka optokabelu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				293 119,92
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**293 119,92**
DPH základní	21,00%	ze	293 119,92	61 555,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**354 675,10**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	29.1.2019 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE

Objekt: 04 - Přeložka optokabelu

Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešo Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**293 119,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	293 119,92
1 - Zemní práce	282 191,84
4 - Vodorovné konstrukce	5 222,88
8 - Trubní vedení	205,20
980 - Ostatní náklady	5 500,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**293 119,92**

ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro území nad ulicí Mírová - VÍCEPRÁCE

Objekt: 04 - Přeložka optokabelu

Místo: Háj ve Slezsku - Chabičov Datum: 14. 1. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**293 119,92**
HSV - Práce a dodávky HSV							293 119,92
1 - Zemní práce							282 191,84
15	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	140,400	242,00	33 976,80
			108*2,0*1,3*0,5"strojní výkop nové rýhy		140,400		
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	42,000	24,70	1 037,40
			140,0*0,3		42,000		
3	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	58,968	783,00	46 171,94
			(108*0,6*1,3)*0,7"ruční odkop kabelu		58,968		
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	17,690	182,00	3 219,58
			58,968*0,3		17,690		
19	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	140,400	530,00	74 412,00
20	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	42,120	58,10	2 447,17
			140,400*0,3		42,120		
17	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	25,272	1 210,00	30 579,12
			108*0,6*1,3*0,3		25,272		
18	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	7,582	266,00	2 016,81
			25,272*0,3		7,582		
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,250	887,00	25 944,75
			1,3*0,75*3,0*10"výkop sond		29,250		
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	8,775	125,00	1 096,88
			29,25*0,3		8,775		
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,920	230,00	5 961,60
			19,44+6,48		25,920		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	57,024	150,00	8 553,60
			25,92*2,2		57,024		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	368,370	83,80	30 869,41
			58,968+25,272+140,4*2+29,25-19,44-6,48		368,370		
9	K	175111101	Obsypání kabelu ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	19,440	356,00	6 920,64
			0,3*0,6*108		19,440		
10	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*42,768*	*200,00*	*8 553,60*
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,800	10,30	430,54
			19,0*1,1*2		41,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		4 - Vodorovné konstrukce					5 222,88
12	K	451573111	Lože pod kabel otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,480	806,00	5 222,88
			0,1*0,6*108		6,480		
		8 - Trubní vedení					205,20
13	K	899722112	Krytí výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	19,000	10,80	205,20
		980 - Ostatní náklady					5 500,00
14	K	980111001	Geodetické práce vytyčení nové trasy	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00